MUNICÍPIO DE PALHOÇA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço de repavimentação á lajotas/paver: remoção do pavimento existente; repavimentação á lajotas ou paver incluindo recomposição do colchão de areia.	Data:09/09/2026	Unidade: m²

A	EQUIPAMENTO	Quantidade	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		FONTE	CUSTO HORÁRIO
			Produtiva	Improd.	Produtiva	Improd.		
1	Caminhão Basculante 6m³	1,00	0,00521	0,00130	R$ 209,77	R$ 77,64	SINAPI-67826 e 67827 - 07/2026	R$ 1,19
2	Placa vibratoria reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 cv.	1,00	0,00690	0,13260	R$ 10,37	R$ 0,52	SINAPI-91277 e 91278 - 07/2026	R$ 0,14
							TOTAL (A)	**R$ 1,33**

B	MÃO DE OBRA	Quantidade	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	FONTE	CUSTO HORÁRIO
1	Calceteiro	1,00	0,6191	37,79	SINAPI-88260-07/2026	R$ 23,40
2	Servente	1,00	0,5082	28,04	SINAPI-88316-07/2026	R$ 14,25
					TOTAL (B)	**R$ 37,65**

C	PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00	Custo m² C= (A+B)	**R$ 38,98**

D	MATERIAIS	Unidade	CONSUMO	CUSTO	FONTE	CUSTO UNITÁRIO
1	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte).	m³	0,10000	148	SINAPI-370 - 07/2026	R$ 14,80
					TOTAL (D)	**R$ 14,80**

CUSTO DIRETO TOTAL (C+D)		R$ 53,78
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS	22,00%	R$ 11,83
PREÇO UNITÁRIO		R$ 65,61
	PREÇO UNITÁRIO ADOTADO	**R$ 65,61**

Quantidade 21.378 m²

Assinado Eletrônicamente por:
KRISTY CARDOSO FABRE
CPF: 074.733.109-09

Em: 29/09/2026 12:35:16

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/09/2026 12:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa59bd6bbe3eab