



Município de São Bonifácio
CNPJ nº. 82.892.340/0001-39
Endereço: Av. 29 de Dezembro, nº.12, Centro
Município: São Bonifácio/SC
CEP: 88.485-000

PROJETO DE MELHORAMENTO FLUVIAL DO RIO CAPIVARI

Obra:	PROJETO DE MELHORAMENTO FLUVIAL DO RIO CAPIVARI	Bancos	B.D.I.
Endereço:	Leito do Rio Capivari na área urbana, expansão urbana e rural do município de São Bonifácio/SC, compreendido entre as Coordenadas planas UTM (DATUM SIRGAS2000): Início E = 703.691,00; N = 6.913.163,00 (montante) Fim E = 702.836,00; N = 6.908.560,00 (jusante) com extensão de 8,1 km	SINAPI (03/2026) SICRO (07/2025)	24,30%

Planilha Orçamentária										
Base do Orçamento: SICRO/SC 07/2025, SINAPI 03/2026										
Item	Código	Banco	Descrição	Referência	UN.	Quant.	Valor Unt. (R\$) Sem BDI	Valor Unt. Com BDI	Total (R\$) Sem BDI	Total (R\$) Com BDI
1 CANTEIRO										
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (103689)	SINAPI 03/2026	m ²	6	506,16	R\$ 629,16	R\$ 3.036,96	R\$ 3.774,94
1.2	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI 03/2026	mês	12	R\$ 928,75	R\$ 1.154,44	R\$ 11.145,00	R\$ 13.853,24
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
2.1	-	Comp 01	Mobilização/desmobilização de equipamentos e maquinas	Composição Própria	VB	2	R\$ 13.896,00	R\$ 17.272,73	R\$ 27.792,00	R\$ 34.545,46
3 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO / ADMINISTRAÇÃO										
3.1	90781	SINAPI	Topógrafo	SINAPI 03/2026	h	1200	R\$ 88,95	R\$ 110,56	R\$ 106.740,00	R\$ 132.677,82
3.2	90778	SINAPI	Engenheiro Civil de Obra Pleno	SINAPI 03/2026	h	1200	R\$ 145,96	R\$ 181,43	R\$ 175.152,00	R\$ 217.713,94
4 DRAGAGEM, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DESMONTES E RECUPERAÇÃO										
4.1	104949	SINAPI	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024 (104949)	SINAPI 03/2026	m ³	97.395,35	R\$ 11,38	R\$ 14,15	R\$ 1.108.359,08	R\$ 1.377.690,34
4.2	4413905	SICRO	Hidrossemeadura	SICRO 07/25	m ²	24.727,32	R\$ 6,98	R\$ 8,68	R\$ 172.596,69	R\$ 214.537,69
4.3	5502743	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m ³	SICRO 07/25	m ³	3.088,80	R\$ 47,57	R\$ 59,13	R\$ 146.934,22	R\$ 182.639,23
4.4	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (100979)	SINAPI 03/2026	m ³	15.935,75	R\$ 7,56	R\$ 9,40	R\$ 120.474,27	R\$ 149.749,52
4.5	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (93589)	SINAPI 03/2026	m ³ xKm	51.738,27	R\$ 3,26	R\$ 4,05	R\$ 168.666,76	R\$ 209.652,78
4.6	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (102354)	SINAPI 03/2026	m ³	686,40	R\$ 191,24	R\$ 237,71	R\$ 131.267,14	R\$ 163.165,05
TOTAL								TOTAL	R\$ 2.172.164,12	R\$ 2.700.000,00