



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de Portal de Entrada na Divisa entre os Municípios de Paulo Lopes e Garopaba

ENDEREÇO: Rua Heleodoro Serafim Schmidt - Bairro Ribeirão (-27°57'56.08" -48°38'51.94")

REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 04/2026

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 143.280,42 (Cento e quarenta e três mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos)

DATA: 25/06/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 21.696,35
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	R\$ 502,69	R\$ 620,22	R\$ 2.790,99
1.2	C023	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PEQUENO PORTE	MÊS	4,00	R\$ 3.830,72	R\$ 4.726,34	R\$ 18.905,36
2	ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO						R\$ 44.875,30
2.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M	48,00	R\$ 71,28	R\$ 87,95	R\$ 4.221,60
2.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	8,00	R\$ 21,68	R\$ 26,75	R\$ 214,00
2.3	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	0,68	R\$ 264,92	R\$ 326,86	R\$ 222,28
2.4	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	41,60	R\$ 157,96	R\$ 194,89	R\$ 8.107,42
2.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	90,38	R\$ 14,76	R\$ 18,21	R\$ 1.645,82
2.6	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,40	R\$ 16,38	R\$ 20,21	R\$ 594,17
2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	27,04	R\$ 895,33	R\$ 1.104,66	R\$ 29.870,01

3	PILARES DE MADEIRA						R\$ 43.690,24
3.1	105077	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO	M	64,00	R\$ 493,66	R\$ 609,08	R\$ 38.981,12
3.2	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO	CHP	16,00	R\$ 238,55	R\$ 294,32	R\$ 4.709,12
4	VIGAS DE MADEIRA						R\$ 15.802,72
4.1	105089	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	M	28,00	R\$ 321,12	R\$ 396,20	R\$ 11.093,60
4.2	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO	CHP	16,00	R\$ 238,55	R\$ 294,32	R\$ 4.709,12
5	ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 14.151,37
5.1	C068	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 92 MM, L = 30 MM (3,04 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	103,97	R\$ 70,22	R\$ 86,64	R\$ 9.007,96
5.2	C070	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	85,12	R\$ 43,37	R\$ 53,51	R\$ 4.554,77
5.3	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO	CHP	2,00	R\$ 238,55	R\$ 294,32	R\$ 588,64
6	IDENTIDADE VISUAL						R\$ 3.064,44
6.1	COT	LONA FRONT LIGHT COM ILHÓS TRN, 7X1,20M - ARTE A DEFINIR	UND	2,00		R\$ 943,58	R\$ 1.887,16
6.2	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO	CHP	4,00	R\$ 238,55	R\$ 294,32	R\$ 1.177,28
VALOR TOTAL							R\$ 143.280,42

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Eng.^a Civil - CREA/SC 124.549 - 1