



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de Portal de Entrada em Paulo Lopes

ENDEREÇO: Rua José Pereira da Silva - Bairro Centro

REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 04/2026

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 299.508,40 (Duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos)

DATA: 25/06/2026

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	
1.2	C023	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PEQUENO PORTE	MÊS	4,00	
2	BLOCO DE FUNDAÇÃO				
2.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	36,00	$6*6 = 36m$
2.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	6,00	Cfe projeto = 06und
2.3	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,75	$(3,67+1,00)*(2,20+1,00) = 14,95*0,05 = 0,75m^3$
2.4	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,09	$(3,67*2*1,2)+(2,2*2*1,2) = 14,09m^2$
2.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	151,19	$(0,963*17*6,26)+(0,963*6*4,54)+(0,963*6*3,69) = 151,19kg$

2.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,83	$0,617 \times 6 \times 11,30 = 41,83\text{kg}$
2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,69	$3,67 \times 2,20 \times 1,20 = 9,69\text{m}^3$
3	ESTRUTURA METÁLICA / ACM / ILUMINAÇÃO				
3.1	COT	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, ACM PREMIUM, JARDIM VERTICAL NATURAL, ILUMINAÇÃO LED E ACRÍLICO LEITOSO ILUMINADO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UND	1,00	
4	ENTREGA DA OBRA				
4.1	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Eng.^a Civil - CREA/SC 124.549 - 1