



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de Portal de Entrada em Paulo Lopes

ENDEREÇO: Rua José Pereira da Silva - Bairro Centro

REFERÊNCIAS: SINAPI ND SC 04/2026

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 299.508,40 (Duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos)

DATA: 25/06/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 21.696,35
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	4,50	R\$ 502,69	R\$ 620,22	R\$ 2.790,99
1.2	C023	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE PEQUENO PORTE	MÊS	4,00	R\$ 3.830,72	R\$ 4.726,34	R\$ 18.905,36
2	BLOCO DE FUNDAÇÃO						R\$ 19.723,97
2.1	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	36,00	R\$ 71,28	R\$ 87,95	R\$ 3.166,20
2.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	6,00	R\$ 21,68	R\$ 26,75	R\$ 160,50
2.3	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,75	R\$ 264,94	R\$ 326,88	R\$ 245,16
2.4	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,09	R\$ 157,96	R\$ 194,89	R\$ 2.746,00

2.5	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	151,19	R\$ 10,90	R\$ 13,45	R\$ 2.033,51
2.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,83	R\$ 12,95	R\$ 15,98	R\$ 668,44
2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	9,69	R\$ 895,33	R\$ 1.104,66	R\$ 10.704,16
3	ESTRUTURA METÁLICA / ACM / ILUMINAÇÃO						R\$ 257.000,00
3.1	COT	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, ACM PREMIUM, JARDIM VERTICAL NATURAL, ILUMINAÇÃO LED E ACRÍLICO LEITOSO ILUMINADO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 257.000,00		R\$ 257.000,00
4	ENTREGA DA OBRA						R\$ 1.088,08
4.1	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 881,89	R\$ 1.088,08	R\$ 1.088,08
VALOR TOTAL							R\$ 299.508,40

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Eng.^a Civil - CREA/SC 124.549 - 1