

FONTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	Quantidade	Preço Unitário (R\$) sem BDI	Preço total (R\$) sem BDI
COMPOSIÇÃO	1	DATA BASE	PRADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 50A PADRÃO CELESC SUBTERRÂNEO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1		R\$ 2.521,06
COTAÇÃO	1	abr/26	CAIXA ENTRADA DE ENERGIA POLIFÁSICA PADRÃO CELESC TRIFÁSICA 70A.	UNI	1	R\$ 127,21	R\$ 127,21
SINAPI-I	39471	mar/26	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UNI	1	R\$ 97,33	R\$ 97,33
ORSE-I	3702	mar/26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	UNI	1	R\$ 12,53	R\$ 12,53
SINAPI-I	1020	mar/26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
SINAPI-I	982	mar/26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	2	R\$ 6,27	R\$ 12,54
COTAÇÃO	2	abr/26	TAMPA FERRO PADRAO CELESC 125KN/ 12,5TON 70x46CM	UNI	1	R\$ 767,35	R\$ 767,35
SINAPI-I	43431	mar/26	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UNI	1	R\$ 346,69	R\$ 346,69
SBC-I	8767	abr/26	PEDRA BRITADA #2	M³	0,102	R\$ 112,50	R\$ 11,48
SINAPI-C	93358	mar/26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,72	R\$ 105,73	R\$ 76,13
SINAPI-C	88309	mar/26	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 36,22	R\$ 36,22
SINAPI-C	88316	mar/26	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 26,73	R\$ 26,73
SINAPI-C	103492	mar/26	FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3	R\$ 0,32	R\$ 0,96
FDE-C	09.05.040	jan/26	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	3	R\$ 22,20	R\$ 66,60
SINAPI-C	91872	mar/26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	R\$ 22,87	R\$ 160,09
SINAPI-C	91871	mar/26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2	R\$ 18,49	R\$ 36,98
SINAPI-C	93020	mar/26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UNI	1	R\$ 37,01	R\$ 37,01
SINAPI-I	39272	mar/26	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UNI	1	R\$ 2,12	R\$ 2,12
SINAPI-I	39273	mar/26	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UNI	1	R\$ 2,94	R\$ 2,94
EMOP-I	4267	mar/26	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 1"	UNI	4	R\$ 3,31	R\$ 13,24
EMOP-I	115	mar/26	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4"	UNI	2	R\$ 2,09	R\$ 4,18
EMOP-I	4270	mar/26	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 2"	UNI	2	R\$ 8,96	R\$ 17,92

SINAPI-C	93009	mar/26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3	R\$ 30,26	R\$ 90,78
SINAPI-C	96985	mar/26	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNI	1	R\$ 79,50	R\$ 79,50
SINAPI-C	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 29,32	R\$ 58,64
SINAPI-C	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 46,65	R\$ 93,30
COMPOSIÇÃO	2		PRENSA CABO 3/4" IP68. INCLUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI			R\$ 10,20
ORSE-I	3304	fev/26	Prensa cabo de 3/4"	UNI	1	R\$ 2,60	R\$ 2,60
SINAPI-C	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 29,32	R\$ 2,93
SINAPI-C	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 46,65	R\$ 4,67
COMPOSIÇÃO	3		PAREDE EM ALVENARIA MEDINDO 0,50x2,00x0,60	uni			R\$ 1.142,29
SINAPI	93358	mar/26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,4	R\$ 105,73	R\$ 42,29
SINAPI	96545	mar/26	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,16	R\$ 17,05	R\$ 207,33
SINAPI	99235	mar/26	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M³	0,2	R\$ 758,21	R\$ 151,64
SIURB INFRA	8034000	jan/26	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M²	2,28	R\$ 127,07	R\$ 289,72
SINAPI	87893	mar/26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	4,4	R\$ 9,27	R\$ 40,79
SINAPI	87557	mar/26	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	4,4	R\$ 43,94	R\$ 193,34
SINAPI	88489	mar/26	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	4,4	R\$ 14,04	R\$ 61,78
SINAPI	88485	mar/26	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	4,4	R\$ 4,38	R\$ 19,27
SINAPI	96533	mar/26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	1,32	R\$ 103,13	R\$ 136,13
COMPOSIÇÃO	4		TOMADA PARA TRILHO DIN	UNI			R\$ 73,50
SINAPI	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 29,32	R\$ 2,93
SINAPI	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 46,65	R\$ 4,67
SBC	56817	abr/26	TOMADA PARA TRILHO DIN CSW 10A 2P+T	UNI	1	R\$ 65,90	R\$ 65,90
COMPOSIÇÃO	5		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD,(3/4"), ROLO COM 50METROS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO MADEIRA (DECK) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 50,71
SINAPI-C	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 29,32	R\$ 2,93

SINAPI-C	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$	46,65	R\$	4,67
COTAÇÃO	3	abr/26	Eletroduto Corrugado 3/4" PEAD Preto , ROLO COM 50m	ROLO	1	R\$	39,11	R\$	39,11
AGETOP CIVIL-I	3055	dez/25	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	UNI	1	R\$	4,00	R\$	4,00
COMPOSIÇÃO	6		TRILHO DIN PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO	UNI				R\$	23,79
SINAPI	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R\$	29,32	R\$	5,86
SINAPI	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R\$	46,65	R\$	9,33
SETOP	MATED-17644	jan/26	TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES (MATERIAL: AÇO MEDIDAS: 35X7,5MM TIPO: PERFURADO PADRÃO: DIN)	M	1	R\$	8,60	R\$	8,60
COMPOSIÇÃO	7		POSTE METÁLICO DUPLO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEGUINDOS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: NBR 5101; NBR 14744; NBR 5410; NBR 6326; NBR 6123, ALTURA TOTAL = 8,00M ALTURA ÚTIL 7,50M, MODELO: POSTE METÁLICO TELECÔNICO GALVANIZADO COM DOIS BRAÇOS CURVOS OPOSTOS, BRAÇO INFERIOR INSTALADO CERCA DE 2M ABAIXO DO SUPERIOR, O CONJUNTO É PROJETADO PARA SUPORTAR LUMINÁRIAS LED DE 50 A 150W, ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO A FOGO (NBR 6323), BRAÇO SUPERIOR: CURVO TIPO PESCOÇO DE GANSO COM 1,8M DE PROJEÇÃO, BRAÇO INFERIOR: CURVO OPOSTO COM 1,0M DE PROJEÇÃO, FIXAÇÃO BASE FLANGEADA COM 4 FUROS Ø 22mm PARA CHUMBADORES M20 FIXADO EM FUNDAÇÃO BLOCO DE CONCRETO 60x60x80 CM, COM 4 CHUMBADORES GALVANIZADOS, INCLUINDO LUMINÁRIA, BASE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI				R\$	3.084,95
COTAÇÃO	4	mar/26	POSTE METÁLICO DUPLO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEGUINDOS AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: NBR 5101; NBR 14744; NBR 5410; NBR 6326; NBR 6123, ALTURA TOTAL = 8,00M ALTURA ÚTIL 7,50M, MODELO: POSTE METÁLICO TELECÔNICO GALVANIZADO COM DOIS BRAÇOS CURVOS OPOSTOS, BRAÇO INFERIOR INSTALADO CERCA DE 2M ABAIXO DO SUPERIOR, O CONJUNTO É PROJETADO PARA SUPORTAR LUMINÁRIAS LED DE 50 A 150W, ACABAMENTO GALVANIZAÇÃO A FOGO (NBR 6323), BRAÇO SUPERIOR: CURVO TIPO PESCOÇO DE GANSO COM 1,8M DE PROJEÇÃO, BRAÇO INFERIOR: CURVO OPOSTO COM 1,0M DE PROJEÇÃO, FIXAÇÃO BASE FLANGEADA COM 4 FUROS Ø 22mm PARA CHUMBADORES M20 FIXADO EM FUNDAÇÃO BLOCO DE CONCRETO 60x60x80 CM, COM 4 CHUMBADORES GALVANIZADOS. (ATUALIZADO PREÇO ÍNDICE INCC)	UNI	1	R\$	1.792,21	R\$	1.792,21
ORSE	14016	fev/26	CHUMBADOR PARABOLT 1/2" x 5 1/2"	UNI	4	R\$	8,39	R\$	33,56
SINAPI	104109	mar/26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,69	R\$	16,64	R\$	61,40
SINAPI	96533	mar/26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	1,92	R\$	103,13	R\$	198,01
SINAPI	99235	mar/26	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M³	0,29	R\$	758,21	R\$	219,88
SINAPI	101657	mar/26	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNI	1	R\$	433,72	R\$	433,72
SINAPI	101655	mar/26	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNI	1	R\$	346,17	R\$	346,17

COMPOSIÇÃO	8		TERMINAÇÃO RETA 3/4" ENGATE RAPIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI			R\$	16,16	
SINAPI	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$	29,32	R\$	1,76
SINAPI	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$	46,65	R\$	2,80
COTAÇÃO	6	abr/26	TERMINAÇÃO RETA 3/4"	UNI	1	R\$	11,60	R\$	11,60

COMPOSIÇÃO	9		TERMINAÇÃO RETA 1" ENGATE RAPIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI				R\$	15,84
SINAPI	88247	mar/26	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$	29,32	R\$	1,76
SINAPI	88264	mar/26	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$	46,65	R\$	2,80
COTAÇÃO	6	abr/26	TERMINAÇÃO RETA 1"	UNI	1	R\$	11,28	R\$	11,28