

| FONTE             | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | UNIDADE   | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>1</b>  | <b>ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 10X10X30</b>                                                                                | <b>M</b>  |         | <b>46,44</b>             | <b>47,90</b>               |
| SINAPI-I          | 370       | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                      | M3        | 0,007   | 160,00                   | 160,00                     |
| SINAPI-I          | 41683     | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)                                                  | UN        | 1,005   | 23,18                    | 23,18                      |
| SINAPI            | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,36    | 33,87                    | 36,22                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,36    | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 88629     | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                      | M3        | 0,001   | 801,56                   | 815,61                     |
| <b>Composição</b> | <b>2</b>  | <b>ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO 12X10X30 INCLUSO FORNECIMENTO</b>                                                           | <b>M</b>  |         | <b>57,61</b>             | <b>59,21</b>               |
| SINAPI-I          | 370       | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                      | M3        | 0,007   | 160,00                   | 160,00                     |
| SINAPI-I          | 41682     | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)                                                 | UN        | 1,005   | 31,50                    | 31,50                      |
| SINAPI            | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,394   | 33,87                    | 36,22                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,394   | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 88629     | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                      | M3        | 0,002   | 801,56                   | 815,61                     |
| <b>Composição</b> | <b>3</b>  | <b>PLACA DE OBRA ADESIVADA DE 3,00X1,50 EM AÇO GALVANIZADO N 22 FIXADA COM DUAS MADEIRAS ROLICHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b> | <b>UN</b> |         | <b>1.274,80</b>          | <b>1.276,50</b>            |
| SINAPI-I          | 21138     | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                 | M         | 5,2     | 10,42                    | 10,42                      |
| SINAPI-I          | 5076      | GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9                                                                                                     | KG        | 0,0096  | 16,08                    | 16,08                      |
| SINAPI            | 88239     | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | H         | 0,4     | 26,48                    | 28,26                      |
| SINAPI            | 88262     | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H         | 0,4     | 35,20                    | 37,68                      |
| COTAÇÃO           | 002       | Lixeira de Madeira Plástica 90 litros - 70cm de Altura com suporte metálico pintura eletrostática                               | UNIDADE   | 1       | 1.195,80                 | 1.195,80                   |
| <b>Composição</b> | <b>4</b>  | <b>BANCO ECOLÓGICO 1,50M MODELO URBAN - IPÊ INCLUSO FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO</b>                                                   | <b>UN</b> |         | <b>1.172,04</b>          | <b>1.274,29</b>            |
| COTAÇÃO           | 001       | Banco Ecológico 1,50m modelo Urban - Ipê                                                                                        | UNIDADE   | 1       | 1.154,27                 | 1.154,27                   |
| sicro             | 4806395   | Fixação de parafuso em estrutura metálica                                                                                       | un        | 16      | 0,00                     | 6,36                       |
| SINAPI            | 96620     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024                                           | M3        | 0,02    | 888,74                   | 913,10                     |
| <b>Composição</b> | <b>5</b>  | <b>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 PARE INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LADO = 0,248m</b>                                         | <b>UN</b> |         | <b>219,84</b>            | <b>502,65</b>              |
| SICRO             | 5213444   | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação             | un        | 1       | 0,00                     | 282,48                     |
| SINAPI-I          | 21013     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                               | M         | 3       | 70,56                    | 70,56                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,15    | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 94974     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021       | M3        | 0,008   | 549,40                   | 559,70                     |
| <b>Composição</b> | <b>6</b>  | <b>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-2 DE A PREFERÊNCIA INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LADO = 60CM</b>                               | <b>UN</b> |         | <b>219,84</b>            | <b>416,39</b>              |
| SICRO             | 5213448   | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação              | un        | 1       | 0,00                     | 196,22                     |
| SINAPI-I          | 21013     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                               | M         | 3       | 70,56                    | 70,56                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,15    | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 94974     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021       | M3        | 0,008   | 549,40                   | 559,70                     |
| <b>Composição</b> | <b>7</b>  | <b>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 LIMITE DE VELOCIDADE INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO D=60CM</b>                                | <b>UN</b> |         | <b>219,84</b>            | <b>502,59</b>              |
| SICRO             | 5213440   | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                   | un        | 1       | 0,00                     | 282,42                     |
| SINAPI-I          | 21013     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                               | M         | 3       | 70,56                    | 70,56                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,15    | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 94974     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021       | M3        | 0,008   | 549,40                   | 559,70                     |
| <b>Composição</b> | <b>8</b>  | <b>PLACA DE ADVERTÊNCIA INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO LADO 60CM</b>                                                          | <b>UN</b> |         | <b>219,84</b>            | <b>502,62</b>              |
| SICRO             | 5213464   | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                 | un        | 1       | 0,00                     | 282,45                     |
| SINAPI-I          | 21013     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                               | M         | 3       | 70,56                    | 70,56                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,15    | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 94974     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021       | M3        | 0,008   | 549,40                   | 559,70                     |
| <b>Composição</b> | <b>9</b>  | <b>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES/IDOSO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 50X70</b>         | <b>UN</b> |         | <b>219,84</b>            | <b>220,17</b>              |
| SINAPI-I          | 34723     | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                               | M2        | 0,35    | 0,00                     | 0,00                       |
| SINAPI-I          | 21013     | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                               | M         | 3       | 70,56                    | 70,56                      |
| SINAPI            | 88316     | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | H         | 0,15    | 25,09                    | 26,73                      |
| SINAPI            | 94974     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021       | M3        | 0,008   | 549,40                   | 559,70                     |
| <b>Composição</b> | <b>10</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                      | <b>UN</b> |         | <b>1.490,88</b>          | <b>1.611,84</b>            |
| SINAPI-I          | 2706      | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                       | H         | 12      | 124,24                   | 134,32                     |
| 34                | 4069      |                                                                                                                                 |           | 30      | 0,00                     | 0,00                       |
| <b>Composição</b> | <b>11</b> | <b>LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                  | <b>M2</b> |         | <b>0,44</b>              | <b>0,47</b>                |



| FONTE    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                             | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|---------------------------------------|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI   | 90781  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H       | 0,01    | 31,53      | 33,79        |
| SINAPI-I | 244    | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)       | H       | 0,01    | 12,45      | 13,46        |

|                   |           |                                                   |          |     |             |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|
| <b>Composição</b> | <b>12</b> | <b>LOCAÇÃO DE DRENAGEM</b>                        | <b>M</b> |     | <b>4,77</b> | <b>5,10</b> |
| SINAPI            | 90781     | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H        | 0,1 | 31,53       | 33,79       |
| SINAPI            | 88253     | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H        | 0,1 | 16,16       | 17,18       |

|                   |           |                                                   |          |      |             |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------|
| <b>Composição</b> | <b>13</b> | <b>LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>                    | <b>M</b> |      | <b>0,48</b> | <b>0,51</b> |
| SINAPI            | 90781     | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H        | 0,01 | 31,53       | 33,79       |
| SINAPI            | 88253     | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H        | 0,01 | 16,16       | 17,18       |

|                   |           |                                                                                                                                                                                               |           |        |              |              |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| <b>Composição</b> | <b>14</b> | <b>RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE LAJOTAS PREMOLDADAS, INCLUSO COLCHÃO DE AREIA E REJUNTE COM PÓ DE BRITA (APROVEITAMENTO DE LAJOTAS)</b>                                                       | <b>M2</b> |        | <b>19,86</b> | <b>20,54</b> |
| SINAPI            | 91285     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI       | 0,0804 | 0,46         | 0,46         |
| SINAPI            | 91283     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP       | 0,0038 | 10,52        | 10,52        |
| SINAPI            | 91278     | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHI       | 0,0787 | 0,72         | 0,72         |
| SINAPI            | 91277     | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHP       | 0,0055 | 10,94        | 10,94        |
| SINAPI            | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H         | 0,1683 | 25,09        | 26,73        |
| SINAPI            | 88260     | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H         | 0,1683 | 33,60        | 35,93        |
| SINAPI-I          | 4741      | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | M3        | 0,0066 | 105,71       | 105,71       |
| SINAPI-I          | 370       | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                    | M3        | 0,0568 | 160,00       | 160,00       |

|                   |           |                                                                            |           |        |              |              |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| <b>Composição</b> | <b>15</b> | <b>RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO, PARA APROVEITAMENTO</b> | <b>M2</b> |        | <b>21,48</b> | <b>22,95</b> |
| SINAPI            | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H         | 0,2113 | 25,09        | 26,73        |
| SINAPI            | 88260     | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H         | 0,4815 | 33,60        | 35,93        |

|                   |           |                                                 |          |      |             |             |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------|
| <b>Composição</b> | <b>16</b> | <b>RETIRADA DE MEIO FIO PARA APROVEITAMENTO</b> | <b>M</b> |      | <b>8,84</b> | <b>9,44</b> |
| SINAPI            | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H        | 0,15 | 33,87       | 36,22       |
| SINAPI            | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H        | 0,15 | 25,09       | 26,73       |

|                   |           |                                                                               |           |   |              |              |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|
| <b>Composição</b> | <b>17</b> | <b>GRAMA ESMERALDA EM PLACAS OU ROLO INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO</b>     | <b>m2</b> |   | <b>16,19</b> | <b>16,47</b> |
| SINAPI            | 103946    | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2        | 1 | 16,19        | 16,47        |

|                   |           |                                                                                                                                                                                               |           |        |              |               |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|
| <b>Composição</b> | <b>18</b> | <b>EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, PODOTÁTIL, COM BLOCO QUADRADO NA COR VERMELHA 20X20</b>                                                                                                     | <b>M2</b> |        | <b>99,18</b> | <b>101,01</b> |
| SINAPI            | 91285     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI       | 0,2273 | 0,46         | 0,46          |
| SINAPI            | 91283     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP       | 0,0038 | 10,52        | 10,52         |
| SINAPI            | 91278     | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHI       | 0,227  | 0,72         | 0,72          |
| SINAPI            | 91277     | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHP       | 0,0041 | 10,94        | 10,94         |
| SINAPI            | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H         | 0,4621 | 25,09        | 26,73         |
| SINAPI            | 88260     | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H         | 0,4621 | 33,60        | 35,93         |
| SINAPI-I          | 36156     | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                      | M2        | 1,008  | 63,30        | 63,30         |
| SINAPI-I          | 4741      | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | M3        | 0,0098 | 105,71       | 105,71        |
| SINAPI-I          | 4741      | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | M3        | 0,065  | 105,71       | 105,71        |

|                   |           |                                                               |           |         |             |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| <b>Composição</b> | <b>19</b> | <b>COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 200 micras incluso material</b> | <b>M2</b> |         | <b>2,81</b> | <b>2,83</b> |
| SINAPI            | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H         | 0,00589 | 25,09       | 26,73       |
| SINAPI            | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H         | 0,00491 | 33,87       | 36,22       |
| SINAPI-I          | 42408     | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                | M2        | 1,128   | 2,21        | 2,21        |

|                   |           |                                                                                                                                                      |           |      |                 |                 |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|-----------------|
| <b>Composição</b> | <b>20</b> | <b>LIXEIRA ECOLÓGICA 70CM 94L - MADEIRA PLÁSTICA INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA INCLUSO FORNECIMENTO E CHUMBAMENTO</b> | <b>UN</b> |      | <b>1.204,69</b> | <b>1.255,81</b> |
| COTAÇÃO           | 002       | Lixeira de Madeira Plástica 90 litros - 70cm de Altura com suporte metálico pintura eletrostática                                                    | UNIDADE   | 1    | 1.195,80        | 1.195,80        |
| sicro             | 4806395   | Fixação de parafuso em estrutura metálica                                                                                                            | un        | 8    | 0,00            | 6,36            |
| SINAPI            | 96620     | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024                                                                | M3        | 0,01 | 888,74          | 913,10          |

Data

Responsável Técnico: Guilherme Boeira Michels  
CREA/CAU: 117049-3

