ORÇAMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS
LOCAL: MORRO DOS CONVENTOS, ARARANGUÁ/SC
DATA BASE: SINAPI 08/2026
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	REFERÊNCIA
1	**CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS**						**R$ 344.639,23**	
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	78,00	R$ 6,49	23,41%	R$ 8,01	R$ 624,73	90091
1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M³	1,32	R$ 298,05	23,41%	R$ 367,82	R$ 485,53	96621
1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	34,12	R$ 824,39	23,41%	R$ 1.017,38	R$ 34.713,00	102476
1.4	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 12 A 15CM, H= 3,00M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	M	1.008,00	R$ 41,61	16,70%	R$ 48,56	R$ 48.947,34	4115
1.5	MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D= 16 A 20CM, H= 6,00M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	M	748,80	R$ 84,04	16,70%	R$ 98,07	R$ 73.438,32	4119
1.6	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPÊ CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DE 9,5 A 10CM X 2 A 2,5CM.	M²	400,00	R$ 189,94	16,70%	R$ 221,66	R$ 88.663,99	6178
1.7	TÁBUA APARELHADA *2,5 X 15*CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO.	M²	85,00	R$ 248,90	16,70%	R$ 290,47	R$ 24.689,64	3993
1.8	PREGO ARDOX INOXIDÁVEL 17 X 27MM.	KG	20,00	R$ 27,73	16,70%	R$ 32,36	R$ 647,22	COTAÇÃO 01
1.9	PREGO GALVANIZADO 26 X 78MM.	KG	60,00	R$ 30,31	16,70%	R$ 35,37	R$ 2.122,31	COTAÇÃO 02
1.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M²	900,00	R$ 21,15	23,41%	R$ 26,10	R$ 23.491,09	102219
1.11	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	480,00	R$ 40,94	23,41%	R$ 50,52	R$ 24.251,55	88262
1.12	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	480,00	R$ 28,04	23,41%	R$ 34,60	R$ 16.610,00	88316
1.13	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA.	M³XKM	5,00	R$ 965,00	23,41%	R$ 1.190,91	R$ 5.954,53	100207

Assinado eletronicamente por:
MONIQUE CREPALDI PEDROSO
107.023.319-61
27/10/2026 13:56:31
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/10/2026 13:56 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p0ec77dceaa60f