**Obra**

**Rua Governador Celso Ramos e  Rua Exp. Iracy Luchina**

**Bancos**

**SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina**
**SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina**

**B.D.I.**

**21,73%**

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado:**
**Horista: Sinapi - 114,47%**
**Mensalista: Sinapi - 71,03%**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | | **1** | | **11.238,21** | **11.238,21** | **0,66 %** |
| 1.1 | 00000145 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO/ Topografia não inclusa | un | 3 | 3.077,36 | 3.746,07 | 11.238,21 | 0,66 % |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | **1** | | **15.026,06** | **15.026,06** | **0,88 %** |
| **2.1** | | | **Locação de container** | | **1** | | **3.195,47** | **3.195,47** | **0,19 %** |
| 2.1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 872,50 | 1.062,09 | 3.186,27 | 0,19 % |
| 2.1.2 | 5914583 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | tkm | 5 | 1,51 | 1,84 | 9,20 | 0,00 % |
| **2.2** | | | **Placa de identificação de obra e licenciamento ambiental** | | **1** | | **1.768,23** | **1.768,23** | **0,10 %** |
| 2.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,88 | 504,37 | 613,97 | 1.768,23 | 0,10 % |
| **2.3** | | | **Sinalização de obra** | | **1** | | **6.339,96** | **6.339,96** | **0,37 %** |
| 2.3.1 | 5213835 | SICRO3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3300 | 0,92 | 1,12 | 3.696,00 | 0,22 % |
| 2.3.2 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 462 | 2,15 | 2,62 | 1.210,44 | 0,07 % |
| 2.3.3 | 5212560 | SICRO3 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 264 | 4,46 | 5,43 | 1.433,52 | 0,08 % |
| **2.4** | | | **Serviços topográficos** | | **1** | | **3.722,40** | **3.722,40** | **0,22 %** |
| 2.4.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 33,79 | 41,13 | 2.467,80 | 0,14 % |
| 2.4.2 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 17,18 | 20,91 | 1.254,60 | 0,07 % |

**Obra**

Rua Governador Celso Ramos e  Rua Exp. Iracy Luchina

**Bancos**

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

**B.D.I.**

21,73%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | **DRENAGEM E DISPOSITIVOS DE ESGOTO** | | **1** | | **69.056,00** | **69.056,00** | **4,03 %** |
| **3.1** | | | **Tubulações** | | **1** | | **24.856,00** | **24.856,00** | **1,45 %** |
| **3.1.1** | | | **DN 300 mm** | | **1** | | **12.996,80** | **12.996,80** | **0,76 %** |
| 3.1.1.1 | 00007760 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 34 | 140,15 | 170,60 | 5.800,40 | 0,34 % |
| 3.1.1.2 | 92820 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 34 | 30,08 | 36,62 | 1.245,08 | 0,07 % |
| 3.1.1.3 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 52,36 | 1,49 | 1,81 | 94,77 | 0,01 % |
| 3.1.1.4 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 27,2 | 6,06 | 7,38 | 200,74 | 0,01 % |
| 3.1.1.5 | 106672 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 27,2 | 13,19 | 16,06 | 436,83 | 0,03 % |
| 3.1.1.6 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1,36 | 278,63 | 339,18 | 461,28 | 0,03 % |
| 3.1.1.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 117,61 | 0,91 | 1,11 | 130,55 | 0,01 % |
| 3.1.1.8 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1,56 | 7,51 | 9,14 | 14,26 | 0,00 % |
| 3.1.1.9 | 101013 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | T | 3,4 | 57,12 | 69,53 | 236,40 | 0,01 % |
| 3.1.1.10 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 21,57 | 21,25 | 25,87 | 558,02 | 0,03 % |

**Obra**

Rua Governador Celso Ramos e  Rua Exp. Iracy Luchina

**Bancos**

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

**B.D.I.**

21,73%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.11 | 102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 40,8 | 76,88 | 93,59 | 3.818,47 | 0,22 % |
| **3.1.2** | | | **DN 600 mm** | | **1** | | **11.859,20** | **11.859,20** | **0,69 %** |
| 3.1.2.1 | 00007762 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 19 | 233,39 | 284,11 | 5.398,09 | 0,32 % |
| 3.1.2.2 | 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 19 | 67,20 | 81,80 | 1.554,20 | 0,09 % |
| 3.1.2.3 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 104,5 | 1,49 | 1,81 | 189,15 | 0,01 % |
| 3.1.2.4 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 27,36 | 6,06 | 7,38 | 201,92 | 0,01 % |
| 3.1.2.5 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 22,8 | 4,50 | 5,48 | 124,94 | 0,01 % |
| 3.1.2.6 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0,95 | 278,63 | 339,18 | 322,22 | 0,02 % |
| 3.1.2.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 82,16 | 0,91 | 1,11 | 91,20 | 0,01 % |
| 3.1.2.8 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1,09 | 7,51 | 9,14 | 9,96 | 0,00 % |
| 3.1.2.9 | 101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026 | T | 9,5 | 57,26 | 69,70 | 662,15 | 0,04 % |
| 3.1.2.10 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 17,79 | 21,25 | 25,87 | 460,23 | 0,03 % |

**Obra**

Rua Governador Celso Ramos e  Rua Exp. Iracy Luchina

**Bancos**

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

**B.D.I.**

21,73%

**Encargos Sociais**

Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.11 | 102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 30,4 | 76,88 | 93,59 | 2.845,14 | 0,17 % |
| **3.2** | | | **Dispositivos de drenagem** | | **1** | | **10.071,66** | **10.071,66** | **0,59 %** |
| 3.2.1 | 2003678 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2.346,06 | 2.855,86 | 8.567,58 | 0,50 % |
| 3.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 24 | 49,72 | 60,52 | 1.452,48 | 0,08 % |
| 3.2.3 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 28,51 | 1,49 | 1,81 | 51,60 | 0,00 % |
| 3.3 | 00000682 | Próprio | Ajuste de cota e reassentamento de tampão de poço de visita existente | un | 10 | 344,87 | 419,81 | 4.198,10 | 0,25 % |
| 3.4 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 1.903,05 | 2.316,58 | 18.532,64 | 1,08 % |
| 3.5 | CPU 23 | Próprio | REMOÇÃO DE TAMPA EXISTENTE, LIMPEZA DE CAIXA DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE NOVA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORMAS, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM, ASSENTAMENTO, NIVELAMENTO E ACABAMENTO | un | 30 | 312,10 | 379,92 | 11.397,60 | 0,67 % |
| **4** | | | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | | **1** | | **1.562.901,09** | **1.562.901,09** | **91,32 %** |
| **4.1** | | | **Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.)** | | **1** | | **1.562.901,09** | **1.562.901,09** | **91,32 %** |
| **4.1.1** | | | **Execução da Pavimentação** | | **1** | | **630.602,20** | **630.602,20** | **36,84 %** |
| 4.1.1.1 | 4915744 | SICRO3 | Capina manual | m² | 798 | 0,90 | 1,10 | 877,80 | 0,05 % |
| 4.1.1.2 | 106168 | SINAPI | LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 11335 | 0,74 | 0,90 | 10.201,50 | 0,60 % |
| 4.1.1.3 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 21845 | 0,43 | 0,52 | 11.359,40 | 0,66 % |
| 4.1.1.4 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 2410 | 207,30 | 252,35 | 608.163,50 | 35,53 % |

**Obra**

**Rua Governador Celso Ramos e  Rua Exp. Iracy Luchina**

**Bancos**

**SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina**
**SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina**

**B.D.I.**

**21,73%**

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado:**
**Horista: Sinapi - 114,47%**
**Mensalista: Sinapi - 71,03%**

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.2** | | | **Fornecimento de Materiais Asfálticos** | | **1** | | **776.367,55** | **776.367,55** | **45,36 %** |
| 4.1.2.1 | M1946 | SICRO3 | Emulsão asfáltica - RR-1C - BASE DE PREÇO: ANP  AGO/2026  - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (PREÇO ANP + ICMS [17%] / Aplicação de BDI Diferenciado | t | 9,84 | 3.731,50 | 4.291,23 (BDI 15,00%) | 42.225,70 | 2,47 % |
| 4.1.2.2 | M1943 | SICRO3 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - BASE DE PREÇO: ANP  AGO/2026 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PREÇO ANP + ICMS [17%]  / Aplicação de BDI Diferenciado | t | 128,45 | 4.969,90 | 5.715,39 (BDI 15,00%) | 734.141,85 | 42,89 % |
| **4.1.3** | | | **Transporte de Materiais Asfálticos** | | **1** | | **116.455,54** | **116.455,54** | **6,80 %** |
| 4.1.3.1 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - RR - 1C | tkm | 3109,24 | 2,48 | 3,02 (BDI 21,73%) | 9.389,90 | 0,55 % |
| 4.1.3.2 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada CAP 50/70 | tkm | 35452,2 | 2,48 | 3,02 (BDI 21,73%) | 107.065,64 | 6,26 % |
| **4.1.4** | | | **Transporte de Concreto Asfáltico** | | **1** | | **39.475,80** | **39.475,80** | **2,31 %** |
| 4.1.4.1 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 43380 | 0,75 | 0,91 | 39.475,80 | 2,31 % |
| **5** | | | **SINALIZAÇÃO** | | **1** | | **43.082,67** | **43.082,67** | **2,52 %** |
| **5.1** | | | **Sinalização Horizontal - Pista de rolamento** | | **1** | | **12.806,44** | **12.806,44** | **0,75 %** |
| 5.1.1 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 104,1 | 28,40 | 34,57 | 3.598,74 | 0,21 % |
| 5.1.2 | 5213405 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 167,2 | 45,24 | 55,07 | 9.207,70 | 0,54 % |
| **5.2** | | | **Sinalização Vertical** | | **1** | | **30.276,23** | **30.276,23** | **1,77 %** |
| 5.2.1 | 5213571 | SICRO3 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 9 | 464,80 | 565,80 | 5.092,20 | 0,30 % |
| 5.2.2 | 5213863 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 39 | 498,41 | 606,71 | 23.661,69 | 1,38 % |
| 5.2.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1,22 | 1.025,07 | 1.247,82 | 1.522,34 | 0,09 % |

**Obra**
Rua Governador Celso Ramos e  Rua Exp. Iracy Luchina

**Bancos**
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

**B.D.I.**
21,73%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **10.210,70** | **10.210,70** | **0,60 %** |
| **6.1** | | | **Desmobilização de equipamentos** | | **1** | | **10.210,70** | **10.210,70** | **0,60 %** |
| 6.1.1 | 5914583 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | tkm | 5 | 1,51 | 1,84 | 9,20 | 0,00 % |
| 6.1.2 | 106168 | SINAPI | LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 11335 | 0,74 | 0,90 | 10.201,50 | 0,60 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **1.443.452,49** |
| **Total do BDI** | **268.062,24** |
| **Total Geral** | **1.711.514,73** |

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.11.06 12:56:00 -03'00'

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Araranguá/SC
Prefeito Municipal