MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

Local: Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA	REVESTIMENTO	OBSERVAÇÕES
1	CONTAINER PARA OBRA	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**2,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
2	BOTA FORA	OBRA	DESTINO FINAL	**7,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
3	AGREGADOS	FORNECEDOR MAIS PRÓXIMO	OBRA	**47,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
4	EIA e RR-1C	FORNECEDOR	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	**276,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
5	CAP 50/70	FORNECEDOR	USINA MAIS PRÓXIMA DA OBRA	**276,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
6	EIA e RR-1C (EXECUÇÃO)	USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA DA OBRA	OBRA	**18,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
7	CBUQ	USINA DE ASFALTO MAIS PRÓXIMA	OBRA	**18,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
8	ARTEFATOS DE CONCRETO	FÁBRICA MAIS PRÓXIMA	OBRA	**11,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
9	CONCRETO USINADO	CENTRAL DOSADORA	OBRA	**21,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA
10	MATERIAL PARA ATERRO	JAZIDA	OBRA	**7,00 km**	RODOVIA PAVIMENTADA	DISTÂNCIA MÉDIA

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Araranguá, 30 de outubro de 2026

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.02 11:17:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

ENG SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC