

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ-SC		AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADA NA RUA TIMBÉ DO SUL					
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS		DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 3		MUNICÍPIO / UF ARARANGUÁ/SC		BDI 1 21,73%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 3							-		121.730,66	
1.		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			121.730,66					
1.1.		TERRAPLANAGEM E REMOÇÕES			790,00					
1.1.1	Composição	CP23	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIA.		M3	125,00	5,19	BDI 1	6,32	790,00
1.2.		DRENAGEM E REATERRO			120.940,66					
1.2.1	SINAPI	104491	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023		M	20,00	4.606,46	BDI 1	5607,44	112.148,80
1.2.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÊSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021		M2	91,00	12,56	BDI 1	15,29	1.391,39
1.2.3	Composição	CP07	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO (SEM FORNECIMENTO)		M3	3,80	25,71	BDI 1	31,30	118,94
1.2.4	SINAPI I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	3,80	129,90	BDI 2	149,39	567,68
1.2.5	Composição	CP14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA		TXKM	70,53	1,50	BDI 1	1,83	129,07
1.2.6	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual		m²	15,00	141,56	BDI 1	172,32	2.584,80
1.2.7	Composição	CP14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA		TXKM	278,39	1,50	BDI 1	1,83	509,45
1.2.8	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		M3	3,80	553,70	BDI 1	674,02	2.561,28
1.2.9	Composição	CP16	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.		M3	75,00	10,18	BDI 1	12,39	929,25
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.										
Observações:										
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.										
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.										
ARARANGUÁ/SC Local 23 de Fevereiro de 2026 Data Responsável Técnico Nome: MARCIO MURILO DANIEL ENG. CIVIL CREA/SC 034631-0										