

														PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO																																									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ														BAIRRO: ESPIGÃO GRANDE														MUNICÍPIO: MARACAJÁ														ESTADO: SANTA CATARINA													
RUA PARANÁ - TRECHO 02																												DATA: 08/05/26																											
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA																																																							
Est. Inicial				Est. Final				Rua				Qtdd (un.)		Comprimento (m)				Largura (m)		Faixas (un.)		Tipo						Total (m)																											
30	+	0,00		51	+	12,45		RUA PARANÁ				1		432,45				0,10		3		EIXO e BORDO LE/LD						1.297,35																											
																												1.297,35																											
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA ZEBRADA																																																							
Est. Inicial				Est. Final				Rua				Qtdd (un.)		Comprimento (m)				Largura (m)		Faixas (un.)		Tipo						Total (m²)																											
30	+	15,00		30	+	18,70		LOMBADA				1		3,70				0,30		2		FAIXA DE LOMBADA						2,22																											
40	+	17,00		41	+	0,70		LOMBADA				1		3,70				0,30		2		FAIXA DE LOMBADA						2,22																											
49	+	7,00		49	+	10,70		LOMBADA				1		3,70				0,30		2		FAIXA DE LOMBADA						2,22																											
50	+	10,00		51	+	0,00		RUA PARANÁ				1		7,00				0,30		2		FAIXA DE RETENÇÃO						4,20																											
50	+	10,00		51	+	0,00		RUA PARANÁ				1		3,00				0,30		7		FAIXA DE PEDESTRE						6,30																											
																												TOTAL:														17,16													
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO																																																							
Est. Inicial				Est. Final				Rua				Qtdd (un.)		Comprimento (m)				Largura (m)		Lado		Tipo						Quantidade (un.)																											
51	+	10,00		51	+	10,00		RUA PARANÁ				1		0,60				0,60		LD		PARE						1																											
																												TOTAL:														1													
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA																																																							
Est. Inicial				Est. Final				Rua				Quantidade		Comprimento (m)				Largura (m)		Lado		Tipo						Quantidade (un.)																											
30	+	15,00		30	+	15,00		RUA PARANÁ				2		0,60				0,60		LE/LD		LOMBADA						2																											
40	+	15,00		40	+	15,00		RUA PARANÁ				2		0,60				0,60		LE/LD		LOMBADA						2																											
49	+	10,00		49	+	10,00		RUA PARANÁ				2		0,60				0,60		LE/LD		LOMBADA						2																											
																												TOTAL:														6													
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA																																																							
Est. Inicial				Est. Final				Rua				Quantidade		Comprimento (m)				Altura (m)		Lado		Tipo						Quantidade (un.)																											
30	+	5,00		30	+	5,00		RUA PARANÁ				1		0,45				0,25		LE		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA						1																											
51	+	10,00		51	+	10,00		RUA PARANÁ				1		0,45				0,25		LE		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA						1																											
																												TOTAL:														2													
SINALIZAÇÃO VERTICAL																																																							
Est. Inicial				Est. Final				Rua				Qtdd (un.)		Comprimento (m)				Largura (m)		Lado		Tipo						Quantidade (un.)																											
0	+	0,00		51	+	12,45		RUA PARANÁ				1		2				1		LE		PLACA DE OBRA						1																											
																												TOTAL:														1													