

ORÇAMENTO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ					BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO		MUNICÍPIO: MARACAJÁ		ESTADO: SANTA CATARINA			
RUA ZÉLIO JOSÉ PEDRO							DATA: 10/09/26					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo			
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado					
1	TERRAPLENAGEM						R\$	12.326,90				
1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H	m³	766,12	R\$	11,76	20,73%	R\$	14,19	R\$	10.871,27	SINAPI 07/26	101.231
1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	766,12	R\$	1,58	20,73%	R\$	1,90	R\$	1.455,63	SINAPI 07/26	100.574
2	DRENAGEM						R\$	35.619,65				
2.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	un.	14	R\$	1.904,27	20,73%	R\$	2.299,02	R\$	32.186,28	SINAPI 07/26	97.956
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	m	66,00	R\$	21,17	20,73%	R\$	25,55	R\$	1.686,30	SINAPI 07/26	92.834
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	74,76	R\$	6,33	20,73%	R\$	7,64	R\$	571,16	SINAPI 07/26	90.092
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	65,62	R\$	14,85	20,73%	R\$	17,92	R\$	1.175,91	SINAPI 07/26	93.381
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$	306.583,59				
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	1.865,50	R\$	1,62	20,73%	R\$	1,95	R\$	3.637,72	SINAPI 07/26	100.577
3.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE	m³	364,50	R\$	115,81	20,73%	R\$	139,81	R\$	50.960,74	COMPOSIÇÃO 01	105.752
3.3	TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 1,92 KM	m³xkm	699,84	R\$	0,95	20,73%	R\$	1,14	R\$	797,81	SINAPI 07/26	93.593
3.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	262,08	R\$	100,66	20,73%	R\$	121,52	R\$	31.847,96	COMPOSIÇÃO 02	96.396
3.5	TRANSPORTE DE BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 1,92 KM	m³xkm	503,19	R\$	0,95	20,73%	R\$	1,14	R\$	573,63	SINAPI 07/26	93.593
3.6	Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m²	m²	1.715,00	R\$	0,63	20,73%	R\$	0,76	R\$	1.303,40	SICRO 04/26	4.011.352
3.7	Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m²	m²	1.715,00	R\$	0,44	20,73%	R\$	0,53	R\$	908,95	SICRO 04/26	4.011.353
3.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	85,75	R\$	2.086,30	20,73%	R\$	2.518,78	R\$	215.985,38	SINAPI 07/26	95.995
3.9	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 1,92 KM	m³xkm	164,64	R\$	2,86	20,73%	R\$	3,45	R\$	568,00	SINAPI 07/26	95.875
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO						R\$	11.848,68				
4.1	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação	T	2,22	R\$	3.058,77	15,00%	R\$	3.517,59	R\$	7.809,03	ANP 11/25	M2092
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 30000 L (emulsão asfáltica para imprimação), EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT= 488,00 Km.	TxKm	1.083,36	R\$	0,61	15,00%	R\$	0,70	R\$	759,97	SINAPI 07/26	102.331
4.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,77	R\$	3.406,09	15,00%	R\$	3.917,00	R\$	3.016,09	ANP 11/25	M1946
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 30000 L (emulsão asfáltica RR-1C), EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT= 488,00 Km.	TxKm	375,76	R\$	0,61	15,00%	R\$	0,70	R\$	263,59	SINAPI 07/26	102.331
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						R\$	11.352,38				
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	m	630,00	R\$	7,07	20,73%	R\$	8,53	R\$	5.373,90	SINAPI 07/26	102.512
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	31,50	R\$	32,80	20,73%	R\$	39,59	R\$	1.247,08	SINAPI 07/26	102.509
5.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un.	1	R\$	285,45	20,73%	R\$	344,62	R\$	344,62	SICRO 04/26	5.213.444
5.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un.	1	R\$	445,61	20,73%	R\$	537,98	R\$	537,98	SICRO 04/26	5.213.855
5.5	Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação	un.	2	R\$	384,03	20,73%	R\$	463,63	R\$	927,26	SICRO 04/26	5.113.473
5.6	Suporte metálico galvanizado para identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação	un.	2	R\$	621,75	20,73%	R\$	750,63	R\$	1.501,26	SICRO 04/26	5.113.867
5.7	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un.	1	R\$	895,72	20,73%	R\$	1.081,40	R\$	1.081,40	SICRO 04/26	5.213.489
5.8	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un.	2	R\$	140,35	20,73%	R\$	169,44	R\$	338,88	SICRO 04/26	5.216.111
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO DATA BASE DO ORÇAMENTO: 07/2026 PARA SINAPI e 04/2026 PARA SICRO							TOTAL:	R\$	377.731,20			

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2026.09.11 15:01:56 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9