



ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: VILA BEATRIZ

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

ESTADO: SANTA CATARINA

PRAÇA DA FAMÍLIA

DATA: 08/10/26

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	R\$ 3.413,87	23,98%	R\$ 4.232,51	R\$ 50.790,12	COMPOSIÇÃO	COMP-01
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	2,00	R\$ 504,08	23,98%	R\$ 624,95	R\$ 1.249,90	SINAPI	103689
1.2.0.2.	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	140,00	R\$ 52,65	23,98%	R\$ 65,27	R\$ 9.137,80	SINAPI	105007
1.2.0.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	11.850,00	R\$ 0,75	23,98%	R\$ 0,92	R\$ 10.902,00	SINAPI	98525
1.2.0.4.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.346,42	23,98%	R\$ 2.909,09	R\$ 2.909,09	SINAPI	101509
1.2.0.5.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 1.300,00	23,98%	R\$ 1.611,74	R\$ 1.611,74	SINAPI	5044
1.2.0.6.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 203,81	23,98%	R\$ 252,68	R\$ 252,68	SINAPI	97741
1.2.0.7.	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 211,35	23,98%	R\$ 262,03	R\$ 262,03	SINAPI	95675
1.2.0.8.	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 157,75	23,98%	R\$ 195,57	R\$ 195,57	SINAPI	105115
1.2.0.9.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	R\$ 6.700,00	23,98%	R\$ 8.306,66	R\$ 49.839,96	SINAPI	10775
1.2.0.10.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	11.850,00	R\$ 3,23	23,98%	R\$ 4,00	R\$ 47.400,00	SINAPI	100576
1.3.	CERCAMENTO								
1.3.0.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	174,00	R\$ 67,27	23,98%	R\$ 83,40	R\$ 14.511,60	SINAPI	100896
1.3.0.2.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	43,00	R\$ 918,36	23,98%	R\$ 1.138,58	R\$ 48.958,94	SINAPI	96555
1.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	430,43	R\$ 15,56	23,98%	R\$ 19,29	R\$ 8.302,99	SINAPI	92759
1.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.592,00	R\$ 11,17	23,98%	R\$ 13,84	R\$ 22.033,28	SINAPI	92762
1.3.0.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	430,00	R\$ 81,68	23,98%	R\$ 101,26	R\$ 43.541,80	SINAPI	96536
1.3.0.6.	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260,00	R\$ 37,79	23,98%	R\$ 46,85	R\$ 12.181,00	SINAPI	88315
1.3.0.7.	POSTE VERDE APARAFUSAR RETANGULAR - 60X80 X 2,25MM 2,08M	UN	173,00	R\$ 536,35	23,98%	R\$ 664,96	R\$ 115.038,08	COTAÇÃO	COT-01
1.3.0.8.	FIXADORES POLIAMIDA COM PARAFUSO SECURIFOR VERDE	UN	1.211,00	R\$ 14,04	23,98%	R\$ 17,40	R\$ 21.071,40	COTAÇÃO	COT-02
1.3.0.9.	TAMPAS POLIAMIDA PARA POSTE VERDE 60X80	UN	173,00	R\$ 8,50	23,98%	R\$ 10,53	R\$ 1.821,69	COTAÇÃO	COT-03
1.3.0.10.	PARABOLT PARAFUSO CHUMBADOR P/ POSTE - 3/8 X 3.3/4	UN	692,00	R\$ 8,60	23,98%	R\$ 10,66	R\$ 7.376,72	COTAÇÃO	COT-04
1.3.0.11.	GRADIL VERDE FIO 4,10MM MALHA 5X20CM ALTURA 2,03M MÓDULO 2,50M	UN	172,00	R\$ 1.856,10	23,98%	R\$ 2.301,19	R\$ 395.804,68	COTAÇÃO	COT-05
1.4.	PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA								
1.4.0.1.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	1.612,00	R\$ 3,09	23,98%	R\$ 3,83	R\$ 6.173,96	SINAPI	97087
1.4.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	161,20	R\$ 235,51	23,98%	R\$ 291,98	R\$ 47.067,17	SINAPI	100324
1.4.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.612,00	R\$ 108,55	23,98%	R\$ 134,58	R\$ 216.942,96	SINAPI	94994
1.4.0.4.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	1.612,00	R\$ 4,85	23,98%	R\$ 6,01	R\$ 9.688,12	SINAPI	102488
1.4.0.5.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.612,00	R\$ 29,79	23,98%	R\$ 36,93	R\$ 59.531,16	SINAPI	102492
1.5.	DRENAGEM								
1.5.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	585,00	R\$ 7,36	23,98%	R\$ 9,12	R\$ 5.335,20	SINAPI	102279
1.5.0.2.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	390,00	R\$ 77,32	23,98%	R\$ 95,86	R\$ 37.385,40	SINAPI	95567
1.5.0.3.	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	585,00	R\$ 21,09	23,98%	R\$ 26,14	R\$ 15.291,90	SINAPI	104728
1.5.0.4.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 1.241,63	23,98%	R\$ 1.539,37	R\$ 26.169,29	SINAPI	101801
1.6.	PAVIMENTAÇÃO								
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.750,00	R\$ 109,49	23,98%	R\$ 135,74	R\$ 237.545,00	SINAPI	93681
1.6.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3.000,00	R\$ 77,61	23,98%	R\$ 96,22	R\$ 288.660,00	SINAPI	92397
1.6.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	600,00	R\$ 53,45	23,98%	R\$ 66,26	R\$ 39.756,00	SINAPI	94274

1.6.0.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPROMITO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	550,00	R\$ 49,72	23,98%	R\$ 61,64	R\$ 33.902,00	SINAPI	94273
1.7.	CANTEIROS								
1.7.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	300,00	R\$ 6,86	23,98%	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00	SINAPI	105564
1.7.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.000,00	R\$ 2,49	23,98%	R\$ 3,08	R\$ 9.240,00	SINAPI	95876
1.7.0.3.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	3.000,00	R\$ 23,64	23,98%	R\$ 29,30	R\$ 87.900,00	SINAPI	103946
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.8.0.1.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	30,00	R\$ 161,12	23,98%	R\$ 199,75	R\$ 5.992,50	SINAPI	97881
1.8.0.2.	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	30,00	R\$ 2.447,73	23,98%	R\$ 3.034,69	R\$ 91.040,70	SINAPI	100623
1.8.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.800,00	R\$ 6,32	23,98%	R\$ 7,83	R\$ 14.094,00	SINAPI	91927
1.8.0.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	600,00	R\$ 8,94	23,98%	R\$ 11,08	R\$ 6.648,00	SINAPI	97667
1.8.0.5.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	60,00	R\$ 511,58	23,98%	R\$ 634,25	R\$ 38.055,00	SINAPI	101658
1.8.0.6.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	30,00	R\$ 28,48	23,98%	R\$ 35,30	R\$ 1.059,00	SINAPI	101632
1.9.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								
1.9.0.1.	RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA E CAPACIDADE IGUAL A 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 20.000,00	23,98%	R\$ 24.796,00	R\$ 24.796,00	SINAPI	106433
1.9.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	200,00	R\$ 30,51	23,98%	R\$ 37,82	R\$ 7.564,00	SINAPI	89356
1.9.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 12,47	23,98%	R\$ 15,46	R\$ 61,84	SINAPI	89362
1.9.0.4.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 18,93	23,98%	R\$ 23,46	R\$ 117,30	SINAPI	89366
1.9.0.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 17,10	23,98%	R\$ 21,20	R\$ 84,80	SINAPI	89395
1.9.0.6.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 9,10	23,98%	R\$ 11,28	R\$ 225,60	SINAPI	89378
1.9.0.7.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R\$ 138,15	23,98%	R\$ 171,27	R\$ 513,81	SINAPI	86914
1.10.	BANHEIROS								
1.10.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.10.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	31,20	R\$ 94,72	23,54%	R\$ 117,01	R\$ 3.650,71	SINAPI	99059
1.10.2.	INFRAESTRUTURA								
1.10.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	27,00	R\$ 58,70	23,54%	R\$ 72,51	R\$ 1.957,77	SINAPI	107107
1.10.2.2.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	66,64	R\$ 10,72	23,54%	R\$ 13,24	R\$ 882,31	SINAPI	95577
1.10.2.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	19,40	R\$ 18,13	23,54%	R\$ 22,39	R\$ 434,36	SINAPI	95583
1.10.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	19,20	R\$ 81,68	23,54%	R\$ 100,90	R\$ 1.937,28	SINAPI	96536
1.10.2.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,10	R\$ 19,11	23,54%	R\$ 23,60	R\$ 545,16	SINAPI	104916
1.10.2.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,50	R\$ 13,46	23,54%	R\$ 16,62	R\$ 656,49	SINAPI	104919
1.10.2.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,28	R\$ 15,33	23,54%	R\$ 18,93	R\$ 478,55	SINAPI	104918
1.10.2.8.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,35	R\$ 896,62	23,54%	R\$ 1.107,68	R\$ 1.495,36	SINAPI	96557
1.10.2.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	23,68	R\$ 49,97	23,54%	R\$ 61,73	R\$ 1.461,76	SINAPI	98557
1.10.3.	PISO								
1.10.3.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	10,26	R\$ 6,86	23,54%	R\$ 8,47	R\$ 86,90	SINAPI	105564
1.10.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	102,60	R\$ 2,49	23,54%	R\$ 3,07	R\$ 314,98	SINAPI	95876
1.10.3.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	51,30	R\$ 3,09	23,54%	R\$ 3,81	R\$ 195,45	SINAPI	97087
1.10.3.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	10,26	R\$ 235,51	23,54%	R\$ 290,94	R\$ 2.985,04	SINAPI	100324
1.10.3.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	51,30	R\$ 83,52	23,54%	R\$ 103,18	R\$ 5.293,13	SINAPI	94993
1.10.4.	SUPERESTRUTURA								
1.10.4.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,41	R\$ 15,56	23,54%	R\$ 19,22	R\$ 373,06	SINAPI	92759
1.10.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,64	R\$ 11,17	23,54%	R\$ 13,79	R\$ 918,96	SINAPI	92762
1.10.4.3.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	23,76	R\$ 127,80	23,54%	R\$ 157,88	R\$ 3.751,22	SINAPI	92269
1.10.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,13	R\$ 812,22	23,54%	R\$ 1.003,41	R\$ 1.133,85	SINAPI	103672
1.10.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,56	R\$ 12,76	23,54%	R\$ 15,76	R\$ 796,82	SINAPI	92761
1.10.4.6.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	23,68	R\$ 137,50	23,54%	R\$ 169,86	R\$ 4.022,28	SINAPI	92265
1.10.4.7.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,34	R\$ 813,80	23,54%	R\$ 1.005,36	R\$ 1.347,18	SINAPI	103675
1.10.5.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS								

1.10.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,00	R\$ 92,15	23,54%	R\$ 113,84	R\$ 12.522,40	SINAPI	103358
1.10.5.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,00	R\$ 72,91	23,54%	R\$ 90,07	R\$ 540,42	SINAPI	105024
1.10.5.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	3,00	R\$ 56,69	23,54%	R\$ 70,03	R\$ 210,09	SINAPI	105030
1.10.5.4.	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	23,76	R\$ 1.088,73	23,54%	R\$ 1.345,01	R\$ 31.957,43	SINAPI	102253
1.10.6.	COBERTURA								
1.10.6.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	70,50	R\$ 233,65	23,54%	R\$ 288,65	R\$ 20.349,82	SINAPI	106059
1.10.6.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	70,50	R\$ 152,27	23,54%	R\$ 188,11	R\$ 13.261,75	SINAPI	98553
1.10.7.	REVESTIMENTOS DE PAREDES								
1.10.7.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	110,00	R\$ 10,76	23,54%	R\$ 13,29	R\$ 1.461,90	SINAPI	87905
1.10.7.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	110,00	R\$ 5,89	23,54%	R\$ 7,27	R\$ 799,70	SINAPI	87879
1.10.7.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,00	R\$ 29,14	23,54%	R\$ 35,99	R\$ 3.958,90	SINAPI	104958
1.10.7.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	110,00	R\$ 63,96	23,54%	R\$ 79,01	R\$ 8.691,10	SINAPI	104217
1.10.7.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	110,00	R\$ 95,25	23,54%	R\$ 117,67	R\$ 12.943,70	SINAPI	104611
1.10.7.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	110,00	R\$ 35,75	23,54%	R\$ 44,16	R\$ 4.857,60	SINAPI	98555
1.10.8.	REVESTIMENTOS DE PISO								
1.10.8.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	51,30	R\$ 66,07	23,54%	R\$ 81,62	R\$ 4.187,10	SINAPI	87755
1.10.8.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	51,30	R\$ 35,75	23,54%	R\$ 44,16	R\$ 2.265,40	SINAPI	98555
1.10.8.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	51,30	R\$ 61,19	23,54%	R\$ 75,59	R\$ 3.877,76	SINAPI	87257
1.10.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
1.10.9.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	R\$ 15,27	23,54%	R\$ 18,86	R\$ 226,32	SINAPI	89402
1.10.9.2.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 18,93	23,54%	R\$ 23,38	R\$ 280,56	SINAPI	89366
1.10.9.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 11,36	23,54%	R\$ 14,03	R\$ 84,18	SINAPI	89408
1.10.9.4.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 30,48	23,54%	R\$ 37,65	R\$ 75,30	SINAPI	94489
1.10.9.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 15,62	23,54%	R\$ 19,29	R\$ 154,32	SINAPI	89440
1.10.9.6.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	R\$ 49,00	23,54%	R\$ 60,53	R\$ 726,36	SINAPI	89714
1.10.9.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 32,90	23,54%	R\$ 40,64	R\$ 325,12	SINAPI	89744
1.10.9.8.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 60,87	23,54%	R\$ 75,19	R\$ 451,14	SINAPI	89797
1.10.9.9.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 50,94	23,54%	R\$ 62,93	R\$ 125,86	SINAPI	104345
1.10.9.10.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 33,89	23,54%	R\$ 41,86	R\$ 125,58	SINAPI	89746
1.10.9.11.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 23,38	23,54%	R\$ 28,88	R\$ 57,76	SINAPI	104327
1.10.9.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	R\$ 28,16	23,54%	R\$ 34,78	R\$ 208,68	SINAPI	89711
1.10.9.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 13,34	23,54%	R\$ 16,48	R\$ 65,92	SINAPI	89724
1.10.9.14.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 576,40	23,54%	R\$ 712,08	R\$ 1.424,16	SINAPI	97906
1.10.9.15.	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 6.134,88	23,54%	R\$ 7.579,03	R\$ 7.579,03	SINAPI	98083
1.10.9.16.	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 6.352,90	23,54%	R\$ 7.848,37	R\$ 7.848,37	SINAPI	98089
1.10.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.10.10.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 114,29	23,54%	R\$ 141,19	R\$ 141,19	SINAPI	101877
1.10.10.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 11,93	23,54%	R\$ 14,73	R\$ 29,46	SINAPI	93653
1.10.10.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R\$ 3,96	23,54%	R\$ 4,89	R\$ 244,50	SINAPI	91924
1.10.10.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R\$ 5,69	23,54%	R\$ 7,02	R\$ 351,00	SINAPI	91926
1.10.10.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R\$ 19,56	23,54%	R\$ 24,16	R\$ 362,40	SINAPI	91831

1.10.10.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R\$ 11,82	23,54%	R\$ 14,60	R\$ 219,00	SINAPI	91852
1.10.10.7.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 25,27	23,54%	R\$ 31,21	R\$ 124,84	SINAPI	91940
1.10.10.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 69,17	23,98%	R\$ 85,75	R\$ 171,50	SINAPI	92023
1.10.10.9.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 76,90	23,98%	R\$ 95,34	R\$ 381,36	SINAPI	92004
1.10.10.10.	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	R\$ 72,53	23,98%	R\$ 89,92	R\$ 179,84	SINAPI	97596
1.10.10.11.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	R\$ 38,65	23,98%	R\$ 47,91	R\$ 191,64	SINAPI	103782
1.10.11.	ESQUADRIAS								
1.10.11.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R\$ 1.679,89	23,54%	R\$ 2.075,33	R\$ 4.150,66	SINAPI	90846
1.10.11.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	6,30	R\$ 1.049,57	23,54%	R\$ 1.296,63	R\$ 8.168,76	SINAPI	91341
1.10.11.3.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,96	R\$ 969,96	23,54%	R\$ 1.198,28	R\$ 1.150,34	SINAPI	94569
1.10.12.	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS								
1.10.12.1.	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 682,79	23,54%	R\$ 843,51	R\$ 3.374,04	SINAPI	100878
1.10.12.2.	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	R\$ 816,65	23,54%	R\$ 1.008,88	R\$ 2.017,76	SINAPI	95471
1.10.12.3.	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	R\$ 588,22	23,98%	R\$ 729,27	R\$ 1.458,54	SINAPI	100848
1.10.12.4.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R\$ 52,10	23,54%	R\$ 64,36	R\$ 514,88	SINAPI	100849
1.10.12.5.	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R\$ 297,30	23,54%	R\$ 367,28	R\$ 734,56	COMPOSIÇÃO	COMP-02
1.10.12.6.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R\$ 1.232,87	23,54%	R\$ 1.523,08	R\$ 4.569,24	SINAPI	106780
1.10.12.7.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R\$ 300,49	23,54%	R\$ 371,22	R\$ 2.227,32	SINAPI	86943
1.10.12.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R\$ 381,68	23,54%	R\$ 471,52	R\$ 1.886,08	SINAPI	100868
1.10.13.	PINTURA								
1.10.13.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	110,00	R\$ 4,41	23,54%	R\$ 5,44	R\$ 598,40	SINAPI	88485
1.10.13.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	9,45	R\$ 32,13	23,54%	R\$ 39,69	R\$ 375,07	SINAPI	102197
1.10.13.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	110,00	R\$ 14,30	23,54%	R\$ 17,66	R\$ 1.942,60	SINAPI	88489
1.10.13.4.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,45	R\$ 20,45	23,54%	R\$ 25,26	R\$ 238,70	SINAPI	102219
1.10.14.	LIMPEZA FINAL								
1.10.14.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	8,00	R\$ 6,71	23,54%	R\$ 8,28	R\$ 66,24	SINAPI	99818
1.10.14.2.	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	3,00	R\$ 7,68	23,54%	R\$ 9,48	R\$ 28,44	SINAPI	99817
1.10.14.3.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	1,92	R\$ 5,82	23,54%	R\$ 7,19	R\$ 13,80	SINAPI	99821
1.10.14.4.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	51,30	R\$ 0,65	23,54%	R\$ 0,80	R\$ 41,04	SINAPI	99802
1.10.14.5.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	51,30	R\$ 4,85	23,54%	R\$ 5,99	R\$ 307,28	SINAPI	99803
1.10.14.6.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	M2	7,56	R\$ 1,29	23,54%	R\$ 1,59	R\$ 12,02	SINAPI	99822
1.10.14.7.	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	12,60	R\$ 3,31	23,54%	R\$ 4,08	R\$ 51,40	SINAPI	99824
1.10.14.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	51,30	R\$ 3,50	23,54%	R\$ 4,32	R\$ 221,61	SINAPI	99806
1.11.	CORETO								
1.11.1.	INFRAESTRUTURA								
1.11.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	M	21,00	R\$ 58,70	23,54%	R\$ 72,51	R\$ 1.522,71	SINAPI	107107
1.11.1.2.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	51,80	R\$ 10,72	23,54%	R\$ 13,24	R\$ 685,83	SINAPI	95577
1.11.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	29,00	R\$ 18,13	23,54%	R\$ 22,39	R\$ 649,31	SINAPI	95583
1.11.1.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,30	R\$ 1.240,37	23,54%	R\$ 1.532,35	R\$ 5.056,75	SINAPI	101165
1.11.2.	SUPERESTRUTURA								
1.11.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,04	R\$ 130,89	23,54%	R\$ 161,70	R\$ 814,96	SINAPI	92413
1.11.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,85	R\$ 11,17	23,54%	R\$ 13,79	R\$ 190,99	SINAPI	92762
1.11.2.3.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,25	R\$ 812,22	23,54%	R\$ 1.003,41	R\$ 250,85	SINAPI	103672
1.11.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,50	R\$ 81,68	23,54%	R\$ 100,90	R\$ 2.068,45	SINAPI	96536
1.11.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,80	R\$ 11,17	23,54%	R\$ 13,79	R\$ 797,06	SINAPI	92762
1.11.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,40	R\$ 15,56	23,54%	R\$ 19,22	R\$ 315,20	SINAPI	92759
1.11.2.7.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,50	R\$ 840,64	23,54%	R\$ 1.038,52	R\$ 1.557,78	SINAPI	103674
1.11.2.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	58,96	R\$ 222,67	23,54%	R\$ 275,08	R\$ 16.218,71	SINAPI	101964

1.11.2.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	M2	5,30	R\$ 804,69	23,54%	R\$ 994,11	R\$ 5.268,78	SINAPI	102039
1.11.2.10.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	30,00	R\$ 13,47	23,54%	R\$ 16,64	R\$ 499,20	SINAPI	95946
1.11.2.11.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	15,00	R\$ 26,54	23,54%	R\$ 32,78	R\$ 491,70	SINAPI	95943
1.11.2.12.	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,56	R\$ 905,57	23,54%	R\$ 1.118,74	R\$ 626,49	SINAPI	103686
1.11.3.	REVESTIMENTOS DE PISO								
1.11.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	58,96	R\$ 57,36	23,54%	R\$ 70,86	R\$ 4.177,90	SINAPI	87632
1.11.3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	58,96	R\$ 61,77	23,54%	R\$ 76,31	R\$ 4.499,23	SINAPI	104595
1.11.3.3.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	49,40	R\$ 151,82	23,54%	R\$ 187,55	R\$ 9.264,97	SINAPI	98695
1.11.4.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO								
1.11.4.1.	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025	M	32,40	R\$ 800,00	23,54%	R\$ 988,32	R\$ 32.021,56	SINAPI	106215
1.11.5.	ESTRUTURA METÁLICA								
1.11.5.1.	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	1.244,33	R\$ 18,90	23,54%	R\$ 23,34	R\$ 29.042,66	SICRO	2408149
1.11.5.2.	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg	18,95	R\$ 17,80	23,54%	R\$ 21,99	R\$ 416,71	SICRO	0407740
1.11.5.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,00	R\$ 12,94	23,54%	R\$ 15,98	R\$ 958,80	SINAPI	100720
1.11.5.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	120,00	R\$ 13,56	23,54%	R\$ 16,75	R\$ 2.010,00	SINAPI	100740
1.11.5.5.	REVESTIMENTOS, BASES E CAPITÊIS DOS PILARES METÁLICOS	UN	6,00	R\$ 1.155,50	23,54%	R\$ 1.427,50	R\$ 8.565,00	SINAPI	COMP-03
1.11.5.6.	ARCOS E ARABESCOS FLORAIS SOB A COBERTURA	M	23,40	R\$ 562,17	23,54%	R\$ 694,50	R\$ 16.251,30	COMPOSIÇÃO	COMP-04
1.11.5.7.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL 0,50 MM, 6 ÁGUAS	M2	55,24	R\$ 102,08	23,54%	R\$ 126,10	R\$ 6.965,76	COMPOSIÇÃO	COMP-05
1.11.5.8.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M	42,75	R\$ 59,17	23,54%	R\$ 73,09	R\$ 3.124,59	SINAPI	100327
1.11.5.9.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	27,00	R\$ 53,26	23,54%	R\$ 65,79	R\$ 1.776,33	SINAPI	94231
1.11.5.10.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	19,80	R\$ 478,47	23,54%	R\$ 591,10	R\$ 11.703,78	SINAPI	99844
1.11.5.11.	ARABESCOS APLICADOS AO GUARDA-CORPO DO PALCO	M	19,80	R\$ 246,02	23,54%	R\$ 303,93	R\$ 6.017,81	SINAPI	COMP-06
1.12.	EQUIPAMENTOS								
1.12.0.1.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	10,00	R\$ 1.303,35	23,98%	R\$ 1.615,89	R\$ 16.158,90	SINAPI	103310
1.12.0.2.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	10,00	R\$ 2.000,00	23,98%	R\$ 2.479,60	R\$ 24.796,00	SINAPI	103299
1.12.0.3.	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.434,24	23,98%	R\$ 3.017,97	R\$ 3.017,97	SINAPI	103206
1.12.0.4.	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 6.199,84	23,98%	R\$ 7.686,56	R\$ 7.686,56	SINAPI	103185
1.12.0.5.	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 6.505,80	23,98%	R\$ 8.065,89	R\$ 8.065,89	SINAPI	103186
1.12.0.6.	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.366,39	23,98%	R\$ 2.933,85	R\$ 2.933,85	SINAPI	103210
1.12.0.7.	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 4.142,90	23,98%	R\$ 5.136,36	R\$ 5.136,36	SINAPI	103205
1.12.0.8.	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.587,88	23,98%	R\$ 3.208,45	R\$ 3.208,45	SINAPI	103207
1.12.0.9.	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.006,61	23,98%	R\$ 2.487,79	R\$ 2.487,79	SINAPI	103208
1.12.0.10.	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 4.908,71	23,98%	R\$ 6.085,81	R\$ 6.085,81	SINAPI	103187
1.12.0.11.	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 5.267,32	23,98%	R\$ 6.530,42	R\$ 6.530,42	SINAPI	103188
1.12.0.12.	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.645,09	23,98%	R\$ 3.279,38	R\$ 3.279,38	SINAPI	103189
1.12.0.13.	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.864,58	23,98%	R\$ 3.551,50	R\$ 3.551,50	SINAPI	103209
1.12.0.14.	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 1.102,53	23,98%	R\$ 1.366,91	R\$ 2.733,82	COTAÇÃO	ORSE 11149
1.13.	BANCOS DE CONCRETO								
1.13.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,78	R\$ 59,20	23,98%	R\$ 73,39	R\$ 4.460,64	SINAPI	92526
1.13.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	126,17	R\$ 90,25	23,98%	R\$ 111,89	R\$ 14.117,16	SINAPI	92431
1.13.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	780,00	R\$ 12,51	23,98%	R\$ 15,50	R\$ 12.090,00	SINAPI	92919
1.13.0.4.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,00	R\$ 14,69	23,98%	R\$ 18,21	R\$ 7.101,90	SINAPI	92917

1.13.0.5.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	15,99	R\$ 694,34	23,98%	R\$ 860,84	R\$ 13.764,83	SINAPI	38406
1.13.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	15,23	R\$ 403,55	23,98%	R\$ 500,32	R\$ 7.619,87	SINAPI	103670
1.14.	CAMPO DE AREIA								
1.14.0.1.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	130	R\$ 148,00	23,98%	R\$ 183,49	R\$ 23.780,30	SINAPI	366
1.14.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.296,00	R\$ 2,86	23,98%	R\$ 3,54	R\$ 4.587,84	SINAPI	95875
1.14.0.3.	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.700,00	23,98%	R\$ 4.587,26	R\$ 4.587,26	SINAPI	103764
1.14.0.4.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	430,00	R\$ 180,93	23,98%	R\$ 224,31	R\$ 96.453,30	SINAPI	102364
1.14.0.5.	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	432,00	R\$ 30,00	23,98%	R\$ 37,19	R\$ 16.066,08	SINAPI	103774
1.15.	PAISAGISMO								
1.15.0.1.	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE INGÁ FEIJÃO E BANANA 50CM	UN	4,00	R\$ 15,00	23,98%	R\$ 18,59	R\$ 74,36	COTAÇÃO	COT-06
1.15.0.2.	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE IPÊ AMARELO 50CM	UN	4,00	R\$ 15,00	23,98%	R\$ 18,59	R\$ 74,36	COTAÇÃO	COT-07
1.15.0.3.	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE IPÊ BRANCO 50CM	UN	4,00	R\$ 15,00	23,98%	R\$ 18,59	R\$ 74,36	COTAÇÃO	COT-08
1.15.0.4.	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE CEREJEIRA DO RIO GRANDE 50CM	UN	4,00	R\$ 15,00	23,98%	R\$ 18,59	R\$ 74,36	COTAÇÃO	COT-09
1.15.0.5.	FORNECIMENTO E PLANTIO DE JABOTICABEIRA	UN	4,00	R\$ 30,00	23,98%	R\$ 37,19	R\$ 148,76	COTAÇÃO	COT-10

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 07/202



Documento assinado digitalmente
SAMUEL KAMMER ALBINO
Data: 08/10/2026 15:11:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAMUEL KAMMER ALBINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 200142-3

TOTAL:	R\$ 2.866.050,89
--------	------------------