

Obra: Cercamento do campo de futebol no bairro Vila Nova
Situado : Bairro Vila Nova - Município : Içara-SC
Rua: Rua Antônio Ferreira
Bancos:
SINAPI: SC 7/2025

BDI Padrão: 20,340%
Não Desonerado



Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		1.080,09	1.080,09	0,60 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,92	467,47	562,55	1.080,09	0,60 %
2			BROCA - DIAMETRO 30CM E ALTURA 1,50 - CONSTRUÇÃO DO MURO		1		9.902,78	9.902,78	5,52 %
2.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,5	1.122,53	1.350,85	6.078,82	3,39 %
2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,3	15,03	18,08	891,34	0,50 %
2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222	10,98	13,21	2.932,62	1,64 %
3			VIGA - CONSTRUÇÃO DO MURO		1		25.127,03	25.127,03	14,02 %
3.1	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	71	146,49	176,28	12.515,88	6,98 %
3.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66	13,67	16,45	1.085,70	0,61 %
3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	166	10,98	13,21	2.192,86	1,22 %
3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,25	15,03	18,08	1.902,92	1,06 %
3.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5,5	1.122,53	1.350,85	7.429,67	4,14 %
4			PILAR - CONSTRUÇÃO DO MURO		1		30.463,29	30.463,29	16,99 %
4.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	72	252,62	304,00	21.888,00	12,21 %

4.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	232	10,98	13,21	3.064,72	1,71 %
4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,7	15,03	18,08	1.187,85	0,66 %
4.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,2	1.122,53	1.350,85	4.322,72	2,41 %
5			CINTA - CONSTRUÇÃO DO MURO		1		10.517,05	10.517,05	5,87 %
5.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,77	1.122,53	1.350,85	2.391,00	1,33 %
5.2	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	35,4	146,49	176,28	6.240,31	3,48 %
5.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,3	15,03	18,08	1.885,74	1,05 %
6			ALVENARIA - CONSTRUÇÃO DO MURO		1		75.595,80	75.595,80	42,17 %
6.1	103352	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	210	124,97	150,38	31.579,80	17,61 %
6.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	420	5,37	6,46	2.713,20	1,51 %
6.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	420	25,97	31,25	13.125,00	7,32 %
6.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	420	42,29	50,89	21.373,80	11,92 %
6.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	420	13,47	16,20	6.804,00	3,80 %
7			SERVIÇOS FINAIS		1		26.592,35	26.592,35	14,83 %
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	13	2,47	2,97	38,61	0,02 %
7.2	13764	ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m²	6,65	802,13	965,28	6.419,11	3,58 %

Minha Empresa
CNPJ: 82.916.800/0001-11

7.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,4	1.314,39	1.581,73	10.123,07	5,65 %
7.4	COMP139	Próprio	LIXEIRA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM PREENCHIDOS PARCIALMENTE COM CONCRETO MAGRO, CHAPA PERFURADA DE AÇO CARBONO (FUROS REDONDOS ALTERNADOS 10 MM), CHAPAS DE AÇO LAMINADA A QUENTE E TÁBUAS DE MADEIRA APARELHADA COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA IMUNIZANTE INCOLOR - COM DOBRADIÇAS PARA ABERTURA LATERAL E FERROLHO COM TRINCO DE 3" - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	3	909,66	1.094,68	3.284,04	1,83 %
7.5	COMP141	Próprio	BANCOS EM MADEIRA ENVERNIZADA E FERRO FUNDIDO, INSTALADOS SOBRE PISO DE CONCRETO USINADO - INCLUI BASE EM PEDRA BRITADA E FIXAÇÃO COM CHUMBADORES DE AÇO 1/2" - DIMENSÕES BANCO: 150 X 70 X 60 CM - DIMENSÕES PISO: 80 X 180 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	3	926,76	1.115,26	3.345,78	1,87 %
7.6	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	138,71	4,13	4,97	689,38	0,38 %
7.7	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	138,71	16,13	19,41	2.692,36	1,50 %

Total sem BDI 148.988,32
Total do BDI 30.290,07
Total Geral 179.278,39

Suyani Calegari Marques
Arquiteta e Urbanista