



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA DO  
CEU, NO BAIRRO VILA NOVA**

**IÇARA, SETEMBRO DE 2025**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação e melhoria da Praça do CEU, no Bairro Vila Nova, município de Içara/SC, incluindo quadra coberta, pista de skate, playground, academia ao ar livre, edificação e áreas externas, visando segurança, acessibilidade e conservação do espaço público.

## **1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**Local:** Praça do CEU – Bairro Vila Nova – Içara/SC.

**Contratante:** Município de Içara/SC.

**Contratada:** [Inserir nome da empresa vencedora da licitação].

**Responsável Técnico:** Profissional habilitado, com registro no respectivo conselho de classe, responsável pela execução da obra mediante emissão de ART/RRT.

## **2. INTRODUÇÃO**

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar uma visão geral das intervenções propostas para a recuperação e melhoria da Praça do CEU, localizada no Bairro Vila Nova, no município de Içara/SC. Trata-se de um documento técnico que descreve os serviços a serem executados, bem como os materiais, métodos construtivos e padrões de qualidade a serem adotados na execução da obra.

A intervenção visa não apenas requalificar e conservar o espaço público, mas também garantir segurança, acessibilidade e conforto aos usuários, promovendo um ambiente adequado para a prática de atividades esportivas, recreativas e de convivência social. A revitalização contribuirá para a valorização do local e para o fortalecimento do convívio comunitário, incentivando hábitos saudáveis e o uso qualificado do espaço urbano.

## **3. OBRIGAÇÕES LEGAIS**

É a CONTRATADA obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como obter ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de qualquer formalidade e ao pagamento, a sua custa, das multas por ventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas ao proprietário.

## **4. FISCALIZAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Içara (PMI) manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente credenciados junto a CONTRATADA e sempre adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATADA, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

As relações mútuas entre o proprietário e cada contratante serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

E a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando, à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos armazéns, ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.

A FISCALIZAÇÃO é assegurada o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

## **5. AUTENTICAÇÃO DOS PROJETOS E MEMORIAIS**

A PMI fornecerá à CONTRATADA, jogos completos do projeto arquitetônico e seu respectivo memorial.

## **6. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS**

Para os serviços ajustados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário, contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço umas equipes homogêneas e suficientes de operários e mestres, que assegure um progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais em quantidade suficiente para a conclusão das obras no prazo fixado, conforme anteriormente referido.

A CONTRATADA caberá a responsabilidade das instalações provisórias de energia, água e esgoto.

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas nestas Especificações, salvo disposição expressa e diversas estabelecidas em documento próprio, cujas prescrições prevalecerão.

A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-la ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as especificações deste memorial.

As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticar por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.



## **7. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA**

Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário neste memorial, serão fornecidas pela CONTRATADA.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela PMI, bem como as identificações que possam ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

E a CONTRATADA obrigada a retirar da obra., imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

## **8. ESPECIFICAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **8.1 Placa indicativa de Obra**

A placa será destinada à identificação da obra, devendo atender ao modelo e padrão gráfico estabelecido pela Prefeitura Municipal de Içara, conforme orientações da FISCALIZAÇÃO.

A placa deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizada, estruturada sobre barrotes de madeira ou perfis metálicos. Suas dimensões serão de 1,25m x 2,00m, sendo que o conteúdo, padrão de cores, logotipos e dimensões das letras deverão seguir as especificações fornecidas pela FISCALIZAÇÃO.

A fixação da placa será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser instalada em local visível, indicado pela FISCALIZAÇÃO, preferencialmente nos acessos principais à área da obra. A placa deverá permanecer em bom estado de conservação durante todo o período de execução, devendo ser substituída ou restaurada caso apresente desgaste ou precariedade, ou ainda mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO.

### **8.2. Estrutura Metálica de Cobertura para Quadra Poliesportiva Coberta**

A estrutura da cobertura será composta por perfis metálicos em aço galvanizado, com pintura anticorrosiva. Será utilizada estrutura treliçada tipo FINK, com ligações soldadas, incluindo todos os perfis metálicos, chapas, elementos de fixação, mão de obra, transporte e içamento com guindaste. O fornecimento e a instalação são de responsabilidade da CONTRATADA, atendendo às normas técnicas aplicáveis e às orientações da FISCALIZAÇÃO.

### **8.3. Galvanização e Pintura de Proteção para estruturas na Quadra Poliesportiva Coberta**

Todos os elementos metálicos da estrutura deverão receber galvanização a fogo para proteção contra corrosão. Após a galvanização, será aplicada pintura de proteção com 02 demãos de tinta epoximástica de alumínio modificado, bicomponente,



padrão SUMASTIC 228 AR da Sherwin Williams ou equivalente, garantindo durabilidade e resistência ao ambiente externo.

#### **8.4. Rede de Proteção em Nylon para Quadra Poliesportiva Coberta**

Será fornecida e instalada rede de proteção em nylon, malha de 10 x 10 cm, para fechamento do entorno da quadra poliesportiva, garantindo segurança e retenção de bolas durante as práticas esportivas. A fixação deverá ser firme e segura, utilizando cabos de aço ou cordoalhas tensionadas, conforme orientações da FISCALIZAÇÃO.

#### **8.5. Pintura de Demarcação da Quadra Poliesportiva Coberta**

A demarcação da quadra poliesportiva será realizada com tinta epóxi de alta resistência, com espessura mínima de 5 cm, aplicada manualmente, conforme as orientações da FISCALIZAÇÃO. As linhas deverão ser regulares, com cores definidas para cada modalidade esportiva, garantindo visibilidade e durabilidade.

#### **8.6. Tela de Proteção em Arame Galvanizado para Quadra Poliesportiva Coberta**

Será fornecida e instalada tela de arame galvanizado revestida em PVC, com malha quadrangular/losangular de 8 x 8 cm, fio de 2,11 mm (14 BWG) e bitola final de 2,8 mm. A tela deverá ser fixada em estrutura metálica ou postes adequados, garantindo total vedação e segurança no perímetro da quadra poliesportiva.

#### **8.7. Tesoura de Madeira para Quadra Poliesportiva Coberta**

Será executada a fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, com vão de 3,00 m, destinada à sustentação de telhas onduladas de fibrocimento, metálicas, plásticas ou termoacústicas. O serviço inclui o içamento das peças e será realizado por mão de obra especializada, garantindo estabilidade estrutural e conformidade com as normas técnicas vigentes, sob supervisão da FISCALIZAÇÃO.

#### **8.8. Pintura da Pista de Skate**

A pista de skate receberá pintura com tinta látex acrílica premium, aplicada manualmente em duas demãos, garantindo acabamento uniforme, proteção da superfície e maior durabilidade frente ao uso contínuo. O processo de execução deverá seguir as normas técnicas vigentes e as orientações da fiscalização, assegurando qualidade e desempenho do revestimento aplicado.

#### **8.9. Regularização e Compactação de Subleito para o Playground**

Será executada a regularização e compactação do subleito de solo predominantemente argiloso, destinada à preparação da base para as obras de construção do pavimento do playground. O serviço será realizado com equipamentos adequados de terraplenagem e compactação, garantindo a conformidade do greide, a eliminação de irregularidades e a obtenção da capacidade de suporte necessária para receber as camadas subsequentes. Todas as etapas deverão seguir as normas técnicas aplicáveis e as orientações da fiscalização.



#### **8.10. Fornecimento e Instalação de Grama Sintética para o Playground**

Após a execução do contrapiso, será realizada a instalação de grama sintética com altura de 42 mm, de alta durabilidade, na cor verde, com proteção contra raios UV e luz solar. O serviço incluirá a utilização de cola específica, aplicação de fita, areia tratada, borracha granulada e mão de obra especializada para garantir acabamento adequado, resistência e conforto. A grama sintética proporcionará uma superfície segura, estética e de baixa manutenção, adequada ao uso infantil.

#### **8.11 Pintura**

Será executada a pintura das superfícies conforme especificações técnicas e normas aplicáveis, contemplando diferentes tratamentos para paredes e madeira. Nas paredes externas será aplicada textura acrílica, manualmente, em uma demão, garantindo uniformidade e acabamento adequado. Sobre as mesmas paredes e as paredes internas será realizada pintura com tinta látex acrílica premium, aplicada manualmente em duas demãos, assegurando cobertura total, durabilidade e resistência ao desgaste.

Nos elementos de madeira nas esquadrias, será aplicada tinta de acabamento esmalte sintético pigmentado brilhante, em duas demãos, proporcionando proteção contra intempéries e desgaste, além de acabamento estético de alta qualidade.

As superfícies metálicas, incluindo quadros elétricos de proteção, receberão uma demão de primer epóxi rico em zinco, garantindo proteção anticorrosiva e preparo adequado para pintura final. Todas as etapas da pintura deverão ser executadas por mão de obra qualificada, respeitando os tempos de secagem e as orientações da FISCALIZAÇÃO, assegurando acabamento uniforme, durável e de acordo com os padrões estabelecidos para a obra.

#### **8.12. Telhamento**

Será executado o telhamento com telha estrutural de fibrocimento, com espessura de 8 mm. O serviço inclui o fornecimento, transporte, içamento e instalação das telhas, garantindo alinhamento adequado, fixação segura e vedação completa. A execução deverá atender às normas técnicas aplicáveis, assegurando durabilidade, resistência às intempéries e segurança estrutural. Todo o processo será supervisionado pela FISCALIZAÇÃO, que orientará sobre a correta instalação e eventuais ajustes necessários para garantir a conformidade com o projeto.

#### **8.13. Janelas de Vidro**

Será executado o fornecimento e instalação de vidro temperado incolor, com espessura de 8 mm, incluindo a aplicação da massa necessária para vedação, garantindo segurança, durabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes, sob supervisão da FISCALIZAÇÃO.

#### **8.14. Contrapiso Acústico e Piso Vinílico**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Na sala de teatro/balé, cujo piso original em madeira sobre barrotes encontra-se danificado, será executado contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparado mecanicamente em betoneira de 400 litros, com uma espessura de 6 cm. Essa camada tem a finalidade de nivelar a superfície, proporcionar resistência adequada e atenuar ruídos provenientes do tráfego de pessoas, garantindo conforto acústico e estrutural.

Sobre o contrapiso será instalado piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, com espessura de 3,2 mm, fixado com cola apropriada. O piso vinílico proporciona acabamento seguro, durável, antiderrapante e adequado para atividades de teatro e dança, oferecendo resistência ao desgaste e conforto aos usuários. Essa solução visa corrigir os problemas do piso de madeira existente, promovendo maior durabilidade, facilidade de manutenção e segurança durante as atividades realizadas no ambiente.

#### **8.15. Readequação e Revestimento dos Banheiros**

Será realizada a readequação completa dos banheiros, contemplando a substituição de elementos comprometidos e a correção de revestimentos danificados. O serviço inclui o fornecimento e instalação de assentos sanitários convencionais, sifões flexíveis em PVC 1 x 1.1/2, e torneiras cromadas de mesa de 1/2" ou 3/4" para lavatórios, substituindo os componentes existentes que se encontram desgastados ou danificados, garantindo funcionamento adequado e segurança aos usuários.

As portas das cabines serão confeccionadas em alumínio tipo veneziana com guarnição, fixadas com parafusos, proporcionando ventilação adequada, durabilidade e resistência ao uso constante. Os pisos receberão revestimento cerâmico esmaltado padrão popular, com placas de 35 x 35 cm, substituindo os revestimentos existentes que se encontram quebrados ou soltos.

Todos os serviços serão executados por mão de obra qualificada, obedecendo às normas técnicas vigentes e sob supervisão da FISCALIZAÇÃO, garantindo acabamento seguro, durável, estético e funcional, de acordo com as necessidades de uso diário e manutenção dos banheiros.

#### **8.16. Substituição e Readequação de Portas de Madeira**

Será realizada a substituição e readequação das portas de madeira existentes, contemplando portas comprometidas, batentes danificados e fechaduras desgastadas. O serviço inclui o fornecimento e instalação de portas de madeira maciça, pesadas ou superpesadas, com dimensões de 90 x 210 cm e espessura de 3,5 cm, incluindo dobradiças apropriadas.

Os batentes, portais, aduelas ou marcos em madeira maciça serão fornecidos e instalados com rebaixo, com espessura de 3 cm e largura de 14 cm, adequados para portas de giro de 60 a 120 cm de largura por 210 cm de altura, em madeira tipo pinus, eucalipto, virola ou equivalente da região, substituindo aqueles que apresentam quebras ou deformações.

Além disso, será executada a instalação de fechaduras e maçanetas em portas de madeira, substituindo os componentes existentes que se encontram danificados ou



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

inoperantes, garantindo segurança, funcionalidade e durabilidade. Todos os serviços serão realizados por mão de obra especializada, obedecendo às normas técnicas vigentes e sob supervisão da FISCALIZAÇÃO, assegurando acabamento uniforme, seguro e adequado ao uso cotidiano.

#### **8.17. Substituição e Instalação de Materiais Elétricos**

Será realizada a substituição e instalação de materiais elétricos com o objetivo de garantir maior segurança e funcionalidade às instalações. O serviço inclui o fornecimento e instalação de luminárias tipo plafon em plástico, de sobrepor, equipadas com lâmpadas fluorescentes de 36 W, assegurando iluminação adequada aos ambientes.

Serão substituídos os dispositivos de acionamento e proteção, contemplando tomadas 2P+T de 10A, 250V, em conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa e módulo), bem como interruptores simples de 1, 2 e 3 módulos (10A/250V), incluindo suporte e placa, conforme a necessidade de cada ponto de comando.

Além disso, será realizada a instalação de tampas cegas em PVC para conduletes 4 x 2", garantindo o fechamento seguro e adequado dos pontos elétricos não utilizados, preservando a estética e a segurança da instalação.

Todos os serviços serão executados com mão de obra qualificada, observando as normas técnicas da ABNT e garantindo um sistema elétrico seguro, eficiente e esteticamente uniforme, compatível com as exigências do uso público do espaço.

#### **8.18. Intervenções na Área Externa e Urbanização**

Na área externa serão realizadas intervenções voltadas à melhoria da urbanização, contemplando a substituição de elementos comprometidos e a execução de serviços que garantam maior funcionalidade e durabilidade ao espaço. Será efetuada a instalação de lixeiras confeccionadas em tubos de aço galvanizado DN 25 mm, preenchidos parcialmente com concreto magro, com chapa perfurada de aço carbono com furos redondos alternados de 10 mm, chapas de aço laminadas a quente e tábuas de madeira aparelhada, tratadas com duas demãos de pintura imunizante incolor, incluindo dobradiças para abertura lateral e ferrolho com trinco de 3", de modo a substituir as lixeiras danificadas e enferrujadas atualmente existentes. Também será executada a pintura do bicicletário, destinada à proteção e ao acabamento das superfícies metálicas, com a aplicação de uma demão de primer epóxi rico em zinco, espessura de 35, assegurando a preservação do material contra oxidação. Além disso, será realizada a execução de pavimento em piso intertravado, com blocos retangulares na cor natural, dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm (AF\_10/2022), a fim de recompor áreas desgastadas ou ausentes, restabelecendo a uniformidade e a segurança da circulação.

#### **8.19. Construção de Muro**

##### **8.19.1. Execução de Viga e Estrutura de Apoio**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Com o objetivo de garantir a estabilidade, a segurança e a durabilidade do muro a ser implantado, serão executados os serviços estruturais necessários, atendendo às normas técnicas e aos padrões de qualidade exigidos.

Inicialmente será realizada a fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para a execução da viga baldrame, confeccionadas em madeira serrada, espessura de 25 mm, destinadas a uma utilização, garantindo o adequado dimensionamento e acabamento da estrutura. Na sequência, será feita a armação de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-50 nos diâmetros de 6,3 mm e 10,0 mm, e aço CA-60 no diâmetro de 5,0 mm, com montagem conforme projeto estrutural e normas vigentes, assegurando resistência e estabilidade ao conjunto.

Complementarmente, será executada a fabricação e instalação de tesouras inteiras em madeira não aparelhada, com vão de 3 metros, adequadas para receber cobertura em telhas onduladas de fibrocimento, garantindo suporte seguro e funcionalidade estrutural.

Todas as etapas seguirão rigorosamente os critérios de engenharia civil aplicáveis, assegurando um resultado final seguro, resistente e durável, de modo a atender às condições de uso previstas e proporcionar confiabilidade à estrutura do muro.

#### **8.19.2. Construção do Muro – Execução dos Pilares Estruturais**

Para a estabilidade e sustentação adequada do muro, será realizada a execução de pilares estruturais em concreto armado, observando todas as normas técnicas vigentes e os procedimentos construtivos adequados.

Inicialmente, ocorrerá a montagem e desmontagem de fôrmas para pilares retangulares e estruturas similares, em madeira serrada, com utilização única, garantindo o correto posicionamento e acabamento das peças estruturais.

Em seguida, será realizada a armação dos pilares, utilizando aço CA-50 com diâmetro de 10,0 mm e aço CA-60 com diâmetro de 5,0 mm, conforme projeto estrutural, assegurando a resistência necessária e o correto dimensionamento para absorção dos esforços previstos.

Posteriormente, proceder-se-á à concretagem dos pilares com concreto de  $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ , utilizando o processo manual com baldes para o lançamento, adensamento e acabamento do concreto, garantindo a homogeneidade, o correto preenchimento das fôrmas e a durabilidade da estrutura.

Todas as etapas serão executadas com rigor técnico, visando proporcionar segurança, estabilidade e vida útil prolongada ao muro, mantendo a conformidade com as especificações de engenharia e qualidade.

#### **8.19.3. Construção do Muro – Alvenaria e Instalação de Tela**

Após a execução das vigas baldrame e dos pilares estruturais, será realizada a elevação do muro em alvenaria de vedação, utilizando blocos cerâmicos furados na horizontal, com dimensões de 9 x 14 x 24 cm (espessura 9 cm), assentados com argamassa preparada em betoneira, garantindo maior uniformidade, resistência e qualidade no acabamento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Para reforço e segurança, será instalada tela de arame galvanizado revestida em PVC, com malha quadrangular/losangular de 8 x 8 cm, fio com diâmetro 2,11 mm (14 BWG) e bitola final de 2,8 mm. A fixação será executada conforme normas técnicas, proporcionando estabilidade, durabilidade e proteção contra corrosão.

Em seguida, serão aplicadas as camadas de revestimento necessárias para acabamento e proteção da alvenaria:

Chapisco sobre a superfície, em argamassa no traço 1:3, com preparo em betoneira e aplicação manual com colher de pedreiro, garantindo a aderência das demais camadas;

Emboço em argamassa no traço 1:2:8, aplicado manualmente com preparo mecânico, espessura de 10 mm, utilizando taliscas para nivelamento em áreas maiores que 10 m<sup>2</sup>;

Massa única, também em argamassa no traço 1:2:8, com espessura de 17,5 mm, aplicada manualmente em áreas entre 5 m<sup>2</sup> e 10 m<sup>2</sup>, assegurando regularização e acabamento adequado das superfícies.

Por fim, será executada a pintura de acabamento em tinta látex acrílica premium, com aplicação manual de duas demãos, garantindo proteção e aspecto estético adequado, além de maior resistência às intempéries.

Esta etapa é fundamental para garantir segurança, durabilidade e acabamento estético uniforme ao muro, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas e normas de execução.

## **9. TERMOS FINAIS**

Este memorial descritivo proporciona uma visão detalhada e específica de cada etapa da execução dos serviços de construção e readequação da Praça do CEU, garantindo qualidade, segurança e conformidade técnica em todas as intervenções realizadas no local.

Qualquer divergência nas especificações deste memorial e eventuais dúvidas deverão ser dirimidas junto à Fiscalização. As alterações destas especificações, quando necessárias, deverão ser previamente autorizadas pela Prefeitura Municipal de Içara (PMI), inclusive no que se refere à analogia de materiais e/ou equipamentos. Todas as alterações deverão conter, obrigatoriamente, o visto da CONTRATADA.

Setembro de 2025.

---

Suyani Calegari Marques  
Arquiteta e Urbanista