

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Revitalização do Parque Municipal Walmor de Luca			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	0	Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									391.242,24	
1.			REVITALIZAÇÃO PARQUE MUNICIPAL WALMOR DE LUCA					-	391.242,24	
1.1.			Serviços Iniciais					-	16.522,32	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	467,47	BDI 1	559,14	1.677,42	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	150,00	4,18	BDI 1	5,00	750,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,00	113,14	BDI 1	135,33	2.706,60	RA
1.1.0.4.	Composição	C-001	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM PLUVIAL - DN 200 MM CLASSE PS1 ENCAIXE MACHO E FÊMEA COM JUNTAS ARGAMASSADAS - COM ESCAVAÇÃO DE VALA [100 X 40 CM] E REATERRO	M	60,00	40,24	BDI 1	48,13	2.887,80	RA
1.1.0.5.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	284,48	BDI 1	340,27	680,54	RA
1.1.0.6.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.839,38	BDI 1	3.396,18	6.792,36	RA
1.1.0.7.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	70,00	9,66	BDI 1	11,55	808,50	RA
1.1.0.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,00	2,62	BDI 1	3,13	219,10	RA
1.2.			Cercamento Geral					-	174.866,25	
1.2.0.1.	Composição	C-002	CERCAMENTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERDE CHUMBADOS EM MURETA DE CONCRETO E MÓDULOS DE GRADIL TRIDIMENSIONAL MALHA 5 X 20 CM REVESTIDO COM PVC NA COR VERDE - ALTURA LIVRE 245 CM	M	375,00	389,86	BDI 1	466,31	174.866,25	RA
1.3.			Portais					-	63.786,52	
1.3.1.			Fundações					-	9.800,38	
1.3.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,10	43,26	BDI 1	51,74	419,09	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,00	152,48	BDI 1	182,38	3.100,46	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	6,00	47,28	BDI 1	56,55	339,30	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Revitalização do Parque Municipal Walmor de Luca			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	0	Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									391.242,24	
1.3.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,00	22,25	BDI 1	26,61	266,10	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	120,00	14,66	BDI 1	17,53	2.103,60	RA
1.3.1.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,20	887,59	BDI 1	1.061,65	3.397,28	RA
1.3.1.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,00	29,19	BDI 1	34,91	174,55	RA
1.3.2.			Pilares					-	24.554,56	
1.3.2.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,50	112,32	BDI 1	134,35	2.485,48	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.300,00	12,48	BDI 1	14,93	19.409,00	RA
1.3.2.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,90	766,88	BDI 1	917,27	2.660,08	RA
1.3.3.			Vigas					-	11.611,04	
1.3.3.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,50	255,65	BDI 1	305,78	2.599,13	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	505,00	12,48	BDI 1	14,93	7.539,65	RA
1.3.3.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,60	769,30	BDI 1	920,16	1.472,26	RA
1.3.4.			Alvenaria e Pintura					-	13.934,87	
1.3.4.1.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	11,50	133,84	BDI 1	160,09	1.841,04	RA
1.3.4.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	82,00	46,21	BDI 1	55,27	4.532,14	RA
1.3.4.3.	SINAPI	91070	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	M2	8,00	229,54	BDI 1	274,55	2.196,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Revitalização do Parque Municipal Walmor de Luca			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	0	Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									391.242,24	
1.3.4.4.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	90,00	25,78	BDI 1	30,84	2.775,60	RA
1.3.4.5.	SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	3,00	721,70	BDI 1	863,23	2.589,69	RA
1.3.5.			Instalações Elétricas					-	3.885,67	
1.3.5.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	110,09	BDI 1	131,68	131,68	RA
1.3.5.2.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	55,07	BDI 1	65,87	65,87	RA
1.3.5.3.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	156,03	BDI 1	186,63	373,26	RA
1.3.5.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	84,04	BDI 1	100,52	201,04	RA
1.3.5.5.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	115,01	BDI 1	137,56	1.650,72	RA
1.3.5.6.	SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	70,00	4,95	BDI 1	5,92	414,40	RA
1.3.5.7.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	20,00	9,04	BDI 1	10,81	216,20	RA
1.3.5.8.	SINAPI-I	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	50,00	13,92	BDI 1	16,65	832,50	RA
1.4.			Pisos					-	82.881,38	
1.4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	480,00	3,02	BDI 1	3,61	1.732,80	RA
1.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	48,00	206,09	BDI 1	246,50	11.832,00	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	400,00	38,64	BDI 1	46,22	18.488,00	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Revitalização do Parque Municipal Walmor de Luca			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)	0	Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									391.242,24	
1.4.0.4.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	50,00	42,03	BDI 1	50,27	2.513,50	RA
1.4.0.5.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	130,00	83,52	BDI 1	99,90	12.987,00	RA
1.4.0.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	350,00	82,70	BDI 1	98,92	34.622,00	RA
1.4.0.7.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	M2	4,00	147,58	BDI 1	176,52	706,08	RA
1.5.			Portões					-	9.404,46	
1.5.0.1.	Composição	C-003	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO GALVANIZADO [40 E 50 MM] COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E GRADIL TRIDIMENSIONAL REVESTIDO EM PVC - INCLUI FIXADORES, DOBRADIÇAS E TRINCO - DIMENSÕES: 360 X 215 CM	UNID	2,00	1.879,50	BDI 1	2.248,07	4.496,14	RA
1.5.0.2.	Composição	C-004	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO GALVANIZADO [40 E 50 MM] COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E GRADIL TRIDIMENSIONAL REVESTIDO EM PVC - INCLUI FIXADORES, DOBRADIÇAS E TRINCO - DIMENSÕES: 180 X 210 CM	UNID	4,00	1.025,90	BDI 1	1.227,08	4.908,32	RA
1.6.			Quiosques					-	39.374,56	
1.6.1.			Estrutura e Mobiliário					-	34.214,83	
1.6.1.1.	Composição	C-005	PILAR EM MADEIRA NÃO APARELHADA E IMUNIZADA, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - INCLUI ESCAVAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO - SEÇÃO 10 X 10 CM - ALTURA LIVRE 3,0 M - ENGASTAMENTO 0,5 M - TOTAL 3,5 M	UNID	18,00	474,24	BDI 1	567,24	10.210,32	RA
1.6.1.2.	Composição	C-007	MÓDULO TRIANGULAR DE COBERTURA PARA QUIOSQUES EM CAIBROS DE MADEIRA NÃO APARELHADA E IMUNIZADA, COBERTOS COM PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA - 4,0 M DE LADO - INCLUI MONTAGEM E TRANSPORTE VERTICAL	UNID	18,00	750,20	BDI 1	897,31	16.151,58	RA
1.6.1.3.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	28,80	72,07	BDI 1	86,20	2.482,56	RA
1.6.1.4.	SINAPI-I	39639	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM	M2	1,95	156,09	BDI 1	186,70	364,07	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Revitalização do Parque Municipal Walmor de Luca			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)		0 Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									391.242,24	
1.6.1.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	27,15	30,69	BDI 1	36,71	996,68	RA
1.6.1.6.	Composição	C-008	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ - DUAS DEMÃOS	M2	27,15	15,86	BDI 1	18,97	515,04	RA
1.6.1.7.	SINAPI-I	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	118,00	11,39	BDI 1	13,62	1.607,16	RA
1.6.1.8.	SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	7,65	24,69	BDI 1	29,53	225,90	RA
1.6.1.9.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	7,65	56,26	BDI 1	67,29	514,77	RA
1.6.1.10.	SINAPI-I	34400	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	165,00	5,81	BDI 1	6,95	1.146,75	RA
1.6.2.			Instalações					-	5.159,73	
1.6.2.1.	SINAPI	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	459,93	BDI 1	550,12	1.650,36	RA
1.6.2.2.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	15,71	BDI 2	17,79	1.334,25	RA
1.6.2.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,00	24,39	BDI 1	29,17	1.225,14	RA
1.6.2.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	65,10	BDI 1	77,87	233,61	RA
1.6.2.5.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	7,58	BDI 2	8,58	77,22	RA
1.6.2.6.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	11,24	BDI 1	13,44	120,96	RA
1.6.2.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	3,51	BDI 1	4,20	113,40	RA
1.6.2.8.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	36,20	BDI 2	40,99	122,97	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Revitalização do Parque Municipal Walmor de Luca			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)		0 Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									391.242,24	
1.6.2.9.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	78,54	BDI 1	93,94	281,82	RA
1.7.			Paisagismo					-	1.746,14	
1.7.0.1.	Composição	C-009	PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS [EXCETO MUDAS] COM REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO SOLO, RIPA E ARAME PARA SUPORTE, FERTILIZANTE NPK 10:10:10 E FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A	UNID	22,00	7,62	BDI 1	9,11	200,42	RA
1.7.0.2.	Cotação	M-007	MUDA DE AMETISTA [PLECTRANTHUS SACCATUS] - ALTURA MÍNIMA 30 CM	UNID	20,00	63,55	BDI 2	71,96	1.439,20	RA
1.7.0.3.	Cotação	M-008	MUDA DE GARDÊNIA-BRANCA [GARDENIA JASMINOIDES] - ALTURA MÍNIMA 40 CM	UNID	2,00	47,03	BDI 2	53,26	106,52	RA
1.8.			Serviços Finais					-	2.660,61	
1.8.0.1.	Composição	C-010	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO - EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS FORNECIDAS PELA PMI - COM ESPAÇO PARA PLACA EM AÇO INOX 50 X 70 CM - INCLUI DESMOLDANTE E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO	UNID	1,00	425,22	BDI 1	508,61	508,61	RA
1.8.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	800,00	2,25	BDI 1	2,69	2.152,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Içara/SC
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ramos Möller
CREA/CAU: A106106-2
ART/RRT: 16093198