

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.			PRAÇA VILA SÃO JOSÉ					-	623.624,00
1.1.			Serviços Iniciais					-	11.661,56
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,92	467,47	BDI 1	559,14	1.073,55
1.1.0.2.	Composição	C-001	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO OU METÁLICO DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	1,00	543,02	BDI 1	649,51	649,51
1.1.0.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	9.600,00	0,68	BDI 1	0,81	7.776,00
1.1.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.250,00	1,45	BDI 1	1,73	2.162,50
1.2.			Drenagem Pluvial					-	24.038,56
1.2.0.1.	Composição	C-002	EXECUÇÃO DE DRENO (SEÇÃO MÉDIA DAS VALAS 1,0 X 0,4 M) COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM ASSENTADOS COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DA VALA COM BRITA N.2 ENVOLTA POR MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIÉSTER (RT-14)	M	160,00	112,63	BDI 1	134,72	21.555,20
1.2.0.2.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	214,08	BDI 1	256,06	1.536,36
1.2.0.3.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	395,87	BDI 1	473,50	947,00
1.3.			Pavimentação					-	227.304,40
1.3.1.			Base e Guias					-	117.532,20
1.3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.800,00	3,02	BDI 1	3,61	10.108,00
1.3.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	280,00	205,73	BDI 1	246,07	68.899,60
1.3.1.3.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	790,00	38,64	BDI 1	46,22	36.513,80
1.3.1.4.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40,00	42,03	BDI 1	50,27	2.010,80
1.3.2.			Pisos e Pintura					-	109.772,20
1.3.2.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	200,00	72,70	BDI 1	86,96	17.392,00

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.3.2.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	800,00	2,67	BDI 1	3,19	2.552,00
1.3.2.3.	Composição	C-003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO USINADO C20 MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	72,00	697,99	BDI 1	834,87	60.110,64
1.3.2.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	30,00	100,24	BDI 1	119,90	3.597,00
1.3.2.5.	Composição	C-004	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO NA COR PRETA [DIRECIONAL E/OU ALERTA] - DIMENSÕES: 40 X 40 X 2,5 CM	M	14,00	50,20	BDI 1	60,04	840,56
1.3.2.6.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	800,00	4,48	BDI 1	5,36	4.288,00
1.3.2.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	800,00	21,94	BDI 1	26,24	20.992,00
1.4.			Cercamento e Portões					-	103.112,22
1.4.0.1.	Composição	C-005	CERCAMENTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERDE E MÓDULOS DE GRADIL TRIDIMENSIONAL MALHA 5 X 20 CM REVESTIDO COM PVC NA COR VERDE - ALTURA LIVRE 205 CM	M	318,00	254,54	BDI 1	304,46	96.818,28
1.4.0.2.	Composição	C-007	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO GALVANIZADO [40 E 50 MM] COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E GRADIL TRIDIMENSIONAL REVESTIDO EM PVC - INCLUI FIXADORES, DOBRADIÇAS E TRINCO - DIMENSÕES: 360 X 210 CM	UNID	2,00	1.671,55	BDI 1	1.999,34	3.998,68
1.4.0.3.	Composição	C-008	PORTÃO PARA PEDESTRES EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO GALVANIZADO [40 E 50 MM] COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E GRADIL TRIDIMENSIONAL REVESTIDO EM PVC - INCLUI FIXADORES, DOBRADIÇAS E TRINCO - DIMENSÕES: 180 X 210 CM	UNID	2,00	959,48	BDI 1	1.147,63	2.295,26
1.5.			Mobiliário e Equipamentos					-	28.615,81
1.5.0.1.	Composição	C-009	BANCOS EM MADEIRA ENVERNIZADA E FERRO FUNDIDO, INSTALADOS SOBRE PISO DE CONCRETO USINADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA - INCLUI BASE EM PEDRA BRITADA E FIXAÇÃO COM CHUMBADORES DE AÇO 1/2" - DIMENSÕES BANCO: 150 X 70 X 60 CM - DIMENSÕES PISO: 80 X 180 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	1.371,49	BDI 1	1.640,44	6.561,76

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.5.0.2.	Composição	C-010	LIXEIRA HEXAGONAL EM CANTONEIRAS DE AÇO GALVANIZADO COM BASE EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO [ESPESSURA 20 CM], CHAPA PERFURADA DE AÇO CARBONO [FUROS REDONDOS ALTERNADOS 10 MM], CHAPA DE AÇO LAMINADA A QUENTE E TÁBUAS DE MADEIRA APARELHADA COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA IMUNIZANTE INCOLOR - DIMENSÕES: 90 X 54 CM [ALTURA X LARGURA] - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	593,96	BDI 1	710,44	4.262,64
1.5.0.3.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.259,97	BDI 1	6.291,45	6.291,45
1.5.0.4.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.639,95	BDI 1	3.157,64	3.157,64
1.5.0.5.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.125,59	BDI 1	4.934,62	4.934,62
1.5.0.6.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.849,01	BDI 1	3.407,70	3.407,70
1.6.			Quiosques					-	35.780,50
1.6.1.			Fundações e Estrutura					-	27.232,97
1.6.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	47,00	0,83	BDI 1	0,99	46,53
1.6.1.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	47,00	2,67	BDI 1	3,19	149,93
1.6.1.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,80	206,09	BDI 1	246,50	1.183,20
1.6.1.4.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	9,00	189,83	BDI 1	227,06	2.043,54
1.6.1.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	4,80	735,44	BDI 1	879,66	4.222,37

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.6.1.6.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	47,00	35,68	BDI 1	42,68	2.005,96
1.6.1.7.	Composição	C-011	PILAR EM MADEIRA NÃO APARELHADA E IMUNIZADA, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - INCLUI ESCAVAÇÃO E LASTRO DE CONCRETO - SEÇÃO 10 X 10 CM - ALTURA LIVRE 3,0 M - ENGASTAMENTO 0,5 M - TOTAL 3,5 M	UNID	12,00	474,72	BDI 1	567,81	6.813,72
1.6.1.8.	Composição	C-012	MÓDULO TRIANGULAR DE COBERTURA PARA QUIOSQUES EM CAIBROS DE MADEIRA NÃO APARELHADA E IMUNIZADA, COBERTOS COM PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA - 4,0 M DE LADO - INCLUI MONTAGEM E TRANSPORTE VERTICAL	UNID	12,00	750,20	BDI 1	897,31	10.767,72
1.6.2.			Mobiliário e Instalações					-	8.547,53
1.6.2.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,20	72,07	BDI 1	86,20	1.655,04
1.6.2.2.	SINAPI-I	39639	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM	M2	1,40	156,09	BDI 2	176,76	247,46
1.6.2.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	18,10	30,69	BDI 1	36,71	664,45
1.6.2.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,10	11,39	BDI 1	13,62	246,52
1.6.2.5.	SINAPI-I	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	79,00	11,39	BDI 2	12,90	1.019,10
1.6.2.6.	SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	5,10	24,69	BDI 1	29,53	150,60
1.6.2.7.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	5,10	56,26	BDI 1	67,29	343,18
1.6.2.8.	SINAPI-I	34400	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	110,00	5,81	BDI 2	6,58	723,80
1.6.2.9.	SINAPI	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	459,93	BDI 1	550,12	1.100,24
1.6.2.10.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00	15,71	BDI 1	18,79	939,50

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.6.2.11.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00	24,39	BDI 1	29,17	816,76
1.6.2.12.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	65,10	BDI 1	77,87	155,74
1.6.2.13.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	7,58	BDI 1	9,07	54,42
1.6.2.14.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	11,24	BDI 1	13,44	80,64
1.6.2.15.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	3,51	BDI 1	4,20	75,60
1.6.2.16.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	36,20	BDI 1	43,30	86,60
1.6.2.17.	SINAPI	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	78,54	BDI 1	93,94	187,88
1.7.			Parquinho					-	51.644,00
1.7.0.1.	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	150,00	9,14	BDI 1	10,93	1.639,50
1.7.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	15,00	262,62	BDI 1	314,12	4.711,80
1.7.0.3.	Composição	C-013	INSTALAÇÃO DE TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA PAISAGÍSTICA [20 MM] COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGOS SOBRE CAMADA SEPARADORA EM MANTA GEOTÊXTIL RT-9 E LASTRO GRANULAR EM AREIA MÉDIA COMPACTADA [ESPESSURA 10 CM]	M2	150,00	75,72	BDI 1	90,57	13.585,50
1.7.0.4.	Cotação	M-013	PARQUINHO INFANTIL MULTIFUNCIONAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MADEIRA PLÁSTICA E POLIETILENO ROTOMOLDADO COM, NO MÍNIMO: 03 TORRES COBERTAS, 01 TORRE DESCOBERTA, 02 ESCORREGADORES CURVOS, 01 ESCORREGADOR TIPO TOBOGÁ, 01 RAMPA DE ESCALADA, 01 TEIA DE CORDAS, 01 BALANÇO DUPLO, 01 PASSARELA TIPO TUBO E 01 PASSARELA COM GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E FRETE	UNID	1,00	28.000,00	BDI 2	31.707,20	31.707,20
1.8.			Iluminação Pública					-	54.605,32

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.8.0.1.	Composição	C-014	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2, DISPOSITIVO DR [4 POLOS 30 MA CORRENTE 63 A TIPO AC], DISJUNTOR DIN 50 A, RELÉ FOTOELÉTRICO - INCLUI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T [ALTURA 9 M CARGA 150 DAN] COM ENGASTAMENTO EM BASE CONCRETADA [1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO]	UNID	1,00	4.216,02	BDI 1	5.042,78	5.042,78
1.8.0.2.	Composição	C-015	POSTE RETO FLANGEADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA ALTURA ÚTIL 3,0 M BASE EM LASTRO GRANULAR [5 CM] E CONCRETO BOMBEADO 30 MPa [25 X 25 X 50 CM] 4 CHUMBADORES DE AÇO 5/8" CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC [Ø 25 X 25 CM] COM HASTE 5/8" BRAÇOS EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM 2X GLOBOS LEITOSOS PARA LÂMPADAS LED BRANCO QUENTE [Ø 20 CM - MÍN 30 W - 4000 K] COM COMANDO POR RELÉ FOTOELÉTRICO FORNECIMENTO, MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	1.396,59	BDI 1	1.670,46	5.011,38
1.8.0.3.	Composição	C-017	POSTE TELEFÔNICO CURVO DUPLO FLANGEADO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA ALTURA ÚTIL 7,0 M BASE EM LASTRO GRANULAR [5 CM] E CONCRETO BOMBEADO 30 MPa [25 X 25 X 50 CM] 4 CHUMBADORES DE AÇO 5/8" CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC [Ø 25 X 25 CM] COM HASTE 5/8" 2X LUMINÁRIA LED [MÍN 70 W IP67] FORNECIMENTO, MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	2.662,93	BDI 1	3.185,13	38.221,56
1.8.0.4.	Composição	C-018	REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA COM ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PEAD 2" E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, COM 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	16,54	BDI 1	19,78	6.329,60
1.9.			Paisagismo					-	81.998,12
1.9.0.1.	Composição	C-019	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS [EXCETO MUDAS] COM REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO SOLO, RIPA E ARAME PARA SUPORTE, FERTILIZANTE NPK 10:10:10 E FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A	UNID	50,00	13,26	BDI 1	15,86	793,00
1.9.0.2.	Cotação	M-014	MUDA DE AROEIRA-MANSA [SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS] - ALTURA MÍNIMA 120 CM	UNID	4,00	80,70	BDI 2	91,38	365,52
1.9.0.3.	Cotação	M-015	MUDA DE FEIJOA [ACCA SELLOWIANA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	4,00	47,25	BDI 2	53,51	214,04
1.9.0.4.	Cotação	M-016	MUDA DE FLAMBOÍÁ [DELONIX REGIA] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	2,00	46,05	BDI 2	52,15	104,30
1.9.0.5.	Cotação	M-017	MUDA DE GRUMIXAMEIRA [EUGENIA BRASILIENSIS] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	7,00	40,00	BDI 2	45,30	317,10

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.9.0.6.	Cotação	M-018	MUDA DE GUAPURUVU [SCHIZOLOBIUM PARAHYBA] - ALTURA MÍNIMA 60 CM	UNID	2,00	37,15	BDI 2	42,07	84,14
1.9.0.7.	Cotação	M-019	MUDA DE IPÊ-AMARELO-DO-CERRADO [HANDROANTHUS OCHRACEUS] - ALTURA MÍNIMA 120 CM	UNID	4,00	90,70	BDI 2	102,71	410,84
1.9.0.8.	Cotação	M-020	MUDA DE IPÊ-BRANCO [TABEBUIA ROSEO-ALBA] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	6,00	30,90	BDI 2	34,99	209,94
1.9.0.9.	Cotação	M-021	MUDA DE JABUTICABEIRA [MYRCIARIA CAULIFLORA] - ALTURA MÍNIMA 120 CM	UNID	5,00	78,60	BDI 2	89,01	445,05
1.9.0.10.	Cotação	M-022	MUDA DE JACARANDÁ-MIMOSO [JACARANDA MIMOSIFOLIA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	4,00	31,10	BDI 2	35,22	140,88
1.9.0.11.	Cotação	M-023	MUDA DE JASMIM-MANGA BRANCO [PLUMERIA RUBRA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	2,00	56,00	BDI 2	63,41	126,82
1.9.0.12.	Cotação	M-024	MUDA DE JEQUITIBÁ-ROSA [CARINIANA LEGALIS] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	1,00	75,00	BDI 2	84,93	84,93
1.9.0.13.	Cotação	M-025	MUDA DE PAINEIRA-ROSA [CEIBA SPECIOSA] - ALTURA MÍNIMA 90 CM	UNID	2,00	35,00	BDI 2	39,63	79,26
1.9.0.14.	Cotação	M-026	MUDA DE PAU-BRASIL [PAUBRASILIA ECHINATA] - ALTURA MÍNIMA 60 CM	UNID	2,00	49,00	BDI 2	55,49	110,98
1.9.0.15.	Cotação	M-027	MUDA DE QUARESMEIRA-ROXA [TIBOUCHINA GRANULOSA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	2,00	45,25	BDI 2	51,24	102,48
1.9.0.16.	Cotação	M-028	MUDA DE TUCANEIRA [CITHAREXYLUM MYRIANTHUM] - ALTURA MÍNIMA 90 CM	UNID	3,00	34,30	BDI 2	38,84	116,52
1.9.0.17.	Composição	C-020	PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS [EXCETO MUDAS] COM REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO SOLO, RIPA E ARAME PARA SUPORTE, FERTILIZANTE NPK 10:10:10 E FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A	UNID	20,00	7,62	BDI 1	9,11	182,20
1.9.0.18.	Cotação	M-029	MUDA DE AMETISTA [PLECTRANTHUS SACCATUS] - ALTURA MÍNIMA 30 CM	UNID	4,00	31,90	BDI 2	36,12	144,48
1.9.0.19.	Cotação	M-030	MUDA DE CEREJEIRA-ANÃ [EUGENIA MATTOSII] - ALTURA MÍNIMA 30 CM	UNID	4,00	64,70	BDI 2	73,27	293,08
1.9.0.20.	Cotação	M-031	MUDA DE COSTELA-DE-ADÃO [MONSTERA DELICIOSA] - ALTURA MÍNIMA 30 CM	UNID	4,00	43,50	BDI 2	49,26	197,04
1.9.0.21.	Cotação	M-032	MUDA DE GARDÊNIA-BRANCA [GARDENIA JASMINOIDES] - ALTURA MÍNIMA 40 CM	UNID	4,00	30,00	BDI 2	33,97	135,88
1.9.0.22.	Cotação	M-033	MUDA DE GREVÍLEA-ANÃ [GREVILLEA BANKSII] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	4,00	39,00	BDI 2	44,16	176,64
1.9.0.23.	Composição	C-021	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA [ZOYSIA JAPONICA] EM PLACAS, LEIVAS OU ROLO - INCLUI FORNECIMENTO	M2	5.100,00	12,65	BDI 1	15,13	77.163,00
1.10.			Serviços Finais					-	4.863,51

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Içara	Praça Vila São José			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-25 (N DES.)		0Içara/SC	19,61%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									623.624,00
1.10.0.1.	Composição	C-022	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO - EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS FORNECIDAS PELA PMI - COM ESPAÇO PARA PLACA EM AÇO INOX 50 X 70 CM - INCLUI DESMOLDANTE E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO	UNID	1,00	467,78	BDI 1	559,51	559,51
1.10.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.600,00	2,25	BDI 1	2,69	4.304,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Içara/SC
Local
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ramos Möller
CREA/CAU: A106106-2
ART/RRT: 16307079