

**Obra:** Revitalização da Praça Fridolino Schueroff no Bairro Presidente Vargas  
**Local :** Rua Adolfo Sandrini, Bairro Presidente Vargas, Município de Içara/SC  
**Bancos:** SINAPI: SC 1/2026 - ORSE: 12/2025



**BDI Padrão:** 19,60%

**Planilha Orçamentária**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>RAMPA ACESSÍVEL DE ACESSOS PRINCIPAL</b>				<b>4.474,16</b>	<b>4.474,16</b>	<b>2,90 %</b>
1.1	COMP 329	Próprio	Cabo de aço galvanizado revestido Ø 8 mm para guarda-corpo tensionado de rampa acessível, com instalação.	M	60	36,41	43,54	2.612,40	1,69 %
1.2	COMP 331	Próprio	Pintura com tinta epóxi sobre concreto novo, para área externa, com preparo da superfície, lixamento, limpeza, aplicação de 2 demãos, inclusive materiais, mão de obra e equipamentos.	m²	30	37,48	44,82	1.344,60	0,87 %
1.3	COMP 332	Próprio	Argamassa de cimento e areia traço 1:3 para chumbamento e recomposição de corrimão em rampa, incluindo preparo e aplicação.	M³	0,5	864,83	1.034,33	517,16	0,34 %
<b>2</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE PALCO DE APRESENTAÇÕES COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA NIVELADORA, PINTURA EPÓXI E INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA</b>				<b>7.296,88</b>	<b>7.296,88</b>	<b>4,73 %</b>
2.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	65	21,59	25,82	1.678,30	1,09 %
2.2	12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	2	3,26	3,89	7,78	0,01 %
2.3	COMP 288	Próprio	PINTURA EPOXI	m²	65	72,18	86,32	5.610,80	3,64 %
<b>3</b>			<b>PINTURA ELETROSTÁTICA EM CAIXA METÁLICA DE ENERGIA EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE CADEADO INOX</b>				<b>68,47</b>	<b>68,47</b>	<b>0,04 %</b>
3.1	COMP 333	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM PEÇA METÁLICA DE FERRO, INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO	m²	0,5	42,53	50,86	25,43	0,02 %
3.2	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	1	35,99	43,04	43,04	0,03 %
<b>4</b>			<b>INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL COM BASE EM AREIA FINA E CERCAMENTO DE PROTEÇÃO</b>				<b>49.361,58</b>	<b>49.361,58</b>	<b>32,01 %</b>
4.1	COMP202	Próprio	AREIA FINA LAVADA COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	13	81,07	96,95	1.260,35	0,82 %
4.2	COMP201	Próprio	CERCA PARA PARQUINHO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM BASES EM CONCRETO E TUBO DE PVC - FECHAMENTO EM TELA DE ARAME REVESTIDA EM PVC - INCLUI 1 PORTÕES DE ABRIR - ALTURA LIVRE 85 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	60	201,03	240,43	14.425,80	9,36 %

4.3	COMP 334	Próprio	PARQUINHO INFANTIL MULTIFUNCIONAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MADEIRA PLÁSTICA E POLIETILENO ROTOMOLDADO COM, NO MÍNIMO: 03 TORRES COBERTAS, 01 TORRE DESCOBERTA, 02 ESCORREGADORES CURVOS, 01 ESCORREGADOR TIPO TOBOGÃ, 01 RAMPAS DE ESCALADA, 01 TEIA DE CORDAS, 01 BALANÇO DUPLO, 01 PASSARELA TIPO TUBO E 01 PASSARELA COM GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E FRETE	und	1	28.156,72	33.675,43	33.675,43	21,84 %
<b>5</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE SKATE COM APLICAÇÃO DE MASSA NIVELADORA E PINTURA</b>				<b>10.051,72</b>	<b>10.051,72</b>	<b>6,52 %</b>
5.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	20	21,59	25,82	516,40	0,33 %
5.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	204	17,67	21,13	4.310,52	2,80 %
5.3	COMP 329	Próprio	Cabo de aço galvanizado revestido Ø 8 mm para guarda-corpo tensionado de rampa acessível, com instalação.	M	120	36,41	43,54	5.224,80	3,39 %
<b>6</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE AREIA COM POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS PINTADOS E REDE DE PROTEÇÃO</b>				<b>9.180,10</b>	<b>9.180,10</b>	<b>5,95 %</b>
6.1	COMP202	Próprio	AREIA FINA LAVADA COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	26	81,07	96,95	2.520,70	1,63 %
6.2	COMP 335	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE/POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 60 MM, ALTURA 6,00 M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CHUMBAMENTO EM CONCRETO E REATERRO	und	10	337,28	403,38	4.033,80	2,62 %
6.3	COT006	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO COM MALHA 15CM E FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	120	18,30	21,88	2.625,60	1,70 %
<b>7</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE QUADRA DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E PINTURA</b>				<b>15.527,05</b>	<b>15.527,05</b>	<b>10,07 %</b>
7.1	COMP 335	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE/POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 60 MM, ALTURA 6,00 M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CHUMBAMENTO EM CONCRETO E REATERRO	und	12	337,28	403,38	4.840,56	3,14 %
7.2	COT006	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO COM MALHA DE 5x5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	475	18,30	21,88	10.393,00	6,74 %
7.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	13,89	17,67	21,13	293,49	0,19 %
<b>8</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM REGULARIZAÇÃO E PINTURA</b>				<b>17.011,72</b>	<b>17.011,72</b>	<b>11,03 %</b>
8.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	50	21,59	25,82	1.291,00	0,84 %
8.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	744	17,67	21,13	15.720,72	10,19 %
<b>9</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO COM MASSA NIVELADORA E PINTURA</b>				<b>4.323,49</b>	<b>4.323,49</b>	<b>2,80 %</b>

Prefeitura Municipal de Içara  
CNPJ: 82.916.800/0001-11

9.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	15	21,59	25,82	387,30	0,25 %
9.2	COMP 288	Próprio	PINTURA EPOXI	m²	45,6	72,18	86,32	3.936,19	2,55 %
<b>10</b>			<b>REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA PRAÇA</b>				<b>4.706,12</b>	<b>4.706,12</b>	<b>3,05 %</b>
10.1	COMP 260	Próprio	REMOÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO GALVANIZADO PARA ÁREAS PÚBLICAS. SEM REAPROVEITAMENTO.	UND	8	7,59	9,07	72,56	0,05 %
10.2	COMP200	Próprio	LIXEIRA HEXAGONAL EM CANTONEIRAS DE AÇO GALVANIZADO COM BASE EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO [ESPESSURA 20 CM], CHAPA PERFURADA DE AÇO CARBONO [FUROS REDONDOS ALTERNADOS 10 MM], CHAPA DE AÇO LAMINADA A QUENTE E TÁBUAS DE MADEIRA APARELHADA COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA IMUNIZANTE INCOLOR - DIMENSÕES: 90 X 54 CM [ALTURA X LARGURA] - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND	6	645,71	772,26	4.633,56	3,00 %
<b>11</b>			<b>PINTURA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE EXISTENTES</b>				<b>101,72</b>	<b>101,72</b>	<b>0,07 %</b>
11.1	COMP 333	Próprio	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM PEÇA METÁLICA DE FERRO, INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO	m²	2	42,53	50,86	101,72	0,07 %
<b>12</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA EXISTENTE, INCLUINDO TELHADO, CONCRETAGEM, REVESTIMENTO E PINTURA</b>				<b>32.099,73</b>	<b>32.099,73</b>	<b>20,82 %</b>
12.1	COMP 337	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE POLIPROPILENO ONDULADA 110X244CM 1,2MM TRANSLÚCIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24	114,54	136,98	3.287,52	2,13 %
12.2	COMP 338	Próprio	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA 4 CM, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, APLICADO SOBRE BASE EXISTENTE	m²	144	43,14	51,59	7.428,96	4,82 %
12.3	COMP 339	Próprio	Regularização de piso com argamassa autonivelante cimentícia, espessura média 5 mm, incluindo preparo da base e aplicação de primer	m²	144	26,20	31,33	4.511,52	2,93 %
12.4	COMP 340	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PROFISSIONAL PARA CANCHA DE BOCHA, ESPESSURA 2,3 MM, INCLUINDO COLA, FIXAÇÃO, AJUSTES E ACABAMENTO	m²	80	74,35	88,92	7.113,60	4,61 %
12.5	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	12	359,67	430,16	5.161,92	3,35 %
12.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	20,35	24,33	1.459,80	0,95 %
12.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3	5,63	6,73	20,19	0,01 %
12.8	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3	39,43	47,15	141,45	0,09 %

Prefeitura Municipal de Içara  
CNPJ: 82.916.800/0001-11

12.9	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3	40,25	48,13	144,39	0,09 %
12.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	138	13,89	16,61	2.292,18	1,49 %
12.11	COT073	Próprio	PORTÃO METÁLICO EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES 0,90×0,90 M, ESTRUTURA EM METALON, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, INCLUSIVE FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UND	1	450,00	538,20	538,20	0,35 %

**Total sem BDI** **128.943,23**  
**Total do BDI** **25.259,51**  
**Total Geral** **154.202,74**