



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 000000	<b>Nº TransfereGOV</b> 00000	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS RUA JOSE CANDIDO COSTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> =C16	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Içara/SC	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 15,01%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O arquivo [Referência 02-2026.xlsm] está com a data base errada (06/2025). Corrija a data base antes de continuar.

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>F</b>	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>		<b>=C16</b>							<b>413.481,43</b>	
<b>F</b>	<b>Meta</b>	<b>Meta</b>		<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS RUA JOSE CANDIDO COSTA</b>						<b>413.481,43</b>	
<b>F</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>		<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>1.741,80</b>	
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,11	BDI 1	580,60	1.741,80	RA
<b>F</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>		<b>1.2.</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>						<b>9.547,20</b>	
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	432,00	4,66	BDI 1	5,78	2.496,96	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	432,00	9,95	BDI 1	12,34	5.330,88	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,00	3,21	BDI 1	3,98	1.719,36	RA
<b>F</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>		<b>1.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</b>						<b>206.778,24</b>	
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.440,00	3,02	BDI 1	3,75	5.400,00	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	144,00	195,73	BDI 1	242,76	34.957,44	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.920,00	0,79	BDI 1	0,98	7.761,60	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.440,00	88,83	BDI 1	110,18	158.659,20	RA
<b>F</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>		<b>1.4.</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						<b>118.873,76</b>	
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	581,20	8,54	BDI 1	10,59	6.154,91	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	471,77	19,11	BDI 1	23,70	11.180,95	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	36,00	25,83	BDI 1	32,04	1.153,44	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI-I	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	36,00	38,29	BDI 2	44,04	1.585,44	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	160,00	35,97	BDI 1	44,61	7.137,60	RA
<b>F</b>	<b>Serviço</b>	<b>Serviço</b>	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	160,00	53,45	BDI 2	61,47	9.835,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 000000	<b>Nº TransfereGOV</b> 00000	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS RUA JOSE CANDIDO COSTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> =C16	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Içara/SC	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 15,01%	<b>BDI 3</b> 0,00%

**O arquivo [Referência 02-2026.xlsm] está com a data base errada (06/2025). Corrija a data base antes de continuar.**

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>F</b>	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>=C16</b>								<b>413.481,43</b>		
F	Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	115,00	57,27	BDI 1	71,03	8.168,45	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	115,00	89,48	BDI 2	102,91	11.834,65	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.9.	SICRO	2003850	Lastró de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	28,32	151,55	BDI 1	187,97	5.323,31	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	480,00	46,64	BDI 1	57,85	27.768,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.11.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	12,00	1.722,60	BDI 1	2.136,54	25.638,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.12.	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEITE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.494,02	BDI 1	3.093,33	3.093,33	RA
F	Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>-</b>	<b>1.868,04</b>	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	23,70	31,39	BDI 1	38,93	922,64	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	272,13	BDI 1	337,52	337,52	RA
F	Serviço	Serviço	1.5.3.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	1,00	490,11	BDI 1	607,88	607,88	RA
F	Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.6.</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>-</b>	<b>48.840,39</b>	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	254,00	3,02	BDI 1	3,75	952,50	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	254,00	82,86	BDI 1	102,77	26.103,58	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	15,24	111,91	BDI 1	138,80	2.115,31	RA
F	Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	340,00	46,64	BDI 1	57,85	19.669,00	RA
F	Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.7.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>-</b>	<b>25.832,00</b>	
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00	11,56	BDI 1	14,34	1.434,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	100,00	196,71	BDI 1	243,98	24.398,00	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 000000	<b>Nº TransfereGOV</b> 00000	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS RUA JOSE CANDIDO COSTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> =C16	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Içara/SC	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 15,01%	<b>BDI 3</b> 0,00%

**O arquivo [Referência 02-2026.xlsm] está com a data base errada (06/2025). Corrija a data base antes de continuar.**

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	=C16									413.481,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Utilizado SICRO SC 04/2025

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Içara/SC  
**Local**  
  
terça-feira, 12 de agosto de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** MARCIO ADELAR PERUCHI  
**CREA/CAU:** 036709-0  
**ART/RRT:** 0