



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000	Nº TransfereGOV 00000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA ALCIDES SERAFIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE =C16	MUNICÍPIO / UF Içara/SC	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

O custo unitário (coluna U) na Linha 25 está acima do custo referencial (coluna AG)

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
F	LOTE	LOTE	=C16								423.723,86		
F	Meta	Meta	1.		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA ALCIDES SERAFIM						423.723,86		
F	Nível 2	Nível 2	1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.751,46		
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF SINAPI 103689 - 3,00 m2	UN	3,00	470,71	BDI 1	583,82	1.751,46	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.		TERRAPLANAGEM						16.380,48		
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	101266	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 m³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 m³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	1.007,41	12,28	BDI 1	15,23	15.342,85	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	1.007,41	0,83	BDI 1	1,03	1.037,63	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						369.436,27		
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.310,00	1,59	BDI 1	1,97	4.550,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO 0,20 - INCLUSIVE PO DE PEDRA - EXCLUSIVE MACADAME E TRANSPORTE	M3	415,80	60,31	BDI 1	74,80	31.101,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.3.	Cotação	Cotação	FORNECIMENTO DE MACADAME SECO - BRITA 04 - REF SICRO 4011279	M3	415,80	75,07	BDI 2	86,34	35.900,17	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	22.869,00	0,69	BDI 1	0,86	19.667,34	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.5.	Composição	002	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE INSUMO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	330,75	15,45	BDI 1	19,16	6.337,17	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.6.	Cotação	Cotação	FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - REF SICRO 4011276	M3	330,75	93,56	BDI 2	107,60	35.588,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.7.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	22.226,40	0,83	BDI 1	1,03	22.893,19	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.8.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	2.100,00	0,62	BDI 1	0,77	1.617,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.9.	Cotação	Binomio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF. SICRO COD. 4011352 - TAXA 1,00 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%	T	2,10	2.896,81	BDI 2	3.331,62	6.996,40	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.10.	Cotação	Binomio	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 288,75KM	T	2,10	479,34	BDI 2	551,29	1.157,71	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.11.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	2.100,00	0,43	BDI 1	0,53	1.113,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.12.	Cotação	Binomio	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF. SICRO COD. 4011353 - TAXA 0,45 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%	T	0,95	3.229,45	BDI 2	3.714,19	3.528,48	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.13.	Cotação	Binomio	TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - DMT 288,75KM	T	0,95	479,34	BDI 2	551,29	523,73	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.14.	Composição	Cotação	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 4011464 - DMT 25,40KM	T	262,50	22,47	BDI 1	27,87	7.315,88	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.15.	Cotação	Cotação	FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 50/70 - REF. SICRO COD 4011464	T	262,50	332,00	BDI 2	381,83	100.230,38	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.16.	Cotação	Binomio	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60%	T	14,70	4.901,18	BDI 2	5.636,85	82.861,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.17.	Cotação	Binomio	TRANSPORTE DO CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - DMT 256,50KM	T	14,70	396,36	BDI 2	455,85	6.701,00	RA
F	Serviço	Serviço	1.3.18.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	1.312,50	0,83	BDI 1	1,03	1.351,88	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.		DRENAGEM PLUVIAL						31.851,53		
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	77,00	7,16	BDI 1	8,88	683,76	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	46,46	21,01	BDI 1	26,06	1.210,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000	Nº TransfereGOV 00000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA ALCIDES SERAFIM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE =C16	MUNICÍPIO / UF Içara/SC	BDI 1 24,03%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

FILTRO

O custo unitário (coluna U) na Linha 25 está acima do custo referencial (coluna AG)

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	=C16									423.723,86	
Serviço	Serviço	1.4.3.	SICRO	0804416	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	UN	2,00	3.386,69	BDI 1	4.200,51	8.401,02	RA
Serviço	Serviço	1.4.4.	SICRO	0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	10,00	1.737,97	BDI 1	2.155,60	21.556,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			SINALIZAÇÃO					-	4.304,12	
Serviço	Serviço	1.5.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura Amarela	M2	60,00	20,32	BDI 1	25,20	1.512,00	RA
Serviço	Serviço	1.5.2.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura Branca	M2	60,00	20,32	BDI 1	25,20	1.512,00	RA
Serviço	Serviço	1.5.3.	SICRO	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	1,00	480,58	BDI 1	596,06	596,06	RA
Serviço	Serviço	1.5.4.	SICRO	5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	UN	1,00	551,53	BDI 1	684,06	684,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Utilizado SICRO SC 01/2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Içara/SC
Local

quarta-feira, 17 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ADELAR PERUCHI
CREA/CAU: 036709-0
ART/RRT: 0