

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção da Nova Praça do Liri			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									288.884,42	
1.			CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO LIRI						-	288.884,42
1.1.			Serviços Iniciais						-	8.103,90
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,92	470,71	BDI 1	563,02	1.081,00	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3.600,00	0,73	BDI 1	0,87	3.132,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	670,00	1,55	BDI 1	1,85	1.239,50	RA
1.1.0.4.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	180,00	9,70	BDI 1	11,60	2.088,00	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	180,00	2,62	BDI 1	3,13	563,40	RA
1.2.			Drenagem Pluvial						-	17.517,21
1.2.0.1.	Composição	C-001	EXECUÇÃO DE DRENO TIPO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO MÉDIA DAS VALAS 0,2 X 0,3 M) COM TUBO DE PVC PERFORADO DN 100 MM ASSENTADOS COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DA VALA COM BRITA N.2 ENVOLTA POR MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIÉSTER (RT-14)	M	75,00	83,41	BDI 1	99,77	7.482,75	RA
1.2.0.2.	Composição	C-002	EXECUÇÃO DE DRENO (SEÇÃO MÉDIA DAS VALAS 1,0 X 0,4 M) COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM ASSENTADOS COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DA VALA COM BRITA N.2 ENVOLTA POR MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIÉSTER (RT-14)	M	70,00	113,69	BDI 1	135,98	9.518,60	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	215,64	BDI 1	257,93	515,86	RA
1.3.			Pavimentação						-	49.551,55
1.3.1.			Base e Guias						-	30.343,85
1.3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	425,00	3,22	BDI 1	3,85	1.636,25	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	40,00	208,00	BDI 1	248,79	9.951,60	RA
1.3.1.3.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	400,00	39,20	BDI 1	46,89	18.756,00	RA
1.3.2.			Pisos						-	19.207,70
1.3.2.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	210,00	74,17	BDI 1	88,71	18.629,10	RA
1.3.2.2.	Composição	C-003	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO NA COR PRETA [DIRECIONAL E/OU ALERTA] - DIMENSÕES: 40 X 40 X 2,5 CM	M	10,00	48,37	BDI 1	57,86	578,60	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APelido DO EMPREENDIMENTO Construção da Nova Praça do Liri			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									288.884,42	
1.4.			Cercamento e Portões						-	37.113,44
1.4.0.1.	Composição	C-004	CERCAMENTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA VERDE, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO [Ø 20 X 30 CM], E TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC MALHA 8 X 8 CM NA COR VERDE, FIXADA AOS TUBOS COM ARAME DE AÇO OVALADO - ALTURA LIVRE 200 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	200,00	126,87	BDI 1	151,75	30.350,00	RA
1.4.0.2.	Composição	C-005	PORTÃO PARA PEDESTRES COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA VERDE E TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC MALHA 8 X 8 CM NA COR VERDE, FIXADA AOS TUBOS COM ARAME DE AÇO OVALADO - DIMENSÕES: 260 X 200 CM - INCLUI DOBRADIÇAS E TRINCO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	1.884,86	BDI 1	2.254,48	6.763,44	RA
1.5.			Mobiliário						-	10.540,34
1.5.0.1.	Composição	C-007	BANCOS EM MADEIRA ENVERNIZADA E FERRO FUNDIDO, INSTALADOS SOBRE PISO DE CONCRETO USINADO - INCLUI BASE EM PEDRA BRITADA E FIXAÇÃO COM CHUMBADORES DE AÇO 1/2" - DIMENSÕES BANCO: 150 X 70 X 60 CM - DIMENSÕES PISO: 80 X 180 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	1.278,57	BDI 1	1.529,30	9.175,80	RA
1.5.0.2.	Composição	C-008	LIXEIRA HEXAGONAL EM CANTONEIRAS DE AÇO GALVANIZADO COM BASE EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO [ESPESSURA 20 CM], CHAPA PERFURADA DE AÇO CARBONO [FUROS REDONDOS ALTERNADOS 10 MM], CHAPA DE AÇO LAMINADA A QUENTE E TÁBUAS DE MADEIRA APARELHADA COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA IMUNIZANTE INCOLOR - DIMENSÕES: 90 X 54 CM [ALTURA X LARGURA] - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	570,41	BDI 1	682,27	1.364,54	RA
1.6.			Campo						-	75.198,60
1.6.0.1.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	120,00	2,92	BDI 1	3,49	418,80	RA
1.6.0.2.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	80,00	126,10	BDI 1	150,83	12.066,40	RA
1.6.0.3.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,20	1.261,81	BDI 1	1.509,25	301,85	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,10	1.214,13	BDI 1	1.452,22	1.597,44	RA
1.6.0.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	90,00	51,94	BDI 1	62,13	5.591,70	RA
1.6.0.6.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	90,00	10,71	BDI 1	12,81	1.152,90	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção da Nova Praça do Liri			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									288.884,42	
1.6.0.7.	Composição	C-009	ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO [VERTICAIS 50 MM - DEMAIS 40 MM] COM PINTURA DE ACABAMENTO NA COR VERDE, CHUMBADOS EM MURO DE CONTENÇÃO COM GRAUTEAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, TELA EM ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC [MALHA 8 X 8 CM] NA COR VERDE, FIXADA AOS TUBOS COM ARAME DE AÇO OVALADO - INCLUI PORTÃO DE ACESSO [LARGURA 150 X ALTURA 210 CM] COM DOBRADIÇAS E TRINCO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	110,00	194,76	BDI 1	232,95	25.624,50	RA
1.6.0.8.	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	680,00	9,17	BDI 1	10,97	7.459,60	RA
1.6.0.9.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	33,50	264,89	BDI 1	316,83	10.613,81	RA
1.6.0.10.	Composição	C-013	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA [ZOYSIA JAPONICA] EM PLACAS, LEIVAS OU ROLO - INCLUI FORNECIMENTO	M2	670,00	12,94	BDI 1	15,48	10.371,60	RA
1.7.			Parquinho					-	48.987,03	
1.7.0.1.	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	200,00	9,17	BDI 1	10,97	2.194,00	RA
1.7.0.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	40,00	264,89	BDI 1	316,83	12.673,20	RA
1.7.0.3.	Composição	C-010	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL MULTIFUNCIONAL SOBRE LASTRO GRANULAR EM AREIA MÉDIA COMPACTADA [ESPESSURA 20 CM] COM BASES EM CONCRETO MAGRO - INCLUI FORNECIMENTO E FRETE	UNID	1,00	28.525,90	BDI 1	34.119,83	34.119,83	RA
1.8.			Paisagismo					-	40.860,39	
1.8.0.1.	Composição	C-011	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS [EXCETO MUDAS] COM REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO SOLO, RIPA E ARAME PARA SUPORTE, FERTILIZANTE NPK 10:10:10 E FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A	UNID	30,00	9,75	BDI 1	11,66	349,80	RA
1.8.0.2.	Cotação	M-002	MUDA DE AROEIRA-MANSA [SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	3,00	60,40	BDI 2	68,40	205,20	RA
1.8.0.3.	Cotação	M-003	MUDA DE BORDO-JAPONÊS [ACER PALMATUM] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	2,00	165,00	BDI 2	186,85	373,70	RA
1.8.0.4.	Cotação	M-004	MUDA DE FLAMBOIÃ [DELONIX REGIA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	2,00	58,10	BDI 2	65,79	131,58	RA
1.8.0.5.	Cotação	M-005	MUDA DE GRUMIXAMEIRA [EUGENIA BRASILIENSIS] - ALTURA MÍNIMA 90 CM	UNID	4,00	36,40	BDI 2	41,22	164,88	RA
1.8.0.6.	Cotação	M-007	MUDA DE IPÊ-AMARELO-DO-CERRADO [HANDROANTHUS OCHRACEUS] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	3,00	38,40	BDI 2	43,48	130,44	RA
1.8.0.7.	Cotação	M-008	MUDA DE IPÊ-BRANCO [TABEBUIA ROSEO-ALBA] - ALTURA MÍNIMA 100 CM	UNID	3,00	37,30	BDI 2	42,24	126,72	RA
1.8.0.8.	Cotação	M-009	MUDA DE JABUTICABEIRA [MYRCIARIA CAULIFLORA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	4,00	84,20	BDI 2	95,35	381,40	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Içara	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção da Nova Praça do Liri			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Içara/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										288.884,42
1.8.0.9.	Cotação	M-010	MUDA DE JACARANDÁ-MIMOSO [JACARANDA MIMOSIFOLIA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	3,00	36,90	BDI 2	41,79	125,37	RA
1.8.0.10.	Cotação	M-011	MUDA DE JASMIM-MANGA BRANCO [PLUMERIA RUBRA] - ALTURA MÍNIMA 70 CM	UNID	3,00	56,00	BDI 2	63,41	190,23	RA
1.8.0.11.	Cotação	M-012	MUDA DE QUARESMEIRA-ROXA [TIBOUCHINA GRANULOSA] - ALTURA MÍNIMA 80 CM	UNID	3,00	41,00	BDI 2	46,43	139,29	RA
1.8.0.12.	Composição	C-012	PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS [EXCETO MUDAS] COM REVOLVIMENTO E LIMPEZA DO SOLO, RIPA E ARAME PARA SUPORTE, FERTILIZANTE NPK 10:10:10 E FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A	UNID	10,00	6,59	BDI 1	7,88	78,80	RA
1.8.0.13.	Cotação	M-013	MUDA DE AMETISTA [PLECTRANTHUS SACCATUS] - ALTURA MÍNIMA 30 CM	UNID	4,00	74,45	BDI 2	84,31	337,24	RA
1.8.0.14.	Cotação	M-014	MUDA DE GARDÊNIA-BRANCA [GARDENIA JASMINOIDES] - ALTURA MÍNIMA 50 CM	UNID	6,00	29,40	BDI 2	33,29	199,74	RA
1.8.0.15.	Composição	C-013	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA [ZOYSIA JAPONICA] EM PLACAS, LEIVAS OU ROLO - INCLUI FORNECIMENTO	M2	2.450,00	12,94	BDI 1	15,48	37.926,00	RA
1.9.			Serviços Finais					-	1.011,96	
1.9.0.1.	Composição	C-014	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO - EXECUTADO COM FORMAS METÁLICAS FORNECIDAS PELA PMI - COM ESPAÇO PARA PLACA EM AÇO INOX 50 X 70 CM - INCLUI DESMOLDANTE E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO	UNID	1,00	437,72	BDI 1	523,56	523,56	RA
1.9.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 10/2025	M2	220,00	1,86	BDI 1	2,22	488,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Içara/SC
Local
quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ramos Möller
CREA/CAU: A106106-2
ART/RRT: 16391057

RECURSO
↓