



ORÇAMENTO DETALHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA

DALVANIA PEREIRA CARDOSO 77096665900

Assinado digitalmente por DALVANIA PEREIRA CARDOSO 77096665900

32339 - Pavimentação Rod. Maria Muneretto Zilli - ICR 472 (Est. 39 ate 54)

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO 32339	STATUS Não iniciado	DATA DE CRIAÇÃO 25/08/2026 13:12	TIPO DE CUSTO Encargos Sociais com Desoneração
VERSÃO 1	UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA-BASE 25/08/2026

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI) R\$ 668.385,51	VALOR TOTAL (COM BDI) R\$ 812.166,00
BDI APLICADO	
BDI (15,00%) — 15,01%	BDI GERAL — 24,03%

TABELAS DE REFERÊNCIA

SICRO 04/2026 (23 itens)	SICRO 07/2025 (1 item)	SINAPI 07/2026 (1 item)	SINAPI 08/2026 (2 itens)
--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

DESCRIÇÃO

Pavimentação asfáltica da Rod. Maria Muneretto Zilli - ICR 472 (Est. 39 ate 54) - Bairro Linha Zilli

32339 - Pavimentação Rod. Maria Muneretto Zilli - ICR 472 (Est. 39 ate 54)

Orçamento Detalhado

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	R\$ 1.862,74
1.1	103689	SINAPI / SC	- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R\$ 500,61	24,03%	R\$ 620,91259	R\$ 1.862,74
2	-	-	TERRAPLANAGEM	-	-	-	-	-	R\$ 75.518,98
2.1	5502144	SICRO / SC	- - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.565,23	R\$ 9,46	24,03%	R\$ 11,73335	R\$ 18.365,40
2.2	PAV - 001	Composição Própria	- - FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO	M3	1.200,00	R\$ 20,00	24,03%	R\$ 24,80624	R\$ 29.767,49
2.3	5914389	SICRO / SC	- - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	24.000,00	R\$ 0,92	24,03%	R\$ 1,14109	R\$ 27.386,09
3	-	-	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	R\$ 409.817,80
3.1	PAV-SUB-001	Composição Própria	- - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTO MODIFICADO - REF SICRO 4011279	M3	650,10	R\$ 28,47	24,03%	R\$ 35,31	R\$ 22.955,03
3.2	Cotação 001	Composição Própria	- - FORNECIMENTO DE MACADAME SECO - BRITA 04 - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	650,10	R\$ 59,48	15,01%	R\$ 68,41	R\$ 44.473,34
3.3	5914389	SICRO / SC	- - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	33.467,15	R\$ 0,92	24,03%	R\$ 1,14109	R\$ 38.188,93
3.4	5914374	SICRO / SC	- - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	4.290,66	R\$ 1,12	24,03%	R\$ 1,38915	R\$ 5.960,37
3.5	PAV-BAS-001	Composição Própria	- - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTO MODIFICADO - REF SICRO 4011276	M3	444,00	R\$ 12,28	24,03%	R\$ 15,23	R\$ 6.762,12
3.6	Cotação 002	Composição Própria	- - FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA COMERCIAL - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	444,00	R\$ 93,56	15,01%	R\$ 107,60	R\$ 47.774,40
3.7	5914389	SICRO / SC	- - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	22.857,12	R\$ 0,92	24,03%	R\$ 1,14109	R\$ 26.081,96
3.8	5914374	SICRO / SC	- - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2.930,40	R\$ 1,12	24,03%	R\$ 1,38915	R\$ 4.070,77
3.9	4011352	SICRO / SC	- - Imprimação com emulsão asfáltica	m²	2.700,00	R\$ 0,63	24,03%	R\$ 0,7814	R\$ 2.109,77
3.10	Binomio-001	Composição Própria	- - Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação	T	2,70	R\$ 3.469,94	15,01%	R\$ 3.990,60797	R\$ 10.774,64
3.11	Binomio 001	Composição Própria	- - TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - DMT 471KM	T	2,70	R\$ 499,54	24,03%	R\$ 619,59	R\$ 1.672,89
3.12	4011353	SICRO / SC	- - Pintura de ligação	m²	2.700,00	R\$ 0,44	24,03%	R\$ 0,55	R\$ 1.485,00

32339 - Pavimentação Rod. Maria Muneretto Zilli - ICR 472 (Est. 39 ate 54)

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
3.13	Binomio	Composição Própria	- - FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF. SICRO COD. 4011353 - TAXA 0,45 L/M² - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%	T	1,22	R\$ 4.158,56	15,01%	R\$ 4.782,56	R\$ 5.834,72
3.14	Binomio	Composição Própria	- - TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - DMT 471KM	T	1,22	R\$ 499,54	24,03%	R\$ 619,59	R\$ 755,90
3.15	4011463	SICRO / SC	- - Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	300,00	R\$ 200,87	24,03%	R\$ 249,14	R\$ 74.742,00
3.16	Binomio	Composição Própria	- - FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60%	T	16,80	R\$ 5.476,94	15,01%	R\$ 6.298,76	R\$ 105.819,17
3.17	Binomio	Composição Própria	- - TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 471KM	T	16,80	R\$ 414,97	24,03%	R\$ 514,69	R\$ 8.646,79
3.18	5914389	SICRO / SC	- - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.500,00	R\$ 0,92	24,03%	R\$ 1,14	R\$ 1.710,00
4	-	-	DRENAGEM	-	-	-	-	-	R\$ 162.729,89
4.1	Dren-STC03	Composição Própria	- - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - TIPO STC 03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REF. SICRO COD. 2003323	M	311,00	R\$ 62,70	24,03%	R\$ 77,77	R\$ 24.186,47
4.2	2003365	SICRO / SC	- - Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais	m	10,00	R\$ 1.094,92	24,03%	R\$ 1.358,04	R\$ 13.580,40
4.3	0804029	SICRO / SC	- - Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00	R\$ 746,14	24,03%	R\$ 925,45	R\$ 22.210,80
4.4	0804037	SICRO / SC	- - Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 com berço de concreto - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,00	R\$ 985,46	24,03%	R\$ 1.222,28	R\$ 36.668,40
4.5	0804385	SICRO / SC	- - Boca normal com alas abertas - BNAA 02 - adaptável em BSTC D = 0,80 m - areia e brita comerciais	un	2,00	R\$ 2.851,77	24,03%	R\$ 3.537,08	R\$ 7.074,16
4.6	0804393	SICRO / SC	- - Boca normal com alas abertas - BNAA 03 - adaptável em BSTC D = 1,00 m - areia e brita comerciais	un	4,00	R\$ 4.634,05	24,03%	R\$ 5.747,67	R\$ 22.990,68
4.7	2003579	SICRO / SC	- - Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m	87,00	R\$ 192,07	24,03%	R\$ 238,23	R\$ 20.726,01
4.8	90106	SINAPI / SC	- - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	503,01	R\$ 8,80	24,03%	R\$ 10,91	R\$ 5.487,84
4.9	93379	SINAPI / SC	- - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	386,79	R\$ 20,44	24,03%	R\$ 25,35	R\$ 9.805,13
5	-	-	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	R\$ 12.161,89
5.1	5213400	SICRO / SC	- - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	72,00	R\$ 21,22	24,03%	R\$ 26,32	R\$ 1.895,04
5.2	5213400	SICRO / SC	- - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	80,04	R\$ 21,22	24,03%	R\$ 26,32	R\$ 2.106,65

32339 - Pavimentação Rod. Maria Muneretto Zilli - ICR 472 (Est. 39 ate 54)

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
5.3	5213360	SICRO / SC	- - Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	70,00	R\$ 36,18	24,03%	R\$ 44,87	R\$ 3.140,90
5.4	5213441	SICRO / SC	- - Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	R\$ 484,81	24,03%	R\$ 601,32	R\$ 1.202,64
5.5	5213465	SICRO / SC	- - Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	R\$ 484,77	24,03%	R\$ 601,27	R\$ 1.202,54
5.6	5213864	SICRO / SC	- - Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	4,00	R\$ 526,91	24,03%	R\$ 653,53	R\$ 2.614,12
6	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	R\$ 150.074,70
6.1	1600966	SICRO / SC	- - Remoção de cerca com mourões de concreto	m	578,26	R\$ 0,92	24,03%	R\$ 1,14	R\$ 659,22
6.2	3713610	SICRO / SC	- - Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	578,26	R\$ 37,59	24,03%	R\$ 46,62	R\$ 26.958,48
6.3	PAV-COMP-001	Composição Própria	- - ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO DE GÁS NATURAL, COM CONCRETO 30 MPA ARMADO, CONFORME DETALHE EXECUTIVO	M	300,00	R\$ 329,10	24,03%	R\$ 408,19	R\$ 122.457,00

RESUMO DE VALORES

TOTAL GERAL:	R\$ 668.385,51
TOTAL C/ BDI:	R\$ 812.166,00

Assinado digitalmente por:
MARCIO ADELAR PERUCHI:63781867900
Data: 15/10/2026 10:10:26
Documento assinado com certificado ICP-Brasil

MARCIO ADELAR PERUCHI
RESPONSÁVEL TÉCNICO



Documento assinado digitalmente.
Confira a autenticidade em obras.govview.com.br/v/FU9K9N85P9BM
Código verificador: FU9K-9N85-P9BM