DALVANIA PEREIRA CARDOSO:77096665900

Assinado digitalmente por DALVANIA PEREIRA CARDOSO:77096665900
ND: C=BR, O=ICP Brasil, OU=VideoConferência, OU=01506371000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DALVANIA PEREIRA CARDOSO:77096665900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.05 10:58:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

32350 - Complementação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário de Jussara

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO	STATUS	DATA DE CRIAÇÃO	TIPO DE CUSTO
32350	Não iniciado	08/09/2026 11:44	Encargos Sociais com Desoneração

VERSÃO	UNIDADE GESTORA	UNIDADE EXECUTORA
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
R$ 93.091,18	**R$ 112.027,64**

BDI APLICADO

jussara — 20,34%

TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA 08/2026 (1 item) | ORSE-SE 06/2026 (9 itens) | ORSE-SE 07/2026 (2 itens) | SINAPI 06/2025 (5 itens) | SINAPI 07/2026 (21 itens) | SINAPI 08/2026 (3 itens) | SINAPI 09/2026 (5 itens)

DESCRIÇÃO

Complementar serviços para finalizar a reforma e ampliação

32350 - Complementação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário de Jussara

Orçamento Detalhado

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI	PESO (%)
1	**-**	**-**	**REVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 53.359,37**	**R$ 64.214,17**	**57,32%**
1.1	**-**	**-**	**- TETO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 42.164,53**	**R$ 50.742,29**	**45,29%**
1.1.1	96121	SINAPI / SC	- - - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	281,00	R$ 11,56	20,34%	R$ 13,91	R$ 3.248,36	R$ 3.908,71	3,49%
1.1.2	96486	SINAPI / SC	- - - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	450,00	R$ 82,38	20,34%	R$ 99,14	R$ 37.071,00	R$ 44.613,00	39,82%
1.1.3	**-**	**-**	**- - BEIRADO PERGOLADO E TELHADO FRONTAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.845,17**	**R$ 2.220,58**	**1,98%**
1.1.3.1	1119	SINAPI / SC	- - - - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M	32,50	R$ 18,48	20,34%	R$ 22,24	R$ 600,60	R$ 722,80	0,65%
1.1.3.2	88323	SINAPI / SC	- - - - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R$ 32,54	20,34%	R$ 39,16	R$ 260,32	R$ 313,28	0,28%
1.1.3.3	89578	SINAPI / SC	- - - - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	25,00	R$ 39,37	20,34%	R$ 47,38	R$ 984,25	R$ 1.184,50	1,06%
1.2	**-**	**-**	**- BAR E COZINHA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 11.194,84**	**R$ 13.471,88**	**12,03%**
1.2.1	11795	SINAPI / SC	- - - GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3,50	R$ 784,90	20,34%	R$ 944,55	R$ 2.747,15	R$ 3.305,93	2,95%
1.2.2	12287/ORSE	ORSE / SE	- - - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.45x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	R$ 2.535,16	20,34%	R$ 3.050,81	R$ 5.070,32	R$ 6.101,62	5,45%
1.2.3	12294/ORSE	ORSE / SE	- - - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	R$ 3.377,37	20,34%	R$ 4.064,33	R$ 3.377,37	R$ 4.064,33	3,63%
2	**-**	**-**	**PORTÃO E GRADES METÁLICAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 2.724,26**	**R$ 3.278,39**	**2,93%**
2.1	12470/ORSE	ORSE / SE	- - Portão em barras de ferro vert. quadr. 5/8" c/ 12cm, 6 barras hor. 3/4"x1/4" (2 a 2) e quadro 1"x1/4", inclusive 3 dobradiças, ferrolho porta-cadeado, batedor e chumbadores	m2	5,50	R$ 458,66	20,34%	R$ 551,95	R$ 2.522,63	R$ 3.035,73	2,71%
2.2	100743	SINAPI / SC	- - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	11,00	R$ 11,90	20,34%	R$ 14,32	R$ 130,90	R$ 157,52	0,14%
2.3	100720	SINAPI / SC	- - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	5,50	R$ 12,86	20,34%	R$ 15,48	R$ 70,73	R$ 85,14	0,08%
3	**-**	**-**	**ELÉTRICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 18.537,93**	**R$ 22.309,99**	**19,91%**
3.1	91925	SINAPI / SC	- - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	R$ 4,60	20,34%	R$ 5,54	R$ 1.610,00	R$ 1.939,00	1,73%

32350 - Complementação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário de Jussara

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI	PESO (%)
3.2	91926	SINAPI / SC	- - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	222,00	R$ 5,54	20,34%	R$ 6,67	R$ 1.229,88	R$ 1.480,74	1,32%
3.3	91928	SINAPI / SC	- - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R$ 8,50	20,34%	R$ 10,23	R$ 1.700,00	R$ 2.046,00	1,83%
3.4	91931	SINAPI / SC	- - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R$ 12,75	20,34%	R$ 15,34	R$ 2.550,00	R$ 3.068,00	2,74%
3.5	91992	SINAPI / SC	- - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R$ 60,09	20,34%	R$ 72,31	R$ 540,81	R$ 650,79	0,58%
3.6	91834	SINAPI / SC	- - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	R$ 19,52	20,34%	R$ 23,49	R$ 6.832,00	R$ 8.221,50	7,34%
3.7	95803	SINAPI / SC	- - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	10,00	R$ 67,51	20,34%	R$ 81,24	R$ 675,10	R$ 812,40	0,73%
3.8	95777	SINAPI / SC	- - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,00	R$ 28,03	20,34%	R$ 33,73	R$ 840,90	R$ 1.011,90	0,90%
3.9	97667	SINAPI / SC	- - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	R$ 8,60	20,34%	R$ 10,35	R$ 172,00	R$ 207,00	0,18%
3.10	91871	SINAPI / SC	- - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 17,41	20,34%	R$ 20,95	R$ 1.044,60	R$ 1.257,00	1,12%
3.11	96977	SINAPI / SC	- - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10,00	R$ 69,98	20,34%	R$ 84,21	R$ 699,80	R$ 842,10	0,75%
3.12	96985	SINAPI / SC	- - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 78,44	20,34%	R$ 94,39	R$ 313,76	R$ 377,56	0,34%
3.13	98111	SINAPI / SC	- - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 59,55	20,34%	R$ 71,66	R$ 238,20	R$ 286,64	0,26%
3.14	104749	SINAPI / SC	- - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 22,72	20,34%	R$ 27,34	R$ 90,88	R$ 109,36	0,10%
4	**-**	**-**	**PREVENTIVO INCÊNDIO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 3.151,37**	**R$ 3.792,35**	**3,39%**
4.1	97599	SINAPI / SC	- - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	R$ 21,83	20,34%	R$ 26,27	R$ 87,32	R$ 105,08	0,09%
4.2	101908	SINAPI / SC	- - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	4,00	R$ 220,25	20,34%	R$ 265,05	R$ 881,00	R$ 1.060,20	0,95%
4.3	12888/ORSE	ORSE / SE	- - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	4,00	R$ 16,94	20,34%	R$ 20,39	R$ 67,76	R$ 81,56	0,07%
4.4	07860/ORSE	ORSE / SE	- - Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	un	4,00	R$ 303,65	20,34%	R$ 365,41	R$ 1.214,60	R$ 1.461,64	1,30%
4.5	07861/ORSE	ORSE / SE	- - Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2,00	R$ 159,76	20,34%	R$ 192,26	R$ 319,52	R$ 384,52	0,34%
4.6	08058/ORSE	ORSE / SE	- - Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	R$ 496,09	20,34%	R$ 596,99	R$ 496,09	R$ 596,99	0,53%

32350 - Complementação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário de Jussara

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI	PESO (%)
4.7	11852/ORSE	ORSE / SE	- - Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	6,00	R$ 14,18	20,34%	R$ 17,06	R$ 85,08	R$ 102,36	0,09%
5	**-**	**-**	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 15.318,25**	**R$ 18.432,74**	**16,46%**
5.1	40220	DEINFRA / SC	- - Guarda corpo metálico c/ corrimao metálico / h= 1,10m - Pintado	M	15,70	R$ 501,71	20,34%	R$ 603,76	R$ 7.876,85	R$ 9.479,03	8,46%
5.2	02450/ORSE	ORSE / SE	- - Limpeza geral	m2	460,00	R$ 2,62	20,34%	R$ 3,15	R$ 1.205,20	R$ 1.449,00	1,29%
5.3	93358	SINAPI / SC	- - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	R$ 104,07	20,34%	R$ 125,24	R$ 104,07	R$ 125,24	0,11%
5.4	104737	SINAPI / SC	- - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,00	R$ 26,07	20,34%	R$ 31,37	R$ 26,07	R$ 31,37	0,03%
5.5	104626	SINAPI / SC	- - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	1,50	R$ 916,31	20,34%	R$ 1.102,69	R$ 1.374,47	R$ 1.654,04	1,48%
5.6	36204	SINAPI / SC	- - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	R$ 155,76	20,34%	R$ 187,44	R$ 623,04	R$ 749,76	0,67%
5.7	13110/ORSE	Composição Própria	- - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	R$ 0,00	20,34%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
5.8	1114	SINAPI / SC	- - RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	18,00	R$ 34,15	20,34%	R$ 41,10	R$ 614,70	R$ 739,80	0,66%
5.9	**-**	**-**	**- CHURRASQUEIRA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 850,38**	**R$ 1.023,36**	**0,91%**
5.9.1	COMP	Composição Própria	- - - SUPORTE ESPETO CHURRASQUEIRA	M2	3,00	R$ 283,46	20,34%	R$ 341,12	R$ 850,38	R$ 1.023,36	0,91%
5.10	**-**	**-**	**- COMPLENTAÇÃO DO PERGOLADO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 2.643,47**	**R$ 3.181,14**	**2,84%**
5.10.1	103314	SINAPI / SC	- - - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	3,60	R$ 506,40	20,34%	R$ 609,40	R$ 1.823,04	R$ 2.193,84	1,96%
5.10.2	14043/ORSE	ORSE / SE	- - - Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm	m2	4,00	R$ 71,64	20,34%	R$ 86,21	R$ 286,56	R$ 344,84	0,31%
5.10.3	14084/ORSE	ORSE / SE	- - - Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal	m	10,00	R$ 6,93	20,34%	R$ 8,34	R$ 69,30	R$ 83,40	0,07%
5.10.4	88323	SINAPI / SC	- - - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R$ 37,81	20,34%	R$ 45,50	R$ 226,86	R$ 273,00	0,24%
5.10.5	96523	SINAPI / SC	- - - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,20	R$ 117,02	20,34%	R$ 140,82	R$ 23,40	R$ 28,16	0,03%
5.10.6	104918	SINAPI / SC	- - - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,00	R$ 14,73	20,34%	R$ 17,73	R$ 29,46	R$ 35,46	0,03%
5.10.7	104924	SINAPI / SC	- - - CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,20	R$ 924,23	20,34%	R$ 1.112,22	R$ 184,85	R$ 222,44	0,20%

32350 - Complementação da Reforma e Ampliação do Centro Comunitário de Jussara

RESUMO DE VALORES	
TOTAL GERAL:	**R$ 93.091,18**
TOTAL C/ BDI:	**R$ 112.027,64**

Assinado digitalmente por:
ROBSON LUIZ HAMANN:02310482978
Data: 13/10/2026, 11:20:42
Documento assinado com certificado ICP-Brasil

ROBSON LUIZ HAMANN
CAU: A46861-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente.
Confira a autenticidade em obras.govview.com.br/v/F4PHN8NXCSKS
Código verificador: F4PH-N8NX-CSKS