DALVANIA PEREIRA CARDOSO:77096865900
Assinado digitalmente por DALVANIA PEREIRA CARDOSO:77096865900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferência, OU=02505071000105, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DALVANIA PEREIRA CARDOSO:77096865900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.24 08:33:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO	STATUS	DATA DE CRIAÇÃO	TIPO DE CUSTO
32326	Concluído	12/08/2026 10:04	Encargos Sociais sem Desoneração

VERSÃO	UNIDADE GESTORA	UNIDADE EXECUTORA
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	SECRETARIA DE SAÚDE

ENDEREÇO

Unidade Básica de Saúde - Rio Acima: Rodovia Pietro Sartor, Rio Acima, Içara - SC, CEP 88825530

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
R$ 181.643,42	**R$ 226.662,54**

BDI APLICADO

BDI - RIO ACIMA — 24,78%

TABELAS DE REFERÊNCIA

ORSE-SE 07/2026 (1 item) **SINAPI 09/2026 (124 itens)**

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa especializada para a execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Rio Acima, localizado na Rodovia Pietro Sartor, município de Içara/SC.

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

Orçamento Detalhado

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
1	**-**	**-**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.888,56**
1.1	103689	SINAPI / SC	- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R$ 504,49	24,78%	R$ 629,52	R$ 1.888,56
2	**-**	**-**	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 6.726,16**
2.1	97647	SINAPI / SC	- - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	110,00	R$ 4,89	24,78%	R$ 6,10	R$ 671,00
2.2	97650	SINAPI / SC	- - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	82,00	R$ 10,56	24,78%	R$ 13,18	R$ 1.080,76
2.3	97652	SINAPI / SC	- - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	R$ 260,80	24,78%	R$ 325,43	R$ 325,43
2.4	97651	SINAPI / SC	- - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	R$ 115,04	24,78%	R$ 143,55	R$ 861,30
2.5	0002	Composição Própria	- - REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO.	M2	91,60	R$ 4,07	24,78%	R$ 5,08	R$ 465,33
2.6	97644	SINAPI / SC	- - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	R$ 12,80	24,78%	R$ 15,97	R$ 53,66
2.7	97645	SINAPI / SC	- - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,60	R$ 33,05	24,78%	R$ 41,24	R$ 148,46
2.8	97622	SINAPI / SC	- - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,82	R$ 75,36	24,78%	R$ 94,04	R$ 1.205,59
2.9	97632	SINAPI / SC	- - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	9,82	R$ 3,50	24,78%	R$ 4,37	R$ 42,91
2.10	97633	SINAPI / SC	- - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	34,02	R$ 30,52	24,78%	R$ 38,08	R$ 1.295,48
2.11	100982	SINAPI / SC	- - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	12,00	R$ 9,87	24,78%	R$ 12,32	R$ 147,84
2.12	95875	SINAPI / SC	- - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	120,00	R$ 2,86	24,78%	R$ 3,57	R$ 428,40
3	**-**	**-**	**COBERTURA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 89.476,90**
3.1	92562	SINAPI / SC	- - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 4.359,18	24,78%	R$ 5.439,50	R$ 10.879,00
3.2	100370	SINAPI / SC	- - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6,00	R$ 3.141,58	24,78%	R$ 3.920,15	R$ 23.520,90
3.3	100369	SINAPI / SC	- - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6,00	R$ 2.607,37	24,78%	R$ 3.253,54	R$ 19.521,24

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
3.4	92543	SINAPI / SC	- - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	128,70	R$ 48,51	24,78%	R$ 60,53	R$ 7.790,21
3.5	94207	SINAPI / SC	- - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	128,70	R$ 50,42	24,78%	R$ 62,92	R$ 8.097,80
3.6	94223	SINAPI / SC	- - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	30,50	R$ 88,42	24,78%	R$ 110,33	R$ 3.365,07
3.7	96485	SINAPI / SC	- - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	67,43	R$ 83,78	24,78%	R$ 104,54	R$ 7.049,13
3.8	96121	SINAPI / SC	- - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	103,62	R$ 14,50	24,78%	R$ 18,09	R$ 1.874,49
3.9	0005	Composição Própria	- - FORRO DE BEIRAL EM RÉGUAS DE MADEIRA (CEDRINHO OU EQUIVALENTE REGIONAL), ENCAIXE MACHO/FÊMEA, FIXADO DIRETAMENTE SOBRE A TRAMA DO TELHADO EXISTENTE, INCLUSO SARRAFEAMENTO DE APOIO E NIVELAMENTO.	M2	22,38	R$ 172,18	24,78%	R$ 214,85	R$ 4.808,34
3.10	0006	Composição Própria	- - TESTEIRA / ESPELHO DE BEIRAL EM TÁBUA DE MADEIRA MACIÇA (ANGELIM, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) DE 2,5 X 20 CM, FIXADA NA PONTA DOS CAIBROS.	M	37,30	R$ 55,23	24,78%	R$ 68,92	R$ 2.570,72
4	**-**	**-**	**4. VIGAS BALDRAME**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 4.584,21**
4.1	96527	SINAPI / SC	- - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,38	R$ 137,30	24,78%	R$ 171,33	R$ 65,11
4.2	102473	SINAPI / SC	- - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,05	R$ 703,91	24,78%	R$ 878,36	R$ 43,92
4.3	96533	SINAPI / SC	- - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	9,74	R$ 106,45	24,78%	R$ 132,83	R$ 1.293,76
4.4	104919	SINAPI / SC	- - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	31,60	R$ 13,22	24,78%	R$ 16,50	R$ 521,40
4.5	104916	SINAPI / SC	- - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,77	R$ 18,91	24,78%	R$ 23,60	R$ 301,37
4.6	96557	SINAPI / SC	- - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,00	R$ 896,69	24,78%	R$ 1.118,91	R$ 1.118,91
4.7	98557	SINAPI / SC	- - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,54	R$ 49,98	24,78%	R$ 62,37	R$ 407,90
4.8	90439	SINAPI / SC	- - FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	48,00	R$ 12,05	24,78%	R$ 15,04	R$ 721,92
4.9	131	SINAPI / SC	- - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	1,20	R$ 35,43	24,78%	R$ 44,21	R$ 53,05
4.10	156	SINAPI / SC	- - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,10	R$ 41,43	24,78%	R$ 51,70	R$ 56,87
5	**-**	**-**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 9.345,26**
5.1	103360	SINAPI / SC	- - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	27,80	R$ 107,40	24,78%	R$ 134,02	R$ 3.725,76

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
5.2	87904	SINAPI / SC	- - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	55,60	R$ 11,35	24,78%	R$ 14,16	R$ 787,30
5.3	87775	SINAPI / SC	- - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	55,60	R$ 69,65	24,78%	R$ 86,91	R$ 4.832,20
6	**-**	**-**	**REVESTIMENTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 17.868,44**
6.1	**-**	**-**	**- 6.1. REVESTIMENTO NA SALA DE PROCEDIMENTO - AFETADA PELA UMIDADE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 5.042,80**
6.1.1	97631	SINAPI / SC	- - - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	19,75	R$ 15,29	24,78%	R$ 19,08	R$ 376,83
6.1.2	98555	SINAPI / SC	- - - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	19,75	R$ 35,88	24,78%	R$ 44,77	R$ 884,21
6.1.3	100481	SINAPI / SC	- - - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,75	R$ 792,80	24,78%	R$ 989,28	R$ 741,96
6.1.4	0002	Composição Própria	- - - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES E ASSENTADAS COM ARGAMASSA AC III.	M2	29,57	R$ 82,38	24,78%	R$ 102,80	R$ 3.039,80
6.2	**-**	**-**	**- 6.2 PISO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 8.752,08**
6.2.1	104606	SINAPI / SC	- - - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	83,49	R$ 73,95	24,78%	R$ 92,28	R$ 7.704,46
6.2.2	88649	SINAPI / SC	- - - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	92,22	R$ 9,10	24,78%	R$ 11,36	R$ 1.047,62
6.3	**-**	**-**	**- 6.3 REVESTIMENTO - PAREDE INTEIRA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 3.046,32**
6.3.1	87549	SINAPI / SC	- - - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	8,83	R$ 32,04	24,78%	R$ 39,98	R$ 353,02
6.3.2	87273	SINAPI / SC	- - - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,15	R$ 71,59	24,78%	R$ 89,33	R$ 2.693,30
6.4	**-**	**-**	**- 6.4 REVESTIMENTO - MEIA PAREDE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.027,24**
6.4.1	87275	SINAPI / SC	- - - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	10,20	R$ 80,71	24,78%	R$ 100,71	R$ 1.027,24
7	**-**	**-**	**PINTURA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 9.149,93**
7.1	87529	SINAPI / SC	- - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	25,19	R$ 46,50	24,78%	R$ 58,02	R$ 1.461,52
7.2	96130	SINAPI / SC	- - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	42,19	R$ 24,55	24,78%	R$ 30,63	R$ 1.292,28
7.3	99814	SINAPI / SC	- - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	117,36	R$ 1,97	24,78%	R$ 2,46	R$ 288,71

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
7.4	99806	SINAPI / SC	- - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	117,36	R$ 3,51	24,78%	R$ 4,38	R$ 514,04
7.5	88485	SINAPI / SC	- - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	234,72	R$ 4,50	24,78%	R$ 5,62	R$ 1.319,13
7.6	88489	SINAPI / SC	- - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	234,72	R$ 14,59	24,78%	R$ 18,21	R$ 4.274,25
8	**-**	**-**	**ESQUADRIAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 14.976,73**
8.1	**-**	**-**	**- PORTAS E JANELAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 13.637,71**
8.1.1	100680	SINAPI / SC	- - - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 1.250,80	24,78%	R$ 1.560,78	R$ 3.121,56
8.1.2	100683	SINAPI / SC	- - - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.342,73	24,78%	R$ 1.675,49	R$ 1.675,49
8.1.3	COMP	Composição Própria	- - - Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, 4 folhas (2 fixas e 2 móveis), dimensão 3,00 x 2,10m, inclusive perfis de alumínio, guias, acessórios e instalação.	M2	6,30	R$ 416,35	24,78%	R$ 519,53	R$ 3.273,04
8.1.4	100668	SINAPI / SC	- - - JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA	M2	2,70	R$ 1.102,74	24,78%	R$ 1.376,03	R$ 3.715,28
8.1.5	102160	SINAPI / SC	- - - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	R$ 153,08	24,78%	R$ 191,02	R$ 191,02
8.1.6	100697	SINAPI / SC	- - - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	4,00	R$ 129,37	24,78%	R$ 161,43	R$ 645,72
8.1.7	100696	SINAPI / SC	- - - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	3,00	R$ 117,70	24,78%	R$ 146,87	R$ 440,61
8.1.8	102197	SINAPI / SC	- - - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	8,55	R$ 33,00	24,78%	R$ 41,18	R$ 352,09
8.1.9	102219	SINAPI / SC	- - - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,55	R$ 20,89	24,78%	R$ 26,07	R$ 222,90
8.2	**-**	**-**	**- RESTAURAÇÃO DAS GRADES DE FERRO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.339,02**
8.2.1	100742	SINAPI / SC	- - - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,92	R$ 31,82	24,78%	R$ 39,71	R$ 791,02
8.2.2	100717	SINAPI / SC	- - - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	9,96	R$ 12,83	24,78%	R$ 16,01	R$ 159,46
8.2.3	100722	SINAPI / SC	- - - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,96	R$ 31,26	24,78%	R$ 39,01	R$ 388,54
9	**-**	**-**	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 20.252,88**

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
9.1	86932	SINAPI / SC	- - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 623,56	24,78%	R$ 778,09	R$ 1.556,18
9.2	377	SINAPI / SC	- - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	R$ 49,15	24,78%	R$ 61,33	R$ 122,66
9.3	86903	SINAPI / SC	- - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R$ 415,63	24,78%	R$ 518,63	R$ 2.074,52
9.4	86929	SINAPI / SC	- - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 449,86	24,78%	R$ 561,35	R$ 561,35
9.5	100854	SINAPI / SC	- - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 2.493,07	24,78%	R$ 3.110,92	R$ 6.221,84
9.6	106779	SINAPI / SC	- - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 209,74	24,78%	R$ 261,72	R$ 523,44
9.7	106766	SINAPI / SC	- - DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 89,25	24,78%	R$ 111,37	R$ 222,74
9.8	COMP	Composição Própria	- - CONJUNTO DE PIA RESIDENCIAL ECONÔMICA DE 1,20 M X 0,55 M. INCLUI TAMPO DE AÇO INOX COM CUBA CENTRAL E BASE CONCRETADA (REFORÇO INFERIOR QUE ELIMINA O BARULHO DE LATA E DÁ FIRMEZA À PEÇA). ACOMPANHA TORNEIRA PLÁSTICA CROMADA COM BICA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DIRETA NA PAREDE, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL E FITA VEDA ROSCA. O APOIO É FEITO POR UM BALCÃO GABINETE MODULADO DE 120 CM (COMPRADO PRONTO, SEM TAMPO DE MADEIRA), ESTRUTURADO EM MDP/MDF COM PORTAS E GAVETAS.	UNID	1,00	R$ 850,09	24,78%	R$ 1.060,76	R$ 1.060,76
9.9	COMP	Composição Própria	- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PIA PARA FARMÁCIA DE UBS COM COMPRIMENTO DE 1,20 M E PROFUNDIDADE DE 0,55 M. BANCADA SUPERIOR COMPOSTA POR TAMPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM UMA CUBA INTEGRADA, DOTADA DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO (ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS INCLUSAS). FECHAMENTO INFERIOR COMPOSTO POR ARMÁRIO TIPO GABINETE SOB BANCADA SOB MEDIDA, ESTRUTURADO 100% EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO DUPLA FACE NA COR BRANCA, FITAS DE BORDA SELADAS COM COLA À PROVA D'ÁGUA (PUR), DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO E PUXADORES PADRÃO HOSPITALAR DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. INCLUSOS TODOS OS INSUMOS HIDRÁULICOS DE FIXAÇÃO, SIFÃO, ENGATES FLEXÍVEIS, VEDAÇÕES E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. (cópia)	UNID	1,00	R$ 4.955,83	24,78%	R$ 6.184,01	R$ 6.184,01
9.10	106765	SINAPI / SC	- - DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 89,25	24,78%	R$ 111,37	R$ 668,22
9.11	95547	SINAPI / SC	- - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 77,54	24,78%	R$ 96,76	R$ 580,56
9.12	0001	Composição Própria	- - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	M2	0,60	R$ 390,38	24,78%	R$ 487,13	R$ 292,28
9.13	COMP	Composição Própria	- - SUPORTE PARA COLETOR DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 7L, INCLUSO FIXAÇÕA MECÃNICA EM PAREDE.	UNID	4,00	R$ 36,93	24,78%	R$ 46,08	R$ 184,32
10	**-**	**-**	**INSTALAÇÃOES HIDROSSANITÁRIAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 12.052,73**
10.1	**-**	**-**	**- REDE DE ÁGUA FRIA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 3.512,16**
10.1.1	102623	SINAPI / SC	- - - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 883,36	24,78%	R$ 1.102,28	R$ 1.102,28

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
10.1.2	12882/ORSE	ORSE / SE	- - - Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	R$ 909,82	24,78%	R$ 1.135,30	R$ 1.135,30
10.1.3	94703	SINAPI / SC	- - - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$ 22,09	24,78%	R$ 27,56	R$ 55,12
10.1.4	94489	SINAPI / SC	- - - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 30,80	24,78%	R$ 38,43	R$ 76,86
10.1.5	89402	SINAPI / SC	- - - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,10	R$ 15,27	24,78%	R$ 19,05	R$ 535,31
10.1.6	89362	SINAPI / SC	- - - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 12,49	24,78%	R$ 15,59	R$ 77,95
10.1.7	89355	SINAPI / SC	- - - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,00	R$ 26,47	24,78%	R$ 33,03	R$ 429,39
10.1.8	103947	SINAPI / SC	- - - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 8,22	24,78%	R$ 10,26	R$ 51,30
10.1.9	89397	SINAPI / SC	- - - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 18,51	24,78%	R$ 23,10	R$ 23,10
10.1.10	89440	SINAPI / SC	- - - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 15,62	24,78%	R$ 19,49	R$ 19,49
10.1.11	107	SINAPI / SC	- - - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	6,00	R$ 0,81	24,78%	R$ 1,01	R$ 6,06
10.2	**-**	**-**	**- REDE DE ESGOTO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 3.063,53**
10.2.1	98110	SINAPI / SC	- - - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 439,56	24,78%	R$ 548,49	R$ 548,49
10.2.2	86883	SINAPI / SC	- - - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 13,34	24,78%	R$ 16,65	R$ 16,65
10.2.3	86911	SINAPI / SC	- - - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 122,91	24,78%	R$ 153,37	R$ 153,37
10.2.4	89712	SINAPI / SC	- - - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00	R$ 35,34	24,78%	R$ 44,10	R$ 661,50
10.2.5	89714	SINAPI / SC	- - - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	R$ 49,23	24,78%	R$ 61,43	R$ 184,29
10.2.6	89731	SINAPI / SC	- - - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 18,38	24,78%	R$ 22,94	R$ 114,70
10.2.7	97902	SINAPI / SC	- - - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 734,38	24,78%	R$ 916,38	R$ 916,38
10.2.8	89711	SINAPI / SC	- - - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	R$ 28,27	24,78%	R$ 35,28	R$ 176,40
10.2.9	89744	SINAPI / SC	- - - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 33,38	24,78%	R$ 41,65	R$ 208,25

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
10.2.10	89724	SINAPI / SC	- - - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 13,38	24,78%	R$ 16,70	R$ 83,50
10.3	**-**	**-**	**- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 5.477,04**
10.3.1	94227	SINAPI / SC	- - - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	42,10	R$ 71,65	24,78%	R$ 89,41	R$ 3.764,16
10.3.2	0007	Composição Própria	- - - CONDUTOR VERTICAL PARA ÁGUA PLUVIAL, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E FIXAÇÕES.	M	21,60	R$ 63,55	24,78%	R$ 79,30	R$ 1.712,88
11	**-**	**-**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 17.327,02**
11.1	**-**	**-**	**- CONDUTORES DOS CIRCUITOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 3.824,40**
11.1.1	91924	SINAPI / SC	- - - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R$ 4,04	24,78%	R$ 5,04	R$ 1.008,00
11.1.2	91926	SINAPI / SC	- - - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R$ 5,76	24,78%	R$ 7,19	R$ 2.157,00
11.1.3	91928	SINAPI / SC	- - - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 8,81	24,78%	R$ 10,99	R$ 659,40
11.2	**-**	**-**	**- CONDUTORES TERRA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 909,00**
11.2.1	91926	SINAPI / SC	- - - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R$ 5,76	24,78%	R$ 7,19	R$ 359,50
11.2.2	91928	SINAPI / SC	- - - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	R$ 8,81	24,78%	R$ 10,99	R$ 549,50
11.3	**-**	**-**	**- ELETRODUTOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 4.069,03**
11.3.1	91854	SINAPI / SC	- - - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,00	R$ 12,93	24,78%	R$ 16,13	R$ 2.016,25
11.3.2	COMP	Composição Própria	- - - ELETRODUTO RIGIDO DE PVC BRANCO DE ENCAIXE, DN 25MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	59,00	R$ 15,47	24,78%	R$ 19,30	R$ 1.138,70
11.3.3	39344	SINAPI / SC	- - - CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	56,00	R$ 10,57	24,78%	R$ 13,19	R$ 738,64
11.3.4	INSUMO	Composição Própria	- - - ABRAÇADEIRA DE PVC DE ENCAIXE, DN 25MM (3/4'') - BRANCA.	UNIDADE	50,00	R$ 1,20	24,78%	R$ 1,50	R$ 75,00
11.3.5	INSUMO	Composição Própria	- - - ADAPTADOR DE PVC PARA CONDULETE DN 25MM (3/4'') - BRANCO.	UNIDADE	62,00	R$ 1,30	24,78%	R$ 1,62	R$ 100,44
11.4	**-**	**-**	**- TAMPA - CONDULETE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 551,47**
11.4.1	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA 1 TOMADA HEXAGONAL, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	26,00	R$ 6,66	24,78%	R$ 8,31	R$ 216,06

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
11.4.2	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA 2 TOMADAS HEXAGONAIS, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	12,00	R$ 9,33	24,78%	R$ 11,64	R$ 139,68
11.4.3	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA 3 TOMADAS HEXAGONAIS, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	R$ 12,00	24,78%	R$ 14,97	R$ 44,91
11.4.4	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	R$ 6,66	24,78%	R$ 8,31	R$ 8,31
11.4.5	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	R$ 6,66	24,78%	R$ 8,31	R$ 8,31
11.4.6	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA CONECTORES DE REDE RJ45, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	5,00	R$ 6,87	24,78%	R$ 8,57	R$ 42,85
11.4.7	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4"X2", INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00	R$ 8,32	24,78%	R$ 10,38	R$ 83,04
11.4.8	COMP	Composição Própria	- - - TAMPA PARA CONDULETE 4"X2" EM PVC PARA CONJUNTO MISTO (INTERRUPTOR + TOMADA), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	R$ 6,66	24,78%	R$ 8,31	R$ 8,31
11.5	**-**	**-**	**- DISPOSITIVOS ELÉTRCISO EMBUTIDOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.534,61**
11.5.1	91953	SINAPI / SC	- - - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 41,60	24,78%	R$ 51,91	R$ 51,91
11.5.2	91959	SINAPI / SC	- - - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 63,02	24,78%	R$ 78,64	R$ 78,64
11.5.3	91996	SINAPI / SC	- - - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 49,46	24,78%	R$ 61,72	R$ 61,72
11.5.4	92023	SINAPI / SC	- - - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R$ 70,79	24,78%	R$ 88,33	R$ 618,31
11.5.5	92004	SINAPI / SC	- - - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 78,72	24,78%	R$ 98,23	R$ 589,38
11.5.6	92012	SINAPI / SC	- - - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 107,91	24,78%	R$ 134,65	R$ 134,65
11.6	**-**	**-**	**- DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE SOBREPOR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 2.415,10**
11.6.1	COMP	Composição Própria	- - - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO COMPLETO PARA SOBREPOR (CAIXA + MÓDULO), FIXADO EM PLACA, BLOCO OU CONDULETE PREVIAMENTE INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	R$ 27,53	24,78%	R$ 34,35	R$ 34,35
11.6.2	COMP	Composição Própria	- - - INTERRUPTOR DUPLO DE 2 TECLAS SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO COMPLETO PARA SOBREPOR (CAIXA + 2 MÓDULOS), FIXADO EM PLACA, BLOCO OU CONDULETE PREVIAMENTE INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	R$ 38,97	24,78%	R$ 48,63	R$ 48,63
11.6.3	COMP	Composição Própria	- - - TOMADA 2P+T 10A, 250V, HEXAGONAL (NBR 14136), CONJUNTO COMPLETO DE SOBREPOR, FIXADA EM CONDULETE OU CAIXA DE SOBREPOR PREVIAMENTE INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	27,00	R$ 37,62	24,78%	R$ 46,94	R$ 1.267,38
11.6.4	COMP	Composição Própria	- - - CONJUNTO MISTO DE SOBREPOR COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A E 1 TOMADA 2P+T 10A, 250V, HEXAGONAL (NBR 14136), CONJUNTO MONTADO COMPLETO PARA SOBREPOR, FIXADO EM PLACA, BLOCO OU CONDULETE PREVIAMENTE INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	R$ 46,16	24,78%	R$ 57,60	R$ 115,20

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
11.6.5	COMP	Composição Própria	- - - TOMADA DUPLA 2P+T 10A, 250V, HEXAGONAL (NBR 14136), CONJUNTO COMPLETO DE SOBREPOR, FIXADA EM CONDULETE OU CAIXA DE SOBREPOR PREVIAMENTE INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	11,00	R$ 51,18	24,78%	R$ 63,86	R$ 702,46
11.6.6	COMP	Composição Própria	- - - TOMADA TRIPLA 2P+T 10A, 250V, HEXAGONAL (NBR 14136), CONJUNTO COMPLETO DE SOBREPOR, FIXADA EM CONDULETE OU CAIXA DE SOBREPOR PREVIAMENTE INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	R$ 66,00	24,78%	R$ 82,36	R$ 247,08
11.7	**-**	**-**	**- DISJUNTORES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 126,56**
11.7.1	93655	SINAPI / SC	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 13,57	24,78%	R$ 16,93	R$ 33,86
11.7.2	93653	SINAPI / SC	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 12,38	24,78%	R$ 15,45	R$ 30,90
11.7.3	93654	SINAPI / SC	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R$ 12,38	24,78%	R$ 15,45	R$ 61,80
11.8	**-**	**-**	**- INTERRUPTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (IDR) E DPS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 224,71**
11.8.1	39447	SINAPI / SC	- - - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00	R$ 144,92	24,78%	R$ 180,83	R$ 180,83
11.8.2	106028	Composição Própria	- - - DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 17,58	24,78%	R$ 21,94	R$ 43,88
11.9	**-**	**-**	**- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 363,33**
11.9.1	101873	Composição Própria	- - - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 291,17	24,78%	R$ 363,33	R$ 363,33
11.10	**-**	**-**	**- ILUMINAÇÃO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.169,46**
11.10.1	100910	Composição Própria	- - - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	R$ 50,25	24,78%	R$ 62,70	R$ 689,70
11.10.2	COMP	Composição Própria	- - - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, BASE E27, COM LÂMPADA BULBO LED DE 15W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00	R$ 44,49	24,78%	R$ 55,52	R$ 444,16
11.10.3	101632	SINAPI / SC	- - - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	R$ 28,53	24,78%	R$ 35,60	R$ 35,60
11.11	**-**	**-**	**- LÓGICA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 907,40**
11.11.1	39351	SINAPI / SC	- - - TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	5,00	R$ 3,33	24,78%	R$ 4,16	R$ 20,80
11.11.2	39598	SINAPI / SC	- - - CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	70,00	R$ 7,23	24,78%	R$ 9,02	R$ 631,40
11.11.3	39600	SINAPI / SC	- - - CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	10,00	R$ 20,45	24,78%	R$ 25,52	R$ 255,20
11.12	**-**	**-**	**- RAMAL DE ENTRADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 1.231,95**

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

ITEM	CÓD.	TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI
11.12.1	101560	SINAPI / SC	- - - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	60,00	R$ 12,52	24,78%	R$ 15,62	R$ 937,20
11.12.2	91856	SINAPI / SC	- - - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R$ 15,75	24,78%	R$ 19,65	R$ 294,75
12	**-**	**-**	**REPAROS - MURO DE ALVENARIA E RAMPA DE ACESSIBILDADE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 12.630,91**
12.1	99814	SINAPI / SC	- - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	103,44	R$ 1,97	24,78%	R$ 2,46	R$ 254,46
12.2	103324	SINAPI / SC	- - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	2,00	R$ 102,25	24,78%	R$ 127,59	R$ 255,18
12.3	87893	SINAPI / SC	- - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	36,20	R$ 9,79	24,78%	R$ 12,22	R$ 442,36
12.4	88485	SINAPI / SC	- - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	103,44	R$ 4,50	24,78%	R$ 5,62	R$ 581,33
12.5	95626	SINAPI / SC	- - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	103,44	R$ 18,49	24,78%	R$ 23,07	R$ 2.386,36
12.6	101972	Composição Própria	- - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	61,90	R$ 71,06	24,78%	R$ 88,67	R$ 5.488,67
12.7	101091	Composição Própria	- - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	15,20	R$ 169,90	24,78%	R$ 212,01	R$ 3.222,55
13	**-**	**-**	**ESTACIONAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**R$ 10.382,81**
13.1	98524	SINAPI / SC	- - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	68,00	R$ 6,00	24,78%	R$ 7,49	R$ 509,32
13.2	93358	SINAPI / SC	- - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,80	R$ 111,47	24,78%	R$ 139,10	R$ 111,28
13.3	94273	SINAPI / SC	- - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	34,00	R$ 49,76	24,78%	R$ 62,09	R$ 2.111,06
13.4	100576	SINAPI / SC	- - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	68,00	R$ 3,23	24,78%	R$ 4,03	R$ 274,04
13.5	92397	SINAPI / SC	- - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	68,00	R$ 78,52	24,78%	R$ 97,98	R$ 6.662,64
13.6	102500	SINAPI / SC	- - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	12,30	R$ 5,66	24,78%	R$ 7,06	R$ 86,84
13.7	102513	SINAPI / SC	- - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	1,44	R$ 60,52	24,78%	R$ 75,52	R$ 108,75
13.8	102491	SINAPI / SC	- - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	17,50	R$ 23,76	24,78%	R$ 29,65	R$ 518,88

32326 - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO RIO ACIMA

RESUMO DE VALORES	
TOTAL GERAL:	**R$ 181.643,42**
TOTAL C/ BDI:	**R$ 226.662,54**

Assinado digitalmente por:
DOROTTY EXTERCKOETTER:10281866902
Data: 06/11/2026 13:59:13
Documento assinado com certificado ICP-Brasil

Dórotty Exterckoetter
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente.
Confira a autenticidade em obraspro.betha.cloud/v/MTFRZSS3MCZJ
Código verificador: MTFR-ZSS3-MCZJ