

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA



**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS
VILA MANAUS**

VOLUME 2 – ORÇAMENTO

RESUMO

CURVA ABC SERVIÇOS

ORÇAMENTO

CRONOGRAMA

COMPOSIÇÕES CPU

COTAÇÕES

COMPOSIÇÕES SINAPI

BDI

PLANILHA DE QUANTIDADES

117-25

FEVEREIRO/2026

RESUMO

RESUMO

Unidade da Federação: Santa Catarina		BDI	
Cidade de Criciúma		CONSTRUÇÃO	22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma		DIFERENCIADO	15,28%
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus		Área: 467,46 m ²	
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado		fev/2026	
ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	87.656,39	3,39%
2	TERRAPLANAGEM	15.942,39	0,62%
3	DRENAGEM	53.386,29	2,07%
4	ESTRUTURAL	720.985,58	27,92%
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	114.106,64	4,42%
6	ESQUADRIAS	138.072,02	5,35%
7	REVESTIMENTOS	164.067,71	6,35%
8	PINTURAS	101.053,93	3,91%
9	PAVIMENTAÇÃO	141.527,98	5,48%
10	COBERTURAS E FORROS	78.307,55	3,03%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	22.891,40	0,89%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	196.045,52	7,59%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	219.825,91	8,51%
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO	1.584,83	0,06%
15	CLIMATIZAÇÃO	306.865,08	11,88%
16	GASES MEDICINAIS	26.619,13	1,03%
17	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS	47.501,42	1,84%
18	PAISAGISMO	11.615,91	0,45%
19	COMPLEMENTO DE OBRA	14.277,22	0,55%
20	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	119.999,90	4,65%
VALOR GLOBAL (com BDI)		2.582.332,80	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	508,29	306,57	155.826,47	6,03%	6,03%
2	9885	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 117-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Vila Manaus	un	BDI 1	1,00	119.107,05	119.107,05	4,61%	10,65%
3	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	101,50	890,90	90.426,35	3,50%	14,15%
3	100657	Sinapi / Dezembro_25	Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização)	m	BDI 1	371,00	202,36	75.075,56	2,91%	17,06%
4	10168	CPU	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	BDI 1	275,00	265,53	73.020,75	2,83%	19,88%
5	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	264,49	262,16	69.338,69	2,69%	22,57%
6	103346	Sinapi / Dezembro_25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	487,23	137,66	67.072,08	2,60%	25,17%
7	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	191,38	312,16	59.741,18	2,31%	27,48%
8	87775	Sinapi / Dezembro_25	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	BDI 1	696,00	80,04	55.707,84	2,16%	29,64%
7	104598	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² .	m2	BDI 1	392,03	130,49	51.155,99	1,98%	31,62%
8	9860	CPU	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.	m	BDI 1	60,00	825,53	49.531,80	1,92%	33,54%
9	10237	CPU	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 2	2,00	23.199,92	46.399,84	1,80%	35,33%
9	10226	CPU	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	2,00	21.586,29	43.172,58	1,67%	37,00%
10	92264	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm	m2	BDI 1	147,33	286,71	42.240,98	1,64%	38,64%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
11	90844	Sinapi / Dezembro_25	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	25,00	1.663,72	41.593,00	1,61%	40,25%
12	96359	Sinapi / Dezembro_25	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vãos.	m2	BDI 1	271,91	140,37	38.168,01	1,48%	41,73%
13	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	224,14	149,83	33.582,90	1,30%	43,03%
14	9814	CPU	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	424,33	77,71	32.974,68	1,28%	44,31%
13	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	310,29	94,42	29.297,59	1,13%	45,44%
14	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	36,00	763,27	27.477,72	1,06%	46,50%
9	87680	Sinapi / Dezembro_25	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	417,23	65,33	27.257,64	1,06%	47,56%
10	88489	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.623,14	16,75	27.187,60	1,05%	48,61%
11	88497	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.015,47	26,38	26.788,10	1,04%	49,65%
12	90406	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	419,13	63,78	26.732,11	1,04%	50,69%
13	98459	Sinapi / Dezembro_25	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	206,80	113,96	23.566,93	0,91%	51,60%
14	6075	CPU	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro	m	BDI 1	52,55	410,26	21.559,16	0,83%	52,43%
15	8143	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m ³ /h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	10.504,32	21.008,64	0,81%	53,25%
16	9815	CPU	BI01 – Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	6,00	3.343,12	20.058,72	0,78%	54,02%
17	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	3.094,30	6,38	19.741,63	0,76%	54,79%
18	87273	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	238,12	82,15	19.561,56	0,76%	55,55%
19	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	291,15	66,62	19.396,41	0,75%	56,30%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
20	4369	CPU	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	86,00	221,55	19.053,30	0,74%	57,03%
21	88496	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	398,70	47,46	18.922,30	0,73%	57,77%
22	2015	CPU	J01 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm – 10und	m2	BDI 1	21,30	871,73	18.567,86	0,72%	58,49%
23	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	340,66	53,40	18.191,24	0,70%	59,19%
24	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	1.309,00	13,67	17.894,04	0,69%	59,88%
25	9813	CPU	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	85,49	196,50	16.798,79	0,65%	60,53%
26	6219	CPU	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	19,00	875,11	16.627,09	0,64%	61,18%
27	8025	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	7.563,64	15.127,28	0,59%	61,76%
28	10778	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	12,00	1.221,24	14.654,88	0,57%	62,33%
29	91996	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	246,00	56,53	13.906,38	0,54%	62,87%
30	9844	CPU	J08 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 5und	m2	BDI 1	12,87	1.072,71	13.805,78	0,53%	63,40%
31	9819	CPU	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	424,33	32,12	13.629,48	0,53%	63,93%
32	9874	CPU	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).	m	BDI 1	4.200,00	3,15	13.230,00	0,51%	64,44%
33	10250	CPU	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m. Inclusive pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	28,00	470,19	13.165,32	0,51%	64,95%
34	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	BDI 1	769,40	17,11	13.164,44	0,51%	65,46%
35	105953	Sinapi / Dezembro_25	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m	un	BDI 1	6,00	2.170,30	13.021,80	0,50%	65,97%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
36	10247	CPU	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ϕ 1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ϕ 1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ϕ 1" e verticais de ϕ 3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	13,67	934,67	12.776,94	0,49%	66,46%
37	9818	CPU	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	424,33	30,11	12.776,58	0,49%	66,96%
38	92397	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	139,45	90,01	12.551,89	0,49%	67,44%
39	10234	CPU	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm	un	BDI 1	47,00	245,21	11.524,87	0,45%	67,89%
40	99059	Sinapi / Dezembro_25	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	BDI 1	97,18	117,67	11.435,17	0,44%	68,33%
41	87535	Sinapi / Dezembro_25	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m ² , e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	238,12	47,58	11.329,75	0,44%	68,77%
42	10134	CPU	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação	un	BDI 1	236,00	47,82	11.285,52	0,44%	69,21%
43	94993	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	106,38	100,68	10.710,34	0,41%	69,62%
44	6175	CPU	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67	un	BDI 1	12,00	886,69	10.640,28	0,41%	70,04%
45	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	716,90	14,78	10.595,78	0,41%	70,45%
46	10227	CPU	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 280 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 1,5 kw. Ref.: airzap modelo da2000-40vf ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	10.309,10	10.309,10	0,40%	70,85%
47	9843	CPU	J05 (200 cm x 180 cm) janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletroestática na cor branco e vidro laminado 5+5mm, grade fixa – 02und	m2	BDI 1	7,20	1.415,50	10.191,60	0,39%	71,24%
48	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	547,60	18,60	10.185,36	0,39%	71,63%
49	9855	CPU	Lembrete em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm	un	BDI 2	33,00	299,22	9.874,26	0,38%	72,02%
50	98556	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	124,41	78,59	9.777,38	0,38%	72,40%
51	138	CPU	Peitoril em granito cinza andorinha	m	BDI 1	68,30	137,47	9.389,20	0,36%	72,76%
52	98304	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 48 portas, categoria 6	un	BDI 1	2,00	4.679,59	9.359,18	0,36%	73,12%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
53	103249	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	3,00	3.085,33	9.255,99	0,36%	73,48%
54	4444	CPU	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento	m	BDI 1	29,13	316,11	9.208,28	0,36%	73,84%
55	88485	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	1.705,02	5,34	9.104,81	0,35%	74,19%
56	101238	Sinapi / Dezembro_25	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111hp), frota de 8 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt de 6 km e velocidade média 22 km/h	m3	BDI 1	238,00	37,44	8.910,72	0,35%	74,53%
57	103252	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00	4.454,33	8.908,66	0,34%	74,88%
58	98546	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	54,66	160,81	8.789,87	0,34%	75,22%
59	9042	CPU	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	un	BDI 1	1.634,70	5,35	8.745,65	0,34%	75,56%
60	104920	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	637,90	13,71	8.745,61	0,34%	75,90%
61	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	530,00	16,26	8.617,80	0,33%	76,23%
62	9846	CPU	BI05 - Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	BDI 2	1,00	8.577,18	8.577,18	0,33%	76,56%
63	88488	Sinapi / Dezembro_25	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	419,13	20,28	8.499,96	0,33%	76,89%
64	3051	CPU	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.	un	BDI 1	1,00	8.471,61	8.471,61	0,33%	77,22%
65	91857	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	357,70	23,06	8.248,56	0,32%	77,54%
66	87887	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.	m2	BDI 1	419,13	19,68	8.248,48	0,32%	77,86%
67	9850	CPU	P06 (200 cm x 210 cm) porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 2	1,00	8.100,51	8.100,51	0,31%	78,17%
68	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	260,00	29,91	7.776,60	0,30%	78,47%
69	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	91,05	84,49	7.692,82	0,30%	78,77%
70	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	1.129,60	6,78	7.658,69	0,30%	79,07%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
71	9882	CPU	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 2,50m	un	BDI 1	1,00	7.643,21	7.643,21	0,30%	79,36%
72	9845	CPU	BI02 – Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	BDI 2	1,00	7.637,30	7.637,30	0,30%	79,66%
73	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	67,92	109,91	7.465,08	0,29%	79,95%
74	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	304,20	22,64	6.887,09	0,27%	80,22%
75	106034	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento	m	BDI 1	45,00	150,33	6.764,85	0,26%	80,48%
76	103946	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.	m2	BDI 1	324,48	19,92	6.463,64	0,25%	80,73%
77	4441	CPU	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	BDI 1	40,73	158,47	6.454,48	0,25%	80,98%
78	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	414,00	15,54	6.433,55	0,25%	81,23%
79	98054	Sinapi / Dezembro_25	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m	un	BDI 1	1,00	6.432,77	6.432,77	0,25%	81,48%
80	96525	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	81,03	77,80	6.304,13	0,24%	81,72%
81	101562	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	184,80	33,60	6.209,28	0,24%	81,96%
82	9848	CPU	P02 (180 cm x 210 cm) porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00	6.196,59	6.196,59	0,24%	82,20%
83	96560	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	116,36	52,57	6.117,23	0,24%	82,44%
84	4338	CPU	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)	un	BDI 1	2,00	3.055,48	6.110,96	0,24%	82,67%
85	4499	CPU	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro em madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. E pcd nos ambientes necessários	un	BDI 1	3,00	2.001,98	6.005,94	0,23%	82,91%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.	
86	10236	CPU	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm	un	BDI 1	3,00	1.991,90	5.975,70	0,23%	83,14%	
87	96486	Sinapi / Dezembro_25	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	62,28	95,68	5.958,95	0,23%	83,37%	
88	9509	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	48,40	118,44	5.732,50	0,22%	83,59%	
89	10228	CPU	Bomba de vácuo odontológica. 400mmhg. 200 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,50 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 2 ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	5.644,30	5.644,30	0,22%	83,81%	
90	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	1.272,00	4,46	5.352,45	0,21%	84,02%	
91	91601	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro	kg	BDI 1	335,20	15,43	5.172,14	0,20%	84,22%	
92	89714	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	96,34	53,32	5.136,85	0,20%	84,42%	
93	6289	CPU	Switch 48 portas, 10/100/1000 mbps, cat 6	un	BDI 1	2,00	2.537,38	5.074,76	0,20%	84,61%	
94	104619	Sinapi / Dezembro_25	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm.	m	BDI 1	304,09	16,43	4.996,20	0,19%	84,81%	
95	9861	CPU	Rack fechado tipo armário 19" 20ux670mm, completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00	4.926,27	4.926,27	0,19%	85,00%	
96	92398	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	47,49	103,42	4.911,42	0,19%	85,19%	
97	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	301,50	16,13	4.863,19	0,19%	85,38%	
98	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	263,20	18,47	4.861,30	0,19%	85,56%	
99	97329	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento	m	BDI 1	65,00	71,90	4.673,50	0,18%	85,74%	
100	96559	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	87,27	52,95	4.621,09	0,18%	85,92%	
101	5	CPU	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	16,00	284,56	4.552,96	0,18%	86,10%	
102	6591	CPU	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	20,64	213,32	4.402,92	0,17%	86,27%	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
103	98565	Sinapi / Dezembro_25	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	54,66	79,11	4.324,15	0,17%	86,44%
104	104166	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	45,57	94,83	4.321,40	0,17%	86,61%
105	96534	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	38,16	110,06	4.199,89	0,16%	86,77%
106	97328	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento	m	BDI 1	75,00	55,83	4.187,25	0,16%	86,93%
107	105029	Sinapi / Dezembro_25	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	50,28	82,62	4.154,13	0,16%	87,09%
108	6256	CPU	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 200mm (8")	m	BDI 1	72,00	56,54	4.070,88	0,16%	87,25%
109	6170	CPU	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	48,84	83,23	4.064,95	0,16%	87,41%
110	423	CPU	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco	m2	BDI 1	38,10	105,75	4.029,08	0,16%	87,56%
111	4618	CPU	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	81,88	48,78	3.994,11	0,15%	87,72%
112	10239	CPU	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un	BDI 1	1,00	3.876,45	3.876,45	0,15%	87,87%
113	9849	CPU	P04 (90 cm x 210 cm) porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00	3.872,49	3.872,49	0,15%	88,02%
114	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	100,11	38,66	3.870,25	0,15%	88,17%
115	102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	158,76	24,34	3.864,22	0,15%	88,32%
116	9853	CPU	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	47,58	80,29	3.820,20	0,15%	88,46%
117	89711	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	122,27	30,84	3.770,81	0,15%	88,61%
118	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	290,20	12,98	3.766,80	0,15%	88,76%
119	10229	CPU	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m3, com válvula cromada, com recarga de oxigênio	un	BDI 1	3,00	1.248,96	3.746,88	0,15%	88,90%
120	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	3,00	1.222,43	3.667,29	0,14%	89,04%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
121	9852	CPU	P05 (60 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	5,70	631,10	3.594,74	0,14%	89,18%
122	94273	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	60,76	58,90	3.578,76	0,14%	89,32%
123	799	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha	un	BDI 1	5,00	696,25	3.481,25	0,13%	89,46%
124	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	2,90	1.187,77	3.444,53	0,13%	89,59%
125	103689	Sinapi / Dezembro_25	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	573,65	3.441,90	0,13%	89,72%
126	2864	CPU	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	49,11	69,60	3.418,06	0,13%	89,85%
127	4443	CPU	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	BDI 1	30,82	110,34	3.400,68	0,13%	89,99%
128	10231	CPU	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu	un	BDI 1	94,00	35,58	3.344,52	0,13%	90,12%
129	877	CPU	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm ² , epr 1kv	m	BDI 1	160,00	20,79	3.326,40	0,13%	90,24%
130	7881	CPU	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	2,24	1.440,35	3.226,38	0,12%	90,37%
131	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	447,90	7,08	3.171,14	0,12%	90,49%
132	4232	CPU	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	4,00	785,61	3.142,44	0,12%	90,61%
133	99635	Sinapi / Dezembro_25	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado	un	BDI 1	8,00	392,47	3.139,76	0,12%	90,74%
134	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	47,20	66,51	3.139,27	0,12%	90,86%
135	101654	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	12,00	257,99	3.095,88	0,12%	90,98%
136	9040	CPU	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 100 disjuntores DIN, 225A	un	BDI 1	1,00	3.085,72	3.085,72	0,12%	91,10%
137	103835	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	m	BDI 1	36,00	85,35	3.072,60	0,12%	91,22%
138	7880	CPU	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	2,24	1.365,35	3.058,38	0,12%	91,33%
139	95471	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	3,00	1.003,42	3.010,26	0,12%	91,45%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
140	91602	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro	kg	BDI 1	205,70	14,04	2.888,03	0,11%	91,56%
141	100323	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	8,97	321,77	2.886,28	0,11%	91,67%
142	88484	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	419,13	6,78	2.841,70	0,11%	91,78%
143	9826	CPU	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	9,00	315,68	2.841,12	0,11%	91,89%
144	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	11,17	252,23	2.818,30	0,11%	92,00%
145	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	245,50	11,37	2.791,33	0,11%	92,11%
146	100868	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	6,00	461,31	2.767,86	0,11%	92,22%
147	1955	CPU	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	1,00	2.742,82	2.742,82	0,11%	92,32%
148	6234	CPU	PR01 (200 x 200cm) Portão com 1 folha de correr / requadro em aço galvanizado de 60x40mm / perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. 01Und	m2	BDI 1	4,00	682,78	2.731,12	0,11%	92,43%
149	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	22,00	122,77	2.700,94	0,10%	92,54%
150	97330	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento	m	BDI 1	30,00	88,29	2.648,70	0,10%	92,64%
151	371	CPU	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	5,00	529,27	2.646,35	0,10%	92,74%
152	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – DMT = 6,1km	m3xkm	BDI 1	816,80	3,21	2.621,93	0,10%	92,84%
153	9842	CPU	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	81,88	31,40	2.571,03	0,10%	92,94%
154	102608	Sinapi / Dezembro_25	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros	un	BDI 1	2,00	1.228,47	2.456,94	0,10%	93,04%
155	704	CPU	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	5,00	488,21	2.441,05	0,09%	93,13%
156	93200	Sinapi / Dezembro_25	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga.	m	BDI 1	137,44	17,55	2.412,07	0,09%	93,22%
157	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	139,40	16,98	2.367,02	0,09%	93,32%
158	95547	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	27,00	86,99	2.348,73	0,09%	93,41%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
159	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	93,00	24,84	2.310,12	0,09%	93,50%
160	154	CPU	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	27,00	83,97	2.267,19	0,09%	93,58%
161	179	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	12,00	186,36	2.236,32	0,09%	93,67%
162	97327	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento	m	BDI 1	65,00	34,25	2.226,25	0,09%	93,76%
163	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	125,40	17,70	2.219,58	0,09%	93,84%
164	97956	Sinapi / Dezembro_25	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m	un	BDI 1	1,00	2.182,50	2.182,50	0,08%	93,93%
165	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	159,10	13,54	2.154,21	0,08%	94,01%
166	9847	CPU	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	BDI 2	1,00	2.140,47	2.140,47	0,08%	94,09%
167	693	CPU	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	3,00	707,70	2.123,10	0,08%	94,18%
168	86877	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	25,00	84,58	2.114,50	0,08%	94,26%
169	91854	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	BDI 1	136,40	15,41	2.101,92	0,08%	94,34%
170	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	102,90	20,40	2.099,16	0,08%	94,42%
171	6201	CPU	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	BDI 1	1,00	2.013,65	2.013,65	0,08%	94,50%
172	101094	Sinapi / Dezembro_25	Piso tátil de borracha, direcional ou alerta, 25x25cm, assentado sobre argamassa	m	BDI 1	10,50	190,17	1.996,79	0,08%	94,58%
173	9820	CPU	BI04 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00	1.965,58	1.965,58	0,08%	94,65%
174	98505	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de forração - Grama amendoim rasteiro	m2	BDI 1	22,16	87,55	1.940,11	0,08%	94,73%
175	10173	CPU	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 125mm – ref: Sicflux RVC 125 ou equivalente	un	BDI 1	4,00	469,77	1.879,08	0,07%	94,80%
176	9817	CPU	BI03 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 75cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00	1.740,73	1.740,73	0,07%	94,87%
177	105521	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de terra vegetal para o plantio.	m2	BDI 1	346,64	4,91	1.702,00	0,07%	94,93%
178	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	9,00	185,53	1.669,77	0,06%	95,00%
179	94223	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	17,58	94,69	1.664,65	0,06%	95,06%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.	
180	9512	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	5,00	330,02	1.650,10	0,06%	95,13%	
181	4217	CPU	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I	un	BDI 1	7,00	233,95	1.637,65	0,06%	95,19%	
182	4471	CPU	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético	un	BDI 1	3,00	544,28	1.632,84	0,06%	95,25%	
183	9851	CPU	P09 (240 cm x 100 cm) porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	1,00	1.621,01	1.621,01	0,06%	95,32%	
184	4695	CPU	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, 150 x 60cm, com saia 9cm e rodapia 12cm	m2	BDI 2	0,90	1.790,22	1.611,20	0,06%	95,38%	
185	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	164,40	9,75	1.602,90	0,06%	95,44%	
186	98302	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 24 portas, categoria 6	un	BDI 1	1,00	1.535,14	1.535,14	0,06%	95,50%	
187	89865	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	60,95	24,76	1.509,12	0,06%	95,56%	
188	2453	CPU	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	8,00	188,31	1.506,48	0,06%	95,62%	
189	100974	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	130,00	11,51	1.496,30	0,06%	95,67%	
190	100848	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00	718,49	1.436,98	0,06%	95,73%	
191	10238	CPU	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un	BDI 1	1,00	1.431,19	1.431,19	0,06%	95,79%	
192	97668	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	90,60	15,56	1.409,74	0,05%	95,84%	
193	7785	CPU	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	6,00	234,12	1.404,72	0,05%	95,89%	
194	95601	Sinapi / Dezembro_25	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm.	un	BDI 1	53,00	25,80	1.367,40	0,05%	95,95%	
195	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	35,10	38,27	1.343,28	0,05%	96,00%	
196	89402	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	76,83	17,42	1.338,38	0,05%	96,05%	
197	100867	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	3,00	444,97	1.334,91	0,05%	96,10%	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
198	9883	CPU	Caixa/tanque clorador em prvf 100L	un	BDI 1	1,00	1.330,27	1.330,27	0,05%	96,15%
199	96544	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	53,70	24,10	1.294,17	0,05%	96,20%
200	6354	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	6,00	215,14	1.290,84	0,05%	96,25%
201	90460	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.	m	BDI 1	36,00	35,83	1.289,88	0,05%	96,30%
202	96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	5,05	252,67	1.277,12	0,05%	96,35%
203	97670	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4")	m	BDI 1	43,60	29,27	1.276,17	0,05%	96,40%
204	96543	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	45,30	27,54	1.247,56	0,05%	96,45%
205	6397	CPU	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem	m2	BDI 1	34,71	33,99	1.179,79	0,05%	96,50%
206	92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	13,00	89,99	1.169,87	0,05%	96,54%
207	6065	CPU	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	3,00	385,23	1.155,69	0,04%	96,59%
208	10230	CPU	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura 0,34m	un	BDI 1	1,00	1.139,11	1.139,11	0,04%	96,63%
209	9825	CPU	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	76,00	14,95	1.136,20	0,04%	96,68%
210	9060	CPU	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	7,00	160,89	1.126,23	0,04%	96,72%
211	5044	Sinapi / Dezembro_25	Poste de concreto armado de secão circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14	un	BDI 1	1,00	1.113,26	1.113,26	0,04%	96,76%
212	89449	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	48,74	22,00	1.072,28	0,04%	96,80%
213	98509	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de arbusto ou cerca viva – Xanadu	un	BDI 1	18,48	57,58	1.064,08	0,04%	96,85%
214	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	5,48	193,95	1.062,85	0,04%	96,89%
215	98555	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	m2	BDI 1	24,48	42,82	1.048,23	0,04%	96,93%
216	91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	22,00	47,56	1.046,32	0,04%	96,97%
217	89446	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	153,67	6,70	1.029,59	0,04%	97,01%
218	100600	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento)	un	BDI 1	1,00	1.015,68	1.015,68	0,04%	97,05%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
219	102705	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno	m	BDI 1	13,35	75,99	1.014,47	0,04%	97,09%
220	104316	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	31,36	32,18	1.009,16	0,04%	97,12%
221	104998	Sinapi / Dezembro_25	Hidrômetro dn 1", 10 m ³ /h	un	BDI 1	1,00	1.006,33	1.006,33	0,04%	97,16%
222	101230	Sinapi / Dezembro_25	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h.	m3	BDI 1	68,00	14,75	1.003,00	0,04%	97,20%
223	91850	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	71,20	13,64	971,17	0,04%	97,24%
224	7777	CPU	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	m	BDI 1	12,00	76,00	912,00	0,04%	97,28%
225	776	CPU	Projeto as built	m2	BDI 1	467,46	1,91	892,85	0,03%	97,31%
226	575	CPU	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V	un	BDI 1	1,00	884,63	884,63	0,03%	97,34%
227	89798	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	51,50	17,15	883,23	0,03%	97,38%
228	4	CPU	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	3,00	293,27	879,81	0,03%	97,41%
229	10077	CPU	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox, fixada na parede	un	BDI 1	3,00	288,61	865,83	0,03%	97,45%
230	3076	CPU	J07 (200 cm x 90 cm) janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa – 02und	m2	BDI 1	3,60	238,29	857,84	0,03%	97,48%
231	95568	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	7,36	116,23	855,45	0,03%	97,51%
232	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	299,12	2,80	837,54	0,03%	97,55%
233	7749	CPU	Luminária tipo plafon led, sobrepor, 60 x 60cm, 40w, mínimo 3.200lm	un	BDI 1	3,00	278,78	836,34	0,03%	97,58%
234	91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio	un	BDI 1	47,00	17,45	820,15	0,03%	97,61%
235	10166	CPU	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm ² , epr 90.oC, 1 kv	m	BDI 1	30,00	27,17	815,10	0,03%	97,64%
236	97599	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	29,00	27,64	801,56	0,03%	97,67%
237	2732	CPU	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm	m	BDI 1	29,50	26,95	795,03	0,03%	97,70%
238	6180	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm	un	BDI 1	91,00	8,71	792,61	0,03%	97,73%
239	95469	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	2,00	391,72	783,44	0,03%	97,76%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
240	94499	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 ½"	un	BDI 1	2,00	375,12	750,24	0,03%	97,79%
241	89451	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	13,12	56,68	743,64	0,03%	97,82%
242	4451	CPU	Torneira clínica de mesa com bica alta móvel, arejador articulado de abs, alavanca maciça de alta durabilidade, acionamento com o cotovelo	un	BDI 1	6,00	123,70	742,20	0,03%	97,85%
243	3037	CPU	Caixa equipotencial BEP em alumínio dimensões 210x210x90mm	un	BDI 1	1,00	735,38	735,38	0,03%	97,88%
244	90373	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	40,00	17,88	715,20	0,03%	97,91%
245	89448	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	35,98	19,83	713,48	0,03%	97,93%
246	86882	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	26,00	27,37	711,62	0,03%	97,96%
247	89708	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica	un	BDI 1	5,00	142,29	711,45	0,03%	97,99%
248	1579	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	un	BDI 1	2,00	354,39	708,78	0,03%	98,02%
249	100574	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	368,00	1,92	706,56	0,03%	98,04%
250	102491	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m2	BDI 1	25,20	27,39	690,23	0,03%	98,07%
251	4384	CPU	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	17,00	39,68	674,56	0,03%	98,10%
252	89447	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	51,63	13,05	673,77	0,03%	98,12%
253	3040	CPU	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos	un	BDI 1	78,00	8,26	644,28	0,02%	98,15%
254	89450	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	18,08	34,98	632,44	0,02%	98,17%
255	97882	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m	un	BDI 1	2,00	304,85	609,70	0,02%	98,20%
256	96386	Sinapi / Dezembro_25	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte.	m3	BDI 1	68,00	8,91	605,88	0,02%	98,22%
257	3069	CPU	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)	un	BDI 1	4,00	150,95	603,80	0,02%	98,24%
258	98525	Sinapi / Dezembro_25	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m2	BDI 1	650,00	0,92	598,00	0,02%	98,27%
259	375	CPU	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	7,00	83,97	587,79	0,02%	98,29%
260	94713	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	2,00	280,77	561,54	0,02%	98,31%
261	89726	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	35,00	15,27	534,45	0,02%	98,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
262	89799	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	17,67	29,93	528,86	0,02%	98,35%
263	89739	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	17,00	31,08	528,36	0,02%	98,37%
264	101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	261,95	523,90	0,02%	98,39%
265	223	CPU	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	3,00	173,36	520,08	0,02%	98,41%
266	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	49,04	10,51	515,36	0,02%	98,43%
267	2497	CPU	Disjuntor tripolar, tipo din, corrente nominal 100a	un	BDI 1	2,00	256,96	513,92	0,02%	98,45%
268	98110	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00	506,25	506,25	0,02%	98,47%
269	896	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 125mm	un	BDI 1	4,00	123,83	495,32	0,02%	98,49%
270	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	45,90	10,76	493,88	0,02%	98,51%
271	89713	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	10,31	47,44	489,11	0,02%	98,53%
272	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	57,95	8,40	486,78	0,02%	98,55%
273	104328	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	5,00	97,25	486,25	0,02%	98,57%
274	102193	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	158,76	3,06	485,81	0,02%	98,59%
275	192	CPU	Caixa de medição, padrão Celesc, tipo MDR/HS, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm	un	BDI 1	1,00	479,29	479,29	0,02%	98,60%
276	9112	CPU	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un	BDI 1	1,00	478,74	478,74	0,02%	98,62%
277	89531	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00	47,67	476,70	0,02%	98,64%
278	89481	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	60,00	7,88	472,80	0,02%	98,66%
279	100067	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 5,0 mm de diâmetro	kg	BDI 1	30,60	15,24	466,34	0,02%	98,68%
280	202	CPU	J10 (60 cm x 40 cm) janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm), requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco – 02und	m2	BDI 1	0,48	967,50	464,40	0,02%	98,70%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
281	10240	CPU	Duto para exaustão flexível, dn 400mm (16"), alumínio	un	BDI 1	5,00	90,77	453,85	0,02%	98,71%
282	89511	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	8,63	52,06	449,28	0,02%	98,73%
283	4141	CPU	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"	un	BDI 1	6,00	72,74	436,44	0,02%	98,75%
284	10070	CPU	Cordoalha de cobre nu 16 mm ² , não enterrada, com isolador	un	BDI 1	7,00	62,30	436,10	0,02%	98,76%
285	6291	CPU	Mini dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	BDI 1	1,00	432,78	432,78	0,02%	98,78%
286	89728	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	23,00	18,57	427,11	0,02%	98,80%
287	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¼	un	BDI 1	47,00	8,95	420,65	0,02%	98,81%
288	10235	CPU	Duto flexível aluminizado isolado, dn 350mm (14"), alumínio	un	BDI 1	5,00	82,91	414,55	0,02%	98,83%
289	94793	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	204,06	408,12	0,02%	98,85%
290	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	19,00	21,08	400,52	0,02%	98,86%
291	7	CPU	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	3,00	133,00	399,00	0,02%	98,88%
292	672	CPU	Arandela 15 W – Led	un	BDI 1	3,00	131,07	393,21	0,02%	98,89%
293	9857	CPU	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clinico com alavanca	un	BDI 1	1,00	391,36	391,36	0,02%	98,91%
294	104921	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm	kg	BDI 1	30,00	12,71	381,30	0,01%	98,92%
295	89513	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	124,69	374,07	0,01%	98,94%
296	91834	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	14,60	24,76	361,50	0,01%	98,95%
297	6733	CPU	Plantio de agapanto, porte 10cm	m2	BDI 1	4,55	78,84	358,72	0,01%	98,96%
298	91856	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	18,80	19,08	358,70	0,01%	98,98%
299	91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00	59,42	356,52	0,01%	98,99%
300	2397	CPU	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 200 mm	m	BDI 1	2,58	133,57	344,61	0,01%	99,01%
301	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	17,00	20,19	343,23	0,01%	99,02%
302	895	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 125mm (5")	m	BDI 1	14,00	24,48	342,72	0,01%	99,03%
303	9124	CPU	Impermeabilizante a base de silano siloxano – 1 demão	m2	BDI 1	12,46	27,47	342,28	0,01%	99,05%
304	89517	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	4,00	85,13	340,52	0,01%	99,06%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
305	101995	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	1,58	215,23	340,06	0,01%	99,07%
306	89746	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	9,00	37,51	337,59	0,01%	99,08%
307	93653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	23,00	14,66	337,18	0,01%	99,10%
308	54	CPU	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	5,00	65,41	327,05	0,01%	99,11%
309	1233	CPU	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	325,43	325,43	0,01%	99,12%
310	89529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	7,00	46,41	324,87	0,01%	99,14%
311	86884	Sinapi / Dezembro_25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	22,00	14,47	318,34	0,01%	99,15%
312	5032	CPU	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	4,00	78,94	315,76	0,01%	99,16%
313	6444	CPU	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	1,00	309,83	309,83	0,01%	99,17%
314	100849	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	5,00	61,79	308,95	0,01%	99,18%
315	103838	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	un	BDI 1	12,00	25,45	305,40	0,01%	99,20%
316	102500	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m	BDI 1	47,00	6,45	303,15	0,01%	99,21%
317	95781	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	6,00	50,16	300,96	0,01%	99,22%
318	4385	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	5,00	60,03	300,15	0,01%	99,23%
319	94792	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	149,43	298,86	0,01%	99,24%
320	95644	Sinapi / Dezembro_25	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00	298,01	298,01	0,01%	99,25%
321	89866	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	27,00	10,93	295,11	0,01%	99,27%
322	91833	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	BDI 1	12,00	24,21	290,52	0,01%	99,28%
323	89507	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	5,00	57,90	289,50	0,01%	99,29%
324	98689	Sinapi / Dezembro_25	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	1,81	156,44	283,16	0,01%	99,30%
325	100751	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).	m2	BDI 1	5,00	55,82	279,10	0,01%	99,31%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
326	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	25,00	11,06	276,50	0,01%	99,32%
327	89801	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	22,00	12,28	270,16	0,01%	99,33%
328	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	8,00	33,70	269,60	0,01%	99,34%
329	388	CPU	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	23,00	11,65	267,95	0,01%	99,35%
330	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	18,00	14,66	263,88	0,01%	99,36%
331	2420	CPU	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm	un	BDI 1	4,00	64,97	259,88	0,01%	99,37%
332	89408	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	20,00	12,92	258,40	0,01%	99,38%
333	6791	CPU	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6	un	BDI 1	80,00	3,08	246,40	0,01%	99,39%
334	100851	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00	122,30	244,60	0,01%	99,40%
335	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	3,00	80,93	242,79	0,01%	99,41%
336	96977	Sinapi / Dezembro_25	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação.	m	BDI 1	3,10	77,22	239,38	0,01%	99,42%
337	89501	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	12,00	19,86	238,32	0,01%	99,43%
338	7322	CPU	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, dn 1.1/2	m	BDI 1	2,70	86,27	232,93	0,01%	99,44%
339	393	CPU	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	8,00	28,65	229,20	0,01%	99,45%
340	86909	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	1,00	228,73	228,73	0,01%	99,46%
341	89849	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm	m	BDI 1	3,00	74,33	222,99	0,01%	99,46%
342	89744	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	6,00	36,49	218,94	0,01%	99,47%
343	1052	CPU	Caixa de passagem, embutir , em chapa de aço galvanizado, dimensões de 40 x 40 x 12cm	un	BDI 1	1,00	218,71	218,71	0,01%	99,48%
344	4664	CPU	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	BDI 1	1,00	216,73	216,73	0,01%	99,49%
345	2155	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	17,00	12,38	210,46	0,01%	99,50%
346	91995	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa	un	BDI 1	5,00	41,96	209,80	0,01%	99,51%
347	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA	un	BDI 1	7,00	29,31	205,17	0,01%	99,51%
348	95944	Sinapi / Dezembro_25	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40	27,51	203,57	0,01%	99,52%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
349	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	5,00	40,43	202,15	0,01%	99,53%
350	89629	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00	100,06	200,12	0,01%	99,54%
351	89797	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	3,00	66,49	199,47	0,01%	99,55%
352	4308	CPU	Cinta poste circular 1/4"x38x180mm – D180	un	BDI 1	3,00	63,91	191,73	0,01%	99,55%
353	3067	CPU	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado	un	BDI 1	2,00	94,62	189,24	0,01%	99,56%
354	125	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00	189,20	189,20	0,01%	99,57%
355	89522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00	37,10	185,50	0,01%	99,57%
356	3057	CPU	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	7,00	25,46	178,22	0,01%	99,58%
357	89785	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	5,00	34,99	174,95	0,01%	99,59%
358	4119	CPU	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	2,00	87,31	174,62	0,01%	99,59%
359	7261	CPU	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm	un	BDI 1	8,00	21,68	173,44	0,01%	99,60%
360	7463	CPU	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	BDI 1	4,00	43,33	173,32	0,01%	99,61%
361	103865	Sinapi / Dezembro_25	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	5,00	34,33	171,65	0,01%	99,61%
362	3305	CPU	Relé Fotoeletrônico 1000W com base	un	BDI 1	2,00	84,39	168,78	0,01%	99,62%
363	103847	Sinapi / Dezembro_25	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	10,00	16,66	166,60	0,01%	99,63%
364	94796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4"	un	BDI 1	2,00	83,08	166,16	0,01%	99,63%
365	89748	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	3,00	54,93	164,79	0,01%	99,64%
366	9774	CPU	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	BDI 1	38,73	4,23	163,83	0,01%	99,65%
367	89613	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2"	un	BDI 1	4,00	38,71	154,84	0,01%	99,65%
368	104001	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	8,00	19,15	153,20	0,01%	99,66%
369	102513	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m2	BDI 1	2,18	69,24	150,94	0,01%	99,66%
370	29	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	2,00	75,24	150,48	0,01%	99,67%
371	89503	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	5,00	29,51	147,55	0,01%	99,68%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
372	476	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	BDI 1	1,00	143,39	143,39	0,01%	99,68%
373	95782	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	3,00	45,82	137,46	0,01%	99,69%
374	89528	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	22,00	6,20	136,40	0,01%	99,69%
375	94704	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1"	un	BDI 1	4,00	33,77	135,08	0,01%	99,70%
376	95796	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	2,00	67,41	134,82	0,01%	99,70%
377	89805	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00	26,87	134,35	0,01%	99,71%
378	4386	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	2,00	67,12	134,24	0,01%	99,71%
379	4781	CPU	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	8,00	16,76	134,08	0,01%	99,72%
380	10059	CPU	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00	130,69	130,69	0,01%	99,72%
381	1019	CPU	Junção simples 75 mm - 50 mm	un	BDI 1	2,00	64,98	129,96	0,01%	99,73%
382	89623	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00	25,92	129,60	0,01%	99,73%
383	89575	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	8,00	15,88	127,04	0,00%	99,74%
384	89611	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	41,07	123,21	0,00%	99,74%
385	89492	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	10,00	11,67	116,70	0,00%	99,75%
386	91955	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	58,02	116,04	0,00%	99,75%
387	10073	CPU	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	115,92	115,92	0,00%	99,76%
388	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	32,24	3,54	114,13	0,00%	99,76%
389	89622	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	6,00	18,88	113,28	0,00%	99,77%
390	103851	Sinapi / Dezembro_25	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	un	BDI 1	4,00	27,28	109,12	0,00%	99,77%
391	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	3,00	36,18	108,54	0,00%	99,77%
392	10233	CPU	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu	un	BDI 1	2,00	54,14	108,28	0,00%	99,78%
393	89986	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	1,00	107,78	107,78	0,00%	99,78%
394	31	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm	un	BDI 1	2,00	53,88	107,76	0,00%	99,79%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
395	89499	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	25,17	100,68	0,00%	99,79%
396	91950	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio	un	BDI 1	4,00	24,65	98,60	0,00%	99,79%
397	7312	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m	un	BDI 1	2,00	49,04	98,08	0,00%	99,80%
398	10232	CPU	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu	un	BDI 1	2,00	48,10	96,20	0,00%	99,80%
399	89624	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm	un	BDI 1	4,00	23,91	95,64	0,00%	99,81%
400	4780	CPU	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	8,00	11,81	94,48	0,00%	99,81%
401	91961	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	92,97	92,97	0,00%	99,81%
402	89802	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	7,00	13,18	92,26	0,00%	99,82%
403	94705	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	2,00	45,43	90,86	0,00%	99,82%
404	104351	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	3,00	29,45	88,35	0,00%	99,82%
405	887	CPU	Eletroduto em aco galvanizado 2" (inclui fixações)	m	BDI 1	1,00	87,72	87,72	0,00%	99,83%
406	1569	CPU	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm	m	BDI 1	11,42	7,65	87,36	0,00%	99,83%
407	104063	Sinapi / Dezembro_25	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm	un	BDI 1	1,00	83,17	83,17	0,00%	99,83%
408	723	CPU	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	2,00	40,51	81,02	0,00%	99,84%
409	101538	Sinapi / Dezembro_25	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador	un	BDI 1	1,00	80,53	80,53	0,00%	99,84%
410	4248	CPU	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	1,00	79,00	79,00	0,00%	99,84%
411	3343	CPU	Sinalizador visual de degraus 7x3cm tipo cantoneira, fixação auto adesiva.	un	BDI 1	8,00	9,60	76,80	0,00%	99,85%
412	89630	Sinapi / Dezembro_25	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm	un	BDI 1	1,00	76,27	76,27	0,00%	99,85%
413	100719	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	5,00	15,22	76,10	0,00%	99,85%
414	89778	Sinapi / Dezembro_25	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	3,00	24,84	74,52	0,00%	99,85%
415	91987	Sinapi / Dezembro_25	Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	74,49	74,49	0,00%	99,86%
416	89808	Sinapi / Dezembro_25	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	73,07	73,07	0,00%	99,86%
417	1050	CPU	Cap soldável 25 mm	un	BDI 1	4,00	18,26	73,04	0,00%	99,86%
418	93013	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 ½")	un	BDI 1	3,00	24,27	72,81	0,00%	99,87%
419	95802	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	1,00	72,46	72,46	0,00%	99,87%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
420	4296	CPU	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	BDI 1	20,00	3,59	71,80	0,00%	99,87%
421	89497	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	17,83	71,32	0,00%	99,87%
422	104319	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	5,00	14,12	70,60	0,00%	99,88%
423	105156	Sinapi / Dezembro_25	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	un	BDI 1	4,00	16,93	67,72	0,00%	99,88%
424	89620	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	4,00	16,65	66,60	0,00%	99,88%
425	95694	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	1,00	66,15	66,15	0,00%	99,88%
426	103992	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4"	un	BDI 1	4,00	16,02	64,08	0,00%	99,89%
427	93655	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	4,00	16,02	64,08	0,00%	99,89%
428	9061	CPU	Conector fêmea giratório latão 1"	un	BDI 1	3,00	21,04	63,12	0,00%	99,89%
429	9541	CPU	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	BDI 1	11,15	5,63	62,77	0,00%	99,89%
430	9786	CPU	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	2,00	30,88	61,76	0,00%	99,90%
431	89625	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00	30,77	61,54	0,00%	99,90%
432	6617	CPU	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	2,00	30,75	61,50	0,00%	99,90%
433	89628	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	60,71	60,71	0,00%	99,90%
434	103959	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	3,00	20,09	60,27	0,00%	99,91%
435	93657	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	3,00	20,02	60,06	0,00%	99,91%
436	103974	Sinapi / Dezembro_25	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm	un	BDI 1	4,00	14,08	56,32	0,00%	99,91%
437	89396	Sinapi / Dezembro_25	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x ½	un	BDI 1	2,00	27,51	55,02	0,00%	99,91%
438	50	CPU	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm	un	BDI 1	2,00	27,10	54,20	0,00%	99,91%
439	9627	CPU	Tampa 1 posto, em alumínio para condulete 1"	un	BDI 1	5,00	10,83	54,15	0,00%	99,92%
440	89401	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 20mm	m	BDI 1	3,54	15,13	53,56	0,00%	99,92%
441	6361	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	24,00	2,19	52,56	0,00%	99,92%
442	7221	CPU	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	2,00	25,88	51,76	0,00%	99,92%
443	7318	CPU	Grelha de saída de ar redonda com colarinho, em abs branco, ø150mm	un	BDI 1	1,00	51,26	51,26	0,00%	99,93%
444	4452	CPU	Torneira tanque com derivação p/ maquina	un	BDI 1	1,00	50,98	50,98	0,00%	99,93%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
445	6362	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6	un	BDI 1	21,00	2,42	50,82	0,00%	99,93%
446	2093	CPU	Junta serrada para piso de concreto armado	m	BDI 1	3,90	12,16	47,42	0,00%	99,93%
447	89549	Sinapi / Dezembro_25	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	2,00	23,57	47,14	0,00%	99,93%
448	89436	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1	un	BDI 1	4,00	11,72	46,88	0,00%	99,93%
449	4352	CPU	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13 a	un	BDI 1	3,00	15,19	45,57	0,00%	99,94%
450	2678	CPU	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	1,00	45,12	45,12	0,00%	99,94%
451	103964	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	11,03	44,12	0,00%	99,94%
452	89366	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	2,00	21,92	43,84	0,00%	99,94%
453	53	CPU	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu ate 70mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00	43,81	43,81	0,00%	99,94%
454	226	CPU	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00	43,81	43,81	0,00%	99,94%
455	3135	CPU	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	12,00	3,65	43,80	0,00%	99,95%
456	89783	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	2,00	21,60	43,20	0,00%	99,95%
457	103953	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	10,71	42,84	0,00%	99,95%
458	104348	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	3,00	14,06	42,18	0,00%	99,95%
459	7596	CPU	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso, para postes metálicos circulares	un	BDI 1	2,00	21,07	42,14	0,00%	99,95%
460	90371	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, ¾	un	BDI 1	1,00	40,16	40,16	0,00%	99,95%
461	104034	Sinapi / Dezembro_25	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água.	un	BDI 1	1,00	38,65	38,65	0,00%	99,96%
462	86879	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	3,00	12,81	38,43	0,00%	99,96%
463	3248	CPU	Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc	un	BDI 1	1,00	38,25	38,25	0,00%	99,96%
464	93018	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"),	un	BDI 1	1,00	36,84	36,84	0,00%	99,96%
465	7761	CPU	Lixamento manual de banco para pintura	m2	BDI 1	12,46	2,93	36,51	0,00%	99,96%
466	109	CPU	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	5,00	7,13	35,65	0,00%	99,96%
467	7091	CPU	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 1.1/2"	un	BDI 1	1,00	35,46	35,46	0,00%	99,96%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
468	93656	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	2,00	17,59	35,18	0,00%	99,97%
469	507	CPU	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".	un	BDI 1	1,00	33,85	33,85	0,00%	99,97%
470	9044	CPU	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	1,00	31,82	31,82	0,00%	99,97%
471	176	CPU	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm ² , 50a – 250v	un	BDI 1	1,00	31,34	31,34	0,00%	99,97%
472	2163	CPU	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir	un	BDI 1	3,00	10,22	30,66	0,00%	99,97%
473	86883	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2	un	BDI 1	2,00	15,03	30,06	0,00%	99,97%
474	89490	Sinapi / Dezembro_25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00	9,95	29,85	0,00%	99,97%
475	4550	CPU	Cabo flexível pvc 750 v, 2 condutores de 10,0 mm2	m	BDI 1	1,00	29,31	29,31	0,00%	99,97%
476	89597	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	29,20	29,20	0,00%	99,98%
477	103957	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	7,05	28,20	0,00%	99,98%
478	89541	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	3,00	9,01	27,03	0,00%	99,98%
479	2680	CPU	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	BDI 1	1,00	26,54	26,54	0,00%	99,98%
480	89485	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00	8,81	26,43	0,00%	99,98%
481	93008	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 ½")	m	BDI 1	1,00	25,48	25,48	0,00%	99,98%
482	89827	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	1,00	24,45	24,45	0,00%	99,98%
483	229	CPU	Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante ϕ 4,2 x 32 mm com bucha de nylon S8	un	BDI 1	3,00	7,94	23,82	0,00%	99,98%
484	7150	CPU	Conector para fibra óptica	un	BDI 1	2,00	11,83	23,66	0,00%	99,98%
485	91871	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1,00	22,25	22,25	0,00%	99,98%
486	9788	CPU	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm	un	BDI 1	1,00	22,14	22,14	0,00%	99,99%
487	97084	Sinapi / Dezembro_25	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória.	m2	BDI 1	20,89	1,04	21,73	0,00%	99,99%
488	104322	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	2,00	10,61	21,22	0,00%	99,99%
489	2239	CPU	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 x 1/2", pvc marrom, água fria	un	BDI 1	1,00	20,97	20,97	0,00%	99,99%
490	104324	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	1,00	19,85	19,85	0,00%	99,99%
491	9875	CPU	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	m	BDI 1	2,00	9,62	19,24	0,00%	99,99%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus						Área: 467,46 m ²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
492	9798	CPU	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 ½" e cunha de fixação, fixado com parafuso autoatarraxante em inox ø2,9 x 25mm	un	BDI 1	3,00	6,34	19,02	0,00%	99,99%
493	9780	CPU	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 50mm	un	BDI 1	1,00	17,15	17,15	0,00%	99,99%
492	89376	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x ½	un	BDI 1	2,00	8,32	16,64	0,00%	99,99%
493	89494	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	1,00	16,51	16,51	0,00%	99,99%
494	6320	CPU	Cabo óptico, 6fo	m	BDI 1	3,00	5,49	16,47	0,00%	99,99%
495	6290	CPU	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	BDI 1	1,00	15,98	15,98	0,00%	99,99%
496	7096	CPU	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 1.1/2" para eletroduto	un	BDI 1	2,00	7,85	15,70	0,00%	99,99%
497	89869	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	15,12	15,12	0,00%	99,99%
498	921	CPU	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm	un	BDI 1	1,00	14,80	14,80	0,00%	100,00%
499	103955	Sinapi / Dezembro_25	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm	un	BDI 1	1,00	14,37	14,37	0,00%	100,00%
500	2426	CPU	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00	14,25	14,25	0,00%	100,00%
501	677	CPU	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	BDI 1	1,00	14,20	14,20	0,00%	100,00%
495	3312	CPU	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x ¾"	un	BDI 1	1,00	14,03	14,03	0,00%	100,00%
496	89558	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	1,00	13,18	13,18	0,00%	100,00%
497	2429	CPU	Suporte e placa cega - fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00	12,15	12,15	0,00%	100,00%
498	89404	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm	un	BDI 1	1,00	10,85	10,85	0,00%	100,00%
499	89489	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	10,59	10,59	0,00%	100,00%
500	101548	Sinapi / Dezembro_25	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão	un	BDI 1	1,00	9,28	9,28	0,00%	100,00%
501	3187	CPU	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D18mm, galvanizada a fogo	un	BDI 1	2,00	2,65	5,30	0,00%	100,00%
502	7095	CPU	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 3/4" para eletroduto	un	BDI 1	1,00	5,18	5,18	0,00%	100,00%
503	4634	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm ² , 1 furo e 1 compressão fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00	3,63	3,63	0,00%	100,00%
TOTAL								2.582.332,80	100,00%	-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS											
1.1	103689	Sinapi / Dezembro_25	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	469,32	573,65	3.441,90	3,93%	0,13%
1.2	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00	662,10	763,27	9.159,24	10,45%	0,35%
1.3	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00	662,10	763,27	9.159,24	10,45%	0,35%
1.4	10778	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	12,00	1.059,37	1.221,24	14.654,88	16,72%	0,57%
1.5	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00	662,10	763,27	9.159,24	10,45%	0,35%
1.6	7880	CPU	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	2,24	1.117,03	1.365,35	3.058,38	3,49%	0,12%
1.7	7881	CPU	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	2,24	1.178,39	1.440,35	3.226,38	3,68%	0,12%
1.8	98459	Sinapi / Dezembro_25	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	206,80	93,23	113,96	23.566,93	26,89%	0,91%
1.9	2732	CPU	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (1 x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm	m	BDI 1	29,50	22,05	26,95	795,03	0,91%	0,03%
1.10	99059	Sinapi / Dezembro_25	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	BDI 1	97,18	96,27	117,67	11.435,17	13,05%	0,44%
Total instalações provisórias									87.656,39	100,00%	3,39%
2 TERRAPLANAGEM											
2.1 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL											
2.1.1	98525	Sinapi / Dezembro_25	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m2	BDI 1	650,00	0,75	0,92	598,00	12,23%	0,02%
2.1.2	100974	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	130,00	9,42	11,51	1.496,30	30,60%	0,06%
2.1.3	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – DMT = 6,1km	m3xkm	BDI 1	793,00	2,63	3,21	2.545,53	52,06%	0,10%
2.1.4	100574	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	130,00	1,57	1,92	249,60	5,10%	0,01%
Total limpeza de camada vegetal									4.889,43	100,00%	0,19%
2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA											
2.2.1	101230	Sinapi / Dezembro_25	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h.	m3	BDI 1	68,00	12,07	14,75	1.003,00	10,12%	0,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
2.2.2	101238	Sinapi / Dezembro_25	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111hp), frota de 8 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt de 6 km e velocidade média 22 km/h	m3	BDI 1	238,00	30,63	37,44	8.910,72	89,88%	0,35%
Total escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria									9.913,72	100,00%	0,38%
2.3 BOTA FORA											
2.3.1	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - DMT = 6,1km	m3xkm	BDI 1	23,80	2,63	3,21	76,40	14,32%	0,00%
2.3.2	100574	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	238,00	1,57	1,92	456,96	85,68%	0,02%
Total bota fora									533,36	100,00%	0,02%
2.4 ATERROS											
2.4.1	96386	Sinapi / Dezembro_25	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte.	m3	BDI 1	68,00	7,29	8,91	605,88	100,00%	0,02%
Total aterros									605,88	100,00%	0,02%
Total terraplanagem									15.942,39	100,00%	0,62%
3 DRENAGEM											
3.1	9860	CPU	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.	m	BDI 1	60,00	675,39	825,53	49.531,80	92,78%	1,92%
3.2	102705	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno	m	BDI 1	13,35	62,17	75,99	1.014,47	1,90%	0,04%
3.3	96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	4,01	206,72	252,67	1.013,21	1,90%	0,04%
3.4	6397	CPU	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem	m2	BDI 1	34,71	27,81	33,99	1.179,79	2,21%	0,05%
3.5	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	6,00	54,41	66,51	399,06	0,75%	0,02%
3.6	89748	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	3,00	44,94	54,93	164,79	0,31%	0,01%
3.7	104063	Sinapi / Dezembro_25	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm	un	BDI 1	1,00	68,04	83,17	83,17	0,16%	0,00%
Total drenagem									53.386,29	100,00%	2,07%
4 ESTRUTURAL											
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
4.1.1	96525	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	81,03	63,65	77,80	6.304,13	67,28%	0,24%
4.1.2	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	71,67	31,63	38,66	2.770,76	29,57%	0,11%
4.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	10,67	8,60	10,51	112,17	1,20%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.1.4	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	65,11	2,29	2,80	182,29	1,95%	0,01%
Total movimentação de terra									9.369,35	100,00%	0,36%
4.2 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL											
4.2.1 INFRAESTRUTURA – TÉRREO											
4.2.1.1	100657	Sinapi / Dezembro_25	Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização)	m	BDI 1	371,00	165,56	202,36	75.075,56	26,68%	2,91%
4.2.1.2	95601	Sinapi / Dezembro_25	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	BDI 1	53,00	21,11	25,80	1.367,40	0,49%	0,05%
4.2.1.3	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,50	206,36	252,23	126,12	0,04%	0,00%
4.2.1.4	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,50	971,75	1.187,77	593,89	0,21%	0,02%
4.2.1.5	96543	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	45,30	22,53	27,54	1.247,56	0,44%	0,05%
4.2.1.6	96544	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	53,70	19,72	24,10	1.294,17	0,46%	0,05%
4.2.1.7	96534	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	38,16	90,04	110,06	4.199,89	1,49%	0,16%
4.2.1.8	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	49,70	15,22	18,60	924,42	0,33%	0,04%
4.2.1.9	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	201,00	11,18	13,67	2.747,67	0,98%	0,11%
4.2.1.10	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	63,60	9,30	11,37	723,13	0,26%	0,03%
4.2.1.11	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	23,60	122,58	149,83	3.535,99	1,26%	0,14%
4.2.1.12	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	233,10	18,52	22,64	5.277,38	1,88%	0,20%
4.2.1.13	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	13,10	16,69	20,40	267,24	0,09%	0,01%
4.2.1.14	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	65,90	15,11	18,47	1.217,17	0,43%	0,05%
4.2.1.15	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	366,90	13,30	16,26	5.965,79	2,12%	0,23%
4.2.1.16	104920	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	637,90	11,22	13,71	8.745,61	3,11%	0,34%
4.2.1.17	104921	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm	kg	BDI 1	30,00	10,40	12,71	381,30	0,14%	0,01%
4.2.1.18	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	195,60	77,25	94,42	18.468,55	6,56%	0,72%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI 1		CONSTRUÇÃO		22,23%		
					BDI 2		DIFERENCIADO		15,28%		
			Área: 467,46 m ²		fev/2026						
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.1.19	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	74,40	14,48	17,70	1.316,88	0,47%	0,05%
4.2.1.20	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	128,40	12,09	14,78	1.897,75	0,67%	0,07%
4.2.1.21	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	104,60	10,62	12,98	1.357,71	0,48%	0,05%
4.2.1.22	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	45,90	8,80	10,76	493,88	0,18%	0,02%
4.2.1.23	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	213,63	250,81	306,57	65.492,55	23,27%	2,54%
4.2.1.24	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	137,13	255,39	312,16	42.806,50	15,21%	1,66%
4.2.1.25	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	25,69	728,87	890,90	22.887,22	8,13%	0,89%
4.2.1.26	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	195,60	54,50	66,62	13.030,87	4,63%	0,50%
Total infraestrutura – térreo									281.442,20	100,00%	10,90%
4.2.2 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA											
4.2.2.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	365,70	15,22	18,60	6.802,02	2,72%	0,26%
4.2.2.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	110,70	13,89	16,98	1.879,69	0,75%	0,07%
4.2.2.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	272,10	12,71	15,54	4.228,43	1,69%	0,16%
4.2.2.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	857,50	11,18	13,67	11.722,03	4,68%	0,45%
4.2.2.5	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	BDI 1	181,90	9,30	11,37	2.068,20	0,83%	0,08%
4.2.2.6	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	146,67	122,58	149,83	21.975,57	8,77%	0,85%
4.2.2.7	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	212,96	214,48	262,16	55.829,59	22,29%	2,16%
4.2.2.8	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	48,60	14,48	17,70	860,22	0,34%	0,03%
4.2.2.9	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	138,80	13,20	16,13	2.238,84	0,89%	0,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.2.10	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	481,20	12,09	14,78	7.112,14	2,84%	0,28%
4.2.2.11	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	185,60	10,62	12,98	2.409,09	0,96%	0,09%
4.2.2.12	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	50,46	69,12	84,49	4.263,37	1,70%	0,17%
4.2.2.13	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	273,04	250,81	306,57	83.705,87	33,42%	3,24%
4.2.2.14	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	54,25	255,39	312,16	16.934,68	6,76%	0,66%
4.2.2.15	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	31,89	728,87	890,90	28.410,80	11,34%	1,10%
Total supraestrutura – cobertura									250.440,54	100,00%	9,70%
4.2.3 SUPRAESTRUTURA – BARRILETE											
4.2.3.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	59,20	15,22	18,60	1.101,12	4,67%	0,04%
4.2.3.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,50	13,89	16,98	8,49	0,04%	0,00%
4.2.3.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	69,60	12,71	15,54	1.081,58	4,59%	0,04%
4.2.3.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	99,00	11,18	13,67	1.353,33	5,74%	0,05%
4.2.3.5	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	20,99	122,58	149,83	3.144,93	13,34%	0,12%
4.2.3.6	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	36,73	214,48	262,16	9.629,14	40,85%	0,37%
4.2.3.7	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	107,30	12,09	14,78	1.585,89	6,73%	0,06%
4.2.3.8	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	12,70	69,12	84,49	1.073,02	4,55%	0,04%
4.2.3.9	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	5,16	728,87	890,90	4.597,04	19,50%	0,18%
Total supraestrutura – barrilete									23.574,54	100,00%	0,91%
4.2.4 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA DA CAIXA											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.4.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	35,30	15,22	18,60	656,58	3,62%	0,03%
4.2.4.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,80	13,89	16,98	13,58	0,07%	0,00%
4.2.4.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	26,70	12,71	15,54	414,92	2,28%	0,02%
4.2.4.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	76,80	11,18	13,67	1.049,86	5,78%	0,04%
4.2.4.5	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	14,61	122,58	149,83	2.189,02	12,05%	0,08%
4.2.4.6	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	14,28	214,48	262,16	3.743,64	20,61%	0,14%
4.2.4.7	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	92,10	13,20	16,13	1.485,57	8,18%	0,06%
4.2.4.8	92514	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	m2	BDI 1	15,20	69,12	84,49	1.284,25	7,07%	0,05%
4.2.4.9	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	9,14	69,12	84,49	772,24	4,25%	0,03%
4.2.4.10	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	12,91	250,81	306,57	3.957,82	21,79%	0,15%
4.2.4.11	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	2,91	728,87	890,90	2.592,52	14,28%	0,10%
Total supraestrutura – cobertura da caixa									18.160,00	100,00%	0,70%
Total edificação principal									573.617,28	100,00%	22,21%
4.3 ABRIGO DO COMPRESSOR											
4.3.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,48	206,36	252,23	121,07	2,37%	0,00%
4.3.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,16	971,75	1.187,77	190,04	3,73%	0,01%
4.3.3	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40	13,20	16,13	119,36	2,34%	0,00%
4.3.4	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	3,20	2,90	3,54	11,33	0,22%	0,00%
4.3.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30	18,52	22,64	142,63	2,80%	0,01%
4.3.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	12,90	15,11	18,47	238,26	4,67%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%	
					BDI 1	BDI 2	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI			ITEM	TOTAL
4.3.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1		8,00	13,30	16,26	130,08	2,55%	0,01%
4.3.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1		4,87	77,25	94,42	459,83	9,02%	0,02%
4.3.9	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1		7,70	15,22	18,60	143,22	2,81%	0,01%
4.3.10	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1		8,00	13,89	16,98	135,84	2,66%	0,01%
4.3.11	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1		13,80	11,18	13,67	188,65	3,70%	0,01%
4.3.12	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1		7,24	122,58	149,83	1.084,77	21,28%	0,04%
4.3.13	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1		2,40	14,48	17,70	42,48	0,83%	0,00%
4.3.14	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1		0,70	69,12	84,49	59,14	1,16%	0,00%
4.3.15	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1		2,17	250,81	306,57	665,26	13,05%	0,03%
4.3.16	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1		1,17	728,87	890,90	1.042,35	20,44%	0,04%
4.3.17	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1		4,87	54,50	66,62	324,44	6,36%	0,01%
Total abrigo do compressor										5.098,75	100,00%	0,20%
4.4 DEPOSITO PERMANENTE DE LIXO												
4.4.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1		1,23	206,36	252,23	310,24	2,89%	0,01%
4.4.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1		0,40	971,75	1.187,77	475,11	4,43%	0,02%
4.4.3	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1		49,50	13,20	16,13	798,44	7,44%	0,03%
4.4.4	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1		8,15	2,90	3,54	28,85	0,27%	0,00%
4.4.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1		9,40	18,52	22,64	212,82	1,98%	0,01%
4.4.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1		19,50	15,11	18,47	360,17	3,35%	0,01%
4.4.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1		8,00	13,30	16,26	130,08	1,21%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI 1		CONSTRUÇÃO		22,23%		
					BDI 2	DIFERENCIADO	15,28%				
			Área: 467,46 m ²		fev/2026						
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.4.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	7,56	77,25	94,42	713,82	6,65%	0,03%
4.4.9	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	10,50	15,22	18,60	195,30	1,82%	0,01%
4.4.10	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	3,20	13,89	16,98	54,34	0,51%	0,00%
4.4.11	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	16,60	12,71	15,54	257,96	2,40%	0,01%
4.4.12	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	26,20	11,18	13,67	358,15	3,34%	0,01%
4.4.13	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	11,03	122,58	149,83	1.652,62	15,39%	0,06%
4.4.14	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	13,70	13,20	16,13	220,98	2,06%	0,01%
4.4.15	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	2,85	69,12	84,49	240,80	2,24%	0,01%
4.4.16	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	6,54	250,81	306,57	2.004,97	18,67%	0,08%
4.4.17	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	2,49	728,87	890,90	2.218,34	20,66%	0,09%
4.4.18	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	7,56	54,50	66,62	503,65	4,69%	0,02%
Total deposito permanente de lixo									10.736,64	100,00%	0,42%
4.5			IMPLANTAÇÃO								
4.5.1			MURO								
4.5.1.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,24	206,36	252,23	60,54	0,22%	0,00%
4.5.1.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,24	971,75	1.187,77	285,06	1,04%	0,01%
4.5.1.3	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	47,00	18,52	22,64	1.064,08	3,89%	0,04%
4.5.1.4	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	29,10	16,69	20,40	593,64	2,17%	0,02%
4.5.1.5	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	77,30	15,11	18,47	1.427,73	5,22%	0,06%
4.5.1.6	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	147,10	13,30	16,26	2.391,85	8,75%	0,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	CONSTRUÇÃO		
										% ITEM	% TOTAL	
4.5.1.7	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	5,48	158,68	193,95	1.062,85	3,89%	0,04%	
4.5.1.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	50,93	77,25	94,42	4.808,81	17,60%	0,19%	
4.5.1.9	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	10,20	15,22	18,60	189,72	0,69%	0,01%	
4.5.1.10	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,40	12,71	15,54	208,24	0,76%	0,01%	
4.5.1.11	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	14,00	11,18	13,67	191,38	0,70%	0,01%	
4.5.1.12	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	0,52	214,48	262,16	136,32	0,50%	0,01%	
4.5.1.13	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	13,42	728,87	890,90	11.955,88	43,75%	0,46%	
4.5.1.14	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	44,29	54,50	66,62	2.950,60	10,80%	0,11%	
									Total muro	27.326,70	100,00%	1,06%
4.5.2 RAMPA ENTRADA												
4.5.2.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,31	206,36	252,23	78,19	0,57%	0,00%	
4.5.2.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,31	971,75	1.187,77	368,21	2,68%	0,01%	
4.5.2.3	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	8,40	18,52	22,64	190,18	1,38%	0,01%	
4.5.2.4	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	60,70	16,69	20,40	1.238,28	9,00%	0,05%	
4.5.2.5	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	87,60	15,11	18,47	1.617,97	11,76%	0,06%	
4.5.2.6	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	38,83	77,25	94,42	3.666,33	26,65%	0,14%	
4.5.2.7	95944	Sinapi / Dezembro_25	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40	22,51	27,51	203,57	1,48%	0,01%	
4.5.2.8	101995	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	1,58	176,09	215,23	340,06	2,47%	0,01%	
4.5.2.9	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	3,89	728,87	890,90	3.465,60	25,19%	0,13%	
4.5.2.10	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	38,83	54,50	66,62	2.586,85	18,81%	0,10%	
									Total rampa entrada	13.755,24	100,00%	0,53%
4.5.3 CONTENÇÃO FUNDOS												

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI 1		CONSTRUÇÃO		22,23%		
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
4.5.3.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,22	206,36	252,23	307,72	0,47%	0,01%
4.5.3.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	1,22	971,75	1.187,77	1.449,08	2,20%	0,06%
4.5.3.3	100067	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 5,0 mm de diâmetro	kg	BDI 1	30,60	12,47	15,24	466,34	0,71%	0,02%
4.5.3.4	91601	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro	kg	BDI 1	335,20	12,62	15,43	5.172,14	7,86%	0,20%
4.5.3.5	91602	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro	kg	BDI 1	205,70	11,49	14,04	2.888,03	4,39%	0,11%
4.5.3.6	92264	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm	m2	BDI 1	147,33	234,57	286,71	42.240,98	64,18%	1,64%
4.5.3.7	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	13,74	728,87	890,90	12.240,97	18,60%	0,47%
4.5.3.8	98555	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	m2	BDI 1	24,48	35,03	42,82	1.048,23	1,59%	0,04%
Total contenção fundos									65.813,49	100,00%	2,55%
Total implantação									106.895,43	100,00%	4,14%
4.6 BANCOS DE CONCRETO											
4.6.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,07	206,36	252,23	17,66	0,48%	0,00%
4.6.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,07	971,75	1.187,77	83,14	2,28%	0,00%
4.6.3	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	9,30	15,22	18,60	172,98	4,74%	0,01%
4.6.4	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	16,20	13,89	16,98	275,08	7,54%	0,01%
4.6.5	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	15,60	12,71	15,54	242,42	6,64%	0,01%
4.6.6	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	20,70	11,18	13,67	282,97	7,75%	0,01%
4.6.7	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	12,50	77,25	94,42	1.180,25	32,35%	0,05%
4.6.8	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,14	728,87	890,90	1.015,63	27,83%	0,04%
4.6.9	7761	CPU	Lixamento manual de banco para pintura	m2	BDI 1	12,46	2,40	2,93	36,51	1,00%	0,00%
4.6.10	9124	CPU	Impermeabilizante a base de silano siloxano – 1 demão	m2	BDI 1	12,46	22,47	27,47	342,28	9,38%	0,01%
Total bancos de concreto									3.648,92	100,00%	0,14%
4.7 VERGAS E CONTRAVERGAS											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
4.7.1	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	17,64	89,92	109,91	1.938,81	16,69%	0,08%	
4.7.2	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	50,28	89,92	109,91	5.526,27	47,56%	0,21%	
4.7.3	105029	Sinapi / Dezembro_25	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	50,28	67,59	82,62	4.154,13	35,75%	0,16%	
									Total vergas e contravergas	11.619,21	100,00%	0,45%
									Total estrutural	720.985,58	100,00%	27,92%
5 ALVENARIA E FECHAMENTOS												
5.1	103346	Sinapi / Dezembro_25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	487,23	112,62	137,66	67.072,08	58,78%	2,60%	
5.2	93200	Sinapi / Dezembro_25	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga.	m	BDI 1	137,44	14,36	17,55	2.412,07	2,11%	0,09%	
5.3	96359	Sinapi / Dezembro_25	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	BDI 1	271,91	114,84	140,37	38.168,01	33,45%	1,48%	
5.4	4441	CPU	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	BDI 1	40,73	129,65	158,47	6.454,48	5,66%	0,25%	
									Total alvenaria e fechamentos	114.106,64	100,00%	4,42%
6 ESQUADRIAS												
6.1 PORTAS												
6.1.1	90844	Sinapi / Dezembro_25	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	25,00	1.361,14	1.663,72	41.593,00	55,21%	1,61%	
6.1.2	9848	CPU	P02 (180 cm x 210 cm) porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00	5.375,25	6.196,59	6.196,59	8,23%	0,24%	
6.1.3	4499	CPU	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro em madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. E pcd nos ambientes necessários	un	BDI 1	3,00	1.637,88	2.001,98	6.005,94	7,97%	0,23%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
												BDI 1
					BDI 2						DIFERENCIADO	15,28%
6.1.4	9849	CPU	P04 (90 cm x 210 cm) porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00	3.359,20	3.872,49	3.872,49	5,14%	0,15%	
6.1.5	9852	CPU	P05 (60 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	1,08	516,32	631,10	681,59	0,90%	0,03%	
6.1.6	9850	CPU	P06 (200 cm x 210 cm) porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 2	1,00	7.026,81	8.100,51	8.100,51	10,75%	0,31%	
6.1.7	9852	CPU	P07 (80 cm x 86 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	1,38	516,32	631,10	868,39	1,15%	0,03%	
6.1.8	9852	CPU	P08 (90 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,24	516,32	631,10	2.044,76	2,71%	0,08%	
6.1.9	9851	CPU	P09 (240 cm x 100 cm) porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	1,00	1.326,20	1.621,01	1.621,01	2,15%	0,06%	
6.1.10	102193	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	158,76	2,50	3,06	485,81	0,64%	0,02%	
6.1.11	102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	158,76	19,91	24,34	3.864,22	5,13%	0,15%	
									Total portas	75.334,31	100,00%	2,92%
6.2 JANELAS												
6.2.1	2015	CPU	J01 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm – 10und	m2	BDI 1	16,50	713,19	871,73	14.383,55	28,58%	0,56%	
6.2.2	2015	CPU	J02 (60 cm x 60 cm) janela basculante 1 folha em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	0,72	713,19	871,73	627,65	1,25%	0,02%	
6.2.3	2015	CPU	J03 (120 cm x 60 cm) janela basculante 2 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	1,44	713,19	871,73	1.255,29	2,49%	0,05%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.2.4	10230	CPU	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura 0,34m	un	BDI 1	1,00	931,94	1.139,11	1.139,11	2,26%	0,04%
6.2.5	9843	CPU	J05 (200 cm x 180 cm) janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro laminado 5+5mm, grade fixa – 02und	m2	BDI 1	7,20	1.158,06	1.415,50	10.191,60	20,25%	0,39%
6.2.6	10238	CPU	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un	BDI 1	1,00	1.170,90	1.431,19	1.431,19	2,84%	0,06%
6.2.7	3076	CPU	J07 (200 cm x 90 cm) janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa – 02und	m2	BDI 1	3,60	194,95	238,29	857,84	1,70%	0,03%
6.2.8	9844	CPU	J08 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 5und	m2	BDI 1	8,25	877,62	1.072,71	8.849,86	17,58%	0,34%
6.2.9	10239	CPU	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un	BDI 1	1,00	3.171,44	3.876,45	3.876,45	7,70%	0,15%
6.2.10	202	CPU	J10 (60 cm x 40 cm) janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm), requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco – 02und	m2	BDI 1	0,48	791,54	967,50	464,40	0,92%	0,02%
6.2.11	2015	CPU	J11 (120 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	2,64	713,19	871,73	2.301,37	4,57%	0,09%
6.2.12	9844	CPU	J12 (120 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 02und	m2	BDI 1	2,64	877,62	1.072,71	2.831,95	5,63%	0,11%
6.2.13	9844	CPU	J13 (180 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 01und	m2	BDI 1	1,98	877,62	1.072,71	2.123,97	4,22%	0,08%
Total janelas									50.334,23	100,00%	1,95%
6.3 PORTÕES											
6.3.1	6234	CPU	PR01 (200 x 200cm) Portão com 1 folha de correr / requadro em aço galvanizado de 60x40mm / perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. 01Und	m2	BDI 1	4,00	558,60	682,78	2.731,12	100,00%	0,11%
Total portões									2.731,12	100,00%	0,11%
6.4 SOLEIRAS E PEITORIS											
6.4.1	138	CPU	Peitoril em granito cinza andorinha	m	BDI 1	48,00	112,47	137,47	6.598,56	68,22%	0,26%
6.4.2	138	CPU	Pingadeira em granito cinza andorinha na escada e rampa	m	BDI 1	20,30	112,47	137,47	2.790,64	28,85%	0,11%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
6.4.3	98689	Sinapi / Dezembro_25	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	1,81	127,99	156,44	283,16	2,93%	0,01%	
									Total soleiras e peitoris	9.672,36	100,00%	0,37%
									Total esquadrias	138.072,02	100,00%	5,35%
7 REVESTIMENTOS												
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDE												
7.1.1	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	1.129,60	5,55	6,78	7.658,69	5,93%	0,30%	
7.1.2	87535	Sinapi / Dezembro_25	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m ² , e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	238,12	38,93	47,58	11.329,75	8,78%	0,44%	
7.1.3	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	340,66	43,69	53,40	18.191,24	14,09%	0,70%	
7.1.4	87775	Sinapi / Dezembro_25	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	BDI 1	696,00	65,48	80,04	55.707,84	43,16%	2,16%	
7.1.5	87273	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	238,12	67,21	82,15	19.561,56	15,15%	0,76%	
7.1.6	423	CPU	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco	m2	BDI 1	38,10	86,52	105,75	4.029,08	3,12%	0,16%	
7.1.7	4444	CPU	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento	m	BDI 1	29,13	258,62	316,11	9.208,28	7,13%	0,36%	
7.1.8	4443	CPU	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	BDI 1	30,82	90,27	110,34	3.400,68	2,63%	0,13%	
									Total revestimento de parede	129.087,12	100,00%	5,00%
7.2 REVESTIMENTO DE TETO												
7.2.1	87887	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.	m2	BDI 1	419,13	16,10	19,68	8.248,48	23,58%	0,32%	
7.2.2	90406	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	419,13	52,18	63,78	26.732,11	76,42%	1,04%	
									Total revestimento de teto	34.980,59	100,00%	1,35%
									Total revestimentos	164.067,71	100,00%	6,35%
8 PINTURAS												
8.1 PINTURA DE PAREDES												
8.1.1	88485	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	1.705,02	4,37	5,34	9.104,81	13,07%	0,35%	
8.1.2	88497	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.015,47	21,58	26,38	26.788,10	38,46%	1,04%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
8.1.3	9842	CPU	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	81,88	25,69	31,40	2.571,03	3,69%	0,10%	
8.1.4	88489	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.623,14	13,70	16,75	27.187,60	39,04%	1,05%	
8.1.5	4618	CPU	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	81,88	39,91	48,78	3.994,11	5,73%	0,15%	
									Total pintura de paredes	69.645,65	100,00%	2,70%
8.2 PINTURA DE TETO												
8.2.1	88484	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	419,13	5,55	6,78	2.841,70	9,39%	0,11%	
8.2.2	88496	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	398,70	38,83	47,46	18.922,30	62,52%	0,73%	
8.2.3	88488	Sinapi / Dezembro_25	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	419,13	16,59	20,28	8.499,96	28,09%	0,33%	
									Total pintura de teto	30.263,96	100,00%	1,17%
8.3 PINTURA DE PISO												
8.3.1	102500	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m	BDI 1	47,00	5,28	6,45	303,15	26,49%	0,01%	
8.3.2	102513	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m2	BDI 1	2,18	56,65	69,24	150,94	13,19%	0,01%	
8.3.3	102491	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m2	BDI 1	25,20	22,41	27,39	690,23	60,32%	0,03%	
									Total pintura de piso	1.144,32	100,00%	0,04%
									Total pinturas	101.053,93	100,00%	3,91%
9 PAVIMENTAÇÃO												
9.1	87680	Sinapi / Dezembro_25	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	417,23	53,45	65,33	27.257,64	19,26%	1,06%	
9.2	104598	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² .	m2	BDI 1	392,03	106,76	130,49	51.155,99	36,15%	1,98%	
9.3	104619	Sinapi / Dezembro_25	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm.	m	BDI 1	304,09	13,44	16,43	4.996,20	3,53%	0,19%	
9.4	9813	CPU	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	85,49	160,76	196,50	16.798,79	11,87%	0,65%	
9.5	92397	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	139,45	73,64	90,01	12.551,89	8,87%	0,49%	
9.6	92398	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	47,49	84,61	103,42	4.911,42	3,47%	0,19%	
9.7	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *15 cm*.	m3	BDI 1	7,12	206,36	252,23	1.796,76	1,27%	0,07%	
9.8	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	20,03	6,87	8,40	168,25	0,12%	0,01%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
9.9	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	26,04	8,60	10,51	273,67	0,19%	0,01%
9.10	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	158,84	2,29	2,80	444,75	0,31%	0,02%
9.11	101094	Sinapi / Dezembro_25	Piso tátil de borracha, direcional ou alerta, 25x25cm, assentado sobre argamassa	m	BDI 1	10,50	155,58	190,17	1.996,79	1,41%	0,08%
9.12	6591	CPU	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	20,64	174,52	213,32	4.402,92	3,11%	0,17%
9.13	3343	CPU	Sinalizador visual de degraus 7x3cm tipo cantoneira, fixação auto adesiva.	un	BDI 1	8,00	7,85	9,60	76,80	0,05%	0,00%
9.14	94273	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	60,76	48,19	58,90	3.578,76	2,53%	0,14%
9.15	97084	Sinapi / Dezembro_25	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória.	m2	BDI 1	20,89	0,85	1,04	21,73	0,02%	0,00%
9.16	96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm	m3	BDI 1	1,04	206,72	252,67	263,91	0,19%	0,01%
9.17	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	20,89	2,90	3,54	73,95	0,05%	0,00%
9.18	94993	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	106,38	82,37	100,68	10.710,34	7,57%	0,41%
9.19	2093	CPU	Junta serrada para piso de concreto armado	m	BDI 1	3,90	9,95	12,16	47,42	0,03%	0,00%
Total pavimentação									141.527,98	100,00%	5,48%
10 COBERTURAS E FORROS											
10.1	9814	CPU	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	424,33	63,58	77,71	32.974,68	42,11%	1,28%
10.2	94223	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	17,58	77,47	94,69	1.664,65	2,13%	0,06%
10.3	9818	CPU	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	424,33	24,63	30,11	12.776,58	16,32%	0,49%
10.4	9819	CPU	Fabricação e instalação de pontaltes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	424,33	26,28	32,12	13.629,48	17,41%	0,53%
10.5	9853	CPU	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	47,58	65,69	80,29	3.820,20	4,88%	0,15%
10.6	2864	CPU	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	49,11	56,94	69,60	3.418,06	4,36%	0,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
10.7	96486	Sinapi / Dezembro_25	Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	62,28	78,28	95,68	5.958,95	7,61%	0,23%	
10.8	6170	CPU	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	48,84	68,09	83,23	4.064,95	5,19%	0,16%	
									Total coberturas e forros	78.307,55	100,00%	3,03%
11 IMPERMEABILIZAÇÕES												
11.1	98556	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	124,41	64,30	78,59	9.777,38	42,71%	0,38%	
11.2	98546	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	54,66	131,56	160,81	8.789,87	38,40%	0,34%	
11.3	98565	Sinapi / Dezembro_25	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	54,66	64,72	79,11	4.324,15	18,89%	0,17%	
									Total impermeabilizações	22.891,40	100,00%	0,89%
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
12.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS												
12.1.1 LOUÇAS												
12.1.1.1	95469	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	2,00	320,48	391,72	783,44	3,58%	0,03%	
12.1.1.2	95471	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	3,00	820,93	1.003,42	3.010,26	13,77%	0,12%	
12.1.1.3	100848	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00	587,82	718,49	1.436,98	6,57%	0,06%	
12.1.1.4	6219	CPU	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref. deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	19,00	715,95	875,11	16.627,09	76,07%	0,64%	
									Total louças	21.857,77	100,00%	0,85%
12.1.2 METAIS												
12.1.2.1	4	CPU	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	3,00	239,93	293,27	879,81	5,68%	0,03%	
12.1.2.2	5	CPU	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	16,00	232,81	284,56	4.552,96	29,39%	0,18%	
12.1.2.3	4451	CPU	Torneira clínica de mesa com bica alta móvel, arejador articulado de abs, alavanca maciça de alta durabilidade, acionamento com o cotovelo	un	BDI 1	6,00	101,20	123,70	742,20	4,79%	0,03%	
12.1.2.4	4452	CPU	Torneira tanque com derivação p/ máquina	un	BDI 1	1,00	41,71	50,98	50,98	0,33%	0,00%	
12.1.2.5	86909	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	1,00	187,13	228,73	228,73	1,48%	0,01%	
12.1.2.6	9857	CPU	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clínico com alavanca	un	BDI 1	1,00	320,18	391,36	391,36	2,53%	0,02%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
												BDI 1
					BDI 2						DIFERENCIADO	15,28%
12.1.2.7	7	CPU	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	3,00	108,81	133,00	399,00	2,58%	0,02%	
12.1.2.8	100867	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	3,00	364,04	444,97	1.334,91	8,62%	0,05%	
12.1.2.9	100868	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	6,00	377,41	461,31	2.767,86	17,87%	0,11%	
12.1.2.10	10077	CPU	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox, fixada na parede	un	BDI 1	3,00	236,12	288,61	865,83	5,59%	0,03%	
12.1.2.11	693	CPU	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	3,00	578,99	707,70	2.123,10	13,70%	0,08%	
12.1.2.12	6065	CPU	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	3,00	315,17	385,23	1.155,69	7,46%	0,04%	
									Total metais	15.492,43	100,00%	0,60%
12.1.3 ACESSÓRIOS												
12.1.3.1	2453	CPU	Ducha higienica com registro metalico 1/2"	un	BDI 1	8,00	154,06	188,31	1.506,48	16,16%	0,06%	
12.1.3.2	54	CPU	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	5,00	53,51	65,41	327,05	3,51%	0,01%	
12.1.3.3	95547	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	27,00	71,17	86,99	2.348,73	25,20%	0,09%	
12.1.3.4	154	CPU	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	27,00	68,70	83,97	2.267,19	24,32%	0,09%	
12.1.3.5	375	CPU	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	7,00	68,70	83,97	587,79	6,31%	0,02%	
12.1.3.6	7785	CPU	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	6,00	191,54	234,12	1.404,72	15,07%	0,05%	
12.1.3.7	100849	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	5,00	50,55	61,79	308,95	3,31%	0,01%	
12.1.3.8	100851	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00	100,06	122,30	244,60	2,62%	0,01%	
12.1.3.9	1233	CPU	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensilios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	266,24	325,43	325,43	3,49%	0,01%	
									Total acessórios	9.320,94	100,00%	0,36%
12.1.4 BANCADAS DE GRANITO												
12.1.4.1	4695	CPU	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, 150 x 60cm, com saia 9cm e rodapia 12cm	m2	BDI 2	0,90	1.552,93	1.790,22	1.611,20	100,00%	0,06%	
									Total bancadas de granito	1.611,20	100,00%	0,06%
12.1.5 EQUIPAMENTOS DE INOX												
12.1.5.1	4338	CPU	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)	un	BDI 1	2,00	2.499,78	3.055,48	6.110,96	12,67%	0,24%	
12.1.5.2	9815	CPU	BI01 – Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	6,00	2.900,00	3.343,12	20.058,72	41,59%	0,78%	
12.1.5.3	9845	CPU	BI02 – Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	BDI 2	1,00	6.625,00	7.637,30	7.637,30	15,83%	0,30%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.1.5.4	9817	CPU	BI03 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 75cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00	1.510,00	1.740,73	1.740,73	3,61%	0,07%
12.1.5.5	9820	CPU	BI04 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00	1.705,05	1.965,58	1.965,58	4,08%	0,08%
12.1.5.6	9846	CPU	BI05 - Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	BDI 2	1,00	7.440,30	8.577,18	8.577,18	17,78%	0,33%
12.1.5.7	9847	CPU	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	BDI 2	1,00	1.856,76	2.140,47	2.140,47	4,44%	0,08%
Total equipamentos de inox									48.230,94	100,00%	1,87%
Total louças, metais e acessórios									96.513,28	100,00%	3,74%
12.2 ALIMENTAÇÃO											
12.2.1	9112	CPU	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un	BDI 1	1,00	391,67	478,74	478,74	11,87%	0,02%
12.2.2	10059	CPU	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00	106,92	130,69	130,69	3,24%	0,01%
12.2.3	95644	Sinapi / Dezembro_25	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00	243,81	298,01	298,01	7,39%	0,01%
12.2.4	104998	Sinapi / Dezembro_25	Hidrômetro dn 1", 10 m ³ /h	un	BDI 1	1,00	823,31	1.006,33	1.006,33	24,96%	0,04%
12.2.5	90371	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, ¾	un	BDI 1	1,00	32,86	40,16	40,16	1,00%	0,00%
12.2.6	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00	33,08	40,43	121,29	3,01%	0,00%
12.2.7	104034	Sinapi / Dezembro_25	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água.	un	BDI 1	1,00	31,62	38,65	38,65	0,96%	0,00%
12.2.8	3312	CPU	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x ¾"	un	BDI 1	1,00	11,48	14,03	14,03	0,35%	0,00%
12.2.9	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	3,00	7,32	8,95	26,85	0,67%	0,00%
12.2.10	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	2,00	33,08	40,43	80,86	2,01%	0,00%
12.2.11	89408	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	20,00	10,57	12,92	258,40	6,41%	0,01%
12.2.12	94796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	2,00	67,97	83,08	166,16	4,12%	0,01%
12.2.13	89402	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	76,83	14,25	17,42	1.338,38	33,20%	0,05%
12.2.14	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00	9,05	11,06	33,18	0,82%	0,00%
Total alimentação									4.031,73	100,00%	0,16%
12.3 DRENO DE CLIMATIZAÇÃO											
12.3.1	9541	CPU	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	BDI 1	11,15	4,61	5,63	62,77	2,09%	0,00%
12.3.2	9774	CPU	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	BDI 1	38,73	3,46	4,23	163,83	5,45%	0,01%
12.3.3	103957	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	5,77	7,05	28,20	0,94%	0,00%
12.3.4	1050	CPU	Cap soldável 25 mm	un	BDI 1	4,00	14,94	18,26	73,04	2,43%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	fev/2026	
										% ITEM	% TOTAL
12.3.5	89866	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	27,00	8,94	10,93	295,11	9,81%	0,01%
12.3.6	104319	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	5,00	11,55	14,12	70,60	2,35%	0,00%
12.3.7	104322	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	2,00	8,68	10,61	21,22	0,71%	0,00%
12.3.8	89865	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	48,95	20,26	24,76	1.212,00	40,28%	0,05%
12.3.9	104316	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	31,36	26,33	32,18	1.009,16	33,54%	0,04%
12.3.10	89869	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	12,37	15,12	15,12	0,50%	0,00%
12.3.11	104324	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	1,00	16,24	19,85	19,85	0,66%	0,00%
12.3.12	89622	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	2,00	15,45	18,88	37,76	1,26%	0,00%
Total dreno de climatização									3.008,66	100,00%	0,12%
12.4 ESGOTO											
12.4.1 ESGOTO SANITÁRIO											
12.4.1.1	4232	CPU	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	4,00	642,73	785,61	3.142,44	7,60%	0,12%
12.4.1.2	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	3,00	1.000,11	1.222,43	3.667,29	8,87%	0,14%
12.4.1.3	104328	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	5,00	79,56	97,25	486,25	1,18%	0,02%
12.4.1.4	89708	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica	un	BDI 1	5,00	116,41	142,29	711,45	1,72%	0,03%
12.4.1.5	86882	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	25,00	22,39	27,37	684,25	1,66%	0,03%
12.4.1.6	86883	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2	un	BDI 1	2,00	12,30	15,03	30,06	0,07%	0,00%
12.4.1.7	86877	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	25,00	69,20	84,58	2.114,50	5,12%	0,08%
12.4.1.8	86879	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	2,00	10,48	12,81	25,62	0,06%	0,00%
12.4.1.9	89728	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	23,00	15,19	18,57	427,11	1,03%	0,02%
12.4.1.10	89746	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	9,00	30,69	37,51	337,59	0,82%	0,01%
12.4.1.11	89726	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	35,00	12,49	15,27	534,45	1,29%	0,02%
12.4.1.12	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	18,00	17,25	21,08	379,44	0,92%	0,01%
12.4.1.13	89739	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	17,00	25,43	31,08	528,36	1,28%	0,02%
12.4.1.14	89744	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	6,00	29,85	36,49	218,94	0,53%	0,01%
12.4.1.15	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	15,00	16,52	20,19	302,85	0,73%	0,01%
12.4.1.16	388	CPU	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	23,00	9,53	11,65	267,95	0,65%	0,01%
12.4.1.17	29	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	2,00	61,56	75,24	150,48	0,36%	0,01%
12.4.1.18	2420	CPU	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm	un	BDI 1	4,00	53,15	64,97	259,88	0,63%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
												BDI 1
					BDI 2						DIFERENCIADO	15,28%
12.4.1.19	89797	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	3,00	54,40	66,49	199,47	0,48%	0,01%	
12.4.1.20	89783	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	2,00	17,67	21,60	43,20	0,10%	0,00%	
12.4.1.21	89785	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	5,00	28,63	34,99	174,95	0,42%	0,01%	
12.4.1.22	31	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm	un	BDI 1	2,00	44,08	53,88	107,76	0,26%	0,00%	
12.4.1.23	89778	Sinapi / Dezembro_25	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	3,00	20,32	24,84	74,52	0,18%	0,00%	
12.4.1.24	2426	CPU	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00	11,66	14,25	14,25	0,03%	0,00%	
12.4.1.25	89714	Sinapi / Dezembro_25	Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	96,34	43,62	53,32	5.136,85	12,43%	0,20%	
12.4.1.26	89849	Sinapi / Dezembro_25	Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm	m	BDI 1	3,00	60,81	74,33	222,99	0,54%	0,01%	
12.4.1.27	89711	Sinapi / Dezembro_25	Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	122,27	25,23	30,84	3.770,81	9,12%	0,15%	
12.4.1.28	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	32,54	31,31	38,27	1.245,31	3,01%	0,05%	
12.4.1.29	89713	Sinapi / Dezembro_25	Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	10,31	38,81	47,44	489,11	1,18%	0,02%	
12.4.1.30	7261	CPU	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm	un	BDI 1	8,00	17,74	21,68	173,44	0,42%	0,01%	
12.4.1.31	98054	Sinapi / Dezembro_25	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m	un	BDI 1	1,00	5.262,84	6.432,77	6.432,77	15,57%	0,25%	
12.4.1.32	9882	CPU	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 2,50m	un	BDI 1	1,00	6.253,14	7.643,21	7.643,21	18,49%	0,30%	
12.4.1.33	9883	CPU	Caixa/tanque clorador em prvf 100L	un	BDI 1	1,00	1.088,33	1.330,27	1.330,27	3,22%	0,05%	
									Total esgoto sanitário	41.327,82	100,00%	1,60%
12.4.2 ESGOTO GORDURA												
12.4.2.1	86882	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	1,00	22,39	27,37	27,37	3,88%	0,00%	
12.4.2.2	86879	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	1,00	10,48	12,81	12,81	1,81%	0,00%	
12.4.2.3	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00	17,25	21,08	21,08	2,99%	0,00%	
12.4.2.4	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00	16,52	20,19	40,38	5,72%	0,00%	
12.4.2.5	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tube pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	2,56	31,31	38,27	97,97	13,88%	0,00%	
12.4.2.6	98110	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00	414,18	506,25	506,25	71,72%	0,02%	
									Total esgoto gordura	705,86	100,00%	0,03%
									Total esgoto	42.033,68	100,00%	1,63%
12.5 PLUVIAL												
12.5.1	97956	Sinapi / Dezembro_25	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m	un	BDI 1	1,00	1.785,57	2.182,50	2.182,50	8,77%	0,08%	
12.5.2	799	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha	un	BDI 1	5,00	569,62	696,25	3.481,25	13,98%	0,13%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	CONSTRUÇÃO		
										% ITEM	% TOTAL	
12.5.3	1579	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	un	BDI 1	2,00	289,94	354,39	708,78	2,85%	0,03%	
12.5.4	9509	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	48,40	96,90	118,44	5.732,50	23,02%	0,22%	
12.5.5	6617	CPU	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	2,00	25,16	30,75	61,50	0,25%	0,00%	
12.5.6	9786	CPU	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	2,00	25,26	30,88	61,76	0,25%	0,00%	
12.5.7	9788	CPU	Cap. pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm	un	BDI 1	1,00	18,11	22,14	22,14	0,09%	0,00%	
12.5.8	89808	Sinapi / Dezembro_25	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	59,78	73,07	73,07	0,29%	0,00%	
12.5.9	95694	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	1,00	54,12	66,15	66,15	0,27%	0,00%	
12.5.10	89531	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00	39,00	47,67	476,70	1,91%	0,02%	
12.5.11	89529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	7,00	37,97	46,41	324,87	1,30%	0,01%	
12.5.12	89522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00	30,35	37,10	185,50	0,75%	0,01%	
12.5.13	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	41,20	54,41	66,51	2.740,21	11,01%	0,11%	
12.5.14	104166	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	45,57	77,58	94,83	4.321,40	17,36%	0,17%	
12.5.15	2397	CPU	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 200 mm	m	BDI 1	2,58	109,28	133,57	344,61	1,38%	0,01%	
12.5.16	89511	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	8,63	42,59	52,06	449,28	1,80%	0,02%	
12.5.17	4386	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	1,00	54,91	67,12	67,12	0,27%	0,00%	
12.5.18	1955	CPU	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	1,00	2.243,98	2.742,82	2.742,82	11,02%	0,11%	
12.5.19	95568	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	7,36	95,09	116,23	855,45	3,44%	0,03%	
									Total pluvial	24.897,61	100,00%	0,96%
12.6 VENTILAÇÃO												
12.6.1	89802	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	7,00	10,78	13,18	92,26	2,80%	0,00%	
12.6.2	9780	CPU	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 50mm	un	BDI 1	1,00	14,03	17,15	17,15	0,52%	0,00%	
12.6.3	89801	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	22,00	10,05	12,28	270,16	8,19%	0,01%	
12.6.4	89805	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00	21,98	26,87	134,35	4,07%	0,01%	
12.6.5	89827	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	1,00	20,00	24,45	24,45	0,74%	0,00%	
12.6.6	1019	CPU	Junção simples 75 mm - 50 mm	un	BDI 1	2,00	53,16	64,98	129,96	3,94%	0,01%	
12.6.7	89549	Sinapi / Dezembro_25	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	2,00	19,28	23,57	47,14	1,43%	0,00%	
12.6.8	104348	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	3,00	11,50	14,06	42,18	1,28%	0,00%	
12.6.9	104351	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	3,00	24,09	29,45	88,35	2,68%	0,00%	
12.6.10	89798	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	51,50	14,03	17,15	883,23	26,77%	0,03%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
					BDI 1			22,23%			
					BDI 2			15,28%			
					Total ventilação				3.299,92	100,00%	0,13%
12.7 ÁGUA FRIA											
12.6.11	89799	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	17,67	24,49	29,93	528,86	16,03%	0,02%
12.6.12	4384	CPU	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	17,00	32,46	39,68	674,56	20,44%	0,03%
12.6.13	4385	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	5,00	49,11	60,03	300,15	9,10%	0,01%
12.6.14	4386	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	1,00	54,91	67,12	67,12	2,03%	0,00%
					Total ventilação				3.299,92	100,00%	0,13%
12.7.1	94792	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	122,25	149,43	298,86	1,34%	0,01%
12.7.2	94499	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2"	un	BDI 1	2,00	306,90	375,12	750,24	3,37%	0,03%
12.7.3	94793	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	166,95	204,06	408,12	1,83%	0,02%
12.7.4	89986	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	1,00	88,18	107,78	107,78	0,48%	0,00%
12.7.5	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	22,00	100,44	122,77	2.700,94	12,13%	0,10%
12.7.6	99635	Sinapi / Dezembro_25	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado	un	BDI 1	8,00	321,09	392,47	3.139,76	14,10%	0,12%
12.7.7	4780	CPU	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"	un	BDI 1	8,00	9,66	11,81	94,48	0,42%	0,00%
12.7.8	86884	Sinapi / Dezembro_25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	22,00	11,84	14,47	318,34	1,43%	0,01%
12.7.9	4781	CPU	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	8,00	13,71	16,76	134,08	0,60%	0,01%
12.7.10	393	CPU	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	8,00	23,44	28,65	229,20	1,03%	0,01%
12.7.11	94704	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1"	un	BDI 1	4,00	27,63	33,77	135,08	0,61%	0,01%
12.7.12	94705	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4"	un	BDI 1	2,00	37,17	45,43	90,86	0,41%	0,00%
12.7.13	94713	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2"	un	BDI 1	2,00	229,71	280,77	561,54	2,52%	0,02%
12.7.14	89376	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2"	un	BDI 1	2,00	6,81	8,32	16,64	0,07%	0,00%
12.7.15	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4"	un	BDI 1	44,00	7,32	8,95	393,80	1,77%	0,02%
12.7.16	89436	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1"	un	BDI 1	4,00	9,59	11,72	46,88	0,21%	0,00%
12.7.17	103992	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4"	un	BDI 1	4,00	13,11	16,02	64,08	0,29%	0,00%
12.7.18	104001	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	8,00	15,67	19,15	153,20	0,69%	0,01%
12.7.19	89613	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2"	un	BDI 1	4,00	31,67	38,71	154,84	0,70%	0,01%
12.7.20	103953	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	8,76	10,71	42,84	0,19%	0,00%
12.7.21	921	CPU	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm	un	BDI 1	1,00	12,11	14,80	14,80	0,07%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	CONSTRUÇÃO	
										% ITEM	% TOTAL
12.7.22	103959	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	3,00	16,44	20,09	60,27	0,27%	0,00%
12.7.23	723	CPU	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	2,00	33,14	40,51	81,02	0,36%	0,00%
12.7.24	103964	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	9,02	11,03	44,12	0,20%	0,00%
12.7.25	89490	Sinapi / Dezembro_25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00	8,14	9,95	29,85	0,13%	0,00%
12.7.26	89489	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	8,66	10,59	10,59	0,05%	0,00%
12.7.27	89494	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	1,00	13,51	16,51	16,51	0,07%	0,00%
12.7.28	89499	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	20,59	25,17	100,68	0,45%	0,00%
12.7.29	89503	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	5,00	24,14	29,51	147,55	0,66%	0,01%
12.7.30	89507	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	5,00	47,37	57,90	289,50	1,30%	0,01%
12.7.31	89517	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	4,00	69,65	85,13	340,52	1,53%	0,01%
12.7.32	89485	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00	7,21	8,81	26,43	0,12%	0,00%
12.7.33	89404	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm	un	BDI 1	1,00	8,88	10,85	10,85	0,05%	0,00%
12.7.34	89481	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	60,00	6,45	7,88	472,80	2,12%	0,02%
12.7.35	89492	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	10,00	9,55	11,67	116,70	0,52%	0,00%
12.7.36	89497	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	14,59	17,83	71,32	0,32%	0,00%
12.7.37	89501	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	12,00	16,25	19,86	238,32	1,07%	0,01%
12.7.38	89513	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	102,01	124,69	374,07	1,68%	0,01%
12.7.39	103955	Sinapi / Dezembro_25	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm	un	BDI 1	1,00	11,76	14,37	14,37	0,06%	0,00%
12.7.40	103974	Sinapi / Dezembro_25	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm	un	BDI 1	4,00	11,52	14,08	56,32	0,25%	0,00%
12.7.41	89528	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	22,00	5,07	6,20	136,40	0,61%	0,01%
12.7.42	89541	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	3,00	7,37	9,01	27,03	0,12%	0,00%
12.7.43	89558	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	1,00	10,78	13,18	13,18	0,06%	0,00%
12.7.44	89575	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	8,00	12,99	15,88	127,04	0,57%	0,00%
12.7.45	89597	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	23,89	29,20	29,20	0,13%	0,00%
12.7.46	89611	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	33,60	41,07	123,21	0,55%	0,00%
12.7.47	89401	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 20mm	m	BDI 1	3,54	12,38	15,13	53,56	0,24%	0,00%
12.7.48	89446	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	153,67	5,48	6,70	1.029,59	4,63%	0,04%
12.7.49	89447	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	51,63	10,68	13,05	673,77	3,03%	0,03%
12.7.50	89448	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	35,98	16,22	19,83	713,48	3,21%	0,03%
12.7.51	89449	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	48,74	18,00	22,00	1.072,28	4,82%	0,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
												BDI 1
					BDI 2						DIFERENCIADO	15,28%
12.7.52	89450	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	18,08	28,62	34,98	632,44	2,84%	0,02%	
12.7.53	89451	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	13,12	46,37	56,68	743,64	3,34%	0,03%	
12.7.54	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	22,00	9,05	11,06	243,32	1,09%	0,01%	
12.7.55	89620	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	4,00	13,62	16,65	66,60	0,30%	0,00%	
12.7.56	89623	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00	21,21	25,92	129,60	0,58%	0,01%	
12.7.57	89625	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00	25,17	30,77	61,54	0,28%	0,00%	
12.7.58	89628	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	49,67	60,71	60,71	0,27%	0,00%	
12.7.59	89629	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00	81,86	100,06	200,12	0,90%	0,01%	
12.7.60	89622	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	4,00	15,45	18,88	75,52	0,34%	0,00%	
12.7.61	7221	CPU	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	2,00	21,17	25,88	51,76	0,23%	0,00%	
12.7.62	89624	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm	un	BDI 1	4,00	19,56	23,91	95,64	0,43%	0,00%	
12.7.63	4119	CPU	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	2,00	71,43	87,31	174,62	0,78%	0,01%	
12.7.64	89630	Sinapi / Dezembro_25	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm	un	BDI 1	1,00	62,40	76,27	76,27	0,34%	0,00%	
12.7.65	2239	CPU	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 x 1/2", pvc marrom, água fria	un	BDI 1	1,00	17,16	20,97	20,97	0,09%	0,00%	
12.7.66	89366	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	2,00	17,93	21,92	43,84	0,20%	0,00%	
12.7.67	90373	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	40,00	14,63	17,88	715,20	3,21%	0,03%	
12.7.68	89396	Sinapi / Dezembro_25	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x ½	un	BDI 1	2,00	22,51	27,51	55,02	0,25%	0,00%	
12.7.69	102608	Sinapi / Dezembro_25	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros	un	BDI 1	2,00	1.005,05	1.228,47	2.456,94	11,04%	0,10%	
									Total água fria	22.260,64	100,00%	0,86%
									Total instalações hidrossanitárias	196.045,52	100,00%	7,59%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO												
13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
13.1.1 ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE												
13.1.1.1	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	27,60	6,87	8,40	231,84	6,86%	0,01%	
13.1.1.2	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	20,70	31,63	38,66	800,26	23,67%	0,03%	
13.1.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	8,97	8,60	10,51	94,27	2,79%	0,00%	
13.1.1.4	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	54,72	2,29	2,80	153,21	4,53%	0,01%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI 1		CONSTRUÇÃO		BDI 2		DIFERENCIADO		
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL			
13.1.1.5	100323	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	6,53	263,25	321,77	2.101,16	62,15%	0,08%		
									Total escavação, aterro e transporte		3.380,74	100,00%	0,13%
13.1.2 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL													
13.1.2.1	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	213,00	24,47	29,91	6.370,83	46,16%	0,25%		
13.1.2.2	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	1,00	27,57	33,70	33,70	0,24%	0,00%		
13.1.2.3	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	93,00	20,32	24,84	2.310,12	16,74%	0,09%		
13.1.2.4	9044	CPU	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	1,00	26,03	31,82	31,82	0,23%	0,00%		
13.1.2.5	2678	CPU	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	1,00	36,91	45,12	45,12	0,33%	0,00%		
13.1.2.6	95781	Sinapi / Dezembro_25	Condutele de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	6,00	41,04	50,16	300,96	2,18%	0,01%		
13.1.2.7	95782	Sinapi / Dezembro_25	Condutele de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	3,00	37,49	45,82	137,46	1,00%	0,01%		
13.1.2.8	95802	Sinapi / Dezembro_25	Condutele de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	1,00	59,28	72,46	72,46	0,53%	0,00%		
13.1.2.9	95796	Sinapi / Dezembro_25	Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	2,00	55,15	67,41	134,82	0,98%	0,01%		
13.1.2.10	6361	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	24,00	1,79	2,19	52,56	0,38%	0,00%		
13.1.2.11	6362	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6	un	BDI 1	21,00	1,98	2,42	50,82	0,37%	0,00%		
13.1.2.12	3057	CPU	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	7,00	20,83	25,46	178,22	1,29%	0,01%		
13.1.2.13	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	8,00	151,79	185,53	1.484,24	10,75%	0,06%		
13.1.2.14	229	CPU	Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante φ 4,2 x 32 mm com bucha de nylon S8	un	BDI 1	3,00	6,50	7,94	23,82	0,17%	0,00%		
13.1.2.15	4296	CPU	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	BDI 1	20,00	2,94	3,59	71,80	0,52%	0,00%		
13.1.2.16	101538	Sinapi / Dezembro_25	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador	un	BDI 1	1,00	65,88	80,53	80,53	0,58%	0,00%		
13.1.2.17	3187	CPU	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D18mm, galvanizada a fogo	un	BDI 1	2,00	2,17	2,65	5,30	0,04%	0,00%		
13.1.2.18	4308	CPU	Cinta poste circular 1/4"x38x180mm – D180	un	BDI 1	3,00	52,29	63,91	191,73	1,39%	0,01%		
13.1.2.19	53	CPU	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu ate 70mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00	35,84	43,81	43,81	0,32%	0,00%		
13.1.2.20	677	CPU	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	BDI 1	1,00	11,62	14,20	14,20	0,10%	0,00%		
13.1.2.21	3248	CPU	Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc	un	BDI 1	1,00	31,29	38,25	38,25	0,28%	0,00%		
13.1.2.22	5044	Sinapi / Dezembro_25	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14	un	BDI 1	1,00	910,79	1.113,26	1.113,26	8,07%	0,04%		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.2.23	100600	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento)	un	BDI 1	1,00	830,96	1.015,68	1.015,68	7,36%	0,04%
Total acessórios de uso em geral									13.801,51	100,00%	0,53%
13.1.3 CAIXAS DE PASSAGEM											
13.1.3.1	9826	CPU	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	9,00	258,27	315,68	2.841,12	60,25%	0,11%
13.1.3.2	3037	CPU	Caixa equipotencial BEP em alumínio dimensões 210x210x90mm	un	BDI 1	1,00	601,64	735,38	735,38	15,59%	0,03%
13.1.3.3	192	CPU	Caixa de medição, padrão Celesc, tipo MDR/HS, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm	un	BDI 1	1,00	392,12	479,29	479,29	10,16%	0,02%
13.1.3.4	9512	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	2,00	270,00	330,02	660,04	14,00%	0,03%
Total caixas de passagem									4.715,83	100,00%	0,18%
13.1.4 CABOS DE COBRE											
13.1.4.1	10070	CPU	Cordoalha de cobre nu 16 mm ² , não enterrada, com isolador	un	BDI 1	7,00	50,97	62,30	436,10	1,12%	0,02%
13.1.4.2	96977	Sinapi / Dezembro_25	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação.	m	BDI 1	3,10	63,18	77,22	239,38	0,61%	0,01%
13.1.4.3	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	452,90	3,65	4,46	2.019,93	5,18%	0,08%
13.1.4.4	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	399,50	3,65	4,46	1.781,77	4,57%	0,07%
13.1.4.5	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	216,50	3,65	4,46	260,91	0,67%	0,01%
13.1.4.6	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	58,50	3,65	4,46	644,92	1,65%	0,02%
13.1.4.7	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	144,60	3,65	4,46	644,92	1,65%	0,02%
13.1.4.8	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	15,70	5,22	6,38	100,17	0,26%	0,00%
13.1.4.9	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	1.243,30	5,22	6,38	7.932,25	20,33%	0,31%
13.1.4.10	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	401,40	5,22	6,38	2.560,93	6,56%	0,10%
13.1.4.11	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	588,00	5,22	6,38	3.751,44	9,62%	0,15%
13.1.4.12	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	588,80	5,22	6,38	3.756,54	9,63%	0,15%
13.1.4.13	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	257,10	5,22	6,38	1.640,30	4,20%	0,06%
13.1.4.14	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	54,80	7,98	9,75	534,30	1,37%	0,02%
13.1.4.15	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	54,80	7,98	9,75	534,30	1,37%	0,02%
13.1.4.16	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	54,80	7,98	9,75	534,30	1,37%	0,02%
13.1.4.17	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	62,80	11,08	13,54	850,31	2,18%	0,03%
13.1.4.18	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	25,10	11,08	13,54	339,85	0,87%	0,01%
13.1.4.19	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	27,20	11,08	13,54	368,29	0,94%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	fev/2026	
										% ITEM	% TOTAL
13.1.4.20	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,50	11,08	13,54	20,31	0,05%	0,00%
13.1.4.21	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	28,50	11,08	13,54	385,89	0,99%	0,01%
13.1.4.22	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	14,00	11,08	13,54	189,56	0,49%	0,01%
13.1.4.23	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	168,00	5,79	7,08	1.189,44	3,05%	0,05%
13.1.4.24	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	110,70	5,79	7,08	783,76	2,01%	0,03%
13.1.4.25	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	111,70	5,79	7,08	790,84	2,03%	0,03%
13.1.4.26	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – vermelho	m	BDI 1	57,50	5,79	7,08	407,10	1,04%	0,02%
13.1.4.27	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	3,00	29,60	36,18	108,54	0,28%	0,00%
13.1.4.28	101562	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	46,20	27,49	33,60	1.552,32	3,98%	0,06%
13.1.4.29	101562	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - branco	m	BDI 1	46,20	27,49	33,60	1.552,32	3,98%	0,06%
13.1.4.30	101562	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - preto	m	BDI 1	46,20	27,49	33,60	1.552,32	3,98%	0,06%
13.1.4.31	101562	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - vermelho	m	BDI 1	46,20	27,49	33,60	1.552,32	3,98%	0,06%
Total cabos de cobre									39.015,63	100,00%	1,51%
13.1.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS											
13.1.5.1	371	CPU	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	5,00	433,01	529,27	2.646,35	12,54%	0,10%
13.1.5.2	223	CPU	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	3,00	141,83	173,36	520,08	2,46%	0,02%
13.1.5.3	91987	Sinapi / Dezembro_25	Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	60,94	74,49	74,49	0,35%	0,00%
13.1.5.4	176	CPU	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm², 50a – 250v	un	BDI 1	1,00	25,64	31,34	31,34	0,15%	0,00%
13.1.5.5	91955	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	47,47	58,02	116,04	0,55%	0,00%
13.1.5.6	91961	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	76,06	92,97	92,97	0,44%	0,00%
13.1.5.7	91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	22,00	38,91	47,56	1.046,32	4,96%	0,04%
13.1.5.8	109	CPU	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	5,00	5,83	7,13	35,65	0,17%	0,00%
13.1.5.9	91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00	48,61	59,42	356,52	1,69%	0,01%
13.1.5.10	91996	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	246,00	46,25	56,53	13.906,38	65,89%	0,54%
13.1.5.11	92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	13,00	73,62	89,99	1.169,87	5,54%	0,05%
13.1.5.12	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	3,00	66,21	80,93	242,79	1,15%	0,01%
13.1.5.13	4248	CPU	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	1,00	64,63	79,00	79,00	0,37%	0,00%
13.1.5.14	2680	CPU	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	BDI 1	1,00	21,71	26,54	26,54	0,13%	0,00%
13.1.5.15	2429	CPU	Suporte e placa cega - fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00	9,94	12,15	12,15	0,06%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	fev/2026	
										% ITEM	% TOTAL
13.1.5.16	9627	CPU	Tampa 1 posto, em alumínio para condutele 1"	un	BDI 1	5,00	8,86	10,83	54,15	0,26%	0,00%
13.1.5.17	91995	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa	un	BDI 1	5,00	34,33	41,96	209,80	0,99%	0,01%
13.1.5.18	5032	CPU	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	4,00	64,58	78,94	315,76	1,50%	0,01%
13.1.5.19	3305	CPU	Relé Fotoeletrônico 1000W com base	un	BDI 1	2,00	69,04	84,39	168,78	0,80%	0,01%
Total dispositivos elétricos									21.104,98	100,00%	0,82%
13.1.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO											
13.1.6.1	93653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	23,00	11,99	14,66	337,18	6,26%	0,01%
13.1.6.2	4352	CPU	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13 a	un	BDI 1	3,00	12,43	15,19	45,57	0,85%	0,00%
13.1.6.3	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	18,00	11,99	14,66	263,88	4,90%	0,01%
13.1.6.4	93655	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	4,00	13,11	16,02	64,08	1,19%	0,00%
13.1.6.5	93656	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	2,00	14,39	17,59	35,18	0,65%	0,00%
13.1.6.6	93657	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	3,00	16,38	20,02	60,06	1,12%	0,00%
13.1.6.7	2497	CPU	Disjuntor tripolar, tipo din, corrente nominal 100a	un	BDI 1	2,00	210,23	256,96	513,92	9,55%	0,02%
13.1.6.8	4217	CPU	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I	un	BDI 1	7,00	191,40	233,95	1.637,65	30,42%	0,06%
13.1.6.9	179	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	12,00	152,47	186,36	2.236,32	41,54%	0,09%
13.1.6.10	125	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00	154,79	189,20	189,20	3,51%	0,01%
Total dispositivos de proteção									5.383,04	100,00%	0,21%
13.1.7 ELETRODUTOS E CONEXÕES											
13.1.7.1	97670	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4")	m	BDI 1	43,60	23,95	29,27	1.276,17	6,63%	0,05%
13.1.7.2	93008	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 ½")	m	BDI 1	1,00	20,85	25,48	25,48	0,13%	0,00%
13.1.7.3	91871	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1,00	18,20	22,25	22,25	0,12%	0,00%
13.1.7.4	9798	CPU	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 ½" e cunha de fixação, fixado com parafuso autoatarraxante em inox ø2,9 x 25mm	un	BDI 1	3,00	5,19	6,34	19,02	0,10%	0,00%
13.1.7.5	2155	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	17,00	10,13	12,38	210,46	1,09%	0,01%
13.1.7.6	7777	CPU	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	m	BDI 1	12,00	62,18	76,00	912,00	4,74%	0,04%
13.1.7.7	9061	CPU	Conector fêmea giratório latão 1"	un	BDI 1	3,00	17,21	21,04	63,12	0,33%	0,00%
13.1.7.8	91850	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	71,20	11,16	13,64	971,17	5,04%	0,04%
13.1.7.9	91856	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	18,80	15,61	19,08	358,70	1,86%	0,01%
13.1.7.10	91854	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	136,40	12,61	15,41	2.101,92	10,91%	0,08%
13.1.7.11	91857	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	185,50	18,87	23,06	4.277,63	22,21%	0,17%
13.1.7.12	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	493,90	14,00	17,11	8.450,63	43,87%	0,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.7.13	7463	CPU	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	BDI 1	4,00	35,45	43,33	173,32	0,90%	0,01%
13.1.7.14	7322	CPU	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, dn 1.1/2	m	BDI 1	2,70	70,58	86,27	232,93	1,21%	0,01%
13.1.7.15	7096	CPU	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 1.1/2" para eletroduto	un	BDI 1	2,00	6,42	7,85	15,70	0,08%	0,00%
13.1.7.16	7095	CPU	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 3/4" para eletroduto	un	BDI 1	1,00	4,24	5,18	5,18	0,03%	0,00%
13.1.7.17	93013	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2")	un	BDI 1	3,00	19,86	24,27	72,81	0,38%	0,00%
13.1.7.18	93018	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"),	un	BDI 1	1,00	30,14	36,84	36,84	0,19%	0,00%
13.1.7.19	7091	CPU	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 1.1/2"	un	BDI 1	1,00	29,01	35,46	35,46	0,18%	0,00%
Total eletrodutos e conexões									19.260,79	100,00%	0,75%
13.1.8 ILUMINAÇÃO											
13.1.8.1	672	CPU	Arandela 15 W – Led	un	BDI 1	3,00	107,23	131,07	393,21	1,01%	0,02%
13.1.8.2	9060	CPU	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	7,00	131,63	160,89	1.126,23	2,90%	0,04%
13.1.8.3	7749	CPU	Luminária tipo plafon led, sobrepor, 60 x 60cm, 40w, mínimo 3.200lm	un	BDI 1	3,00	228,08	278,78	836,34	2,15%	0,03%
13.1.8.4	4369	CPU	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	86,00	181,26	221,55	19.053,30	49,08%	0,74%
13.1.8.5	101654	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	12,00	211,07	257,99	3.095,88	7,98%	0,12%
13.1.8.6	6354	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	6,00	176,01	215,14	1.290,84	3,33%	0,05%
13.1.8.7	105953	Sinapi / Dezembro_25	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m	un	BDI 1	6,00	1.775,59	2.170,30	13.021,80	33,55%	0,50%
Total iluminação									38.817,60	100,00%	1,50%
13.1.9 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO											
13.1.9.1	9040	CPU	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 100 disjuntores DIN, 225A	un	BDI 1	1,00	2.524,52	3.085,72	3.085,72	100,00%	0,12%
Total quadros de distribuição e medição									3.085,72	100,00%	0,12%
Total instalações elétricas									148.565,84	100,00%	5,75%
13.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO											
13.2.1 ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE											
13.2.1.1	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	10,32	6,87	8,40	86,69	6,86%	0,00%
13.2.1.2	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	7,74	31,63	38,66	299,23	23,68%	0,01%
13.2.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	3,35	8,60	10,51	35,25	2,79%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
13.2.1.4	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	20,46	2,29	2,80	57,29	4,53%	0,00%	
13.2.1.5	100323	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	2,44	263,25	321,77	785,12	62,13%	0,03%	
									Total escavação, aterro e transporte	1.263,58	100,00%	0,05%
13.2.2 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL												
13.2.2.1	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	47,00	24,47	29,91	1.405,77	44,55%	0,05%	
13.2.2.2	91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio	un	BDI 1	47,00	14,28	17,45	820,15	25,99%	0,03%	
13.2.2.3	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 4" média, pvc	un	BDI 1	7,00	27,57	33,70	235,90	7,48%	0,01%	
13.2.2.4	91950	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio	un	BDI 1	4,00	20,17	24,65	98,60	3,12%	0,00%	
13.2.2.5	2163	CPU	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir	un	BDI 1	3,00	8,36	10,22	30,66	0,97%	0,00%	
13.2.2.6	4664	CPU	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	BDI 1	1,00	177,31	216,73	216,73	6,87%	0,01%	
13.2.2.7	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	1,00	151,79	185,53	185,53	5,88%	0,01%	
13.2.2.8	226	CPU	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm ² – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00	35,84	43,81	43,81	1,39%	0,00%	
13.2.2.9	7596	CPU	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso, para postes metálicos circulares	un	BDI 1	2,00	17,24	21,07	42,14	1,34%	0,00%	
13.2.2.10	507	CPU	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".	un	BDI 1	1,00	27,69	33,85	33,85	1,07%	0,00%	
13.2.2.11	4550	CPU	Cabo flexível pvc 750 v, 2 condutores de 10,0 mm ²	m	BDI 1	1,00	23,98	29,31	29,31	0,93%	0,00%	
13.2.2.12	101548	Sinapi / Dezembro_25	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão	un	BDI 1	1,00	7,59	9,28	9,28	0,29%	0,00%	
13.2.2.13	4634	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm ² , 1 furo e 1 compressão fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00	2,97	3,63	3,63	0,12%	0,00%	
									Total acessórios de uso em geral	3.155,36	100,00%	0,12%
13.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES												
13.2.3.1	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	275,50	14,00	17,11	4.713,81	42,93%	0,18%	
13.2.3.2	91834	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	14,60	20,26	24,76	361,50	3,29%	0,01%	
13.2.3.3	91857	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	172,20	18,87	23,06	3.970,93	36,16%	0,15%	
13.2.3.4	97668	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	90,60	12,73	15,56	1.409,74	12,84%	0,05%	
13.2.3.5	887	CPU	Eletroduto em aço galvanizado 2" (inclui fixações)	m	BDI 1	1,00	71,77	87,72	87,72	0,80%	0,00%	
13.2.3.6	4141	CPU	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"	un	BDI 1	6,00	59,51	72,74	436,44	3,97%	0,02%	
									Total eletrodutos e conexões	10.980,14	100,00%	0,43%
13.2.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO												

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
13.2.4.1	9042	CPU	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	un	BDI 1	1.634,70	4,38	5,35	8.745,65	99,81%	0,34%	
13.2.4.2	6320	CPU	Cabo óptico, 6fo	m	BDI 1	3,00	4,49	5,49	16,47	0,19%	0,00%	
									Total cabeamento estruturado	8.762,12	100,00%	0,34%
13.2.5 DISPOSITIVOS DE REDE												
13.2.5.1	7150	CPU	Conector para fibra óptica	un	BDI 1	2,00	9,68	11,83	23,66	1,23%	0,00%	
13.2.5.2	10073	CPU	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	94,84	115,92	115,92	6,04%	0,00%	
13.2.5.3	3040	CPU	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos	un	BDI 1	78,00	6,76	8,26	644,28	33,56%	0,02%	
13.2.5.4	9825	CPU	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	76,00	12,23	14,95	1.136,20	59,18%	0,04%	
									Total dispositivos de rede	1.920,06	100,00%	0,07%
13.2.6 CAIXAS DE PASSAGEM / DISTRIBUIÇÃO												
13.2.6.1	9512	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	3,00	270,00	330,02	990,06	54,44%	0,04%	
13.2.6.2	1052	CPU	Caixa de passagem, embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões de 40 x 40 x 12cm	un	BDI 1	1,00	178,93	218,71	218,71	12,03%	0,01%	
13.2.6.3	97882	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m	un	BDI 1	2,00	249,41	304,85	609,70	33,53%	0,02%	
									Total caixas de passagem / distribuição	1.818,47	100,00%	0,07%
13.2.7 RACKS												
13.2.7.1	9861	CPU	Rack fechado tipo armário 19" 20ux670mm, completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00	4.030,33	4.926,27	4.926,27	100,00%	0,19%	
									Total racks	4.926,27	100,00%	0,19%
13.2.8 EQUIPAMENTOS CFTV												
13.2.8.1	3051	CPU	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.	un	BDI 1	1,00	6.930,88	8.471,61	8.471,61	22,04%	0,33%	
13.2.8.2	98302	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 24 portas, categoria 6	un	BDI 1	1,00	1.255,94	1.535,14	1.535,14	3,99%	0,06%	
13.2.8.3	6201	CPU	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	BDI 1	1,00	1.647,43	2.013,65	2.013,65	5,24%	0,08%	
13.2.8.4	6175	CPU	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67	un	BDI 1	12,00	725,43	886,69	10.640,28	27,68%	0,41%	
13.2.8.5	6180	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm	un	BDI 1	91,00	7,13	8,71	792,61	2,06%	0,03%	
13.2.8.6	6289	CPU	Switch 48 portas, 10/100/1000 mbps, cat 6	un	BDI 1	2,00	2.075,91	2.537,38	5.074,76	13,20%	0,20%	
13.2.8.7	7312	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m	un	BDI 1	2,00	40,12	49,04	98,08	0,26%	0,00%	
13.2.8.8	98304	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 48 portas, categoria 6	un	BDI 1	2,00	3.828,51	4.679,59	9.359,18	24,35%	0,36%	
13.2.8.9	6291	CPU	Mini dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	BDI 1	1,00	354,07	432,78	432,78	1,13%	0,02%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.8.10	6290	CPU	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	BDI 1	1,00	13,07	15,98	15,98	0,04%	0,00%
Total equipamentos cftv									38.434,07	100,00%	1,49%
Total cabeamento estruturado									71.260,07	100,00%	2,76%
Total instalações elétricas e cabeamento estruturado									219.825,91	100,00%	8,51%
14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO											
14.1	101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	214,31	261,95	523,90	33,06%	0,02%
14.2	97599	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	29,00	22,61	27,64	801,56	50,58%	0,03%
14.3	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA	un	BDI 1	3,00	23,98	29,31	87,93	5,55%	0,00%
14.4	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA com seta	un	BDI 1	4,00	23,98	29,31	117,24	7,40%	0,00%
14.5	50	CPU	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm	un	BDI 1	2,00	22,17	27,10	54,20	3,42%	0,00%
Total instalações preventivas – incêndio									1.584,83	100,00%	0,06%
15 CLIMATIZAÇÃO											
15.1 EQUIPAMENTOS											
15.1.1	103249	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	3,00	2.524,20	3.085,33	9.255,99	8,59%	0,36%
15.1.2	103252	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00	3.644,22	4.454,33	8.908,66	8,27%	0,34%
15.1.3	10226	CPU	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	2,00	17.660,39	21.586,29	43.172,58	40,07%	1,67%
15.1.4	10237	CPU	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 2	2,00	20.124,84	23.199,92	46.399,84	43,07%	1,80%
Total equipamentos									107.737,07	100,00%	4,17%
15.2 INFRA DE INTERLIGAÇÕES											
15.2.1	97327	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento	m	BDI 1	65,00	28,02	34,25	2.226,25	5,83%	0,09%
15.2.2	97328	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento	m	BDI 1	75,00	45,68	55,83	4.187,25	10,97%	0,16%
15.2.3	97329	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento	m	BDI 1	65,00	58,82	71,90	4.673,50	12,25%	0,18%
15.2.4	97330	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento	m	BDI 1	30,00	72,23	88,29	2.648,70	6,94%	0,10%
15.2.5	106034	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento	m	BDI 1	45,00	122,99	150,33	6.764,85	17,73%	0,26%
15.2.6	877	CPU	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm ² , epr 1kv	m	BDI 1	160,00	17,01	20,79	3.326,40	8,72%	0,13%
15.2.7	10166	CPU	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm ² , epr 90.øC, 1 kv	m	BDI 1	30,00	22,23	27,17	815,10	2,14%	0,03%
15.2.8	9874	CPU	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).	m	BDI 1	4.200,00	2,58	3,15	13.230,00	34,67%	0,51%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	CONSTRUÇÃO		
										BDI 1	BDI 2	% ITEM
15.2.9	3135	CPU	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	12,00	2,99	3,65	43,80	0,11%	0,00%	
15.2.10	6791	CPU	Parafuso Ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6	un	BDI 1	80,00	2,52	3,08	246,40	0,65%	0,01%	
									Total infra de interligações	38.162,25	100,00%	1,48%
15.3 INFRA DE MOVIMENTAÇÃO DE AR												
15.3.1	895	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 125mm (5")	m	BDI 1	14,00	20,03	24,48	342,72	0,29%	0,01%	
15.3.2	6256	CPU	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 200mm (8")	m	BDI 1	72,00	46,26	56,54	4.070,88	3,47%	0,16%	
15.3.3	10235	CPU	Duto flexível aluminizado isolado, dn 350mm (14"), alumínio	un	BDI 1	5,00	67,83	82,91	414,55	0,35%	0,02%	
15.3.4	10240	CPU	Duto para exaustão flexível, dn 400mm (16"), alumínio	un	BDI 1	5,00	74,26	90,77	453,85	0,39%	0,02%	
15.3.5	10168	CPU	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	BDI 1	275,00	217,24	265,53	73.020,75	62,26%	2,83%	
15.3.6	10231	CPU	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu	un	BDI 1	94,00	29,11	35,58	3.344,52	2,85%	0,13%	
15.3.7	10232	CPU	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu	un	BDI 1	2,00	39,35	48,10	96,20	0,08%	0,00%	
15.3.8	10233	CPU	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu	un	BDI 1	2,00	44,29	54,14	108,28	0,09%	0,00%	
15.3.9	10173	CPU	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 125mm – ref: Sicflux RVC 125 ou equivalente	un	BDI 1	4,00	384,33	469,77	1.879,08	1,60%	0,07%	
15.3.10	10234	CPU	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm	un	BDI 1	47,00	200,61	245,21	11.524,87	9,83%	0,45%	
15.3.11	96559	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	87,27	43,32	52,95	4.621,09	3,94%	0,18%	
15.3.12	96560	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	116,36	43,01	52,57	6.117,23	5,22%	0,24%	
15.3.13	10134	CPU	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação	un	BDI 1	236,00	39,12	47,82	11.285,52	9,62%	0,44%	
									Total infra de movimentação de ar	117.279,54	100,00%	4,54%
15.4 EQUIPAMENTOS AUXILIARES												
15.4.1	575	CPU	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V	un	BDI 1	1,00	723,74	884,63	884,63	2,02%	0,03%	
15.4.2	10236	CPU	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm	un	BDI 1	3,00	1.629,63	1.991,90	5.975,70	13,68%	0,23%	
15.4.3	8025	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	6.188,04	7.563,64	15.127,28	34,63%	0,59%	
15.4.4	8143	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	8.593,90	10.504,32	21.008,64	48,09%	0,81%	
15.4.5	896	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 125mm	un	BDI 1	4,00	101,31	123,83	495,32	1,13%	0,02%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
15.4.6	476	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	BDI 1	1,00	117,31	143,39	143,39	0,33%	0,01%	
15.4.7	7318	CPU	Grelha de saída de ar redonda com colarinho, em abs branco, ø150mm	un	BDI 1	1,00	41,94	51,26	51,26	0,12%	0,00%	
									Total equipamentos auxiliares	43.686,22	100,00%	1,69%
									Total climatização	306.865,08	100,00%	11,88%
16 GASES MEDICINAIS												
16.1 EQUIPAMENTOS												
16.1.1	10227	CPU	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 280 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 1,5 kw. Ref.: airzap modelo da2000-40vf ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	8.434,18	10.309,10	10.309,10	52,33%	0,40%	
16.1.2	10228	CPU	Bomba de vácuo odontológica. 400mmhg. 200 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,50 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 2 ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	4.617,77	5.644,30	5.644,30	28,65%	0,22%	
16.1.3	10229	CPU	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m ³ , com válvula cromada, com recarga de oxigênio	un	BDI 1	3,00	1.021,81	1.248,96	3.746,88	19,02%	0,15%	
									Total equipamentos	19.700,28	100,00%	0,76%
16.2 INFRAESTRUTURA												
16.2.1	89865	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022	m	BDI 1	12,00	20,26	24,76	297,12	4,29%	0,01%	
16.2.2	105156	Sinapi / Dezembro_25	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	un	BDI 1	4,00	13,85	16,93	67,72	0,98%	0,00%	
16.2.3	91833	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	BDI 1	12,00	19,81	24,21	290,52	4,20%	0,01%	
16.2.4	103835	Sinapi / Dezembro_25	Tube em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	m	BDI 1	36,00	69,83	85,35	3.072,60	44,41%	0,12%	
16.2.5	103838	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	un	BDI 1	12,00	20,82	25,45	305,40	4,41%	0,01%	
16.2.6	103865	Sinapi / Dezembro_25	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	5,00	28,09	34,33	171,65	2,48%	0,01%	
16.2.7	103847	Sinapi / Dezembro_25	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	10,00	13,63	16,66	166,60	2,41%	0,01%	
16.2.8	3067	CPU	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado	un	BDI 1	2,00	77,41	94,62	189,24	2,74%	0,01%	
16.2.9	103851	Sinapi / Dezembro_25	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	un	BDI 1	4,00	22,32	27,28	109,12	1,58%	0,00%	
16.2.10	3069	CPU	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento).	un	BDI 1	4,00	123,50	150,95	603,80	8,73%	0,02%	
16.2.11	100719	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	5,00	12,45	15,22	76,10	1,10%	0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL	
16.2.12	100751	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).	m2	BDI 1	5,00	45,67	55,82	279,10	4,03%	0,01%	
16.2.13	90460	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.	m	BDI 1	36,00	29,31	35,83	1.289,88	18,64%	0,05%	
									Total infraestrutura	6.918,85	100,00%	0,27%
									Total gases medicinais	26.619,13	100,00%	1,03%
17 GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS												
17.1	10247	CPU	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ø1" e verticais de ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	13,67	764,68	934,67	12.776,94	26,90%	0,49%	
17.2	10250	CPU	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	28,00	384,68	470,19	13.165,32	27,72%	0,51%	
17.3	6075	CPU	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro	m	BDI 1	52,55	335,65	410,26	21.559,16	45,39%	0,83%	
									Total guarda-corpos, corrimãos, grades e alambrados	47.501,42	100,00%	1,84%
18 PAISAGISMO												
18.1	103946	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.	m2	BDI 1	324,48	16,30	19,92	6.463,64	55,64%	0,25%	
18.2	98505	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de forração - Grama amendoim rasteiro	m2	BDI 1	22,16	71,63	87,55	1.940,11	16,70%	0,08%	
18.3	105521	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de terra vegetal para o plantio.	m2	BDI 1	346,64	4,02	4,91	1.702,00	14,65%	0,07%	
18.4	98509	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de arbusto ou cerca viva – Xanadu	un	BDI 1	18,48	47,11	57,58	1.064,08	9,16%	0,04%	
18.5	6733	CPU	Plantio de agapanto, porte 10cm	m2	BDI 1	4,55	64,50	78,84	358,72	3,09%	0,01%	
18.6	1569	CPU	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm	m	BDI 1	11,42	6,26	7,65	87,36	0,75%	0,00%	
									Total paisagismo	11.615,91	100,00%	0,45%
19 COMPLEMENTO DE OBRA												
19.1	4471	CPU	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético	un	BDI 1	3,00	445,29	544,28	1.632,84	11,44%	0,06%	
19.2	6444	CPU	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	1,00	253,48	309,83	309,83	2,17%	0,01%	
19.3	704	CPU	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	5,00	399,42	488,21	2.441,05	17,10%	0,09%	
19.4	9855	CPU	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm	un	BDI 2	33,00	259,56	299,22	9.874,26	69,16%	0,38%	
19.5	9875	CPU	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	m	BDI 1	2,00	7,87	9,62	19,24	0,13%	0,00%	
									Total complemento de obra	14.277,22	100,00%	0,55%
20 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA												

CRONOGRAMA

C R O N O G R A M A

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	87.656,39	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,33%	7.301,78	8,34%	7.310,54	8,34%	7.310,54	8,34%	7.310,54	8,34%	7.310,54
2	TERRAPLANAGEM	15.942,39	50,00%	7.971,20	50,00%	7.971,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	DRENAGEM	53.386,29	20,00%	10.677,26	40,00%	21.354,52	30,00%	16.015,89	10,00%	5.338,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	ESTRUTURAL	720.985,58	15,00%	108.147,84	20,00%	144.197,12	20,00%	144.197,12	15,00%	108.147,84	15,00%	108.147,84	15,00%	108.147,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	114.106,64		0,00		0,00	20,00%	22.821,33	20,00%	22.821,33	20,00%	22.821,33	20,00%	22.821,33	20,00%	22.821,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	ESQUADRIAS	138.072,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00%	27.614,40	30,00%	41.421,61	20,00%	27.614,40	10,00%	13.807,20	10,00%	13.807,20	10,00%	13.807,20	
7	REVESTIMENTOS	164.067,71		0,00		0,00		0,00		0,00	15,00%	24.610,16	15,00%	24.610,16	30,00%	49.220,31	20,00%	32.813,54	10,00%	16.406,77	10,00%	16.406,77		0,00		0,00
8	PINTURAS	101.053,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	10.105,39	20,00%	20.210,79	20,00%	20.210,79	40,00%	40.421,57	10,00%	10.105,39
9	PAVIMENTAÇÃO	141.527,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00%	14.152,80	30,00%	42.458,39	30,00%	42.458,39	20,00%	28.305,60	10,00%	14.152,80		0,00	
10	COBERTURAS E FORROS	78.307,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	15.661,51	20,00%	15.661,51	20,00%	15.661,51	20,00%	15.661,51	20,00%	15.661,51		0,00		0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	22.891,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	9.156,56	20,00%	4.578,28	20,00%	4.578,28	20,00%	4.578,28		0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	196.045,52		0,00		0,00		0,00	15,00%	29.406,83	15,00%	29.406,83	20,00%	39.209,10	20,00%	39.209,10	10,00%	19.604,55	10,00%	19.604,55		0,00		0,00	10,00%	19.604,55
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	219.825,91		0,00		0,00		0,00	15,00%	32.973,89	15,00%	32.973,89	20,00%	43.965,18	20,00%	43.965,18	10,00%	21.982,59	10,00%	21.982,59	10,00%	21.982,59		0,00		0,00
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO	1.584,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	316,97	50,00%	792,42	30,00%	475,45
15	CLIMATIZAÇÃO	306.865,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	61.373,02	20,00%	61.373,02	20,00%	61.373,02	20,00%	61.373,02	10,00%	30.686,51	10,00%	30.686,51
16	GASES MEDICINAIS	26.619,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	2.661,91	50,00%	13.309,57	40,00%	10.647,65
17	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS	47.501,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	23.750,71	50,00%	23.750,71
18	PAISAGISMO	11.615,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	4.646,36	30,00%	3.484,77	30,00%	3.484,77
19	COMPLEMENTO DE OBRA	14.277,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.138,61	50,00%	7.138,61
20	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	119.999,90	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,33%	9.995,99	8,34%	10.007,99	8,34%	10.007,99	8,34%	10.007,99	8,34%	10.007,99
	Total Global	2.582.332,80	5,58%	144.094,06	7,39%	190.820,60	7,76%	200.332,10	8,36%	215.986,28	9,11%	235.257,80	10,52%	271.712,89	11,28%	291.315,42	10,53%	271.874,93	9,57%	247.208,84	8,03%	207.269,53	6,56%	169.440,97	5,31%	137.019,38
	Totais Acumulados	2.582.332,80	5,58%	144.094,06	12,97%	334.914,65	20,73%	535.246,75	29,09%	751.233,03	38,20%	986.490,84	48,72%	1.258.203,72	60,00%	1.549.519,15	70,53%	1.821.394,08	80,11%	2.068.602,92	88,13%	2.275.872,45	94,69%	2.445.313,42	100,00%	2.582.332,80

COMPOSIÇÕES CPU

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente				un
3	COT	Torneira de acionamento hidromecânico com alavanca para PcD com fechamento automático, bica baixa, de acordo com a NBR 9050 Site - Rei Das Torneiras - 159,95 Site - Leroy Merlin - 154,51 Site - Solucenter - 159,04 Total calculado: R\$ 159,04	un	1,0000	159,040	159,04
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,4000	10,120	4,04
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2300	35,320	43,44
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2300	27,170	33,41
			Total			239,93
CPU	5	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. Protótipo comercial: torneira para lavatório: Docol Torneira Pressmatic Compact de Mesa - Cód. 17160606 ou equivalente				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	35,320	10,59
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	27,170	8,15
36796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa	un	1,0000	212,560	212,56
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,1500	10,120	1,51
			Total			232,81
CPU	7	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm				un
5	COT	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm Site - Projinox - 68,20 Site - Hope Metais - 41,71 Site - Inox Brito - 69,90 Total calculado: R\$ 68,20	un	1,0000	68,200	68,20
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	35,320	22,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	27,170	17,66
			Total			108,81
CPU	29	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	un	0,0680	81,940	5,57
3659	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1,0000	18,820	18,82
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0910	92,840	8,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
Total						61,56

CPU	31	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm					un
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante p/ pvc je	un	0,1000	33,820	3,38	
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,570	1,57	
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,310	2,31	
3669	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples pvc p/ esg predial dn 75x50mm	un	1,0000	13,710	13,71	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05	
Total						44,08	

CPU	50	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm					un
37539	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	1,0000	20,000	20,00	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0800	27,170	2,17	
Total						22,17	

CPU	53	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu ate 70mm2 – vergalhão até 3/8"					un
1074	COT	Conector grampo para aterramento, tipo mini-gar, em latão estanhado, 3/8" para cabos até 70mm2 Site - Pj Neblina - 29,90 Site - Eletrica Area - 30,25 Site - Plenobras - 24,68 Total calculado: R\$ 29,90	un	1,0000	29,900	29,90	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,020	3,68	

COMPOSIÇÕES PROSUL
Unidade da Federação: Santa Catarina
Cidade de Criciúma
Prefeitura Municipal de Criciúma
Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa
out/2025
Data base: Julho/25 – Não desonerado
Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	28,300	2,26
Total						35,84
CPU	54	Cabides com acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial: Perflex Linha Topazio – Cabide duplo ou equivalente.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	35,320	22,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	27,170	17,66
12	COT	Gacho / cabide duplo, em aço inox Site - Mardegan - 11,97 Site - Leroy Merlin - 15,60 Site - Minha Casca - 12,90 Total calculado: R\$ 12,90	un	1,0000	12,900	12,90
Total						53,51
CPU	109	Placa com furo placa 2x4", pvc				un
38091	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	un	1,0000	2,610	2,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0700	46,020	3,22
Total						5,83
CPU	125	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma				un
39446	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac	un	1,0000	132,500	132,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
Total						154,79
CPU	138	Peitoril em granito cinza andorinha				m
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte colorido, cimentício	kg	0,0360	4,110	0,14
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante tipo acii	kg	1,2930	2,150	2,77
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	0,1420	35,390	5,02
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0510	25,740	1,31
20232	Sinapi / Dezembro_25	Peitoril em granito cinza andorinha esp. 2cm l 15cm	m	1,0000	103,230	103,23
Total						112,47

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	154	Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras					un
37401	Sinapi / Dezembro_25	Dispenser para papel toalha	un	1,0000	59,810	59,81	
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89	
			Total			68,70	
CPU	176	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm², 50a – 250v					un
138	COT	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm ² com contato usinado (bornes), 50A - 250V~ Site - Telha Norte - 15,92 Site - Construcasa - 14,35 Site - Sertão - 14,50 Total calculado: R\$ 14,50	un	1,0000	14,500	14,50	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24	
			Total			25,64	
CPU	179	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma					un
39445	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	un	1,0000	130,180	130,18	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80	
			Total			152,47	
CPU	192	Caixa de medição, padrão Celesc, tipo MDR/HS, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm					un
1062	Sinapi / Dezembro_25	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un	1,0000	243,480	243,48	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2,0000	28,300	56,60	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,0000	46,020	92,04	
			Total			392,12	
CPU	202	Janela fixa em aluminio com veneziana ventilada					m2
4917	Sinapi / Dezembro_25	Janela veneziana ventilada	m2	1,0000	743,510	743,51	
39961	Sinapi / Dezembro_25	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	0,6233	19,680	12,26	
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,6970	35,590	24,80	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3480	25,740	8,95	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4377	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	9,2000	0,220	2,02
Total						791,54
CPU	223	Sinalizador sonoro e visual				un
1303	COT	Sinalizador sonoro e visual convencional Site - Upperserg - 69,90 Site - Net Alarmes - 67,51 Site - Contra Incendio - 67,41 Total calculado: R\$ 67,51	un	1,0000	67,510	67,51
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0000	46,020	46,02
Total						141,83
CPU	226	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm² – vergalhão até 3/8"				un
1074	COT	Conector grampo para aterramento, tipo mini-gar, em latão estanhado, 3/8" para cabos até 70mm ² Site - Pj Neblina - 29,90 Site - Eletrica Area - 30,25 Site - Plenobras - 24,68 Total calculado: R\$ 29,90	un	1,0000	29,900	29,90
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,020	3,68
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	28,300	2,26
Total						35,84
CPU	229	Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante ϕ 4,2 x 32 mm com bucha de nylon S8				un
1266	COT	Parafuso auto atarrachante cabeça chata philips ϕ 4,2 x 32mm inox 304 Site - Brafer - 0,37 Site - Lojas Mixpar - 0,35 Site - Ccp Parafusos E Ferramentas - 0,40 Total calculado: R\$ 0,37	un	1,0000	0,370	0,37
4376	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s8	un	1,0000	0,190	0,19
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,020	3,68
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	28,300	2,26
Total						6,50

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	371	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas				un
54	COT	Alarme PcD p/ banheiro de deficiente audiovisual com botoeira, sem fio, conforme NBR 9050 Site - Casa Mimosa - 427,49 Site - Revest - 421,90 Site - All Banho - 462,15 Total calculado: R\$ 427,49	un	1,0000	427,490	427,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1200	46,020	5,52
			Total			433,01
CPU	375	Papeleira para papel higiênico de rolo, em plástico abs				un
37400	Sinapi / Dezembro_25	Papeleira para papel higiênico de rolo (abs)	un	1,0000	59,810	59,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
			Total			68,70
CPU	388	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm - 1.1/2"				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
10835	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" pvc esgoto	un	1,0000	5,700	5,70
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0130	2,310	0,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
			Total			9,53
CPU	393	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc				un
12613	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sa. 38 mm - pvc	un	1,0000	20,950	20,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
			Total			23,44
CPU	423	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco				m2

COMPOSIÇÕES PROSUL
Unidade da Federação: Santa Catarina
Cidade de Criciúma
Prefeitura Municipal de Criciúma
Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa
out/2025
Data base: Julho/25 – Não desonerado
Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
73	COT	Pastilha branca, 10x10cm Site - Acalhomecenter - 40,90 Site - Obramax - 57,90 Site - Tumkus - 61,20 Total calculado: R\$ 57,90	m2	1,0500	57,900	60,79
34353	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante ac-ii-e (revestimentos cerâmicos)	kg	4,4000	1,300	5,72
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2000	25,740	5,14
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista com encargos complementares	h	0,3600	35,390	12,74
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte cimentício, qualquer cor	kg	0,5200	4,110	2,13
Total						86,52
CPU	476	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm				un
1322	COT	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm Site - Frio Shopping - 69,90 Site - Renovar Dutos Flexíveis - 60,00 Site - Prince Ventiladores - 66,00 Total calculado: R\$ 66,00	un	1,0000	66,000	66,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
Total						117,31
CPU	507	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".				un
1100	Sinapi / Dezembro_25	Cabeçote.Fabricado em liga de aluminio. Para uso em eletroduto rígido Bitola Ø2".	un	1,0000	15,270	15,27
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2700	46,020	12,42
Total						27,69
CPU	560	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento				m3
1525	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0500	650,990	683,53
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1990	37,290	7,42
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1990	35,590	7,08
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,1920	25,740	30,68

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90586	Sinapi / Dezembro_25	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015	chp	0,0680	1,350	0,09
90587	Sinapi / Dezembro_25	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015	chi	0,1310	0,550	0,07
			Total			728,87
CPU	575	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V				un
1329	COT	Exaustor axial em linha, vazão 552m ³ /h, dn 150mm (6"). ref: Sicflux - MAXX 150 Site - Prince Ventiladores - 680,00 Site - Sol Digital - 663,23 Site - Move Ar - 620,00 Total calculado: R\$ 663,23	un	1,0000	663,230	663,23
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,7000	46,020	32,21
			Total			723,74
CPU	672	Arandela 15 W - Led				un
38769	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w (nao inclui lampada)	un	1,0000	64,920	64,92
38194	Sinapi / Dezembro_25	Lampada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	1,0000	5,150	5,15
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000	28,300	14,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
			Total			107,23
CPU	677	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)				un
3398	Sinapi / Dezembro_25	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	1,0000	4,720	4,72
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
			Total			11,62
CPU	693	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ PcD. :ref Docol – Pressmatic Benefit Cód. 00184906 ou equivalente				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2256	35,320	7,96
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2256	27,170	6,12

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
842	COT	Acabamento válvula descarga, com alavanca para pcd - ref: Benefit Docol 00184906 Site - Condec Premium - 599,90 Site - Solucenter - 549,90 Site - Tem Na Trena - 564,91 Total calculado: R\$ 564,91	un	1,0000	564,910	564,91
Total						578,99
CPU	704	Contentor de lixo com rodas, 240 litros				un
3022	COT	Contentor de lixo, 240 litros, com rodas Site - Caixas Plasticas Eta - 399,00 Site - Power Bear - 379,05 Site - Loja Do Mecanico - 392,99 Total calculado: R\$ 392,99	un	1,0000	392,990	392,99
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
Total						399,42
CPU	723	Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 60 mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0238	81,940	1,95
1502	COT	Bucha de Redução Soldável Curta - 75 x 60mm Site - Obramax - 16,61 Site - Acquafort - 14,33 Site - Catel - 15,80 Total calculado: R\$ 15,80	un	1,0000	15,800	15,80
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0414	92,840	3,84
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1850	27,170	5,02
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1850	35,320	6,53
Total						33,14
CPU	776	Projeto as built				m2
90775	Sinapi / Dezembro_25	Desenhista projetista com encargos complementares	h	0,0580	26,950	1,56
Total						1,56
CPU	799	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha				un
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	2,0000	35,590	71,18

COMPOSIÇÕES PROSUL
Unidade da Federação: Santa Catarina
Cidade de Criciúma
Prefeitura Municipal de Criciúma
Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa
out/2025
Data base: Julho/25 – Não desonerado
Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	4,3500	25,740	111,96
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,1600	160,000	25,60
11244	Sinapi / Dezembro_25	Grelha fofo articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm	un	1,2000	233,070	279,68
34753	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland pozolanico cp iv-32	kg	37,5000	0,800	30,00
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0560	111,910	6,26
7271	Sinapi / Dezembro_25	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm	un	42,0000	1,070	44,94
Total						569,62

CPU	877	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm², epr 1kv				m
3227	COT	Cabo pp, 5 vias 1,5mm, epr 1kv Site - Dimensional - 9,89 Site - Mega Cobre - 9,70 Site - Eletricarg - 11,23 Total calculado: R\$ 9,89	m	1,1434	9,890	11,30
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0194	3,810	0,07
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0760	28,300	2,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0760	46,020	3,49
Total						17,01

CPU	887	Eletroduto em aco galvanizado 2" (inclui fixações) – fornecimento e instalação				m
5010	COT	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm Site - Agrometal - 44,90 Site - Eletrotrafo - 40,11 Site - Anhanguera Ferramentas - 45,23 Total calculado: R\$ 44,90	m	1,0500	44,900	47,14
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1885	28,300	5,33
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1885	46,020	8,67
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps	m	1,0000	10,630	10,63
Total						71,77

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	895	Duto de exaustão flexível, dn 125mm (5")					m
1197	COT	Duto flexível aluminizado dn = 125 mm, sem isolamento Site - Nova Exaustores - 10,00 Site - Frio Shopping - 9,52 Site - American Vek - 9,40 Total calculado: R\$ 9,52		m	1,1000	9,517	10,46
42529	Sinapi / Dezembro_25	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, l = *5* cm		m	0,0446	1,350	0,06
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,1280	28,300	3,62
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,1280	46,020	5,89
				Total			20,03
CPU	896	Regulador de vazão, em plástico abs, dn 125mm – RVA 125					un
3487	COT	Regulador de vazão, em plástico abs, dn 125mm Site - Renovar Dutos Flexíveis - 50,00 Site - Frioshopping - 48,90 Site - Difusor Ar Condicionado - 53,12 Total calculado: R\$ 50,00		un	1,0000	50,000	50,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,5000	46,020	23,01
				Total			101,31
CPU	921	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm – AF					un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr		un	0,0070	81,940	0,57
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,0080	92,840	0,74
812	Sinapi / Dezembro_25	Buchas de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial		un	1,0000	2,060	2,06
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1400	35,320	4,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1400	27,170	3,80
				Total			12,11
CPU	1019	Junção simples 75 mm - 50 mm					un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas		un	0,0780	81,940	6,39
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3		un	0,1060	92,840	9,84

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3669	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	13,710	13,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3740	27,170	10,16
			Total			53,16

CPU	1050	Cap soldável 25 mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0260	81,940	2,13
1194	Sinapi / Dezembro_25	Cap pvc, soldavel, 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000	6,950	6,95
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0330	92,840	3,06
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0450	27,170	1,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0450	35,320	1,58
			Total			14,94

CPU	1052	Caixa de passagem, embutir , em chapa de aço galvanizado, dimensões de 40 x 40 x 12cm				un
11251	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	un	1,0000	123,200	123,20
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,7500	28,300	21,22
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,7500	46,020	34,51
			Total			178,93

CPU	1233	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,1000	10,120	1,01
1206	COT	Aquecedor de água elétrico 5500w 220v Site - Corrêa - 229,79 Site - Ferramentas Kennedy - 233,99 Site - Lumi Energy - 246,22 Total calculado: R\$ 233,99	un	1,0000	233,990	233,99
			Total			266,24

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	1569	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm					m
2015	COT	Limitador de grama / divisor de canteiro, em polietileno, altura 10cm Site - Verde Garden - 1,60 Site - Amazon - 1,48 Site - The Gardener - 1,48 Total calculado: R\$ 1,48		m	1,0300	1,480	1,52
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	0,0900	25,740	2,31
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro com encargos complementares		h	0,0900	27,010	2,43
				Total			6,26
CPU	1579	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução					un
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,1600	160,000	25,60
34753	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland pozolanico cp iv-32		kg	37,5000	0,800	30,00
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,0560	111,910	6,26
7271	Sinapi / Dezembro_25	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm		un	42,0000	1,070	44,94
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares		h	2,0000	35,590	71,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	4,3500	25,740	111,96
				Total			289,94
CPU	1955	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador					un
273	COT	Cisterna vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador Site - Tecnopri - 2099,00 Site - Garemp - 2119,00 Site - Casa Da Cisterna - 2419,20 Total calculado: R\$ 2119,00		un	1,0000	2.119,000	2.119,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	2,0000	35,320	70,64
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	2,0000	27,170	54,34
				Total			2.243,98
CPU	2015	Janela basculante em alumínio anodizado fosco, com vidro incolor 4mm, instalada					m2
34377	Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante em alumínio, 80 x 60 cm (a x l), acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro, sem guarnicao/alizar		un	2,0833	223,700	466,03

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	2,4100	35,590	85,77
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,2100	25,740	31,14
			Total			713,19
CPU	2093	Junta serrada para piso de concreto armado				m
38140	Sinapi / Dezembro_25	Disco diamantado para máquina de disco 6 kw	un	0,0010	27,320	0,02
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra de juntas para concreto (pot.:6kw /elétrica)	chp	0,0333	41,320	1,37
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra de juntas para concreto (pot.:6kw /elétrica)	chi	0,0030	40,080	0,12
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1167	35,590	4,15
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1667	25,740	4,29
			Total			9,95
CPU	2096	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92				m2
103673	Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	0,0650	51,130	3,32
21141	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m2	1,0000	12,260	12,26
5062	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 19 x 33 (3 x 9)	kg	0,0200	16,130	0,32
34494	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0650	602,410	39,15
3746	Sinapi / Dezembro_25	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	95,060	95,06
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	un/mes	1,0000	41,600	41,60
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares	h	0,1000	35,290	3,52
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4300	37,290	16,03
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3000	35,590	10,67
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,3000	25,740	33,46
			Total			255,39

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	2097	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92					m2
103673	Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015		m3	0,0580	51,130	2,96
21141	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm		m2	1,0000	12,260	12,26
5062	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 19 x 33 (3 x 9)		kg	0,0200	16,130	0,32
34494	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)		m3	0,0580	602,410	34,93
3746	Sinapi / Dezembro_25	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)		m2	1,0000	95,060	95,06
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado		un/mes	1,0000	41,600	41,60
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares		h	0,1000	35,290	3,52
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares		h	0,4300	37,290	16,03
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares		h	0,3000	35,590	10,67
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	1,3000	25,740	33,46
				Total			250,81
CPU	2155	Abraçadeira com cunha cunha 1"					un
39129	Sinapi / Dezembro_25	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação		un	1,0000	1,200	1,20
4350	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm		un	1,0000	0,770	0,77
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,0354	28,300	1,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,1557	46,020	7,16
				Total			10,13
CPU	2163	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir					un
38095	Sinapi / Dezembro_25	Tampa cega 4"x4" em pvc p/ caixa de embutir		un	1,0000	5,530	5,53
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,1000	28,300	2,83
				Total			8,36

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	2239	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria					un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57	
3515	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	un	1,0000	6,380	6,38	
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74	
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0500	2,310	0,11	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1500	27,170	4,07	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1500	35,320	5,29	
				Total			17,16
CPU	2397	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 200 mm, fornecido e instalado em subcoletor de esgoto sanitário.					m
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0172	81,940	1,40	
269	COT	Tubo esgoto PVC 200mm Site - Lf Maquinas E Ferramentas - 77,98 Site - Gtn Shop - 80,00 Site - July Casa - 55,04 Total calculado: R\$ 77,98	m	1,0500	77,983	81,88	
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0282	92,840	2,61	
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,1230	2,310	0,28	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06	
				Total			109,28
CPU	2420	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm					un
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,790	2,79	
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,310	2,31	
3660	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	24,330	24,33	
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0920	33,820	3,11	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300	27,170	8,96	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300	35,320	11,65	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			53,15
CPU	2426	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
20042	Sinapi / Dezembro_25	Reducao excentrica pvc p/ esg predial dn 75 x 50mm	un	1,0000	7,830	7,83
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0130	2,310	0,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
			Total			11,66
CPU	2429	Suporte e placa cega - fornecimento e instalação				un
38091	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	2,610	2,61
38099	Sinapi / Dezembro_25	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	1,0000	1,630	1,63
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1240	46,020	5,70
			Total			9,94
CPU	2453	Ducha higienica com registro metalico 1/2", fornecimento e instalação				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,0400	10,120	0,40
1370	Sinapi / Dezembro_25	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 "	un	1,0000	122,420	122,42
			Total			154,06
CPU	2497	Disjuntor tripolar, tipo din, corrente nominal 100a				un
1575	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000	1,820	5,46

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
287	COT	Disjuntor tripolar, tipo din, corrente nominal 100a Site - Dimensional - 138,49 Site - Loja Elétrica - 120,00 Site - Plenobras - 157,33 Total calculado: R\$ 138,49	un	1,0000	138,490	138,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,8920	28,300	25,24
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,8920	46,020	41,04
Total						210,23
CPU	2678	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4" – fornecimento e instalação				un
552	COT	Caixa para piso 4x4" em alumínio, saída 3/4" Site - Anhanguera Ferramentas - 20,58 Site - Dimensional - 21,59 Site - Loja Elétrica - 21,87 Total calculado: R\$ 21,59	un	1,0000	21,590	21,59
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
Total						36,91
CPU	2680	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio – fornecimento e instalação				un
551	COT	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio Site - Obra Max - 18,62 Site - Santil - 18,60 Site - Eletrica Area - 14,45 Total calculado: R\$ 18,60	un	1,0000	18,600	18,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0167	46,020	0,76
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0833	28,300	2,35
Total						21,71
CPU	2732	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm				m
37524	Sinapi / Dezembro_25	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c)	m	1,0500	2,320	2,43
34	Sinapi / Dezembro_25	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	0,8680	7,780	6,75
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87
Total						22,05

COMPOSIÇÕES PROSUL
Unidade da Federação: Santa Catarina
Cidade de Criciúma
Prefeitura Municipal de Criciúma
Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa
out/2025
Data base: Julho/25 – Não desonerado
Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	2864	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm				m
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1120	36,880	4,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2070	25,740	5,32
1023	COT	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm – fornecimento e instalação Site - Leroy Merlin - 28,04 Site - Correquetá Baratinho - 28,00 Total calculado: R\$ 28,02	m	1,1000	28,020	30,82
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0012	82,290	0,09
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0060	15,650	0,09
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1980	29,780	5,89
100723	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m2	0,2500	13,350	3,33
100743	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m2	0,5000	11,980	5,99
			Total			56,94
CPU	3037	Caixa equipotencial BEP em alumínio dimensões 210x210x90mm				un
1078	COT	Caixa de equalização potencial – BEP – 210x210x90mm Site - Loja Eletrica - 504,42 Site - Multiseg - 452,41 Site - Central Elétrica - 453,00 Total calculado: R\$ 453,00	un	1,0000	453,000	453,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2,0000	28,300	56,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,0000	46,020	92,04
			Total			601,64

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	3040	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos					un
39603	Sinapi / Dezembro_25	Conector macho rj 45, categoria 6 (cat 6) para cabos		un	1,0000	3,930	3,93
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,1000	28,300	2,83
				Total			6,76
CPU	3051	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.					un
330	COT	NVR, HVR Stand Alone Intelbras NVD 7132 32 Canais, para Camera IP, OnVif Site - Loja Mundi - 6895,00 Site - Amazon - 6459,00 Cotação - Top Service - 7295,00 Total calculado: R\$ 6895,00		un	1,0000	6.895,000	6.895,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,5000	46,020	23,01
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	0,5000	25,740	12,87
				Total			6.930,88
CPU	3057	Conector para haste de aterramento 5/8"					un
756	COT	Conector para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm2 Site - Multiseg - 4,32 Site - Anhanguera Ferramentas - 9,17 Site - Dimensional - 6,99 Total calculado: R\$ 6,99		un	1,0000	6,990	6,99
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,1863	28,300	5,27
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,1863	46,020	8,57
				Total			20,83
CPU	3067	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado					un
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)		un	0,0095	16,410	0,15
333	COT	Registro esfera 1/2" monobloco de latão niquelado Site - Multiseg - 28,87 Site - Riberfluid - 25,44 Site - Ferramentas Gerais - 43,99 Total calculado: R\$ 28,87		un	1,0000	28,870	28,87

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7745	27,170	21,04
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7745	35,320	27,35
Total						77,41
CPU	3069	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)				un
335	COT	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido, oxigênio ou vácuo clínico Site - Medsystem - 94,77 Site - Cime Cirurgia Médica - 94,77 Site - Rhoss Prosutos Médicos - 115,00 Total calculado: R\$ 94,77	un	1,0000	94,770	94,77
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
Total						123,50
CPU	3076	Janela de ventilação permanente; veneziana em alumínio, pintura e tela de proteção de arame galvanizado n°12 BWG				m2
10927	Sinapi / Dezembro_25	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 8 x 8 cm, h = 2 m	m2	0,2400	22,150	5,31
599	Sinapi / Dezembro_25	Janela fixa, em alumínio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	m2	0,2400	790,170	189,64
Total						194,95
CPU	3135	Fita de aço perfurada 19mm				m
14153	Sinapi / Dezembro_25	Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	un	0,0330	62,140	2,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0333	28,300	0,94
Total						2,99
CPU	3187	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D16mm, galvanizada a fogo				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0100	46,020	0,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0100	28,300	0,28
379	Sinapi / Dezembro_25	Arruela quadrada em aço galvanizado, dimensão = 38 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	un	1,0000	1,430	1,43
Total						2,17

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	3248	Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc				un
431	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 200 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	1,0000	14,400	14,40
4337	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, quadrada, diametro 5/8"	un	1,0000	3,090	3,09
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
			Total			31,29
CPU	3305	Relé Fotoeletrônico 1000W com base				un
835	COT	Relé fotoeletrônico 1000W Bivolt Site - Abastece Componentes - 23,89 Site - Axxes - 27,44 Site - Anhanguera Ferramentas - 28,80 Total calculado: R\$ 27,44	un	1,0000	27,440	27,44
836	COT	Base para relé fotoeletrônico 15A 127V / 10A 250V Site - Andra - 15,03 Site - Santil - 16,24 Site - Aqualuz - 15,60 Total calculado: R\$ 15,60	un	1,0000	15,600	15,60
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3500	28,300	9,90
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3500	46,020	16,10
			Total			69,04
CPU	3312	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4"				un
3522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un	1,0000	2,380	2,38
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0094	81,940	0,77
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	92,840	1,02
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1200	35,320	4,23
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1200	25,740	3,08
			Total			11,48
CPU	3343	Sinalizador visual de degraus, tipo cantoneira, 7x3cm, fixação auto adesiva.				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
875	COT	Sinalizador visual de degraus fotoluminescente, tipo cantoneira, 7x3cm, fixação auto adesiva. Site - Casa Da Acessibilidade - 7,00 Site - Safe Park - 5,80 Site - Ems Acessibilidade - 3,50 Total calculado: R\$ 5,80	un	1,0000	5,800	5,80
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0800	25,740	2,05
Total						7,85
CPU	4119	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0941	81,940	7,71
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0750	92,840	6,96
7048	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)	un	1,0000	28,650	28,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	27,170	12,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	35,320	15,89
Total						71,43
CPU	4141	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"				un
2631	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 50 mm (2")	un	1,0000	44,510	44,51
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2020	28,300	5,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2020	46,020	9,29
Total						59,51
CPU	4217	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I				un
39472	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *90* ka (tipo ac)	un	1,0000	169,110	169,11
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
Total						191,40
CPU	4232	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalacao				un
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0020	160,000	0,32
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,0000	0,830	1,66

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41629	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de inspecao, concreto pre moldado, quadrada, com tampa, 60 x 60 cm (l x h), e = 5 cm	un	1,0000	486,270	486,27
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	27,170	27,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	35,320	35,32
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,5000	35,590	53,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,5000	25,740	38,61
Total						642,73
CPU	4248	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha				un
136	COT	Placa de piso 4x4" metálica, p/ 2 funções redondas tipo unha Site - Santil - 25,54 Site - Allever - 24,53 Site - Pj Neblina - 26,90 Total calculado: R\$ 25,54	un	1,0000	25,540	25,54
6203	COT	Tomada redonda para piso 10 A Site - Santil - 5,11 Site - Ilumisul - 8,40 Site - Jnx Interruptores E Tomadas - 8,54 Total calculado: R\$ 8,40	un	2,0000	8,400	16,80
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
Total						64,63
CPU	4296	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)				m
404	Sinapi / Dezembro_25	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	1,0300	1,370	1,41
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0333	46,020	1,53
Total						2,94
CPU	4308	Cinta poste circular 1/4"x38x180mm – D180				un
1115	COT	Cinta para poste, seção circular, D180mm - padrão Celesc Site - Coopera - 33,36 Site - Plenobras - 48,94 Total calculado: R\$ 41,15	un	1,0000	41,150	41,15

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
			Total			52,29

CPU	4338	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita vedaroscá 18mmx10m	un	0,1000	4,450	0,44
1142	COT	Bebedouro / purificador de água acessível, em aço inox, suspenso do chão, duas saídas Site - Refrisol - 2385,00 Site - Frigelar - 2666,39 Site - Friopeças - 2468,10 Total calculado: R\$ 2468,10	un	1,0000	2.468,100	2.468,10
			Total			2.499,78

CPU	4352	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13ª - fornecimento e instalação.				un
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm ² , 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un	1,0000	0,910	0,91
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a	un	1,0000	8,450	8,45
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0415	28,300	1,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0415	46,020	1,90
			Total			12,43

CPU	4369	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas				un
391	COT	Luminária retangular sobrepor aletada em alumínio para 2 lâmpadas tubulares T8 120cm Site - Combinado - 147,46 Site - Martholed - 134,30 Site - Eletro Rastro - 129,88 Total calculado: R\$ 134,30	un	1,0000	134,300	134,30
39387	Sinapi / Dezembro_25	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,0000	9,870	19,74
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1963	28,300	5,55
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4710	46,020	21,67
			Total			181,26

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4384	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial				un
7097	Sinapi / Dezembro_25	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	7,560	7,56
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,1371	26,740	3,66
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0330	92,840	3,06
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2900	27,170	7,87
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2900	35,320	10,24
			Total			32,46
CPU	4385	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial				un
1470	COT	Tê de redução, pvc, serie normal, para esgoto predial, dn 75 x 50mm Site - Milium - 10,90 Site - Ferramentas Kennedy - 11,99 Site - Lojas Quero-Quero - 10,79 Total calculado: R\$ 10,90	un	1,0000	10,900	10,90
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,2914	26,740	7,79
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0780	92,840	7,24
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
			Total			49,11
CPU	4386	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial				un
11658	Sinapi / Dezembro_25	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	16,700	16,70
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,2914	26,740	7,79
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0780	92,840	7,24
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
			Total			54,91

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4441	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos				m2
37586	Sinapi / Dezembro_25	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0290	52,530	1,52
39417	Sinapi / Dezembro_25	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060	29,390	61,89
39419	Sinapi / Dezembro_25	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9093	7,400	6,72
39422	Sinapi / Dezembro_25	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,8999	8,400	24,35
39431	Sinapi / Dezembro_25	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,350	0,87
39432	Sinapi / Dezembro_25	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925	3,080	2,44
39434	Sinapi / Dezembro_25	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	1,0327	3,860	3,98
39435	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,0077	0,120	2,40
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,9149	0,290	0,26
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,6280	33,730	21,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1570	25,740	4,04
Total						129,65

CPU	4443	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico				m
1201	COT	Placa vinílica protetora de parede hospitalar com 20 cms de altura, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico Cotação - Tecnoperfil - 84,16 Cotação - Divino Interno - 50,80 Cotação - Lm Brothers - 95,00 Total calculado: R\$ 84,16	m	1,0000	84,159	84,15
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1000	35,590	3,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1000	25,740	2,57
Total						90,27

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4444	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento				m
1200	COT	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, incluso emendas e terminais de acabamento Cotação - Tecnoperfil - 224,24 Cotação - Divino Interno - 252,50 Cotação - Lm Brothers - 286,00 Total calculado: R\$ 252,50	m	1,0000	252,500	252,50
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1000	35,590	3,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1000	25,740	2,57
			Total			258,62
CPU	4451	Torneira clínica alavanca bica movel de mesa prata – fornecimento e instalação				un
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	4,450	0,09
1204	COT	Torneira clínica alavanca, bica móvel de mesa Site - Solucenter - 93,88 Site - Biducha - 147,25 Site - Certiva - 85,05 Total calculado: R\$ 93,88	un	1,0000	93,880	93,88
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1667	35,320	5,88
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0525	25,740	1,35
			Total			101,20
CPU	4452	Torneira tanque com derivacao p/ maquina – fornecimento e instalação				un
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	4,450	0,09
1205	COT	Torneira metálica de parede para tanque com derivação p/ maquina Site - Cassol - 35,01 Site - Extra - 37,54 Site - Shop Hidraulica - 22,49 Total calculado: R\$ 35,01	un	1,0000	35,010	35,01
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1525	35,320	5,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0481	25,740	1,23
			Total			41,71

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4471	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético				un
42574	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço carbono sem costura 1", e= *3,38 mm, schedule 40, *2,50* kg/m	m	2,5000	75,920	189,80
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,6500	27,670	45,65
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,6500	35,320	58,27
96523	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af_06/2017	m3	0,2000	114,830	22,96
1527	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1000	631,560	63,15
96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	0,2000	158,680	31,73
98397	Sinapi / Dezembro_25	Pintura anticorrosiva de duto metálico. Af_04/2018	m2	0,1963	14,500	2,84
100761	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superficies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m2	0,5200	59,410	30,89
Total						445,29
CPU	4499	Porta de madeira para pintura, PcD, semi-oca (média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, duas chapas de aço inox parafusadas em abas faces, barra de inox 40cm, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.				un
90806	Sinapi / Dezembro_25	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019_p	un	1,0000	515,680	515,68
90823	Sinapi / Dezembro_25	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,0000	504,530	504,53
90830	Sinapi / Dezembro_25	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,0000	216,800	216,80
100659	Sinapi / Dezembro_25	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m	10,2000	12,170	124,13
1234	COT	Chapa de proteção inox 40x90cm, inclusive parafusos, para portas PcD Site - Construinox - 179,55 Site - Loren Metais - 119,90 Site - Solucenter - 156,92 Total calculado: R\$ 156,92	un	1,0000	156,920	156,92

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5	COT	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm Site - Projinox - 68,20 Site - Hope Metais - 41,71 Site - Inox Brito - 69,90 Total calculado: R\$ 68,20	un	1,0000	68,200	68,20
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	0,8200	35,430	29,05
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,8200	27,530	22,57
Total						1.637,88
CPU	4550	Cabo flexível pvc 750 v, 2 condutores de 10,0 mm2 – fornecimento e instalação				m
980	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	m	2,0600	11,180	23,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0130	28,300	0,36
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0130	46,020	0,59
Total						23,98
CPU	4618	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos				m2
5318	Sinapi / Dezembro_25	Solvente diluente a base de aguarras	l	0,0500	22,000	1,10
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta epoxi premium, branca	l	0,3300	88,840	29,31
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,2057	36,710	7,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0759	25,740	1,95
Total						39,91
CPU	4634	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão fornecimento e instalação				un
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0510	28,300	1,44
1574	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1,0000	1,530	1,53
Total						2,97
CPU	4664	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45 – fornecimento e instalação				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1393	COT	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45 Site - Dealmex - 256,00 Site - Loja Eletrica - 155,02 Site - Caixa Tomada - 155,00 Total calculado: R\$ 155,02	un	1,0000	155,020	155,02
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
Total						177,31
CPU	4695	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, com saia e rodapia – fornecimento e instalação (m2 considera rodapia e saia)				m2
1420	COT	Bancada de granito, branco itaúnas, e=2cm, com saia e rodapia – fornecimento e instalação (m2 considera rodapia e saia) E-Mail - Marmoraria Chapecó - 1699,07 E-Mail - Clemafran - 1438,89 E-Mail - Allmarmore - 1445,87 Total calculado: R\$ 1552,94	m2	1,0000	1.552,935	1.552,93
Total						1.552,93
CPU	4780	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"				un
1507	COT	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2" Site - Ferramentas Kennedy - 7,59 Site - Super Pro - 7,89 Site - Casa Mimosa - 7,23 Total calculado: R\$ 7,59	un	1,0000	7,590	7,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0333	35,320	1,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0333	27,170	0,90
Total						9,66
CPU	4781	Tubo descarga vde 38mm				un
1508	COT	Tubo descarga vde 38mm Site - Ferramentas Kennedy - 9,99 Site - Abc Da Construção - 7,00 Site - Soedral - 8,51 Total calculado: R\$ 8,51	un	1,0000	8,510	8,51

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0833	35,320	2,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0833	27,170	2,26
Total						13,71
CPU	5032	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir				un
2007	COT	Sensor de Presença Embutir 4x2 Site - Intelbras - 32,10 Site - Kabum - 30,10 Site - Eletromega - 41,07 Total calculado: R\$ 32,10	un	1,0000	32,100	32,10
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3900	46,020	17,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5140	28,300	14,54
Total						64,58
CPU	6065	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo				un
61	COT	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo cromado Site - Madeira Madeira - 286,20 Site - Condec - 339,90 Site - Solucenter - 299,91 Total calculado: R\$ 299,91	un	1,0000	299,910	299,91
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2500	35,320	8,83
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
Total						315,17
CPU	6075	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro				m
3105	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=1,53m Site - Telas Vitória - 188,85 Site - Casa Das Cercas - 143,84 Site - Gravia - 194,74 Total calculado: R\$ 188,85	m	1,0400	188,848	196,40

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3106	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 200cm para gradil de 1,53m, engastado, cor verde, incluso fixadores Site - Telas Vitória - 170,96 Site - Gavia - 156,73 Site - Top Cercas - 169,34 Total calculado: R\$ 169,34	un	0,4000	169,340	67,73
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	0,0160	101,820	1,62
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,0160	536,030	8,57
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,0000	35,590	35,59
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,0000	25,740	25,74
Total						335,65
CPU	6170	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante				m
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5430	35,590	19,32
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2720	25,740	7,00
3199	COT	Pingadeira / chapim em concreto pré-moldado, duas águas, largura = *24cm* Site - Irmãos Oliveira - 35,33 Site - Loja Lajomar - 22,00 Site - Made Maxi - 36,30 Total calculado: R\$ 35,33	m	1,0800	35,330	38,15
87283	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,0060	603,800	3,62
Total						68,09
CPU	6175	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67				un
3204	COT	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67. Ref: Intelbras VIP 1430 B Site - Tudo Forte - 626,08 Site - Cftv Clube - 651,11 Site - Leal Net Brasil - 695,00 Total calculado: R\$ 651,11	un	1,0000	651,110	651,11
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0000	46,020	46,02

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
			Total			725,43
CPU	6180	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm				un
3208	COT	Patch cord, cat6, extensão 50cm Site - Kabum - 6,80 Site - Info Peças - 6,00 Site - Compumaq - 6,50 Total calculado: R\$ 6,50	un	1,0000	6,500	6,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,0226	28,300	0,63
			Total			7,13
CPU	6201	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)				un
3223	COT	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC) Site - Tek Distribuidor - 1428,62 Site - Uppeseg - 1586,41 Site - Aztech - 1999,00 Total calculado: R\$ 1586,41	un	1,0000	1.586,410	1.586,41
88266	Sinapi / Dezembro_25	Eletrotécnico com encargos complementares	h	1,2000	50,850	61,02
			Total			1.647,43
CPU	6219	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão PcD. ref: Deca – Vogue Plus. Inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.				un
3230	COT	Lavatório suspenso, louça branca, 455 x 355mm. Ref: Deca Vogue Plus. L.510.17 Site - Merc - 221,90 Site - Soedral - 223,18 Site - Loja Do Pedrão - 242,20 Total calculado: R\$ 223,18	un	1,0000	223,180	223,18
2	COT	Coluna suspensa para lavatório pcd, cor branca. Ref: Deca Vogue Plus, C.510.17 Site - Abc Da Construção - 313,99 Site - Obra Facil - 310,16 Site - São Geraldo - 319,88 Total calculado: R\$ 313,99	un	1,0000	313,990	313,99
38643	Sinapi / Dezembro_25	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao	un	1,0000	48,820	48,82

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11683	Sinapi / Dezembro_25	Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	44,780	44,78
6149	Sinapi / Dezembro_25	Sifão plástico tipo copo para pia ou banheiro, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000	11,370	11,37
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,0420	10,120	0,42
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,9318	35,320	68,23
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1900	27,170	5,16
Total						715,95

CPU	6234	Portão com 1 folha de correr, quadro externo em montante 60x40mm em aço galvanizado, fechamento em gradil malha 5x20cm, fio ø5mm revestido em pvc	m2
3173	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m Site - Gravia - 282,62 Site - Casa Das Cercas - 205,14 Site - Telas Vitória - 232,05 Total calculado: R\$ 232,05	116,02
3174	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores Site - Gravia - 196,92 Site - Casa Das Cercas - 146,40 Site - Telas Vitória - 256,70 Total calculado: R\$ 196,92	78,76
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	3,46
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	107,91
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	158,80
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	6,34
43605	Sinapi / Dezembro_25	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo u, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr	30,14
38179	Sinapi / Dezembro_25	Roldana concava dupla, 4 rodas, para porta de correr, em zamac com chapa de aco, rolamento interno blindado de aco revestido em nylon	55,35

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
475	COT	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304 Site - Jofepar - 1,25 Site - Brafer - 0,78 Site - Mixpar - 1,14 Total calculado: R\$ 1,14	un	1,6000	1,140	1,82
			Total			558,60
CPU	6256	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 200mm (8")				m
3251	COT	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 200mm (8") Site - Atmosfera - 32,91 Site - Nova Exaustores - 31,17 Site - Loja Do Exaustor - 33,00 Total calculado: R\$ 32,91	m	1,0500	32,910	34,55
42529	Sinapi / Dezembro_25	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, l = *5* cm	m	0,6283	1,350	0,84
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,1500	45,520	6,82
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1500	27,040	4,05
			Total			46,26
CPU	6289	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps, cat 6				un
3280	COT	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps. ref: TP-LINK TL-SG1048 Site - Aztech - 2099,00 Site - Alta Seg - 1801,20 Site - Kabum - 1964,78 Total calculado: R\$ 1964,78	un	1,0000	1.964,780	1.964,78
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,8000	46,020	82,83
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
			Total			2.075,91
CPU	6290	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3281	COT	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m Site - Axbuy - 14,90 Site - Kabum - 10,73 Site - Unicaserv - 10,20 Total calculado: R\$ 10,73	un	1,0000	10,730	10,73
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0510	46,020	2,34
			Total			13,07
CPU	6291	Mini Dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo				un
3282	COT	Mini Dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo Site - Net Computadores - 259,00 Site - Unicaserv - 300,40 Site - Think Technology - 206,96 Total calculado: R\$ 259,00	un	1,0000	259,000	259,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,020	69,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,9202	28,300	26,04
			Total			354,07
CPU	6320	Cabo óptico, 6fo				m
3296	COT	Cabo óptico, 6fo. ref: Transcend ASU80 Site - Unicaserv - 2,50 Site - Universal Cabos - 1,64 Site - Hd Store - 1,81 Total calculado: R\$ 1,81	m	1,0500	1,808	1,89
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0350	46,020	1,61
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0350	28,300	0,99
			Total			4,49
CPU	6354	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias				un
3324	COT	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 02 luminárias tipo pétala Site - Rt Iluminação - 126,00 Site - Diamante Do Led - 126,00 Site - Induspar - 188,63 Total calculado: R\$ 126,00	un	1,0000	126,000	126,00

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,6730	28,300	19,04
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6730	46,020	30,97
			Total			176,01
CPU	6361	Conjunto parafuso autoatarraxante Ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4				un
3333	COT	Parafuso autoatarraxante, em inox, Ø2,9 x 25mm Site - Discipar - 0,71 Site - Bassotto Suprimentos - 0,20 Site - Mega Logista - 0,72 Total calculado: R\$ 0,71	un	1,0000	0,710	0,71
11945	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s4	un	1,0000	0,060	0,06
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0400	25,740	1,02
			Total			1,79
CPU	6362	Conjunto parafuso autoatarraxante Ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6				un
3334	COT	Parafuso autoatarraxante, em inox, Ø4,8 x 45mm Site - Sns Market - 1,03 Site - Mega Lojista - 0,86 Site - Copal Parafusos - 0,81 Total calculado: R\$ 0,86	un	1,0000	0,860	0,86
4375	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s6	un	1,0000	0,100	0,10
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0400	25,740	1,02
			Total			1,98
CPU	6397	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem				m2
39323	Sinapi / Dezembro_25	Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistencia a tracao = *25* kn/m	m2	1,0500	25,020	26,27
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0600	25,740	1,54
			Total			27,81
CPU	6444	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3384	COT	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado Site - Gruplast - 239,40 Site - Elastobor - 244,90 Site - Web Plástico - 274,64 Total calculado: R\$ 244,90	un	1,0000	244,900	244,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1400	35,590	4,98
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1400	25,740	3,60
			Total			253,48
CPU	6591	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado				m2
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,7100	0,830	8,05
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media – posto jazida / fornecedor (sem frete)	m3	0,0310	160,000	4,96
36178	Sinapi / Dezembro_25	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	un	6,8750	12,800	88,00
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,4400	25,740	37,06
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista com encargos complementares	h	1,0300	35,390	36,45
			Total			174,52
CPU	6617	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas				un
11707	Sinapi / Dezembro_25	Ralo fofo semiesférico, 75 mm, para lajes/calhas	un	1,0000	15,260	15,26
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1586	35,320	5,60
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1586	27,170	4,30
			Total			25,16
CPU	6678	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm				un
772	COT	Haste aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm Site - Multiseg - 146,80 Site - Eletrotrafo - 132,99 Site - Nortel - 112,31 Total calculado: R\$ 132,99	un	1,0000	132,990	132,99
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2531	28,300	7,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2531	46,020	11,64
			Total			151,79

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	6733	Plantio de agapanto, porte 10cm, 6 mudas/m2				m2
2038	COT	Agapanto - Agapanthus africanus – porte 0,10m Site - Brasil Nativas - 6,88 Site - Vaso E Flor - 5,54 Site - Sítio Flora Sol - 4,00 Total calculado: R\$ 5,54	un	6,0000	5,543	33,26
7253	Sinapi / Dezembro_25	Terra vegetal (granel)	m3	0,1350	180,000	24,30
44539	Sinapi / Dezembro_25	Fertilizante npk - 10:10:10	kg	0,0300	3,220	0,09
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2110	25,740	5,43
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro com encargos complementares	h	0,0528	27,010	1,42
			Total			64,50
CPU	6753	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm				un
37539	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	1,0000	20,000	20,00
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0650	35,590	2,31
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0650	25,740	1,67
			Total			23,98
CPU	6791	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6				un
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	1,0000	0,200	0,20
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0227	46,020	1,04
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0454	28,300	1,28
			Total			2,52
CPU	7091	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 1.1/2"				un
12033	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2, para eletroduto	un	1,0000	9,400	9,40
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2640	28,300	7,47
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2640	46,020	12,14
			Total			29,01

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	7095	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 3/4" para eletroduto					un
39209	Sinapi / Dezembro_25	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4, para eletroduto	un	1,0000	0,600	0,60	
39175	Sinapi / Dezembro_25	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4, para eletroduto	un	1,0000	1,150	1,15	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0883	28,300	2,49	
			Total			4,24	
CPU	7096	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 1.1/2" para eletroduto					un
39178	Sinapi / Dezembro_25	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2, para eletroduto	un	1,0000	2,090	2,09	
39212	Sinapi / Dezembro_25	Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/2, para eletroduto	un	1,0000	1,840	1,84	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0883	28,300	2,49	
			Total			6,42	
CPU	7150	Conector para fibra óptica					un
3691	COT	Conector para fibra óptica Site - Virtual Moc - 6,00 Site - Upperg - 6,17 Site - Proesi - 5,90 Total calculado: R\$ 6,00	un	1,0000	6,000	6,00	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,020	3,68	
			Total			9,68	
CPU	7221	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm					un
4188	COT	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm Site - Amoedo - 11,55 Site - Super Pro Atacado - 9,49 Site - Acquafort - 10,11 Total calculado: R\$ 10,11	un	1,0000	10,110	10,11	
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0159	81,940	1,30	
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0188	92,840	1,74	
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0223	2,310	0,05	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1277	27,170	3,46	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1277	35,320	4,51	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			21,17
CPU	7261	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm				un
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	11,990	11,99
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,1050	27,670	2,90
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1050	27,170	2,85
			Total			17,74
CPU	7312	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m				un
39607	Sinapi / Dezembro_25	Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 awg, 4 pares, extensao de 2,50 m	un	1,0000	37,860	37,86
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	28,300	2,26
			Total			40,12
CPU	7318	Grelha de saída de ar redonda com colarinho, em abs branco, ø150mm				un
3734	COT	Grelha de saída de ar redonda com colarinho, em abs branco, ø150mm Site - Frio Shopping - 23,49 Site - American Vek - 27,50 Site - Ar Tech - 27,55 Total calculado: R\$ 27,50	un	1,0000	27,500	27,50
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1991	27,040	5,38
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,1991	45,520	9,06
			Total			41,94
CPU	7322	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, dn 1.1/2"				m
21012	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 1 1/2", parede de 1,20 mm	m	1,0390	54,070	56,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1940	46,020	8,92
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1940	28,300	5,49
			Total			70,58
CPU	7463	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo				m

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2501	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	1,1000	23,920	26,31
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1230	28,300	3,48
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1230	46,020	5,66
Total						35,45

CPU	7596	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso, para postes metálicos circulares				un
3886	COT	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso – para postes metálicos circulares Site - Unicaserv - 16,65 Site - Plenobras - 14,25 Site - Rs Connect - 11,90 Total calculado: R\$ 14,25	un	1,0000	14,250	14,25
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0613	46,020	2,82
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0061	28,300	0,17
Total						17,24

CPU	7749	Luminária tipo plafon led, sobrepor, 60 x 60cm, 40w, mínimo 3.200lm				un
3981	COT	Luminária tipo plafon led, sobrepor, 60 x 60cm, 40w, mínimo 3.200lm Site - Santil - 192,71 Site - Elétrica Area - 200,59 Site - Dz Materiais Elétricos - 205,90 Total calculado: R\$ 200,59	un	1,0000	200,590	200,59
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3700	46,020	17,02
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3700	28,300	10,47
Total						228,08

CPU	7761	Lixamento manual de parede para aplicação de pintura				m2
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,3240	1,300	0,42
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,0541	36,710	1,98
Total						2,40

CPU	7777	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"				m
-----	------	---	--	--	--	---

COMPOSIÇÕES PROSUL
Unidade da Federação: Santa Catarina
Cidade de Criciúma
Prefeitura Municipal de Criciúma
Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa
out/2025
Data base: Julho/25 – Não desonerado
Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21010	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diâmetro 1", parede de 0,90 mm	m	1,0500	33,570	35,24
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,1881	28,300	5,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1881	46,020	8,65
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	m	1,0000	10,630	10,63
2638	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 25 mm (1")	un	0,6667	3,520	2,34
Total						62,18

CPU	7785	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede					un
11186	Sinapi / Dezembro_25	Espeho cristal e = 4 mm	m2	0,4500	329,660	148,34	
4791	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	kg	0,1369	35,370	4,84	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6100	25,740	15,70	
88325	Sinapi / Dezembro_25	Vidraceiro com encargos complementares	h	0,8140	27,840	22,66	
Total						191,54	

CPU	7880	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos					m2
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6700	258,510	173,20	
91845	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,0700	9,680	0,67	
91925	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,1800	4,320	0,77	
91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	1,0800	5,790	6,25	
91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	38,910	1,16	
91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	48,610	1,45	
92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	73,620	2,20	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92543	Sinapi / Dezembro_25	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	0,9700	53,940	52,32
92555	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,1800	1.863,950	335,51
92556	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,0500	2.289,160	114,45
93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0600	11,990	0,71
93661	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0300	55,540	1,66
93672	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	92,300	0,92
94210	Sinapi / Dezembro_25	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m2	0,9700	49,780	48,28
94992	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m2	1,0000	88,030	88,03
95240	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024	m2	1,0000	23,330	23,33
95727	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	m	0,2500	22,750	5,68
103782	Sinapi / Dezembro_25	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	un	0,1400	38,320	5,36
98441	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. Af_03/2024	m2	1,3600	106,710	145,12
98446	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m ² , com vão. Af_03/2024	m2	0,1100	160,390	17,64
101879	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	613,910	6,13
101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	0,1300	214,310	27,86

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,9300	19,910	58,33
			Total	1.117,03		
CPU	7881	Execução de central de armadura em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos.				m2
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0400	258,510	268,85
91845	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,8600	9,680	8,32
91925	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,4700	4,320	2,03
91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	5,7900	5,790	33,52
91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	20,320	2,03
91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0500	38,910	1,94
91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	48,610	4,86
92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	73,620	7,36
92543	Sinapi / Dezembro_25	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	1,0800	53,940	58,25
92555	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,2100	1.863,950	391,42
93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0900	11,990	1,07
93661	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0300	55,540	1,66
93668	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0500	69,990	3,49
93672	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	92,300	0,92

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94210	Sinapi / Dezembro_25	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m2	1,0800	49,780	53,76
94992	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m2	1,0000	88,030	88,03
95240	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024	m2	1,0000	23,330	23,33
95727	Sinapi / Dezembro_25	Eletróduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	m	0,7100	22,750	16,15
103782	Sinapi / Dezembro_25	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	un	0,3200	38,320	12,26
98445	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vão. Af_03/2024	m2	1,0400	125,170	130,17
101879	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	613,910	6,13
101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	0,1000	214,310	21,43
102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,0800	19,910	41,41
			Total			1.178,39

CPU	8025	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m ³ /h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un
2161	COT	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m ³ /h, ref: Sicflux FH 355 Site - Move-Ar - 4510,00 Site - Prince Ventiladores - 6089,00 Site - Nova Exaustores - 7417,75 Total calculado: R\$ 6089,00	un
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h
			Total
			6.188,04

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	8143	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente					un
2200	COT	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m ³ /h, ref: Sicflux – FH 400 Site - Nova Exaustores - 10331,85 Site - Prince Ventiladores - 8480,00 Site - Move-Ar - 6623,00 Total calculado: R\$ 8480,00		un	1,0000	8.480,000	8.480,00
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares		h	1,5699	45,520	71,46
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares		h	1,5699	27,040	42,44
				Total			8.593,90
CPU	9040	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 100 disjuntores DIN, 225A					un
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	4,2900	28,300	121,40
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	4,2900	46,020	197,42
82	COT	Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, capacidade para 70 disjuntores monopolares tipo din, com barramento trifásico e neutro – 225A Site - Eletroluz - 1262,32 Site - Eletro Fm - 1583,40 Site - Eletrosul - 1542,45 Total calculado: R\$ 1542,45		un	1,4300	1.542,450	2.205,70
				Total			2.524,52
CPU	9042	Cabo eletronico categoria 6a u/utp 23awg x 4p					un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,0100	46,020	0,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,0100	28,300	0,28
5019	COT	Cabo eletronico categoria 6a u/utp 24awg x 4p Site - Kabum - 3,20 Site - Gigantec - 3,47 Site - Andra - 3,59 Total calculado: R\$ 3,47		m	1,0500	3,470	3,64
				Total			4,38
CPU	9044	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4" – fornecimento e instalação					un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5015	COT	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4" Site - Santil - 9,12 Site - Loja Elétrica - 10,71 Site - Andra - 12,87 Total calculado: R\$ 10,71	un	1,0000	10,710	10,71
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
Total						26,03

CPU	9060	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h
5024	COT	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led Site - Madeira Madeira - 57,00 Site - Eletroastro - 83,29 Site - Telhanorte - 83,92 Total calculado: R\$ 83,29	un
540	COT	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bivolt Site - Ferramentas Kennedy - 5,59 Site - Kalunga - 6,80 Site - Raitek - 5,50 Total calculado: R\$ 5,59	un
Total			131,63

CPU	9061	Conector fêmea giratório latão 1"	un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h
5025	COT	Conector fêmea giratório latão 1" Site - Dimensional - 13,49 Site - Zig Ferramentas - 12,01 Site - Baratão Do Sul - 8,21 Total calculado: R\$ 12,01	un
Total			17,21

CPU	9112	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un
-----	------	---	----

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala. Af_09/2024	m3	0,25	101,820	25,65
94962	Sinapi / Dezembro_25	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,02	489,680	7,34
1358	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,21	56,360	68,19
92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	kg	3,58	13,890	49,70
92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	2,20	15,220	33,44
38409	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,06	674,700	40,80
93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m3	0,07	31,630	2,07
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,90	35,590	32,03
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,90	25,740	23,16
5085	COT	Tampão de Ferro Fundido Articulado Leve (40 X 40 cm) Site - Chatuba - 109,99 Site - Leroy Merlin - 104,90 Site - Bernal Online - 91,63 Total calculado: R\$ 104,90	un	1,00	104,900	104,90
367	Sinapi / Dezembro_25	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02	162,090	2,45
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,35	0,830	1,94
Total						391,67

CPU	9124	Impermeabilizante a base de silano siloxano – 1 demão				m2
5093	COT	Impermeabilizante a base de silano siloxano Site - Dienstmann - 27,77 Site - Leroy Merlin - 23,05 Site - Dek Deville Kerr - 21,66 Total calculado: R\$ 23,05	l	0,2600	23,050	5,99
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador com encargos complementares	h	0,26	35,590	9,37
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,26	27,040	7,11
Total						22,47

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9509	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.					m
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas		310ml	0,0810	29,780	2,41
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)		kg	0,0130	15,650	0,20
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)		kg	0,0024	82,290	0,19
13388	Sinapi / Dezembro_25	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50		kg	0,0900	142,340	12,81
40783	Sinapi / Dezembro_25	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm		m	1,3700	43,990	60,26
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	0,3710	25,740	9,54
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares		h	0,2770	36,880	10,21
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016		chp	0,0132	41,490	0,54
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016		chi	0,0183	40,530	0,74
				Total			96,90
CPU	9512	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 400x400x100mm					un
6008	COT	Caixa Passagem PVC, embutir, 400x400x100mm Site - Eletro Center - 287,15 Site - Loja Elétrica - 259,13 Site - Casa Matos - 215,90 Total calculado: R\$ 237,52		un	1,0000	237,515	237,51
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019		m3	0,0122	803,760	9,80
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares		h	0,3055	28,300	8,64
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,3055	46,020	14,05
				Total			270,00
CPU	9541	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm					m

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6031	COT	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm Site - Agrometal - 3,80 Site - Elétrica Marmota - 4,12 Site - Casas Da Água - 3,55 Total calculado: R\$ 3,80	m	1,0000	3,800	3,80
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,0300	27,040	0,81
			Total			4,61
CPU	9627	Tampa 1 posto, em alumínio para condutele 1"				un
6085	COT	Tampa 1 posto, em alumínio para condutele 4x2 Site - I9 Elétrica - 6,03 Site - Dimensional - 5,57 Site - Santil - 7,66 Total calculado: R\$ 6,03	un	1,0000	6,030	6,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	28,300	2,83
			Total			8,86
CPU	9774	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm				m
6170	COT	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm Site - Agrometal - 2,73 Site - Chiller Peças - 2,08 Site - Elétrica Marmota - 2,65 Total calculado: R\$ 2,65	m	1,0000	2,650	2,65
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,0300	27,040	0,81
			Total			3,46
CPU	9780	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0343	35,320	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0343	27,170	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0500	33,820	1,69

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6176	COT	Joelho, pvc ocre, 45 graus, dn 50mm Site - Casa Mimosa - 7,06 Site - Plenobras - 6,76 Site - Loja Do Pedrão - 7,11 Total calculado: R\$ 7,06	un	1,0000	7,060	7,06
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	2,0000	1,570	3,14
Total						14,03
CPU	9786	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	35,320	5,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	27,170	4,48
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	2,310	0,08
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	92,840	0,69
5102	Sinapi / Dezembro_25	Ralo seco / ralo de passagem em pvc, quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha branca	un	1,0000	13,780	13,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	81,940	0,40
Total						25,26
CPU	9788	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0925	35,320	3,26
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0925	27,170	2,51
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0575	33,820	1,94
12910	Sinapi / Dezembro_25	Cap pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	8,090	8,09
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,310	2,31
Total						18,11
CPU	9798	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 ½" e cunha de fixação, fixado com parafuso autoatarraxante em inox ø2,9 x 25mm				un
39131	Sinapi / Dezembro_25	Abraçadeira em aco para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 1/2" e cunha de fixação	un	1,0000	2,140	2,14

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3333	COT	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø2,9 x 25mm Site - Discipar - 0,71 Site - Bassotto Suprimentos - 0,20 Site - Mega Logista - 0,72 Total calculado: R\$ 0,71	un	1,0000	0,710	0,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0316	46,020	1,45
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0316	28,300	0,89
Total						5,19
CPU	9813	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6180	25,740	15,90
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	1,2360	35,390	43,74
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante tipo ac iii	kg	8,6200	2,150	18,53
36178	Sinapi / Dezembro_25	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidráulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrão tatil alerta ou direcional, cor natural	un	6,4375	12,800	82,40
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,2400	0,830	0,19
Total						160,76
CPU	9814	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento				m2
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0069	40,530	0,27
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0050	41,490	0,20
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1150	36,880	4,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1500	25,740	3,86
6195	COT	Telha fibrocimento ondulada modelo Imbrafort dimensões 110x366cm, E = 6,5mm Site - Operário - 155,52 Site - Casas De Água - 169,00 Site - Redemac - 157,89 Total calculado: R\$ 157,89	un	0,3167	157,890	50,00
4302	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixação de telha em madeira	un	1,2700	3,710	4,71

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1607	Sinapi / Dezembro_25	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	1,2700	0,240	0,30
Total						63,58
CPU	9815	Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura				un
6196	COT	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 140x60cm, com cuba de 50x40x25cm e prateleira inferior Cotação - Inox Arte - 3190,00 Cotação - Loja Brazil - 2600,10 Email - Oficinax - 2900,00 Total calculado: R\$ 2900,00	un	1,0000	2.900,000	2.900,00
Total						2.900,00
CPU	9817	Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 80cm de comprimento, 60cm de largura				un
6198	COT	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 80x60cm, com prateleira inferior Cotação - Loja Brazil - 1700,00 Email - Oficinax - 1320,00 Total calculado: R\$ 1510,00	un	1,0000	1.510,000	1.510,00
Total						1.510,00
CPU	9818	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.				m2
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0064	40,530	0,25
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0046	41,490	0,19
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1180	37,290	4,40
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,0650	27,530	1,78
40568	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	16,040	0,48
4115	Sinapi / Dezembro_25	Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regioao	m	0,6340	27,660	17,53
Total						24,63

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9819	Fabricação e instalação de pontalotes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.					m2
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016		chi	0,0088	40,530	0,35
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016		chp	0,0063	41,490	0,26
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares		h	0,1900	37,290	7,08
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares		h	0,0890	27,530	2,45
5075	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg	0,1200	15,920	1,91
4115	Sinapi / Dezembro_25	Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região		m	0,3310	27,660	9,15
2729	Sinapi / Dezembro_25	Caibro rolico de madeira tratada, d = 4 a 7 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região		un	0,1800	28,270	5,08
				Total			26,28
CPU	9820	Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura					un
6199	COT	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 100x60cm, com prateleira inferior Cotação - Loja Brazil - 1880,10 Email - Oficinox - 1530,00 Total calculado: R\$ 1705,05		un	1,0000	1.705,050	1.705,05
				Total			1.705,05
CPU	9825	Conector fêmea RJ45 – Cat 6					un
322	COT	Conector Fêmea RJ45 - Cat 6 Site - Mega Distribuidora - 9,60 Site - lbyte - 9,40 Site - Kabum - 9,40 Total calculado: R\$ 9,40		un	1,0000	9,400	9,40
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares		h	0,1000	28,300	2,83
				Total			12,23
CPU	9826	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m					un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
101619	Sinapi / Dezembro_25	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. Af_08/2020	m3	0,0360	333,390	12,00
97733	Sinapi / Dezembro_25	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m ³ . Af_03/2024	m3	0,0091	4.031,280	36,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0191	25,740	0,49
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0243	35,590	0,86
41627	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	un	1,0000	208,240	208,24
Total						258,27
CPU	9842	Emassamento com massa acrílica, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual.				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1203	25,740	3,09
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,3610	36,710	13,25
43651	Sinapi / Dezembro_25	Massa acrílica para superficies internas e externas	kg	1,3389	6,910	9,25
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,0802	1,300	0,10
Total						25,69
CPU	9843	Janela basculante em aluminio anodizado fosco, com vidro 5+5mm incolor				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	2,5489	25,740	65,60
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	5,0979	35,590	181,43
34377	Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante, em aluminio perfil 20, 80 x 60 cm (a x l), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un	2,0833	223,700	466,04
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25
2078	COT	Vidro laminado 5+5mm, incolor Site - Tempermisa - 355,00 Cotação - Nsa Vidros - 244,51 Total calculado: R\$ 299,76	m2	1,0500	299,755	314,74
Total						1.158,06
CPU	9844	Janela basculante em aluminio anodizado fosco, com vidro 4mm incolor – inclusive tela mosquiteira				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	2,5489	25,740	65,60
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	5,0979	35,590	181,43

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34377	Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (a x l), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un	2,0833	223,700	466,04
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25
280	COT	Tela mosquiteira em alumínio, sem moldura largura 1,5m Site - Disfol - 33,29 Site - Mult Telas - 32,67 Site - Alumiangel - 25,87 Total calculado: R\$ 32,67	m2	1,0500	32,667	34,30
			Total			877,62

CPU	9845	Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão				un
6208	COT	Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão Cotação - Inox Arte - 6900,00 Email - Oficinox - 6350,00 Total calculado: R\$ 6625,00	un	1,0000	6.625,000	6.625,00
			Total			6.625,00

CPU	9846	Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm				un
6209	COT	Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm Cotação - Loja Brazil - 7440,30 Cotação - Inox Arte - 8196,00 Email - Oficinox - 6100,00 Total calculado: R\$ 7440,30	un	1,0000	7.440,300	7.440,30
			Total			7.440,30

CPU	9847	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm				un
-----	------	--	--	--	--	----

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6210	COT	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm Email - Oficinóx - 1850,00 Total calculado: R\$ 1850,00	un	1,0000	1.850,000	1.850,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1084	27,170	2,94
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1084	35,320	3,82
			Total			1.856,76
CPU	9848	Porta de giro duas folhas com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 180x210cm				un
6211	COT	Porta de giro duas folhas com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 180x210cm Cotação - Santos Vidros E Alumínio - 5375,25 Total calculado: R\$ 5375,25	un	1,0000	5.375,250	5.375,25
			Total			5.375,25
CPU	9849	Porta de giro uma folha com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 90x210cm				un
6212	COT	Porta de giro uma folha com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 90x210cm Cotação - Santos Vidros E Alumínio - 3359,20 Total calculado: R\$ 3359,20	un	1,0000	3.359,200	3.359,20
			Total			3.359,20
CPU	9850	Porta (200 x 210cm) de correr composta por 2 folhas, em perfil de alumínio anodizado com pintura na cor branca e vidro laminado 5+5mm incolor – fornecimento e instalação				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4056	COT	Porta (500 x 265cm) de vidro temperado laminado 5+5, com 4 folhas (2 de correr e 2 fixas) – fornecimento e instalação E-Mail - Colpo Esquadrias - 24467,10 E-Mail - Arco-Iris Esquadrias De Alumínio E Vidraçaria - 17890,00 E-Mail - Bc Vidros - 22166,60 Total calculado: R\$ 22166,60	un	0,3170	22.166,600	7.026,81
			Total			7.026,81
CPU	9851	Porta (200 x 100cm) de correr composta por 2 folhas, em perfil de alumínio anodizado / veneziana ventilada com pintura na cor branca e tela de proteção contra roedores e vetores				un
11552	Sinapi / Dezembro_25	Perfil em alumínio, formato u, abas iguais, largura de 12,70 mm (1/2 pol), espessura 1,58 mm (1/16 pol) e peso linear de aproximadamente 0,149 kg/m	m	6,8000	8,560	58,20
280	COT	Tela mosquiteira em alumínio, sem moldura largura 1,5m Site - Disfol - 33,29 Site - Mult Telas - 32,67 Site - Alumiangel - 25,87 Total calculado: R\$ 32,67	m2	2,5200	32,667	82,32
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	2,1190	29,780	63,10
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	11,5598	0,610	7,05
6213	COT	Porta de giro em aluminio veneziana ventilada branca linha 25 Site - Só Portas E Janelas - 446,28 Site - Ferramentas Kennedy - 353,57 Site - Ideal Portas E Janelas - 504,71 Total calculado: R\$ 446,28	m2	2,4000	446,275	1.071,06
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,9182	35,590	32,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,4584	25,740	11,79
			Total			1.326,20
CPU	9852	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana ventilada branca, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1910	25,740	4,91
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3826	35,590	13,61

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6213	COT	Porta de giro em alumínio veneziana ventilada branca linha 25 Site - Só Portas E Janelas - 446,28 Site - Ferramentas Kennedy - 353,57 Site - Ideal Portas E Janelas - 504,71 Total calculado: R\$ 446,28	m2	1,0500	446,275	468,58
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	4,8166	0,610	2,93
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8829	29,780	26,29
			Total			516,32

CPU	9853	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical – fornecimento e instalação	m
6215	COT	Pingadeira aluminio largura 30cm Site - Formalum - 31,47 Cotação - Metal Forte Calhas E Rufos - 54,00 Cotação - Total Calhas Ltda - 46,65 Total calculado: R\$ 46,65	m
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h
			Total
			65,69

CPU	9855	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm – fornecimento e instalação	un
6216	COT	Letreiro em letra aço inox, altura 25cm e 3cm de profundidade Cotação - Inovatto - 215,22 Cotação - Duo Comunicação Visual - 303,91 Total calculado: R\$ 259,57	un
			Total
			259,56

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9857	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clinico com alavanca					un
6218	COT	Torneira modelo misturados clinico de mesa com alavanca Site - Creativa - 300,22 Site - Modelar - 299,90 Site - Loren Metais - 267,99 Total calculado: R\$ 299,90		un	1,0000	299,900	299,90
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)		un	0,0420	4,450	0,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	0,1459	25,740	3,75
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,4630	35,320	16,35
				Total			320,18
CPU	9860	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.					m
96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024		m2	1,8000	77,250	139,05
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021		m3	0,2000	580,990	116,19
103003	Sinapi / Dezembro_25	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. Af_05/2025		un	1,0000	343,920	343,92
92916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022		kg	4,6400	16,430	76,23
				Total			675,39
CPU	9861	Rack fechado tipo armário 19" 20ux670mm, completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação					un
3733	COT	Rack 19" de piso fechado, 20u x 670mm, inclusive acessórios para montagem Site - Central Cabos - 1199,42 Site - Net Telecom - 1104,66 Site - Betanmax - 1205,00 Total calculado: R\$ 1199,42		un	1,0000	1.199,420	1.199,42

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
66	COT	Régua / calha com 12 tomadas 10a, para rack 19", 1u Site - Solução Cabos - 80,42 Site - Ampla Cabos - 89,00 Site - Ninja Som - 109,48 Total calculado: R\$ 89,00	un	1,0000	89,000	89,00
133	COT	Organizador de cabos 1U, fechado, padrão 19" Site - Central Cabos - 22,56 Site - Baixada Net - 26,04 Site - Unicaserv - 23,50 Total calculado: R\$ 23,50	un	4,0000	23,500	94,00
445	COT	Nobreak 1000va, 6 tomadas Site - Kabum - 639,99 Site - Processtec - 693,09 Site - In Power - 665,76 Total calculado: R\$ 665,76	un	1,0000	665,760	665,76
13246	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	50,0000	0,540	27,00
19	COT	Kit ventilação para teto de rack 19", com 4 ventiladores Site - Net Computadores - 480,00 Site - Central Cabos - 450,35 Site - Raitek - 344,50 Total calculado: R\$ 450,35	un	1,0000	450,350	450,35
6207	COT	Painel de fechamento / tampa cega para rack 19" 1U Site - Unicaserv - 9,20 Site - Niko - 8,75 Site - Upper Seg - 9,98 Total calculado: R\$ 9,20	un	2,0000	9,200	18,40
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	20,0000	46,020	920,40
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	20,0000	28,300	566,00
			Total			4.030,33
CPU	9874	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).				m

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6228	COT	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm Site - Nova Exaustores - 0,18 Site - Comercial Apoio - 0,12 Site - Biripel Embalagens - 0,15 Total calculado: R\$ 0,15	m	1,0227	0,150	0,15
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,0536	45,520	2,43
			Total			2,58
CPU	9875	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm				m
6229	COT	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm Site - Afixgraf - 5,30 Site - Placas - 5,20 Site - Towbar - 6,00 Total calculado: R\$ 5,30	un	1,0000	5,300	5,30
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1000	25,740	2,57
			Total			7,87
CPU	9882	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 2,50m				un
101624	Sinapi / Dezembro_25	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020	m3	0,3733	229,610	85,71
97740	Sinapi / Dezembro_25	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m ³ . Af_03/2024	m3	0,3486	2.326,770	811,11
88628	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,0924	701,520	64,82
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	2,3486	25,740	60,45
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	2,9890	35,590	106,37
12565	Sinapi / Dezembro_25	Anel em concreto armado, liso, para fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 2,00 m e altura de 0,50 m	un	5,0000	838,040	4.190,20
12532	Sinapi / Dezembro_25	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m	un	1,0000	145,820	145,82
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m ³ , caçamba retro cap. 0,26 m ³ , peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. Af_06/2014	chi	2,4488	74,360	182,08

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m ³ , caçamba retro cap. 0,26 m ³ , peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014	chp	1,2016	160,100	192,37
4720	Sinapi / Dezembro_25	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m ³	3,2060	129,200	414,21
			Total			6.253,14

CPU	9883	Caixa/tanque clorador em prvf 100L	un			
6232	COT	Caixa cloradora 100L Site - Águas Claras - 1024,49 Site - Casa Da Cisterna - 853,20 Site - Loja Da Construção - 929,90 Total calculado: R\$ 929,90	un	1,0000	929,900	929,90
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala. Af_09/2024	m ³	0,5490	101,820	55,89
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,6410	35,320	57,96
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,6410	27,170	44,58
			Total			1.088,33

CPU	9885	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 117-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Vila Manaus	un			
90777	Sinapi / Dezembro_25	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	326,5182	130,600	42.643,28
90772	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de escritório com encargos complementares	h	326,5182	30,510	9.962,07
90776	Sinapi / Dezembro_25	Encarregado geral com encargos complementares	h	636,7106	40,910	26.047,82
100289	Sinapi / Dezembro_25	Vigia diurno com encargos complementares	h	440,7996	25,630	11.297,69
2705	Sinapi / Dezembro_25	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	1.567,2875	0,880	1.379,21
40861	Sinapi / Dezembro_25	Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	16,3259	115,850	1.891,35
44480	Sinapi / Dezembro_25	Tarifa "a" entre 0 e 20m ³ fornecimento d'agua	m ³	120,0000	17,030	2.043,60
44480	Sinapi / Dezembro_25	Tarifa "a" entre 0 e 20m ³ fornecimento d'agua	m ³	120,0000	17,030	2.043,60
43470	Sinapi / Dezembro_25	Ferramentas - familia almojarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes	12,2444	11,140	136,40
			Total			97.445,02

CPU	10059	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN	un			
-----	-------	---	----	--	--	--

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6543	COT	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN Site - Comercial Quevedo - 66,41 Site - Hiperfer - 59,23 Site - Casas Da Água - 58,00 Total calculado: R\$ 59,23	un	1,0000	59,230	59,23
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0033	803,760	2,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7210	27,170	19,58
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7210	35,320	25,46
			Total			106,92
CPU	10070	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.				un
857	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro	m	1,0500	19,340	20,30
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1900	28,300	5,37
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1900	46,020	8,74
98463	Sinapi / Dezembro_25	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. Af_08/2023	un	0,5000	33,130	16,56
			Total			50,97
CPU	10073	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,020	9,20
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2000	28,300	5,66
6550	COT	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX Site - Fibra Store - 98,00 Site - Optlaser - 79,98 Site - Gigantec - 71,01 Total calculado: R\$ 79,98	un	1,0000	79,980	79,98
			Total			94,84
CPU	10077	Barra de apoio lateral 30cm em "U", aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação.				un
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1992	25,740	5,12
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6323	35,320	22,33

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6551	COT	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox polido Site - Casa Tognini - 208,67 Site - Soedral - 219,67 Site - Cia Das Louças - 185,90 Total calculado: R\$ 208,67	un	1,0000	208,670	208,67
Total						236,12
CPU	10134	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação				un
6578	COT	Abraçadeira em aço inox de 6", para amarração de eletrodutos Site - Ferramentas Gerais - 26,99 Site - Sodivel - 26,39 Site - Nova Exaustores - 20,00 Total calculado: R\$ 26,39	un	1,0000	26,390	26,39
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300	35,320	11,65
Total						39,12
CPU	10166	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oC, 1 kv				m
6622	COT	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm ² , epr 90.oC, 1 kv Site - Eletro Fm - 15,52 Site - Dimensional - 15,29 Site - Santil - 17,05 Total calculado: R\$ 15,52	m	1,0674	15,520	16,56
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094	3,810	0,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0760	28,300	2,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0760	46,020	3,49
Total						22,23
CPU	10168	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.				m2

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6624	COT	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm. Site - Nova Exaustores - 97,92 Site - Renovar Dutos Flexíveis - 114,58 Site - American Vek - 104,16 Total calculado: R\$ 104,16	m2	1,0674	104,163	111,18
6625	COT	Fita adesiva de aluminio para painel mpu 50mm x 50m Site - Nova Exaustores - 49,99 Site - Mega Ar Store - 58,88 Site - Multivac - 48,91 Total calculado: R\$ 49,99	un	0,0800	49,990	3,99
3410	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo / cola para eps (isopor) e outros materiais	kg	0,0240	47,950	1,15
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,5200	29,780	15,48
585	Sinapi / Dezembro_25	Perfil em aluminio, formato u, abas iguais, largura de 25,4 mm (1"), espessura de 2,38 mm (3/32") e peso linear de aproximadamente 0,460 kg/m	kg	0,7360	40,380	29,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,7500	46,020	34,51
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,7500	28,300	21,22
			Total			217,24
CPU	10173	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 125mm – ref: Sicflux RVC 125 ou equivalente				un
6630	COT	Registro de vazão constante sicflux rvc Ø125 Site - Nova Exaustores - 365,00 Site - Multivac - 207,62 Site - Prince Ventiladores - 312,00 Total calculado: R\$ 312,00	un	1,0674	312,000	333,02
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
			Total			384,33
CPU	10226	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz				un
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,910	9,10

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	4,0000	1,450	5,80
13348	Sinapi / Dezembro_25	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000	1,630	6,52
6670	COT	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz Site - Daikin - 16600,00 Site - Adias Solar - 16914,60 Site - Extra - 17235,00 Total calculado: R\$ 16914,60	un	1,0000	16.914,600	16.914,60
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,290	5,49
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,370	2,96
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	5,0091	27,040	135,44
93287	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,2059	351,070	72,28
93288	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016	chi	1,5166	184,750	280,19
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	5,0091	45,520	228,01
			Total			17.660,39

CPU	10227	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 280 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 1,5 kw. Ref.: airzap modelo da2000-40vf ou equivalente.	un
6671	COT	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 280 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 1,5 kw. Ref.: airzap modelo da2000-40vf Site - Odonto Atual - 8370,00 Site - Meu Compressor - 8244,00 Site - Dental Globo - 8238,96 Total calculado: R\$ 8244,00	un
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h
			Total
			8.434,18

CPU	10228	Bomba de vácuo odontológica. 400mmhg. 200 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,50 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 2 ou equivalente.	un
-----	-------	--	----

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6672	COT	Bomba de vácuo odontológica. 400mmhg. 200 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,50 kw. Ref.: evoxx. Modelo evo 2 Site - Apoio Dental - 4002,70 Site - Bc Soluções - 4464,99 Site - Odonto Atual - 4482,00 Total calculado: R\$ 4464,99	un	1,0000	4.464,990	4.464,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,4300	35,320	50,50
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,9664	27,170	26,25
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0231	46,020	47,08
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0231	28,300	28,95
			Total			4.617,77

CPU	10229	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m3, com válvula cromada, com recarga de oxigênio					un
6673	COT	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 l sem carga Site - Medbit - 999,00 Site - Hospicenter - 959,00 Site - Hospinet - 1047,13 Total calculado: R\$ 999,00	un	1,0000	999,000	999,00	
2	Sinapi / Dezembro_25	Oxigenio - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro)	m3	0,6800	24,100	16,38	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43	
			Total			1.021,81	

CPU	10230	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura 0,34m					un
94590	Sinapi / Dezembro_25	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. Af_11/2024	m	2,8000	31,380	87,86	
34360	Sinapi / Dezembro_25	Perfil de aluminio anodizado	kg	3,4400	50,480	173,65	
105812	Sinapi / Dezembro_25	Guarnição de alumínio. Af_11/2024	m	5,6000	34,880	195,32	
102179	Sinapi / Dezembro_25	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	m2	0,4800	328,550	157,70	
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	1,3200	35,290	46,58	
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,3200	27,670	36,52	
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5000	35,590	17,79	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88627	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0100	761,120	7,61
34674	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de mdf cru, e = 20 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	0,2720	56,930	15,48
1749	COT	Chapa de laminado melaminico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros Site - Furnitoures Laminados - 39,74 Site - Alba Mdf E Acessórios - 51,69 Site - Madeiranit - 36,34 Total calculado: R\$ 39,74	m2	0,5900	39,740	23,44
100861	Sinapi / Dezembro_25	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,0000	39,280	157,12
			Total			931,94

CPU	10231	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu					un
6674	COT	Colarinho para painel mpu sem registro 08" 200mm Site - Nova Exaustores - 18,00 Site - Ar-Cotec - 15,32 Site - Frioshopping - 12,90 Total calculado: R\$ 15,32	un	1,0000	15,320	15,32	
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,2110	45,520	9,60	
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1550	27,040	4,19	
			Total			29,11	

CPU	10232	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu					un
6675	COT	Colarinho para painel mpu sem registro 14" 350mm Site - Nova Exaustores - 40,00 Site - Ar-Cotec - 25,56 Site - Frioshopping - 19,97 Total calculado: R\$ 25,56	un	1,0000	25,560	25,56	
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,2110	45,520	9,60	
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1550	27,040	4,19	
			Total			39,35	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10233	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu					un
6676	COT	Colarinho para painel mpu sem registro 16" 400mm Site - Nova Exaustores - 48,00 Site - Ar-Cotec - 30,50 Site - Frioshopping - 23,90 Total calculado: R\$ 30,50		un	1,0000	30,500	30,50
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares		h	0,2110	45,520	9,60
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares		h	0,1550	27,040	4,19
				Total			44,29
CPU	10234	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm					un
6677	COT	Difusor de ar 1 vias em alumínio com registro Site - Nova Exaustores - 180,00 Site - Frioshopping - 146,90 Total calculado: R\$ 163,45		un	1,0000	163,450	163,45
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares		h	0,5000	28,300	14,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares		h	0,5000	46,020	23,01
				Total			200,61
CPU	10235	Duto flexível aluminizado isolado, dn 350mm (14"), alumínio					un
6678	COT	Duto flexível aluminizado isolado, dn 350mm (14"), alumínio Site - Renovar Dutos Flexíveis - 46,67 Site - Multivac - 46,07 Site - Move Ar - 45,83 Total calculado: R\$ 46,07		un	1,0000	46,072	46,07
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares		h	0,3000	27,040	8,11
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares		h	0,3000	45,520	13,65
				Total			67,83
CPU	10236	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm					un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
344	COT	Caixa de filtragem em abs, com filtros G4+M5, dn 150mm, vazão máxima de 405m ³ /h. Ref: Filbox Red-150 Site - Nova Exaustores - 835,00 Site - Frioshopping - 735,90 Site - Difusor Ar Condicionado - 808,90 Total calculado: R\$ 808,90	un	1,0000	808,900	808,90
1329	COT	Exaustor axial em linha, vazão 552m ³ /h, dn 150mm (6"). ref: Sicflux - MAXX 150 Site - Prince Ventiladores - 680,00 Site - Sol Digital - 663,23 Site - Move Ar - 620,00 Total calculado: R\$ 663,23	un	1,0000	663,230	663,23
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,5000	46,020	115,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	28,300	42,45
			Total			1.629,63
CPU	10237	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz				un
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm ² , 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,910	9,10
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	4,0000	1,450	5,80
13348	Sinapi / Dezembro_25	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000	1,630	6,52
6679	COT	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz Site - Leveros - 19379,05 Site - Adias Solar - 20684,72 Site - Leroy Merlin - 19336,50 Total calculado: R\$ 19379,05	un	1,0000	19.379,050	19.379,05
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,290	5,49
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,370	2,96
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	5,0091	27,040	135,44
93287	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,2059	351,070	72,28
93288	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016	chi	1,5166	184,750	280,19
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	5,0091	45,520	228,01

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total	20.124,84		

CPU	10238	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un
-----	-------	--	----

102179	Sinapi / Dezembro_25	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	m2	1,6500	328,550	542,10
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	7,8000	31,770	247,80
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	1,4841	35,430	52,58
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	1,4841	27,530	40,85
34674	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de mdf cru, e = 20 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	0,9240	56,930	52,60
1749	COT	Chapa de laminado melamínico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros Site - Furnitours Laminados - 39,74 Site - Alba Mdf E Acessórios - 51,69 Site - Madeiranit - 36,34 Total calculado: R\$ 39,74	m2	1,9592	39,740	77,85
100861	Sinapi / Dezembro_25	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,0000	39,280	157,12
			Total	1.170,90		

CPU	10239	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un
-----	-------	--	----

102179	Sinapi / Dezembro_25	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	m2	5,7400	328,550	1.885,87
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	14,4000	31,770	457,48
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	5,1627	35,430	182,91
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	5,1627	27,530	142,12
34674	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de mdf cru, e = 20 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	2,1890	56,930	124,61

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1749	COT	Chapa de laminado melaminico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros Site - Fritoures Laminados - 39,74 Site - Alba Mdf E Acessórios - 51,69 Site - Madeiranit - 36,34 Total calculado: R\$ 39,74	m2	4,5812	39,740	182,05
100861	Sinapi / Dezembro_25	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	5,0000	39,280	196,40
			Total			3.171,44

CPU	10240	Duto para exaustão flexível, dn 400mm (16"), alumínio	un
6680	COT	Duto flexível aluminizado isolado, dn 400mm (16"), alumínio Site - Multivac - 48,09 Site - Nova Exaustores - 60,00 Site - Move Ar - 52,50 Total calculado: R\$ 52,50	un
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h
			Total
			74,26

CPU	10247	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ø1" e verticais de ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m
21010	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m (nbr 5580)	m
21009	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)	un
11964	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	kg
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1332	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m ²	kg	0,8960	8,680	7,77
6688	COT	Pintura eletrostática em guarda-corpo com tinta epóxi Site - Prime Epoxi - 50,00 Site - Colorpox - 35,00 Total calculado: R\$ 42,50	m ²	1,1000	42,500	46,75
Total						764,68

CPU	10250	Corrimão em duas alturas, em aço galvanizado, com montantes tubulares de 1 1/2", fixados no chão por chumbadores mecânicos, espaçados a cada 1,00m, e revestidos com pintura eletrostática epóxi branca.	m			
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	0,5549	35,290	19,58
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,4500	27,670	12,45
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	1,1113	54,070	60,08
11964	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	un	3,6000	2,890	10,40
1332	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m ²	kg	0,8960	8,680	7,77
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	1,8960	35,290	66,90
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,5560	27,670	43,05
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	2,2638	54,070	122,40
11033	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para calha de 150 mm em aço galvanizado	un	2,1820	6,800	14,83
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0080	28,090	0,22
6689	COT	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi Site - Prime Epoxi - 8,00 Site - Colorpox - 8,00 Total calculado: R\$ 8,00	m	3,3751	8,000	27,00
Total						384,68

COTAÇÕES

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	2	Coluna suspensa para lavatório pcd, cor branca. Ref: Deca Vogue Plus, C.510.17	un	30/09/25	313,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		abc da construção	Site		313,99
		Obra facil	Site		310,16
		São Geraldo	Site		319,88
COT	3	Torneira de acionamento hidromecânico com alavanca para PcD com fechamento automático, bica baixa, de acordo com a NBR 9050	un	20/01/26	159,04
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Rei das torneiras	Site		159,95
		Leroy Merlin	Site		154,51
		Solucenter	Site		159,04
COT	5	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm	un	20/01/26	68,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		ProjInox	Site		68,20
		Hope Metais	Site		41,71
		Inox brito	Site		69,90
COT	12	Gacho / cabide duplo, em aço inox	un	20/01/26	12,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mardegan	Site		11,97
		Leroy Merlin	Site		15,60
		Minha Cazza	Site		12,90
COT	19	Kit ventilação para teto de rack 19", com 4 ventiladores	un	26/01/26	450,35
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Net computadores	Site		480,00
		Central Cabos	Site		450,35
		Raitek	Site		344,50
COT	54	Alarme PcD p/ banheiro de deficiente audiovisual com botoeira, sem fio, conforme NBR 9050	un	26/08/25	427,49
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa mimosa	Site		427,49
		Revest	Site		421,90
		All Banho	Site		462,15

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	61	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo cromado	un	20/01/26	299,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira Madeira	Site		286,20
		Condec	Site		339,90
		Solucenter	Site		299,91
COT	66	Régua / calha com 12 tomadas 10a, para rack 19", 1u	un	13/10/25	89,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Solução cabos	Site		80,42
		Ampla Cabos	Site		89,00
		Ninja Som	Site		109,48
COT	73	Pastilha branca, 10x10cm	m2	30/09/25	57,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Acalhomecenter	Site		40,90
		Obramax	Site		57,90
		Tumkus	Site		61,20
COT	82	Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, capacidade para 70 disjuntores monopolares tipo din, com barramento trifásico e neutro – 225A	un	08/09/25	1.542,45
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletroluz	Site		1.262,32
		Eletro FM	Site		1.583,40
		Eletrosul	Site		1.542,45
COT	133	Organizador de cabos 1U, fechado, padrão 19"	un	12/09/25	23,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Central Cabos	Site		22,56
		Baixada net	Site		26,04
		Unicaserv	Site		23,50
COT	136	Placa de piso 4x4" metálica, p/ 2 funções redondas tipo unha	un	03/02/26	25,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		25,54
		allever	Site		24,53
		PJ Neblina	Site		26,90

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	138	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm² com contato usinado (bornes), 50A - 250V~	un	03/02/26	14,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Telha norte	Site		15,92
		Construcasa	Site		14,35
		Sertão	Site		14,50
COT	269	Tubo esgoto PVC 200mm	m	29/01/26	77,98
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		LF Maquinas e Ferramentas	Site		77,98
		GTN Shop	Site		80,00
		July Casa	Site		55,04
COT	273	Cisterna vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	20/01/26	2.119,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnotri	Site		2.099,00
		Garemp	Site		2.119,00
		Casa da cisterna	Site		2.419,20
COT	280	Tela mosquiteira em alumínio, sem moldura largura 1,5m	m2	08/09/25	32,67
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Disfol	Site		33,29
		Mult telas	Site		32,67
		Alumiangel	Site		25,87
COT	287	Disjuntor tripolar, tipo din, corrente nominal 100a	un	13/10/25	138,49
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		138,49
		Loja Elétrica	Site		120,00
		Plenobras	Site		157,33
COT	322	Conector Fêmea RJ45 - Cat 6	un	13/10/25	9,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mega distribuidora	Site		9,60
		lbyte	Site		9,40
		Kabum	Site		9,40

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	330	NVR, HVR Stand Alone Intelbras NVD 7132 32 Canais, para Camera IP, OnVif	un	17/09/25	6.895,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Mundi	Site		6.895,00
		Amazon	Site		6.459,00
		Top service	Cotação		7.295,00
COT	333	Registro esfera 1/2" monobloco de latão niquelado	un	13/10/25	28,87
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		28,87
		Riberfluid	Site		25,44
		Ferramentas gerais	Site		43,99
COT	335	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido, oxigênio ou vácuo clínico)	un	13/10/25	94,77
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Medsystem	Site		94,77
		Cime cirurgia médica	Site		94,77
		Rhoss prosutos médicos	Site		115,00
COT	344	Caixa de filtragem em abs, com filtros G4+M5, dn 150mm, vazão máxima de 405m3/h. Ref: Filbox Red-150	un	13/10/25	808,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		835,00
		Frioshopping	Site		735,90
		Difusor Ar Condicionado	Site		808,90
COT	391	Luminária retangular sobrepôr aletada em alumínio para 2 lâmpadas tubulares T8 120cm	un	08/08/25	134,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Combinado	Site		147,46
		Martholed	Site		134,30
		Eletro rastro	Site		129,88
COT	445	Nobreak 1000va, 6 tomadas	un	08/09/25	665,76
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Kabum	Site		639,99
		Processtec	Site		693,09
		In Power	Site		665,76

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	475	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304	un	26/08/25	1,14
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Jofepar	Site		1,25
		Brafer	Site		0,78
		Mixpar	Site		1,14
COT	540	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bivolt	un	29/09/25	5,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		5,59
		Kalunga	Site		6,80
		Raitek	Site		5,50
COT	551	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	11/09/25	18,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Obra Max	Site		18,62
		Santil	Site		18,60
		Eletrica Area	Site		14,45
COT	552	Caixa para piso 4x4" em alumínio, saída 3/4"	un	11/09/25	21,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Anhanguera Ferramentas	Site		20,58
		Dimensional	Site		21,59
		Loja elétrica	Site		21,87
COT	756	Conector para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm2	un	15/10/25	6,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		4,32
		Anhanguera Ferramentas	Site		9,17
		Dimensional	Site		6,99
COT	772	Haste aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	13/10/25	132,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		146,80
		Eletrotrafo	Site		132,99
		Nortel	Site		112,31

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	835	Relé fotoeletrônico 1000W Bivolt	un	13/10/25	27,44
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		abastece componentes	Site		23,89
		Axxes	Site		27,44
		Anhanguera Ferramentas	Site		28,80
COT	836	Base para relé fotoeletrônico 15A 127V / 10A 250V	un	13/10/25	15,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Andra	Site		15,03
		Santil	Site		16,24
		Aqualuz	Site		15,60
COT	842	Acabamento válvula descarga, com alavanca para pcd - ref: Benefit Docol 00184906	un	08/09/25	564,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Condec Premium	Site		599,90
		Solucenter	Site		549,90
		Tem na trena	Site		564,91
COT	875	Sinalizador visual de degraus fotoluminescente, tipo cantoneira, 7x3cm, fixação auto adesiva.	un	15/10/25	5,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa da acessibilidade	Site		7,00
		Safe park	Site		5,80
		Ems Acessibilidade	Site		3,50
COT	1023	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm – fornecimento e instalação	m	24/09/25	28,02
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Leroy Merlin	Site		28,04
		Correquetá Baratinho	Site		28,00
COT	1074	Conector grampo para aterramento, tipo mini-gar, em latão estanhado, 3/8" para cabos até 70mm2	un	08/09/25	29,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		PJ Neblina	Site		29,90
		Eletrica Area	Site		30,25
		Plenobras	Site		24,68

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	1078	Caixa de equalização potencial – BEP – 210x210x90mm	un	03/02/26	453,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja elétrica	Site		504,42
		Multiseg	Site		452,41
		Central elétrica	Site		453,00
COT	1115	Cinta para poste, seção circular, D180mm - padrão Celesc	un	13/10/25	41,15
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Coopera	Site		33,36
		Plenobras	Site		48,94
COT	1142	Bebedouro / purificador de água acessível, em aço inox, suspenso do chão, duas saídas	un	08/09/25	2.468,10
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Refrisol	Site		2.385,00
		Frigelar	Site		2.666,39
		Friopeças	Site		2.468,10
COT	1197	Duto flexível aluminizado dn = 125 mm, sem isolamento	m	18/09/25	9,52
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova Exaustores	Site		10,00
		Frio Shopping	Site		9,52
		American Vek	Site		9,40
COT	1200	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, incluso emendas e terminais de acabamento	m	30/09/25	252,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnoperfil	Cotação		224,24
		Divino Interno	Cotação		252,50
		LM Brothers	Cotação		286,00
COT	1201	Placa vinílica protetora de parede hospitalar com 20 cms de altura, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	30/09/25	84,16
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnoperfil	Cotação		84,16
		Divino Interno	Cotação		50,80
		LM Brothers	Cotação		95,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	1204	Torneira clínica alavanca, bica móvel de mesa	un	29/09/25	93,88
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Solucenter	Site		93,88
		Biducha	Site		147,25
		Certiva	Site		85,05
COT	1205	Torneira metálica de parede para tanque com derivação p/ máquina	un	30/09/25	35,01
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Cassol	Site		35,01
		Extra	Site		37,54
		Shop Hidraulica	Site		22,49
COT	1206	Aquecedor de água elétrico 5500w 220v	un	30/09/25	233,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Corrêa	Site		229,79
		Ferramentas Kennedy	Site		233,99
		Lumi Energy	Site		246,22
COT	1234	Chapa de proteção inox 40x90cm, inclusive parafusos, para portas PcD	un	26/08/25	156,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Construinox	Site		179,55
		Loren metais	Site		119,90
		Solucenter	Site		156,92
COT	1266	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,2 x 32mm inox 304	un	12/09/25	0,37
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Brafer	Site		0,37
		Lojas Mixpar	Site		0,35
		CCP Parafusos e Ferramentas	Site		0,40
COT	1303	Sinalizador sonoro e visual convencional	un	20/01/26	67,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		UpperSeg	Site		69,90
		Net alarmes	Site		67,51
		Contra Incendio	Site		67,41

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	1322	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	23/09/25	66,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Frio Shopping	Site		69,90
		Renovar dutos flexíveis	Site		60,00
		Prince ventiladores	Site		66,00
COT	1329	Exaustor axial em linha, vazão 552m3/h, dn 150mm (6"). ref: Sicflux - MAXX 150	un	13/10/25	663,23
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prince ventiladores	Site		680,00
		Sol Digital	Site		663,23
		Move ar	Site		620,00
COT	1393	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	03/02/26	155,02
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dealmex	Site		256,00
		Loja eletrica	Site		155,02
		Caixa Tomada	Site		155,00
COT	1420	Bancada de granito, branco itaúnas, e=2cm, com saia e rodapia – fornecimento e instalação (m2 considera rodapia e saia)	m2	06/10/25	1.552,94
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Marmoraria Chapecó	E-mail		1.699,07
		CLEMAFRAN	E-mail		1.438,89
		Allmarmore	E-mail		1.445,87
		Marmoraria Pedra Mar	E-mail		1.660,00
COT	1470	Tê de redução, pvc, serie normal, para esgoto predial, dn 75 x 50mm	un	18/09/25	10,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Milium	Site		10,90
		Ferramentas Kennedy	Site		11,99
		Lojas quero-quero	Site		10,79
COT	1502	Bucha de Redução Soldável Curta - 75 x 60mm	un	20/01/26	15,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Obramax	Site		16,61

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		AcquaFort	Site		14,33
		Catel	Site		15,80
COT	1507	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"	un	18/09/25	7,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		7,59
		Super Pro	Site		7,89
		Casa mimosa	Site		7,23
COT	1508	Tubo descarga vde 38mm	un	18/09/25	8,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		9,99
		abc da construção	Site		7,00
		Soedral	Site		8,51
COT	1749	Chapa de laminado melaminico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	m2	12/01/26	39,74
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Furnitoures Laminados	Site		39,74
		Alba MDF e Acessórios	Site		51,69
		Madeiranit	Site		36,34
COT	2007	Sensor de Presença Embutir 4x2	un	28/11/25	32,10
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Intelbras	Site		32,10
		Kabum	Site		30,10
		Eletromega	Site		41,07
COT	2015	Limitador de grama / divisor de canteiro, em polietileno, altura 10cm	m	03/10/25	1,48
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Verde garden	Site		1,60
		Amazon	Site		1,48
		The Gardener	Site		1,48
COT	2038	Agapanto - Agapanthus africanus – porte 0,10m	un	03/02/26	5,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Brasil Nativas	Site		6,88
		Vaso e Flor	Site		5,54

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Sítio Flora Sol	Site		4,00
COT	2078	Vidro laminado 5+5mm, incolor	m2	02/06/25	299,76
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		TemperMisa	Site		355,00
		NSA Vidros	Cotação		244,51
COT	2161	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355	un	14/10/25	6.089,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Move-ar	Site		4.510,00
		Prince ventiladores	Site		6.089,00
		Nova Exaustores	Site		7.417,75
COT	2200	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400	un	14/10/25	8.480,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova Exaustores	Site		10.331,85
		Prince ventiladores	Site		8.480,00
		Move-ar	Site		6.623,00
COT	3022	Contentor de lixo, 240 litros, com rodas	un	03/10/25	392,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Caixas Plasticas ETA	Site		399,00
		Power Bear	Site		379,05
		Loja do mecanico	Site		392,99
COT	3105	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=1,53m	m	14/10/25	188,85
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Telas Vitória	Site		188,85
		Casa das cercas	Site		143,84
		Gravía	Site		194,74
COT	3106	Poste nylofor 60x40mm, altura 200cm para gradil de 1,53m, engastado, cor verde, incluso fixadores	un	14/10/25	169,34
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Telas vitória	Site		170,96
		Gavía	Site		156,73

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Top Cercas	Site		169,34
COT	3173	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m	m	26/08/25	232,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gravia	Site		282,62
		Casa das Cercas	Site		205,14
		Telas Vitória	Site		232,05
COT	3174	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores	un	26/08/25	196,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gravia	Site		196,92
		Casa das Cercas	Site		146,40
		Telas Vitória	Site		256,70
COT	3199	Pingadeira / chapim em concreto pré-moldado, duas águas, largura = *24cm*	m	03/10/25	35,33
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Irmãos oliveira	Site		35,33
		Loja lajomar	Site		22,00
		Made maxi	Site		36,30
COT	3204	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67. Ref: Intelbras VIP 1430 B	un	12/09/25	651,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tudo forte	Site		626,08
		CFTV Clube	Site		651,11
		Leal Net Brasil	Site		695,00
COT	3208	Patch cord, cat6, extensão 50cm	un	12/11/25	6,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Kabum	Site		6,80
		Info Peças	Site		6,00
		Compumaq	Site		6,50
COT	3223	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	26/01/26	1.586,41
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tek distribuidor	Site		1.428,62

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		UpperSeg	Site		1.586,41
		AZTech	Site		1.999,00
COT	3227	Cabo pp, 5 vias 1,5mm, epr 1kv	m	23/09/25	9,89
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		9,89
		Mega cobre	Site		9,70
		Eletricarg	Site		11,23
COT	3230	Lavatório suspenso, louça branca, 455 x 355mm. Ref: Deca Vogue Plus. L.510.17	un	30/09/25	223,18
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Merc	Site		221,90
		Soedral	Site		223,18
		Loja do Pedrão	Site		242,20
COT	3251	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 200mm (8")	m	03/02/26	32,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Artmosfera	Site		32,91
		Nova exaustores	Site		31,17
		Loja do Exaustor	Site		33,00
COT	3280	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps. ref: TP-LINK TL-SG1048	un	26/01/26	1.964,78
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		AZTech	Site		2.099,00
		Alta Seg	Site		1.801,20
		Kabum	Site		1.964,78
COT	3281	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	03/10/25	10,73
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		AXBBUY	Site		14,90
		KaBum	Site		10,73
		Unicaserv	Site		10,20
COT	3282	Mini Dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	12/11/25	259,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Net Computadores	Site		259,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Unicaserv	Site		300,40
		think technology	Site		206,96
COT	3296	Cabo óptico, 6fo. ref: Transcend ASU80	m	23/09/25	1,81
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		2,50
		Universal Cabos	Site		1,64
		HD store	Site		1,81
COT	3324	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 02 luminárias tipo pétala	un	26/08/25	126,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		RT Iluminação	site		126,00
		Diamante do Led	site		126,00
		Induspar	site		188,63
COT	3333	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø2,9 x 25mm	un	12/09/25	0,71
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Discipar	Site		0,71
		Bassotto Suprimentos	Site		0,20
		Mega logista	Site		0,72
COT	3334	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø4,8 x 45mm	un	12/11/25	0,86
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		SNS Market	Site		1,03
		Mega Lojista	Site		0,86
		Copal parafusos	Site		0,81
COT	3384	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	30/09/25	244,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gruplast	Site		239,40
		Elastobor	Site		244,90
		Web plástico	Site		274,64
COT	3487	Regulador de vazão, em plástico abs, dn 125mm	un	22/09/25	50,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Renovar dutos flexíveis	Site		50,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		FrioShopping	Site		48,90
		Difusor Ar Condicionado	Site		53,12
COT	3691	Conector para fibra óptica	un	23/09/25	6,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Virtual Moc	Site		6,00
		Upperseg	Site		6,17
		Proesi	Site		5,90
COT	3733	Rack 19" de piso fechado, 20u x 670mm, inclusive acessórios para montagem	un	16/10/25	1.199,42
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Central Cabos	Site		1.199,42
		Net Telecom	Site		1.104,66
		Betanmax	Site		1.205,00
COT	3734	Grelha de saída de ar redonda com colarinho, em abs branco, ø150mm	un	29/01/26	27,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Frio Shopping	Site		23,49
		American Vek	Site		27,50
		Ar Tech	Site		27,55
COT	3886	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso – para postes metálicos circulares	un	23/09/25	14,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		16,65
		Plenobras	Site		14,25
		RS Connect	Site		11,90
COT	3981	Luminária tipo plafon led, sobrepor, 60 x 60cm, 40w, mínimo 3.200lm	un	14/10/25	200,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		192,71
		Elétrica Area	Site		200,59
		DZ Materiais elétricos	Site		205,90
COT	4056	Porta (500 x 265cm) de vidro temperado laminado 5+5, com 4 folhas (2 de correr e 2 fixas) – fornecimento e instalação	un	24/04/25	22.166,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Colpo esquadrias	E-mail		24.467,10
		Arco-íris Esquadrias de Alumínio e Vidraçaria	E-mail		17.890,00
		BC Vidros	E-mail		22.166,60
COT	4188	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	20/01/26	10,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Amoedo	Site		11,55
		Super PRO atacado	Site		9,49
		Acquafort	Site		10,11
COT	5010	Eletroduto em aco galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm	m	12/11/25	44,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		44,90
		Eletrotrafo	Site		40,11
		Anhanguera Ferramentas	Site		45,23
COT	5015	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	29/01/26	10,71
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		9,12
		Loja Elétrica	Site		10,71
		Andra	Site		12,87
COT	5019	Cabo eletronico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	m	27/01/26	3,47
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Kabum	Site		3,20
		Gigantec	Site		3,47
		Andra	Site		3,59
COT	5024	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	20/01/26	83,29
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira Madeira	Site		57,00
		Eletrotrastro	Site		83,29
		Telhanorte	Site		83,92
COT	5025	Conector fêmea giratório latão 1"	un	03/02/26	12,01
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		13,49

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Zig Ferramentas	Site		12,01
		Baratão do sul	Site		8,21
COT	5085	Tampão de Ferro Fundido Articulado Leve (40 X 40 cm)	un	03/02/26	104,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Chatuba	Site		109,99
		Leroy Merlin	Site		104,90
		Bernal Online	Site		91,63
COT	5093	Impermeabilizante a base de silano siloxano	l	20/01/26	23,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dienstmann	Site		27,77
		Leroy Merlin	Site		23,05
		Dek Deville Kerr	Site		21,66
COT	6008	Caixa Passagem PVC, embutir, 400x400x100mm	un	14/10/25	237,52
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletro Center	Site		287,15
		Loja Elétrica	Site		259,13
		Casa Matos	Site		215,90
COT	6031	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	23/09/25	3,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		3,80
		Eletrica Marmota	Site		4,12
		Casas da Água	Site		3,55
COT	6085	Tampa 1 posto, em alumínio para condutele 4x2	un	26/01/26	6,03
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		I9 Elétrica	Site		6,03
		Dimensional	Site		5,57
		Santil	Site		7,66
COT	6170	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	15/09/25	2,65
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		2,73
		Chiller Peças	Site		2,08

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Elétrica Marmota	Site		2,65
COT	6176	Joelho, pvc ocre, 45 graus, dn 50mm	un	16/09/25	7,06
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Mimosa	Site		7,06
		Plenobras	Site		6,76
		Loja do Pedrão	Site		7,11
COT	6195	Telha fibrocimento ondulada modelo Imbrafort dimensões 110x366cm, E = 6,5mm	un	25/09/25	157,89
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Operário	Site		155,52
		Casas de água	Site		169,00
		Redemac	Site		157,89
COT	6196	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 140x60cm, com cuba de 50x40x25cm e prateleira inferior	un	02/10/25	2.900,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inox Arte	Cotação		3.190,00
		Loja Brazil	Cotação		2.600,10
		Oficincox	E-mail		2.900,00
COT	6198	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 80x60cm, com prateleira inferior	un	02/10/25	1.510,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Brazil	Cotação		1.700,00
		Oficincox	E-mail		1.320,00
COT	6199	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 100x60cm, com prateleira inferior	un	02/10/25	1.705,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Brazil	Cotação		1.880,10
		Oficincox	E-mail		1.530,00
COT	6203	Tomada redonda para piso 10 A	un	05/10/25	8,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		5,11
		Ilumisul	Site		8,40

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		JNX Interruptores e tomadas	Site		8,54
COT	6207	Painel de fechamento / tampa cega para rack 19" 1U	un	09/10/25	9,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		9,20
		Niko	Site		8,75
		Upper Seg	Site		9,98
COT	6208	Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	02/10/25	6.625,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inox Arte	Cotação		6.900,00
		Oficincox	E-mail		6.350,00
COT	6209	Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	02/10/25	7.440,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Brazil	Cotação		7.440,30
		Inox Arte	Cotação		8.196,00
		Oficincox	E-mail		6.100,00
COT	6210	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	02/10/25	1.850,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Oficincox	E-mail		1.850,00
COT	6211	Porta de giro duas folhas com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 180x210cm	un	13/10/25	5.375,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santos vidros e aluminio	Cotação		5.375,25
COT	6212	Porta de giro uma folha com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 90x210cm	un	13/10/25	3.359,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Santos vidros e alumínio	Cotação		3.359,20
COT	6213	Porta de giro em alumínio veneziana ventilada branca linha 25	m2	13/10/25	446,28
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Só Portas e Janelas	Site		446,28
		Ferramentas Kennedy	Site		353,57
		Ideal Portas e Janelas	Site		504,71
COT	6215	Pingadeira alumínio largura 30cm	m	14/10/25	46,65
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Formalum	Site		31,47
		Metal Forte Calhas e Rufos	Cotação		54,00
		Total calhas LTDA	Cotação		46,65
COT	6216	Letreiro em letra aço inox, altura 25cm e 3cm de profundidade	un	14/10/25	259,57
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inovatto	Cotação		215,22
		Duo Comunicação visual	Cotação		303,91
COT	6218	Torneira modelo misturados clínico de mesa com alavanca	un	15/10/25	299,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Creativa	Site		300,22
		Modelar	Site		299,90
		Loren metais	Site		267,99
COT	6228	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm	m	21/10/25	0,15
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		0,18
		Comercial Apoio	Site		0,12
		Biripel embalagens	Site		0,15
COT	6229	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	un	21/10/25	5,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Afixgraf	Site		5,30
		iPlacas	Site		5,20
		Towbar	Site		6,00
COT	6232	Caixa cloradora 100L	un	30/10/25	929,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Águas Claras	Site		1.024,49
		Casa da Cisterna	Site		853,20
		Loja da Construção	Site		929,90
COT	6543	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN	un	20/01/26	59,23
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Comercial Quevedo	Site		66,41
		Hiperfer	Site		59,23
		Casas da Água	Site		58,00
COT	6550	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX	un	21/01/26	79,98
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Fibra store	Site		98,00
		Optlaser	Site		79,98
		Gigantec	Site		71,01
COT	6551	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox polido	un	29/01/26	208,67
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Tognini	Site		208,67
		Soedral	Site		219,67
		Cia das Louças	Site		185,90
COT	6578	Abraçadeira em aço inox de 6", para amarração de eletrodutos	un	03/02/26	26,39
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Gerais	Site		26,99
		Sodivel	Site		26,39
		Nova exaustores	Site		20,00
COT	6622	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oc, 1 kv	m	15/09/25	15,52
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Eletro FM	Site		15,52
		dimensional	Site		15,29
		Santil	Site		17,05
COT	6624	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	15/09/25	104,16
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		97,92
		Renovar dutos flexíveis	Site		114,58
		American Vek	Site		104,16
COT	6625	Fita adesiva de alumínio para painel mpu 50mm x 50m	un	15/09/25	49,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		49,99
		Mega Ar Store	Site		58,88
		Multivac	Site		48,91
COT	6630	Registro de vazão constante sicflux rvc Ø125	un	18/09/25	312,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		365,00
		Multivac	Site		207,62
		Prince ventiladores	Site		312,00
COT	6670	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/Ø1/60hz	un	10/10/25	16.914,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Daikin	Site		16.600,00
		Adias Solar	Site		16.914,60
		Extra	Site		17.235,00
COT	6671	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 280 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 1,5 kw. Ref.: airzap modelo da2000-40vf	un	10/10/25	8.244,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Odonto Atual	Site		8.370,00
		Meu compressor	Site		8.244,00
		Dental Globo	Site		8.238,96

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	6672	Bomba de vácuo odontológica. 400mmhg. 200 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,50 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 2	un	10/10/25	4.464,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Apoio Dental	Site		4.002,70
		BC Soluções	Site		4.464,99
		Odonto Atual	Site		4.482,00
COT	6673	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 l sem carga	un	10/10/25	999,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Medbit	Site		999,00
		Hospicenter	Site		959,00
		Hospinet	Site		1.047,13
COT	6674	Colarinho para painel mpu sem registro 08" 200mm	un	13/10/25	15,32
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		18,00
		Ar-cotec	Site		15,32
		FrioShopping	Site		12,90
COT	6675	Colarinho para painel mpu sem registro 14" 350mm	un	13/10/25	25,56
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		40,00
		Ar-cotec	Site		25,56
		FrioShopping	Site		19,97
COT	6676	Colarinho para painel mpu sem registro 16" 400mm	un	13/10/25	30,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		48,00
		Ar-cotec	Site		30,50
		FrioShopping	Site		23,90
COT	6677	Difusor de ar 1 vias em alumínio com registro	un	13/10/25	163,45
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		180,00
		FrioShopping	Site		146,90

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	6678	Duto flexível aluminizado isolado, dn 350mm (14”), alumínio	un	14/10/25	46,07
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Renovar dutos flexíveis	Site		46,67
		Multivac	Site		46,07
		Move ar	Site		45,83
COT	6679	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	13/10/25	19.379,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Leveros	Site		19.379,05
		Adias Solar	Site		20.684,72
		Leroy Merlin	Site		19.336,50
COT	6680	Duto flexível aluminizado isolado, dn 400mm (16”), alumínio	un	14/10/25	52,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multivac	Site		48,09
		Nova exaustores	Site		60,00
		Move ar	Site		52,50
COT	6688	Pintura eletrostática em guarda-corpo com tinta epóxi	m2	14/10/25	42,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prime Epoxi	Site		50,00
		Colorpox	Site		35,00
COT	6689	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi	m	14/10/25	8,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prime Epoxi	Site		8,00
		Colorpox	Site		8,00

COMPOSIÇÕES SINAPI

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103346	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021			m2	Total	112,62
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,57	25,74	14,54
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,13	35,59	40,21
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,01	684,83	8,90
44468	Sinapi / Dezembro_25	Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, Furos Na Vertical De 14 X 19 X 29 Cm (L X A X C)	un	18,14	2,59	46,98
37395	Sinapi / Dezembro_25	Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta)	cento	0,01	45,17	0,45
34547	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 12* Cm	m	0,42	3,67	1,54
92771	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	10,62
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	35,29	0,91
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,11
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,36	0,20	0,07
92772	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	8,80
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	35,29	0,50
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,06
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,15	0,20	0,02
92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	13,20
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	2,10

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,27
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,33	0,20	0,26
92770	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,09
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	35,29	1,42
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,18
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,73	0,20	0,14
92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	14,48
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,95
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,37
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	2,12	0,20	0,42
92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	11,18
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	35,29	1,38
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,17
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,54	0,20	0,10

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	9,30
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	35,29	0,90
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,11
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,37	0,20	0,07
92760	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	13,89
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,78
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,35
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,97	0,20	0,19
92761	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,71
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	1,97
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,25
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,74	0,20	0,14
92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	15,22
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,11	35,29	3,77
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	27,67	0,48

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,19	0,20	0,23
95601	Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021			un	Total	21,11
102275	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chp Diurno. Af_01/2021	chp	0,16	33,72	5,48
102274	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chi Diurno. Af_01/2021	chi	0,20	31,44	6,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,36	25,74	9,34
95568	Tubo De Concreto (Simples) Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_03/2024			m	Total	95,09
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	1,26
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,43	25,74	11,07
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,22	21,82	4,69
7781	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Concreto Simples Para Aguas Pluviais, Classe Ps1, Com Encaixe Ponta E Bolsa, Diametro Nominal De 400 Mm	m	1,03	54,90	56,54
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,09	107,36	10,02
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,05	239,34	11,51
93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023			m3	Total	31,63
91533	Sinapi / Dezembro_25	Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,20	48,75	9,56
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,79	25,74	20,24
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	84,06	0,05

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	330,34	1,78
100574	Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras. Af_09/2024			m3	Total	1,57
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,22
5853	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E Lâmina 3,18 M3 - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	106,06	0,64
5851	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E Lâmina 3,18 M3 - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	283,34	0,71
96386	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso Espessura 15Cm - Exclusive Material, Escavação, Carga E Transporte. Af_09/2024			m3	Total	7,29
96464	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador De Pneus, Estático, Pressão Variável, Potência 110 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017	chi	0,01	98,42	1,20
96463	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador De Pneus, Estático, Pressão Variável, Potência 110 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af_06/2017	chp	0,00	221,02	0,69
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,39
5934	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	124,84	1,36
5932	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	293,49	1,32
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	84,06	0,93
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	330,34	1,40
98110	Caixa De Gordura Pequena (Capacidade: 19 L), Circular, Em Pvc, Diâmetro Interno= 0,3 M. Af_12/2020			un	Total	414,18
101618	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,01	332,25	4,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,22	25,74	5,74

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,28	35,59	10,10
35277	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Gordura Em Pvc, Diametro Minimo 300 Mm, Diametro De Saida 100 Mm, Capacidade Aproximada 18 Litros, Com Tampa E Cesto	un	1,00	393,66	393,66
97882	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4X0,4X0,4 M. Af_12/2020			un	Total	249,41
101619	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,05	333,39	16,33
97734	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,01	3.542,05	52,42
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,61
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,03	35,59	1,08
43430	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Concreto Armado Pre-Moldado, Sem Fundo, Quadrada, Dimensoes De 0,40 X 0,40 X 0,40 M	un	1,00	178,97	178,97
97898	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,5 M. Af_12/2020			un	Total	1.000,11
101618	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,06	332,25	20,10
97735	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,06	2.879,07	163,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,11	25,74	2,93
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,15	35,59	5,17
43437	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Concreto Armado Pre-Moldado, Com Fundo E Sem Tampa, Dimensoes De 0,80 X 0,80 X 0,50 M	un	1,00	785,68	785,68
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,15	74,36	11,18
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,07	160,10	11,81
102608	Caixa D'Água Em Polietileno, 1500 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021			un	Total	1.005,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,20	35,32	7,09
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,20	27,17	5,45

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34639	Sinapi / Dezembro_25	Caixa D'Água / Reservatorio Em Polietileno, 1500 Litros, Com Tampa	un	1,00	992,51	992,51
87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022			m2	Total	5,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,65
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	35,59	2,42
87313	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,00	670,72	2,48
87887	Chapisco Aplicado No Teto Ou Em Estrutura, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 300 Kg. Af_10/2022			m2	Total	16,10
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,25
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,13	35,59	4,60
87396	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Com Misturador De Eixo Horizontal De 300 Kg. Af_08/2019	m3	0,00	3.016,60	10,25
87680	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021			m2	Total	53,45
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	3,19
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,25	35,59	8,82
87301	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,05	781,99	41,44
89866	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	8,94
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,90
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,00
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
104319	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Dreno De Ar Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	11,55
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,21
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
3536	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,37	2,37
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
104322	Luva, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Dreno De Ar Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	8,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,78
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,14
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
3903	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 32 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	1,96	1,96
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89869	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	12,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,20
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,00
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,11
7139	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	1,18	1,18
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86
104324	Te, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Dreno De Ar Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	16,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	35,32	5,56
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	27,17	4,28
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,53
7140	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	3,70	3,70
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
89865	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			m	Total	20,26
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,01

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	27,17	6,93
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,29
104316	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Dreno De Ar Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			m	Total	26,33
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	35,32	9,63
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	27,17	7,41
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	8,78	9,26
102705	Tubo De Pvc Corrugado Rígido Perfurado, Dn 100 Mm, Para Dreno - Fornecimento E Assentamento. Af_07/2021			m	Total	62,17
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,38
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,00	35,59	0,17
44315	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Rígido, Corrugado, Perfurado Dn 100 Mm, Para Drenagem, Sistema Irrigacao	m	1,05	58,69	61,62
95944	Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_11/2020			kg	Total	22,51
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,30	35,29	10,48
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	27,67	1,30
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,83	0,20	0,16
101995	Fabricação De Fôrma Para Escadas, Com 1 Lance E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E= 17 Mm. Af_11/2020			m2	Total	176,09
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,11	40,08	4,48
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,06	41,32	2,56
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,87	37,29	32,51
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,17	27,53	4,79
20247	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,04	17,63	0,63

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,08	16,22	1,29
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,20	2,53	3,03
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaletes *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	7,19	7,23	51,96
1358	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 17 Mm	m2	1,33	56,36	74,84
101230	Escavação Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 1ª Categoria, Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111 Hp), Frota De 3 Caminhões Basculantes De 14 M³, Dmt Até 1 Km E Velocidade Média 14 Km/H. Af_05/2020			m3	Total	12,07
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalos Mecânicos De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,01	100,41	1,32
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalos Mecânicos De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,02	347,29	7,91
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,30
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potência Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	107,36	0,25
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potência Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	239,34	2,29
101238	Escavação Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 1ª Categoria, Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111Hp), Frota De 8 Caminhões Basculantes De 14 M³, Dmt De 6 Km E Velocidade Média 22 Km/H. Af_05/2020			m3	Total	30,63
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalos Mecânicos De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,02	100,41	2,23
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalos Mecânicos De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,07	347,29	25,56
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,30
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potência Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	107,36	0,25

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	239,34	2,29
90091	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_09/2024			m3	Total	6,87
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,85
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	107,36	1,57
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	239,34	4,45
90844	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025			un	Total	1.361,14
100659	Sinapi / Dezembro_25	Alizar De 5X1,5Cm Para Porta Fixado Com Pregos, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	m	10,20	12,17	124,13
90830	Sinapi / Dezembro_25	Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	216,80	216,80
90823	Sinapi / Dezembro_25	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	504,53	504,53
90806	Sinapi / Dezembro_25	Batente Para Porta De Madeira, Fixação Com Argamassa, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	515,68	515,68
100657	Estaca Pré-Moldada De Concreto Seção Quadrada, Capacidade De 50 Toneladas, Incluso Emenda (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_12/2019			m	Total	165,56
90778	Sinapi / Dezembro_25	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	h	0,01	147,08	1,14
90776	Sinapi / Dezembro_25	Encarregado Geral Com Encargos Complementares	h	0,02	40,91	0,96
89843	Sinapi / Dezembro_25	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chp Diurno. Af_11/2014	chp	0,05	241,68	11,35
89218	Sinapi / Dezembro_25	Bate-Estacas Por Gravidade, Potência De 160 Hp, Peso Do Martelo Até 3 Toneladas - Chi Diurno. Af_11/2014	chi	0,09	120,30	11,30
88317	Sinapi / Dezembro_25	Soldador Com Encargos Complementares	h	0,14	50,23	7,08
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,62

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38539	Sinapi / Dezembro_25	Estaca Pre-Moldada Macica De Concreto Vibrado Armado, Para Carga De 50 T, Secao Quadrada, Com Anel Metalico Incorporado A Peca (Somente Fornecimento)	m	1,10	116,95	128,52
10997	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm	kg	0,05	29,25	1,59
96486	Forro Em Réguas De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps			m2	Total	78,28
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador De Estruturas Metálicas Com Encargos Complementares	h	0,60	33,73	20,23
43131	Sinapi / Dezembro_25	Arame Galvanizado 6 Bwg, D = 5,16 Mm (0,157 Kg/M), Ou 8 Bwg, D = 4,19 Mm (0,101 Kg/M), Ou 10 Bwg, D = 3,40 Mm (0,0713 Kg/M)	kg	0,04	26,26	0,97
40552	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso, Autoatarraxante, Cabeça Chata, Fenda Simples, Em Aco Zincado, 1/4" (6,35 Mm) X 25 Mm	cento	0,03	56,70	1,90
40547	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Zincado, Autobrocante, Flangeado, 4,2 Mm X 19 Mm	cento	0,01	33,08	0,40
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aco Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, Comprimento 13 Mm	un	2,21	0,29	0,64
39430	Sinapi / Dezembro_25	Pendural Ou Presilha Reguladora, Em Aco Galvanizado, Com Corpo, Mola E Rebite, Para Perfil Tipo Canaleta De Estrutura Em Forros Drywall	un	1,23	2,05	2,51
39427	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Canaleta, Formato C, Em Aco Zincado, Para Estrutura Forro Drywall, E = 0,5 Mm, *46 X 18* (L X H), Comprimento 3 M	m	3,55	5,45	19,33
36225	Sinapi / Dezembro_25	Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 20 Cm, Espessura Aproximada De 8 Mm, Comprimento 6 M (Sem Colocacao)	m2	1,04	31,17	32,30
98054	Tanque Séptico Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,88 M, Altura Interna = 2,50 M, Volume Útil: 6245,8 L (Para 32 Contribuintes). Af_12/2020			un	Total	5.262,84
101624	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Mecanizado. Af_08/2020	m3	0,37	229,61	85,71
97740	Sinapi / Dezembro_25	Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,24	2.326,77	558,42
97738	Sinapi / Dezembro_25	Peça Circular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Fibra De Polipropileno Aproximada De 6 Kg/M³. Af_03/2024_Ps	m3	0,02	4.741,71	73,02
88628	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,09	701,52	60,19
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	1,93	25,74	49,69
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	2,46	35,59	87,45

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12565	Sinapi / Dezembro_25	Anel Em Concreto Armado, Liso, Para Fossas Septicas E Sumidouros, Sem Fundo, Diâmetro Interno De 2,00 M E Altura De 0,50 M	un	5,00	838,04	4.190,20
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	1,03	74,36	76,91
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,51	160,10	81,25
96544	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	19,72
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,20	35,29	6,91
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	27,67	2,07
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoçado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,86	0,20	0,17
96543	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	22,53
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,25	35,29	8,89
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	27,67	2,68
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoçado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,14	0,20	0,22
104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	11,22
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	2,25
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,69

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,32	0,20	0,06
104921	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	10,40
92805	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,56	7,56
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	35,29	1,72
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	27,67	0,52
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,25	0,20	0,04
104919	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	13,30
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,85
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,85
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,40	0,20	0,07
104917	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	16,69
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,13	35,29	4,62
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	27,67	1,38
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,64	0,20	0,12
104918	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	15,11

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	35,29	3,59
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	27,67	1,07
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,50	0,20	0,10
104916	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	18,52
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,17	35,29	5,85
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	27,67	1,77
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,82	0,20	0,16
96525	Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024			m3	Total	63,65
96246	Sinapi / Dezembro_25	Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potência Líquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* Kg - Chi Diurno. Af_04/2017	chi	0,16	78,78	12,91
96245	Sinapi / Dezembro_25	Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potência Líquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* Kg - Chp Diurno. Af_04/2017	chp	0,33	134,72	44,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,50
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,59	3,06
96534	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	90,04
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,04	40,08	1,76
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,45
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,33	37,29	49,74
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,59	27,53	16,18
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,16	12,00	13,86
5074	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,01	17,83	0,19
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,92	2,53	2,33
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,68	7,23	4,88
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,02	5,97	0,09
96535	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	158,68
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,28	40,08	11,30
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,07	41,32	2,89
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,39	37,29	89,19
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	1,08	27,53	29,75
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,05	19,65	0,92
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,23	12,00	14,72
5074	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,01	17,83	0,08
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,04	16,22	0,61
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	3,61	2,53	9,13
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,02	5,97	0,09
96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	77,25
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,05	40,08	2,12
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,53
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,09	37,29	40,57
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,48	27,53	13,13
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,05	19,65	1,04

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,13	12,00	13,60
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,03	16,22	0,42
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,55	2,53	1,38
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,61	7,23	4,37
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,02	5,97	0,09
92264	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, E = 18 Mm. Af_09/2020			m2	Total	234,57
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,26	40,08	10,22
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,06	41,32	2,60
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,18	37,29	44,00
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,25	27,53	6,88
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,21	15,92	3,31
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	9,24	2,53	23,36
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	2,31	7,23	16,68
1345	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/Painel De Madeira Compensada Plástica (Madeirite Plástico) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = *17* Mm	m2	1,34	95,45	127,52
92514	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	69,12
92267	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m2	0,34	60,56	20,65
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,64	37,29	23,67
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,12	27,53	3,19
40270	Sinapi / Dezembro_25	Viga De Escoramento H20, De Madeira, Peso De 5,00 A 5,20 Kg/M, Com Extremidades Plásticas	m	0,04	133,03	5,05
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Escora Metalica Telescopica, Com Altura Regulavel De *1,80* A *3,20* M, Com Capacidade De Carga De No Minimo 1000 Kgf (10 Kn), Incluso Tripe E Forcado	unxmes	0,40	41,60	16,51

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05
92413	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	122,58
92269	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. Af_09/2020	m2	0,28	127,60	35,09
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,05	37,29	76,51
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,38	27,53	10,35
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,53
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,02	5,97	0,10
92456	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	214,48
92265	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m2	0,41	136,97	56,70
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,64	37,29	60,96
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,30	27,53	8,25
40339	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Cruzeta, Simples, Para Escora Metalica, Comprimento Entre 50 A 60 Cm, Para Escora De 1,80 A 3,20 Metros E Tubo Externo Ate 48 Mm De Diametro	unxmes	1,19	12,58	14,91
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,64
40287	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", Incluindo Porca E Flange	mes	0,47	13,81	6,54
40275	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8* Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M	unxmes	0,36	37,50	13,35
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Escora Metalica Telescopica, Com Altura Regulavel De *1,80* A *3,20* M, Com Capacidade De Carga De No Minimo 1000 Kgf (10 Kn), Incluso Tripe E Forcado	unxmes	1,19	41,60	49,33
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,52	7,23	3,75
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05
94273	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Af_01/2024			m	Total	48,19

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	1,42
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,23	25,74	5,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,23	35,59	8,17
4059	Sinapi / Dezembro_25	Meio-Fio Ou Guia De Concreto, Pre-Moldado, Comp 1 M, *30 X 12/15* Cm (H X L1/L2)	m	1,01	31,50	31,65
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,01	160,00	1,05
97599	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024			un	Total	22,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,02	8,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,56
38774	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, Autonomia De 6 Horas	un	1,00	12,93	12,93
98555	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demãos. Af_09/2023			m2	Total	35,03
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,60	35,59	21,49
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,14	27,04	3,68
135	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Polimerica Impermeabilizante Semiflexivel, Bicomponente, A Base De Cimento E Aditivos	kg	3,46	2,85	9,86
98556	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 4 Demãos, Reforçada Com Veu De Poliéster (Mav). Af_09/2023			m2	Total	64,30
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,99	35,59	35,16
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,22	27,04	6,02
4030	Sinapi / Dezembro_25	Veu De Poliester Para Impermeabilizacao	m2	1,35	7,38	9,97
135	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Polimerica Impermeabilizante Semiflexivel, Bicomponente, A Base De Cimento E Aditivos	kg	4,62	2,85	13,15
98557	Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023			m2	Total	54,50
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,43	35,59	15,30
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,10	27,04	2,62
626	Sinapi / Dezembro_25	Manta Liquida De Base Asfaltica Modificada Com A Adicao De Elastomeros Diluidos Em Solvente Organico, Aplicacao A Frio (Membrana De Emulsao Asfaltica Para Impermeabilizacao Flexivel)	kg	1,50	24,39	36,58
98546	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4Mm. Af_09/2023			m2	Total	131,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,93	35,59	33,18
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,21	27,04	5,68
4226	Sinapi / Dezembro_25	Gas De Cozinha - Glp	kg	0,26	9,06	2,35
4015	Sinapi / Dezembro_25	Manta Asfáltica Elastomérica Em Poliéster 4 Mm, Tipo Iii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr 9952)	m2	1,13	69,20	78,32
511	Sinapi / Dezembro_25	Primer Para Manta Asfáltica A Base De Asfalto Modificado Diluído Em Solvente, Aplicação A Frio	l	0,59	20,49	12,03
98565	Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3Cm. Af_09/2023			m2	Total	64,72
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,16	25,74	4,01
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,69	35,59	24,59
87372	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,04	967,64	33,86
38365	Sinapi / Dezembro_25	Camada Separadora De Filme De Polietileno 20 A 25 Micra	m2	1,04	2,18	2,26
91924	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	3,65
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	46,02	1,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	28,30	0,65
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1013	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolação Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secção Nominal 1,5 Mm ²	m	1,24	1,55	1,92
91935	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	29,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	46,02	5,24
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	28,30	3,22
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
995	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolação Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secção Nominal 16 Mm ²	m	1,24	16,98	21,11
91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,79
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,33
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,82
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1022	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,91	3,61
91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,22
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,33
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,82
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1014	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,45	3,04
91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	7,98
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,10
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
981	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 4 Mm2	m	1,24	4,07	5,06
91930	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	11,08
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,02	2,34
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	28,30	1,44
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
982	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 6 Mm2	m	1,24	5,85	7,27
91937	Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	20,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	46,02	10,21
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	28,30	6,28
1871	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Octogonal De Fundo Movel, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	3,83	3,83
91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	24,47
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	0,71

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	46,02	13,39
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	28,30	8,23
1872	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	2,14	2,14
91943	Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	27,57
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	0,95
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	46,02	13,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	28,30	8,51
1873	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 4", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	4,26	4,26
91987	Campainha Cigarra (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	60,94
91986	Sinapi / Dezembro_25	Campainha Cigarra (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	46,66	46,66
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91833	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	19,81
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc Água, Pvc Esgoto, Pvc Água Pluvial, Cpvc, Ppr, Cobre Ou Aço, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo U Perfil 1 1/4", Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_09/2023_Ps	m	1,00	10,63	10,63
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	46,02	3,68
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	28,30	2,26
39243	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 20 Mm, Para Lajes E Pisos	m	1,10	2,95	3,24
91855	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	14,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	6,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,79
39244	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 25 Mm, Para Lajes E Pisos	m	1,02	3,99	4,05
91857	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,87

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,21
39245	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 32 Mm, Para Lajes E Pisos	m	1,02	7,68	7,81
91850	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	11,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	46,02	4,74
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	28,30	2,91
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,00	22,61	0,05
39247	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugação Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 1 1/4", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterrâneo (Nbr 15715)	m	1,10	3,15	3,46
91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	20,26
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc Água, Pvc Esgoto, Pvc Água Pluvial, Cpvc, Ppr, Cobre Ou Aço, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo U Perfil 1 1/4", Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_09/2023_Ps	m	1,00	10,63	10,63
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	46,02	4,18
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	28,30	2,57
2688	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm	m	1,10	2,62	2,88
91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	12,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	6,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,79
2688	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm	m	1,02	2,62	2,66
91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	15,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,21
2690	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 32 Mm	m	1,02	4,48	4,55
91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,20
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,02	8,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	28,30	5,00
2674	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 3/4", Sem Luva	m	1,02	4,98	5,06
91955	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	47,47
91954	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	33,19	33,19
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91961	Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	76,06
91960	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	61,78	61,78
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
92023	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	66,21
92022	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	51,93	51,93
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	38,91
91952	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	24,63	24,63
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91946	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	14,28
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	5,89
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,62
38099	Sinapi / Dezembro_25	Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)	un	1,00	1,63	1,63
38094	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / Placa De 3 Postos 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores	un	1,00	3,14	3,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91950	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 4" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	20,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,24
38100	Sinapi / Dezembro_25	Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 4", Para 6 Modulos, Para Instalacao De Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)	un	1,00	2,66	2,66
38098	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / Placa De 6 Postos 4" X 4", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores	un	1,00	6,37	6,37
91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	46,25
91994	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	31,97	31,97
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91997	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	48,61
91995	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	34,33	34,33
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91995	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	34,33
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,32	46,02	14,58
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,32	28,30	8,97
38102	Sinapi / Dezembro_25	Tomada 2P+T 20A, 250V (Apenas Modulo)	un	1,00	10,78	10,78
92004	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	73,62
92002	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	59,34	59,34
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
95781	Condutele De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	41,04
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,32	46,02	14,84
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,32	28,30	9,12

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2560	Sinapi / Dezembro_25	Condutele De Alumínio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	16,68	16,68
95782	Condutele De Alumínio, Tipo E, Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	37,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	46,02	11,73
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	28,30	7,21
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2590	Sinapi / Dezembro_25	Condutele De Alumínio Tipo E, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	18,15	18,15
95796	Condutele De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	55,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,46	46,02	21,06
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,46	28,30	12,95
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2586	Sinapi / Dezembro_25	Condutele De Alumínio Tipo T, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	20,74	20,74
95802	Condutele De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	59,28
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,53	46,02	24,17
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,53	28,30	14,86
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2581	Sinapi / Dezembro_25	Condutele De Alumínio Tipo X, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	19,85	19,85
93653	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	11,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,63
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,00
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	0,91	0,91
93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	11,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,63
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,00
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	0,91	0,91
93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	13,11
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,02	2,15
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	28,30	1,32
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1571	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	1,19	1,19
93656	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	14,39
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	46,02	2,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,81
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1571	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	1,19	1,19
93657	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	16,38
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	46,02	4,04
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	28,30	2,48
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1573	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6	un	1,00	1,41	1,41
101538	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			un	Total	65,88
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,34	46,02	15,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,07	28,30	1,90
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diametro 1/4"	un	2,00	0,37	0,74

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	0,17	4,29	0,71
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diametro Nominal 5/8", Diametro Externo = 34 Mm, Diametro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	2,00	1,42	2,84
1091	Sinapi / Dezembro_25	Armacao Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aco Galvanizado 3/16", Com 1 Estribo E 1 Isolador	un	1,00	44,23	44,23
101562	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			m	Total	27,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,02	0,11
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	28,30	0,01
996	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexivel, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2	m	1,04	26,32	27,37
101548	Isolador, Tipo Roldana, Para Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			un	Total	7,59
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	46,02	2,56
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,01	28,30	0,31
3398	Sinapi / Dezembro_25	Isolador De Porcelana, Tipo Roldana, Dimensoes De *72* X *72* Mm, Para Uso Em Baixa Tensao	un	1,00	4,72	4,72
94704	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	27,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,85
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,73
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,51
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,00	81,94	0,38
97	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel, Com Flange E Anel De Vedacao, 32 Mm X 1", Para Caixa D'Agua	un	1,00	18,16	18,16
94705	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm X 1 1/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	37,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,85
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
98	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel, Com Flange E Anel De Vedacao, 40 Mm X 1 1/4", Para Caixa D'Agua	un	1,00	27,19	27,19
94713	Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 75 Mm X 2 1/2", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	229,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	35,32	9,62
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	27,17	7,40
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,32
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,05
83	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc, Soldavel, Com Flanges Livres, 75 Mm X 2 1/2", Para Caixa D'Agua	un	1,00	209,29	209,29
105156	Curva Pvc 45 Graus, Soldável, Dn 40 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	13,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,73
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
1929	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 45 Graus, Soldavel, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,31	5,31
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
104328	Caixa Sifonada, Com Grelha Quadrada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Soldável, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	79,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,42	35,32	14,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,42	27,17	11,49
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	4,08
11712	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688)	un	1,00	46,63	46,63
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,39
89708	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	116,41

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	35,32	16,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	27,17	12,97
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,10	92,84	9,65
11714	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Sifonada, Pvc, 150 X *185* X 75 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca	un	1,00	71,41	71,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,07	81,94	5,47
89748	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	44,94
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
1966	Sinapi / Dezembro_25	Curva Pvc Curta 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	23,45	23,45
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89728	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	15,19
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,39
1933	Sinapi / Dezembro_25	Curva Pvc Curta 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	5,05	5,05
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,81
89808	Curva Longa 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	59,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,43
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,41
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1969	Sinapi / Dezembro_25	Curva Pvc Longa 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	44,79	44,79
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89746	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	30,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
3528	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	9,20	9,20
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89726	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	12,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,39
3516	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Bb, 45 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	2,35	2,35
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,81
89802	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	10,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3518	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,81	3,81
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89732	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	17,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,87

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,74
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3518	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,81	3,81
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89739	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	25,43
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,48
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3519	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	7,97	7,97
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89744	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	29,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
3520	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	8,36	8,36
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89801	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3526	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,08	3,08
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89731	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	16,52
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,74
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3526	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,08	3,08
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89805	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	21,98
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,43
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,41
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3509	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	6,99	6,99
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89797	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	54,40
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	27,17	6,97
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,17	33,82	5,83
3670	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	24,16	24,16
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	2,79	8,37
89783	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	17,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,97
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,59
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,08
3666	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 40 X 40 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	3,80	3,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,21
89827	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	20,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,61
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,24
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3662	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	9,91	9,91
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	1,57	4,71
89785	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	28,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	4,99
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3662	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	9,91	9,91
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	1,57	4,71
89778	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	20,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,53
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,48
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	3,71
3899	Sinapi / Dezembro_25	Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 100 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial	un	1,00	6,59	6,59
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	2,00
104348	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	11,50

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,01	35,32	0,40
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,01	27,17	0,30
39319	Sinapi / Dezembro_25	Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial	un	1,00	9,18	9,18
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,59
104351	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	24,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,47
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,13
39320	Sinapi / Dezembro_25	Terminal De Ventilacao, 75 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial	un	1,00	17,65	17,65
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,36
89714	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	43,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,44	35,32	15,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,44	27,17	12,07
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9836	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,99	15,81
89849	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	60,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,31	35,32	10,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,31	27,17	8,46
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20065	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 150 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	39,18	41,33
89711	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	25,23
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,34

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,96
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9835	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	6,55	6,90
89798	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			m	Total	14,03
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,46
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,12
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9838	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	10,81	11,40
89712	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	31,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	35,32	11,23
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	27,17	8,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
9838	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	10,81	11,40
89799	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			m	Total	24,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,14
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9837	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,19	14,96
89713	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	38,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,38	35,32	13,46
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,38	27,17	10,35
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
9837	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,19	14,96
89376	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	6,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,84

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,18
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,55
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,00	81,94	0,38
107	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 20 Mm X 1/2", Para Agua Fria	un	1,00	0,80	0,80
89429	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	7,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,98
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,29
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
65	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria	un	1,00	0,87	0,87
89436	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,51
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,70
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67
108	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria	un	1,00	1,76	1,76
103992	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 40Mm X 1.1/4", Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	13,11
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,20
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,16
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
109	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 40 Mm X 1 1/4", Para Agua Fria	un	1,00	3,63	3,63
104001	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2", Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	15,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,74
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,05	2,31	0,10
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,67
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
112	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 50 Mm X 1 1/2", Para Agua Fria	un	1,00	4,37	4,37
89613	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 2.1/2", Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014			un	Total	31,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,92
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,02
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	3,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,92
104	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 75 Mm X 2 1/2", Para Agua Fria	un	1,00	19,05	19,05
103957	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	5,77
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,85
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,42
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
829	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 32 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,93	0,93
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67
103953	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,76
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,51

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,70
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
829	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 32 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,93	0,93
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67
103959	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 60 X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,26
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,51
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,41
818	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 60 X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,68	6,68
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,54
103964	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 40 X 25 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,02
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	35,32	2,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	27,17	1,58
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
834	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 40 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	3,57	3,57
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89490	Curva 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,14
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
1927	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 45 Graus, Soldavel, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,40	2,40

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89489	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,66
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
1956	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,92	2,92
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89494	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	13,51
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,33
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
1957	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,33	6,33
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89499	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	20,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
1958	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	11,78	11,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89503	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	24,14
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
1959	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	12,78	12,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89507	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	47,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,31
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,09
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78
1925	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 60 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	33,41	33,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89517	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	69,65
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,52
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	5,01
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
1960	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 75 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	51,30	51,30
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
89485	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	7,21
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3500	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Soldavel, 45 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	1,47	1,47
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
90373	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	14,63

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,63
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,56
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20147	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 1/2", Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,25	5,25
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
89366	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	17,93
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
3524	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial	un	1,00	7,90	7,90
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
89404	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,88
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,13
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,18
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,55
3542	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 20 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,58	0,58
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,00	81,94	0,38
89481	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	6,45
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89408	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,57
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,79
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,69
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89492	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,55
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,33
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
3536	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,37	2,37
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89497	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	14,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
3535	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,78	5,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89501	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
3540	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,89	4,89
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89513	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	102,01
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,52
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	5,01
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
3511	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Soldavel, 90 Graus, 75 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	83,66	83,66
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
103955	Joelho De Redução, 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25 Mm X 20 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	11,76
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,47
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,43
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
3533	Sinapi / Dezembro_25	Joelho De Reducao, Pvc Soldavel, 90 Graus, 25 Mm X 20 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,68	2,68
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
103974	Joelho De Redução, 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 25 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	11,52
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,76
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,12
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
3538	Sinapi / Dezembro_25	Joelho De Reducao, Pvc Soldavel, 90 Graus, 32 Mm X 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,07	5,07
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89528	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	5,07
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,27
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3904	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,80	0,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89541	Luva, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	7,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	35,32	2,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	27,17	1,56
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
3903	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 32 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	1,96	1,96
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89558	Luva, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,45
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,88
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
3862	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 40 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,17	4,17
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89575	Luva, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	12,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,30
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3863	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,27	4,27
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89597	Luva, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	23,89
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,53
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,71
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78
3864	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 60 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	13,09	13,09
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89611	Luva, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	33,60
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,32
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
3865	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 75 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	19,14	19,14
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
89630	Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	62,40
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,21	35,32	7,33
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,21	27,17	5,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	5,01
7132	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 75 Mm X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	41,74	41,74
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,60
89617	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,11
7139	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	1,18	1,18
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86
89620	Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	13,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,13
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,53
7140	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	3,70	3,70
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
89623	Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	21,21
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,80
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,94
7141	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 40 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	9,04	9,04
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,44
89625	Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	25,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,98
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,60
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	3,06
7142	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 50 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	9,45	9,45
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	2,02
89628	Te, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	49,67

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,20	35,32	7,06
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,20	27,17	5,43
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,17
7143	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 60 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	30,34	30,34
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,60
89629	Te, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	81,86
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	35,32	8,68
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	27,17	6,68
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,08	92,84	6,96
7144	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 75 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	56,28	56,28
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,04	81,94	3,17
89401	Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	12,38
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,82
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,71
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
9867	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 20 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	3,61	3,78
89446	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	5,48
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	35,32	0,68
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	27,17	0,52
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,00	2,31	0,01
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,27
89402	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	14,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	35,32	5,60
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	27,17	4,30

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,27
89447	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	10,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	35,32	0,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	27,17	0,63
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	8,78	9,21
89448	Tubo, Pvc, Soldável, De 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	16,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	0,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,76
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9874	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 40 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	13,79	14,46
89449	Tubo, Pvc, Soldável, De 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	18,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,20
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,92
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9875	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 50 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	15,13	15,87
89450	Tubo, Pvc, Soldável, De 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	28,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,41
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,08
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
9873	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 60 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	24,89	26,11
89451	Tubo, Pvc, Soldável, De 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	46,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,74
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,34
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
9871	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 75 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	41,24	43,27

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89396	Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	22,51
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	6,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,05	2,31	0,11
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,97
7137	Sinapi / Dezembro_25	Te Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao Na Bolsa Central, 90 Graus, 25 Mm X 1/2", Para Agua Fria Predial	un	1,00	9,80	9,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,72
89622	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	15,45
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,32
7136	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,55	6,55
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,01
89624	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 40Mm X 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	19,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,51
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,46
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,74
7128	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 40 Mm X 32 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	8,50	8,50
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,30
95694	Curva 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	54,12
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
38423	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc, 90 Graus, Serie R, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	35,67	35,67

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89531	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	39,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
20151	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	20,55	20,55
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89529	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	37,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
20157	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	19,52	19,52
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89522	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	30,35
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55
20156	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	16,93	16,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	2,51	5,02
89549	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	19,28
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,82
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,40

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20085	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 50 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	1,00	2,07	2,07
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,06	33,82	2,11
20045	Sinapi / Dezembro_25	Reducao Excentrica Pvc, Serie R, Dn 75 X 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	9,37	9,37
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	1,00	2,51	2,51
89512	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	54,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,40	35,32	14,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,40	27,17	10,93
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9841	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 100 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	28,23	29,22
104166	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	77,58
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	35,32	8,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	27,17	6,88
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
9840	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	59,63	61,73
89511	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	42,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,98
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9839	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 75 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	23,38	24,20
101908	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe			un	Total	214,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	35,32	16,15
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	27,17	12,42
10891	Sinapi / Dezembro_25	Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc	un	1,00	184,20	184,20
4350	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca Soberba, Cabeça Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm	un	2,00	0,77	1,54

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103249	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 12000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio - Fornecimento E Instalação. Af_11/2021_Pe			un	Total	2.524,20
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	2,33	45,52	106,21
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	2,33	27,04	63,09
39555	Sinapi / Dezembro_25	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 12000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio, 60 Hz, Classificacao Energetica A - Selo Procel, Gas Hfc, Controle S/ Fio	un	1,00	2.288,91	2.288,91
37591	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco	un	2,00	20,27	40,54
13246	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso De Aco Zincado, Sextavado, Com Rosca Inteira, Diametro 5/16", Comprimento 3/4", Com Porca E Arruela Lisa Leve	un	4,00	0,54	2,16
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	6,00	1,45	8,70
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	9,00	0,61	5,49
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	10,00	0,91	9,10
103252	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 18000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio - Fornecimento E Instalação. Af_11/2021_Pe			un	Total	3.644,22
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	2,52	45,52	114,84
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	2,52	27,04	68,22
39548	Sinapi / Dezembro_25	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 18000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio, 60 Hz, Classificacao Energetica A - Selo Procel, Gas Hfc, Controle S/ Fio	un	1,00	3.395,17	3.395,17
37591	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco	un	2,00	20,27	40,54
13246	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso De Aco Zincado, Sextavado, Com Rosca Inteira, Diametro 5/16", Comprimento 3/4", Com Porca E Arruela Lisa Leve	un	4,00	0,54	2,16
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	6,00	1,45	8,70
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	9,00	0,61	5,49
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	10,00	0,91	9,10
97329	Tubo Em Cobre Flexivel, Dn 1/2", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	58,82

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,06	45,52	2,85
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,06	27,04	1,69
39737	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexivel, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 1/2" (12 Mm), E= 19 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	10,09	10,31
39660	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexivel, D = 1/2", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	43,00	43,97
97327	Tubo Em Cobre Flexivel, Dn 1/4", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	28,02
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,04	45,52	2,02
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,04	27,04	1,20
39738	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexivel, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 1/4" (6 Mm), E= 9 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	3,65	3,73
39662	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexivel, D = 1/4", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	20,61	21,07
106034	Tubo Em Cobre Flexivel, Dn 3/4", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	122,99
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,08	45,52	3,68
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,08	27,04	2,18
39740	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexivel, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 3/4" (18 Mm), E= 32 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	49,84	50,97
39666	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexivel, D = 3/4", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	64,69	66,16
97328	Tubo Em Cobre Flexivel, Dn 3/8", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	45,68
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,05	45,52	2,44
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,05	27,04	1,44

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39741	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexivel, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 3/8" (10 Mm), E= 19 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	9,18	9,38
39664	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexivel, D = 3/8", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	31,70	32,42
97330	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 5/8", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	72,23
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,07	45,52	3,26
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,07	27,04	1,94
39853	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexivel, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 5/8" (15 Mm), E= 19 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	12,06	12,33
39665	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexivel, D = 5/8", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	53,49	54,70
103851	Conector Em Bronze/Latão, Dn 15 Mm X 1/2", Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	22,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,96
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,04
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,01
39862	Sinapi / Dezembro_25	Conector Bronze/Latao Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, 15 Mm X 1/2"	un	1,00	14,74	14,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	0,43
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfе, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,00	16,41	0,06
103838	Cotovelo Em Cobre, Dn 15 Mm, 90 Graus, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	20,82
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,23	35,32	8,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,23	27,17	6,21
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,03
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,08	2,31	0,17

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	0,86
12714	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo De Cobre 90 Graus Sem Anel De Solda, Bolsa X Bolsa, 15 Mm	un	1,00	5,48	5,48
103847	Luva Em Cobre, Dn 15 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	13,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,14
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,03
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,08	2,31	0,17
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	0,86
12723	Sinapi / Dezembro_25	Luva De Cobre Sem Anel De Solda, Bolsa X Bolsa, 15 Mm	un	1,00	3,05	3,05
103835	Tubo Em Cobre Rígido, Dn 15 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			m	Total	69,83
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,27
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,90
39747	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Classe "A", Dn = 1/2" (15 Mm), Para Instalacoes De Media Pressao Para Gases Combustiveis E Medicinais	m	1,02	50,53	51,66
103865	Tê Em Cobre, Dn 15 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	28,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	35,32	10,76
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	27,17	8,27
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,06
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,11	2,31	0,26
12733	Sinapi / Dezembro_25	Te De Cobre Sem Anel De Solda, Bolsa X Bolsa X Bolsa, 15 Mm	un	1,00	7,45	7,45
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	1,29
98459	Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024			m2	Total	93,23
94974	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m3	0,01	546,92	3,33

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	40,08	1,05
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,27
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,74	37,29	27,40
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,49	27,53	13,54
7243	Sinapi / Dezembro_25	Telha Trapezoidal Em Aco Zincado, Sem Pintura, Altura De Aproximadamente 40 Mm, Espessura De 0,50 Mm E Largura Util De 980 Mm	m2	0,59	46,81	27,39
6194	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 15 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	2,00	5,16	10,32
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,07	15,65	1,06
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaleta *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,23	7,23	8,87
100323	Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	263,25
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	1,19	160,00	190,40
100324	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	206,36
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	0,60	111,91	66,58
4718	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	0,60	112,50	66,93

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96624	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	206,72
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
4718	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	1,19	112,50	133,87
96616	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_01/2024			m3	Total	971,75
94968	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m3	1,38	483,54	667,28
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	2,45	25,74	63,14
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	6,78	35,59	241,33
104034	Colar De Tomada, Pvc, Com Travas, De 110 Mm X 1/2" Ou 110 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água. Af_06/2022			un	Total	31,62
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,65
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,32	21,82	7,02
1427	Sinapi / Dezembro_25	Colar Tomada Pvc, Com Travas, Saída Com Rosca, De 110 Mm X 1/2" Ou 110 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água	un	1,00	21,95	21,95
104063	Curva Longa, 45 Graus, Pvc Ocre, Junta Elástica, Dn 100 Mm, Para Coletor Predial De Esgoto. Af_06/2022			un	Total	68,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	25,74	2,07
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,25	21,82	5,50
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexões Com Junta Elástica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,06	33,82	2,11
1858	Sinapi / Dezembro_25	Curva Longa Pvc, Pb, Je, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Rede Coletora Esgoto	un	1,00	55,27	55,27
303	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Para Tubo Pvc, Rede Coletor Esgoto, Dn 100 Mm (Nbr 7362)	un	1,00	3,09	3,09
99059	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024			m	Total	96,27
94974	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m3	0,00	546,92	2,18

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	40,08	1,12
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,28
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,72	37,29	27,02
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,72	27,53	19,95
10567	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 23* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,55	8,18	4,49
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,03	27,66	0,70
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,11	15,92	1,76
4433	Sinapi / Dezembro_25	Caibro Nao Aparelhado *6 X 6* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,41	62,58	25,81
4417	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,74	17,41	12,96
100849	Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	50,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,42
377	Sinapi / Dezembro_25	Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional	un	1,00	43,89	43,89
100851	Assento Sanitário Infantil - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	100,06
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,42
11761	Sinapi / Dezembro_25	Assento Vaso Sanitario Infantil Em Plastico Branco	un	1,00	93,40	93,40
100867	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	364,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,95	35,32	33,50
36205	Sinapi / Dezembro_25	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm	un	1,00	201,77	201,77
4351	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8	un	6,00	20,18	121,08
100868	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	377,41
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,69

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,95	35,32	33,50
36081	Sinapi / Dezembro_25	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm	un	1,00	215,14	215,14
4351	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8	un	6,00	20,18	121,08
86884	Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	11,84
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,23
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
6141	Sinapi / Dezembro_25	Engate/Rabicho Flexivel Plastico (Pvc Ou Abs) Branco 1/2" X 30 Cm	un	1,00	5,14	5,14
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,02	4,45	0,09
95547	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI, Incluso Fixação. Af_01/2020			un	Total	71,17
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	35,32	11,16
11758	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI	un	1,00	57,45	57,45
86883	Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	12,30
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,98
44945	Sinapi / Dezembro_25	Sifao / Tubo Sinfonado Extensivel/Sanfonado, Universal/ Simples, Entre *50 A 70* Cm, De Plastico Branco	un	1,00	8,50	8,50
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,03	4,45	0,14
86882	Sifão Do Tipo Garrafa/Copo Em Pvc 1.1/4 X 1.1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	22,39
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,04	25,74	1,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,78
6146	Sinapi / Dezembro_25	Sifao Plastico Tipo Copo Para Tanque, 1.1/4 X 1.1/2"	un	1,00	16,34	16,34
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,04	4,45	0,18
86909	Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	187,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,35
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,88

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11772	Sinapi / Dezembro_25	Torneira Metalica Cromada, De Mesa/Bancada, Para Cozinha, Bica Movei, Com Arejador, 1/2" Ou 3/4"	un	1,00	179,81	179,81
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,02	4,45	0,09
95469	Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	320,48
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,35	25,74	8,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,50	35,32	17,54
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
10420	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional, De Louca Branca, Sifao Aparente, Saida Vertical (Sem Assento)	un	1,00	219,90	219,90
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
95471	Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	820,93
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,56	25,74	14,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,15	35,32	40,75
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
36520	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional Para Pcd, Sem Furo Frontal, De Louca Branca (Sem Assento)	un	1,00	691,81	691,81
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
100848	Vaso Sanitário Infantil Louça Branca - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	587,82
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,35	25,74	8,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,50	35,32	17,54
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
11786	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Infantil, Sifonado, De Louca Branca, (Sem Assento)	un	1,00	487,24	487,24
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86877	Válvula Em Metal Cromado 1.1/2" X 1.1/2" Para Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	69,20
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	6,14
37588	Sinapi / Dezembro_25	Valvula De Escoamento Para Tanque, Em Metal Cromado, 1.1/2", Sem Ladrão, Com Tampão Plástico	un	1,00	61,44	61,44
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,05	4,45	0,21
86879	Válvula Em Plástico 1" Para Pia, Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	10,48
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,04	25,74	0,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,35
6153	Sinapi / Dezembro_25	Valvula Em Plástico Branco Para Tanque Ou Lavatório 1", Sem Unho E Sem Ladrão	un	1,00	5,00	5,00
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,03	4,45	0,14
101654	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 33 W Até 50 W - Fornecimento E Instalação. Af_02/2025_Ps			un	Total	211,07
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	46,02	9,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	28,30	5,84
42244	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 33 W Ate 50 W, Invólucro Em Alumínio Ou Aço Inox	un	1,00	132,71	132,71
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,05
5930	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,05	84,99	4,39
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,20	290,64	58,59
87775	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_08/2022			m2	Total	65,48
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,68	25,74	17,47
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,68	35,59	24,16
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	21,50

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37411	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,24 Mm, Malha 25 X 25 Mm	m2	0,14	16,99	2,35
87535	Emboço, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicado Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	38,93
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,19	25,74	4,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,37	35,59	13,31
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
87529	Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Entre 5M² E 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	43,69
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,24	25,74	6,07
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,47	35,59	16,81
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
90406	Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Teto, E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	52,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,32	25,74	8,33
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,65	35,59	23,04
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
105521	Espalhamento De Terra Vegetal Para O Plantio. Af_07/2024			m2	Total	4,02
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,01	27,01	0,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,41
7253	Sinapi / Dezembro_25	Terra Vegetal (Granel)	m3	0,01	180,00	2,32
98509	Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_07/2024			un	Total	47,11
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,01	27,01	0,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,39
365	Sinapi / Dezembro_25	Muda De Arbusto Folhagem, Sansao-Do-Campo Ou Equivalente Da Regiao, H= *50 A 70* Cm	un	1,00	45,43	45,43
98505	Plantio De Forração. Af_07/2024			m2	Total	71,63
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,05	27,01	1,36
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,52

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360	Sinapi / Dezembro_25	Muda De Rasteira/Forraçao, Amendoim Rasteiro/Onze Horas/Azulzinha/Impatiens Ou Equivalente Da Região	un	25,00	2,55	63,75
103946	Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitiba, Em Placas. Af_07/2024			m2	Total	16,30
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,03	27,01	0,74
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,56
3322	Sinapi / Dezembro_25	Grama Esmeralda Ou Sao Carlos Ou Curitiba, Em Placas, Sem Plantio	m2	1,00	12,00	12,00
100067	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 5,0 Mm De Diâmetro. Af_12/2024			kg	Total	12,47
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	35,29	3,68
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,38
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,25
43059	Sinapi / Dezembro_25	Aco Ca-60, 4,2 Mm, Ou 5,0 Mm, Ou 6,0 Mm, Ou 7,0 Mm, Vergalhao	kg	1,11	7,36	8,16
91601	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 6,3 Mm De Diâmetro. Af_12/2024			kg	Total	12,62
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,95
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,31
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,25
32	Sinapi / Dezembro_25	Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao	kg	1,11	8,21	9,11
91602	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 8,0 Mm De Diâmetro. Af_12/2024			kg	Total	11,49
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	35,29	1,89
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,20
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,25
33	Sinapi / Dezembro_25	Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao	kg	1,11	8,25	9,15
96359	Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vãos. Af_07/2023_Ps			m2	Total	114,84
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,20	25,74	5,01
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador De Estruturas Metálicas Com Encargos Complementares	h	0,60	33,73	20,06
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aco Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, Comprimento 13 Mm	un	0,54	0,29	0,15

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39435	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aço Fosfatizado, Cabeça Trombeta E Ponta Agulha (Ta), Comprimento 25 Mm	un	20,19	0,12	2,42
39434	Sinapi / Dezembro_25	Massa De Rejunte Em Po Para Drywall, A Base De Gesso, Secagem Rápida, Para Tratamento De Juntas De Chapa De Gesso (Necessita Adicao De Agua)	kg	1,10	3,86	4,23
39432	Sinapi / Dezembro_25	Fita De Papel Reforcada Com Lamina De Metal Para Reforço De Cantos De Chapa De Gesso Para Drywall	m	0,79	3,08	2,44
39431	Sinapi / Dezembro_25	Fita De Papel Microperfurado, 50 X 150 Mm, Para Tratamento De Juntas De Chapa De Gesso Para Drywall	m	2,50	0,35	0,87
39422	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Montante, Formato C, Em Aço Zincado, Para Estrutura Parede Drywall, E = 0,5 Mm, 70 X 3000 Mm (L X C)	m	2,91	8,40	24,47
39419	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Guia, Formato U, Em Aço Zincado, Para Estrutura Parede Drywall, E = 0,5 Mm, 70 X 3000 Mm (L X C)	m	0,91	7,40	6,74
39413	Sinapi / Dezembro_25	Placa / Chapa De Gesso Acartonado, Standard (St), Cor Branca, E = 12,5 Mm, 1200 X 2400 Mm (L X C)	m ²	2,11	22,27	46,90
37586	Sinapi / Dezembro_25	Pino De Aço Com Arruela Conica, Diâmetro Arruela = *23* Mm E Comp Haste = *27* Mm (Acao Indireta)	cento	0,03	52,53	1,55
94993	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_08/2022			m²	Total	82,37
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,17	25,74	4,38
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	35,59	2,58
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,10	37,29	3,63
34492	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	m ³	0,07	567,00	41,90
7156	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aço Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M ²), Diâmetro Do Fio = 5,0 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	m ²	1,08	26,23	28,37
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,02	15,92	0,38
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,45	2,53	1,13
92397	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_10/2022			m²	Total	73,64
91285	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10	0,46	0,04

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91283	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,03	0,03
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10	0,78	0,07
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,58	0,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,20	25,74	5,18
88260	Sinapi / Dezembro_25	Calceteiro Com Encargos Complementares	h	0,20	35,29	7,11
36155	Sinapi / Dezembro_25	Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16 Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/ Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 6 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural	m2	1,00	50,86	51,06
4741	Sinapi / Dezembro_25	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,01	105,71	1,03
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,06	160,00	9,08
92398	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022			m2	Total	84,61
91285	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,13	0,46	0,05
91283	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,03	0,03
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,13	0,78	0,09
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	10,58	0,05
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,26	25,74	6,77
88260	Sinapi / Dezembro_25	Calceteiro Com Encargos Complementares	h	0,26	35,29	9,28
36170	Sinapi / Dezembro_25	Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16 Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/ Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 8 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural	m2	1,00	58,00	58,23
4741	Sinapi / Dezembro_25	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,01	105,71	1,03

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,06	160,00	9,08
88497	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	21,58
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	3,09
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,36	36,71	13,25
43626	Sinapi / Dezembro_25	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	3,84	5,14
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,30	0,10
88496	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	38,83
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,36
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,74	36,71	27,23
43626	Sinapi / Dezembro_25	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	3,84	5,14
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,30	0,10
88485	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	4,37
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,57
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,07	36,71	2,44
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	8,21	1,36
88484	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	5,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,79
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,09	36,71	3,40
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	8,21	1,36
88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	13,70
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,40
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,16	36,71	5,98
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrílica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,66	6,32
88488	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	16,59
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	25,74	1,94
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,23	36,71	8,33
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrílica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,66	6,32
102193	Lixamento De Madeira Para Aplicação De Fundo Ou Pintura. Af_01/2021			m2	Total	2,50
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,05	36,71	1,98

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,40	1,30	0,52
102218	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021			m2	Total	19,91
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,38	36,71	13,96
7288	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco	l	0,13	43,65	5,67
5318	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Aguarras	l	0,01	22,00	0,28
100719	Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_Pe			m2	Total	12,45
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,06	36,71	2,33
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,19	46,44	8,86
5318	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Aguarras	l	0,06	22,00	1,26
100751	Pintura Com Tinta Epoxidica De Acabamento Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (02 Demãos). Af_01/2020_Pe			m2	Total	45,67
88312	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares	h	0,13	36,71	4,66
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Epoxi Base Agua Premium, Branca	l	0,41	88,84	36,85
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,08	50,14	4,16
102500	Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica, E = 10 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021			m	Total	5,28
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,04	25,74	0,90
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,08	36,71	3,04
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,04	13,94	0,55
7348	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Acrilica Premium Para Piso	l	0,04	18,55	0,79
102491	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021			m2	Total	22,41
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	2,96
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,28	36,71	10,09
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,01	13,94	0,13
7348	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Acrilica Premium Para Piso	l	0,43	18,55	7,92
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,16	8,21	1,31
102513	Pintura De Símbolos E Textos Com Tinta Acrílica, Demarcação Com Fita Adesiva E Aplicação Com Rolo. Af_05/2021			m2	Total	56,65
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,40	25,74	10,29
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,96	36,71	35,24
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,23	13,94	3,20
7348	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Acrilica Premium Para Piso	l	0,43	18,55	7,92
101094	Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Assentado Sobre Argamassa. Af_05/2020			m	Total	155,58
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,22	25,74	5,61

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,44	35,59	15,55
38186	Sinapi / Dezembro_25	Piso Tatil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Colorido, 25 X 25 Cm, E = 12 Mm, Para Argamassa	m2	0,25	526,49	131,62
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Iii	kg	1,22	2,15	2,61
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento Portland Composto Cp li-32	kg	0,24	0,83	0,19
98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020			m	Total	127,99
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,27	25,74	7,02
88274	Sinapi / Dezembro_25	Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares	h	0,55	27,38	14,97
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Iii	kg	1,29	2,15	2,77
20232	Sinapi / Dezembro_25	Soleira Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros Equivalentes Da Regiao, L= *15* Cm, E= *2,0* Cm	m	1,00	103,23	103,23
100600	Assentamento De Poste De Concreto Com Comprimento Nominal De 9 M, Carga Nominal De 300 Dan, Engastamento Base Concretada Com 1 M De Concreto E 0,5 M De Solo (Não Inclui Fornecimento). Af_04/2025			un	Total	830,96
94962	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,27	489,68	132,40
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	4,37	46,02	200,97
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,97	28,30	27,46
5930	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,99	84,99	83,84
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,07	290,64	20,89
863	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 Meio-Duro	m	9,00	40,60	365,40
105953	Poste De Aço Cônico Contínuo Reto, Engastamento Simples Com 1 M De Solo, H=7M - Fornecimento E Instalação. Af_04/2025			un	Total	1.775,59
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	2,46	46,02	113,11
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,55	28,30	15,45
14166	Sinapi / Dezembro_25	Poste Conico Contínuo Em Aço Galvanizado, Reto, Engastado, H = 7 M, Diâmetro Inferior = *125* Mm	un	1,00	1.226,65	1.226,65

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5930	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,99	84,99	83,84
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,18	290,64	52,34
863	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 Meio-Duro	m	7,00	40,60	284,20
97956	Caixa Para Boca De Lobo Simples Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X1X1,2 M. Af_12/2020			un	Total	1.785,57
101616	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	m2	1,17	7,88	9,21
97735	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,06	2.879,07	177,35
94970	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m3	0,16	561,57	91,42
89998	Sinapi / Dezembro_25	Armação De Cinta De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021	kg	2,47	10,39	25,64
89996	Sinapi / Dezembro_25	Armação Vertical De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0 Mm. Af_09/2021	kg	0,99	11,08	10,93
89995	Sinapi / Dezembro_25	Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021	m3	0,06	1.195,42	73,51
89993	Sinapi / Dezembro_25	Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_09/2021	m3	0,03	1.241,98	37,13
88628	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,47	701,52	332,94
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	7,51	25,74	193,40
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	9,56	35,59	340,35
87316	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,04	625,25	26,13
43386	Sinapi / Dezembro_25	Meio-Fio Ou Guia De Concreto Pre-Moldado, Tipo Chapeu Para Boca De Lobo, Dimensoes *1,20* X 0,15 X 0,30 M	un	1,00	44,57	44,57
25067	Sinapi / Dezembro_25	Bloco De Concreto Estrutural 19 X 19 X 39 Cm, Fbk 4,5 Mpa (Nbr 6136)	un	47,18	6,33	298,62
6193	Sinapi / Dezembro_25	Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,66	45,22	29,95

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,06	74,36	4,73
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,03	160,10	5,01
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,02	16,22	0,30
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,21	2,53	0,53
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,18	7,23	1,28
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,04
660	Sinapi / Dezembro_25	Canaleta De Concreto 19 X 19 X 19 Cm (Classe C - Nbr 6136)	un	21,00	3,93	82,53
97087	Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021			m2	Total	2,90
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,12
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,01	35,59	0,49
42408	Sinapi / Dezembro_25	Lona Plastica Extra Forte Preta, E = 200 Micra	m2	1,04	2,21	2,29
97084	Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De Solos Tipo Placa Vibratória. Af_09/2021			m2	Total	0,85
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	10,58	0,05
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,48
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,01	35,59	0,32
90460	Suporte Para 2 Tubos Horizontais, Espaçado A Cada 56 Cm, Em Perfilado Com Comprimento De 25 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_09/2023			m	Total	29,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,22
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	27,17	1,61
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diâmetro 1/4"	un	5,63	0,37	2,08
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	0,89	4,29	3,83

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39028	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado Perfurado Simples 38 X 38 Mm, Chapa 22	m	0,22	9,01	2,01
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	1,79	1,45	2,58
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diametro Nominal 5/8", Diametro Externo = 34 Mm, Diametro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	5,63	1,42	7,98
96560	Suporte Para Duto Em Chapa Galvanizada Bitola 24, Em Perfilado Com Comprimento De 55 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Duto Fixado. Af_09/2023			m2	Total	43,01
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,47	45,52	21,41
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,11	27,04	2,89
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diametro 1/4"	un	4,38	0,37	1,61
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	0,69	4,29	2,97
39029	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado Perfurado Duplo 38 X 76 Mm, Chapa 22	m	0,38	15,48	5,91
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	1,39	1,45	2,01
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diametro Nominal 5/8", Diametro Externo = 34 Mm, Diametro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	4,38	1,42	6,21
96559	Suporte Para Duto Em Chapa Galvanizada Bitola 26, Em Perfilado Com Comprimento De 35 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Duto Fixado. Af_09/2023			m2	Total	43,32
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,33	45,52	14,80
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,07	27,04	1,99
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diametro 1/4"	un	7,00	0,37	2,59
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	1,11	4,29	4,76
39029	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado Perfurado Duplo 38 X 76 Mm, Chapa 22	m	0,39	15,48	6,02
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	2,22	1,45	3,22
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diametro Nominal 5/8", Diametro Externo = 34 Mm, Diametro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	7,00	1,42	9,94
93018	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			un	Total	30,14
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,34	46,02	15,48
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,34	28,30	9,52

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1875	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscavel, De 1 1/2", Para Eletroduto	un	1,00	5,14	5,14
97670	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	23,95
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,17	46,02	7,92
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,17	28,30	4,87
39248	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 4", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)	m	1,10	10,15	11,16
97668	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	12,73
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	46,02	4,34
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	28,30	2,67
2446	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 2", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)	m	1,10	5,20	5,72
93008	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	20,85
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	46,02	5,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	28,30	3,17
2680	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 1 1/2", Sem Luva	m	1,10	11,39	12,52
93013	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			un	Total	19,86
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	46,02	10,32
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	28,30	6,34
1893	Sinapi / Dezembro_25	Luva Em Pvc Rígido Roscavel, De 1 1/2", Para Eletroduto	un	1,00	3,20	3,20
98302	Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2025			un	Total	1.255,94
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	5,79	46,02	266,29
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	4,34	28,30	122,81
39596	Sinapi / Dezembro_25	Patch Panel, 24 Portas, Categoria 6, Com Racks De 19" De Largura E 1 U De Altura	un	1,00	866,84	866,84
98304	Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2025			un	Total	3.828,51
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	11,50	46,02	529,23
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	8,63	28,30	244,09

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39597	Sinapi / Dezembro_25	Patch Panel, 48 Portas, Categoria 6, Com Racks De 19" De Largura E 2 U De Altura	un	1,00	3.055,19	3.055,19
87273	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe			m2	Total	67,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,31	25,74	8,07
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,70	35,39	24,66
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor	kg	0,22	4,11	0,91
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	6,85	0,70	4,79
536	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento Para Parede, Em Ceramica Esmaltada, Formato Menor Ou Igual A 2025 Cm2	m2	1,08	26,66	28,78
104598	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 80X80 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_02/2023_Pe			m2	Total	106,76
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,17	25,74	4,36
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,53	35,39	18,92
45190	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Porcelanato, Retificado, Liso, Monocolor, Acetinado Ou Polido, Formato Maior Que 2500 Ate 6400 Cm2	m2	1,07	59,13	63,43
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Iii	kg	9,13	2,15	19,62
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor	kg	0,11	4,11	0,43
104619	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 80X80Cm. Af_02/2023			m	Total	13,44
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,88
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,39	3,30
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor	kg	0,09	4,11	0,36
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	0,64	0,70	0,44
1292	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Ceramica Esmaltada, Cor Lisa, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Maior Que 2025 Cm2	m2	0,24	35,81	8,46
103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps			m2	Total	469,32
102234	Sinapi / Dezembro_25	Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m2	0,50	28,62	14,31
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	1,12	25,74	28,79
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,37	37,29	13,90
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	16,22	0,21
5065	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	0,01	30,28	0,34
4813	Sinapi / Dezembro_25	Placa De Obra (Para Construção Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixação)	m2	1,00	400,00	400,00

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4509	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	3,21	3,67	11,77
96977	Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023			m	Total	63,18
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,52
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,93
867	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre Nu 50 Mm ² Meio-Duro	m	1,05	57,84	60,73
104998	Hidrômetro Dn 1", 10 M³/H - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024			un	Total	823,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,65	35,32	22,88
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,65	27,17	17,60
12770	Sinapi / Dezembro_25	Hidrometro Multijato / Medidor De Agua, Dn 1", Vazao Maxima De 10 M ³ /H, Para Agua Potavel Fria, Relojoaria Plana, Classe B, Horizontal (Sem Conexoes)	un	1,00	782,56	782,56
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptf, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
95644	Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc 32 Mm (1"), Para 1 Medidor - Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_03/2024			un	Total	243,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,70	35,32	60,18
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,70	27,17	46,29
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,19	2,31	0,43
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm ³	un	0,10	92,84	9,70
9875	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 50 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	0,94	15,13	14,28
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	2,99	8,78	26,25
6019	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1"	un	1,00	55,93	55,93
3540	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	2,00	4,89	9,78
3536	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	2,00	2,37	4,74
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptf, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
820	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 50 X 32 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,60	5,60
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,08	81,94	6,84
108	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria	un	2,00	1,76	3,52

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
98525	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024			m2	Total	0,75
89032	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 100 Hp, Peso Operacional 9,4 T, Com Lâmina 2,19 M3 - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	217,68	0,37
89031	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 100 Hp, Peso Operacional 9,4 T, Com Lâmina 2,19 M3 - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	90,95	0,26
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,00	27,01	0,12
94223	Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessórios De Fixação E Içamento. Af_07/2019			m	Total	77,47
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chi Diurno. Af_03/2016	chi	0,00	40,53	0,10
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chp Diurno. Af_03/2016	chp	0,00	41,49	0,07
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista Com Encargos Complementares	h	0,06	36,88	2,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,07	25,74	1,87
7219	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira Universal Para Telha Ondulada De Fibrocimento, E = 6 Mm, Aba 210 Mm, Comprimento 1100 Mm (Sem Amianto)	un	1,03	55,05	56,64
4302	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Zincado Rosca Soberba, Cabeça Sextavada, 5/16" X 250 Mm, Para Fixacao De Telha Em Madeira	un	4,20	3,71	15,58
1607	Sinapi / Dezembro_25	Conjunto Arruelas De Vedacao 5/16" Para Telha Fibrocimento (Uma Arruela Metalica E Uma Arruela Pvc - Conicas)	cj	4,20	0,24	1,00
100974	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	9,42
91387	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	85,27	1,17
91386	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	280,80	5,55
5942	Sinapi / Dezembro_25	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	98,74	1,03
5940	Sinapi / Dezembro_25	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	201,47	1,67

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

 Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	8,60
88908	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, Potência Bruta 155 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	116,19	1,54
88907	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, Potência Bruta 155 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	282,81	1,18
67827	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	75,89	1,40
67826	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	199,20	4,48
95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020			m3xkm	Total	2,63
91387	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	85,27	0,30
91386	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	280,80	2,33
95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020			m3xkm	Total	2,29
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,00	100,41	0,25
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,01	347,29	2,04
105029	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *15* Cm. Af_03/2024			m	Total	67,59
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,03	580,99	18,59

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	0,79	9,79	7,73
92270	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m2	0,08	352,01	26,75
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,52
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,27	35,59	9,75
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	6,00	0,20	1,20
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05
93200	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2024			m	Total	14,36
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,06	25,74	1,41
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,29	35,59	10,35
87294	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:9 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_08/2019	m3	0,00	651,13	2,60
105023	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *15* Cm. Af_03/2024			m	Total	89,92
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,03	580,99	18,59
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	0,79	9,79	7,73
92270	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m2	0,10	352,01	36,60
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,46
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,50	35,59	17,83
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	6,00	0,20	1,20
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,20	7,23	1,46
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05
90371	Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	32,86
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,89
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	2,99
6032	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Roscavel, Dn 3/4", Com Corpo Dividido	un	1,00	25,81	25,81

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pffe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,17
94489	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	33,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,16
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr	un	0,04	26,74	1,06
11674	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 25 Mm, Com Corpo Dividido	un	1,00	26,17	26,17
94793	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	166,95
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,31	35,32	11,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,31	27,17	8,50
6014	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 1 1/4"	un	1,00	147,13	147,13
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pffe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
94792	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	122,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,16
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	27,17	7,05
6013	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 1"	un	1,00	105,83	105,83
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pffe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,21
89986	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	88,18
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,46
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	4,96
6006	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 1/2"	un	1,00	76,63	76,63
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pffe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,13
94499	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	306,90
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,45	35,32	16,05

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,45	27,17	12,35
6011	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 2 1/2"	un	1,00	278,01	278,01
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pufe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,03	16,41	0,49
89987	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	100,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	35,32	7,81
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	27,17	6,01
6005	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4"	un	1,00	86,45	86,45
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pufe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,17
94796	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	67,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,72
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,17
11830	Sinapi / Dezembro_25	Torneira De Boia Convencional Para Caixa D'Água, Agua Fria, 3/4", Com Haste E Torneira Metalicos E Balao Plastico	un	1,00	56,00	56,00
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pufe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,08
99635	Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	321,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,92	35,32	32,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,92	27,17	25,12
10228	Sinapi / Dezembro_25	Valvula De Descarga Metalica, Base 1 1/2" E Acabamento Metalico Cromado	un	1,00	263,00	263,00
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Pufe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,31

BDI



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI – CONSTRUÇÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		4,00%
DF – Despesas Financeiras		1,23%
R – Riscos		1,27%
SG – Seguro e Garantia		0,80%
	Sub-total 1	7,30%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		7,40%
	Sub-total 2	7,40%
TRIBUTOS		
ISS		2,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	5,65%
CÁLCULO DO VALOR DE BDI		
De acordo com a equação:		$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$
VALOR TOTAL BDI		22,23%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
TRIBUTOS	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%

*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal N°. 287/2018 e Lei Complementar n° 515/2022 em Criciúma/SC para este tipo de obra deve-se adotar 2%.



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI – DIFERENCIADO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		3,45%
DF – Despesas Financeiras		0,85%
R – Riscos		0,85%
SG – Seguro e Garantia		0,48%
	Sub-total 1	5,63%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		5,11%
	Sub-total 2	5,11%
TRIBUTOS		
ISS		0,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	3,65%
CÁLCULO DO VALOR DE BDI		
De acordo com a equação:		$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$
VALOR TOTAL BDI		15,28%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
TRIBUTOS	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%

*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal N.º 287/2018 e Lei Complementar n.º 515/2022 em Criciúma/SC para este tipo de obra deve-se adotar 2%.

PLANILHA DE QUANTIDADES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00					
1.2	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00					
1.3	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00					
1.4	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	12,00					
1.5	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00					
1.6	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	2,24					
1.7	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	2,24					
1.8	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	206,80					
1.9	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm	m	BDI 1	29,50					
1.10	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	BDI 1	97,18					
Total instalações provisórias									
2 TERRAPLANAGEM									
2.1 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL									
2.1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m2	BDI 1	650,00					
2.1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	130,00					
2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – DMT = 6,1km	m3xkm	BDI 1	793,00					
2.1.4	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	130,00					
Total limpeza de camada vegetal									
2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA									
2.2.1	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h.	m3	BDI 1	68,00					
2.2.2	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m ³ / 111hp), frota de 8 caminhões basculantes de 14 m ³ , dmt de 6 km e velocidade média 22 km/h	m3	BDI 1	238,00					
Total escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria									
2.3 BOTA FORA									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
2.3.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km - DMT = 6,1km	m3xkm	BDI 1	23,80					
2.3.2	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	238,00					
		Total bota fora							
2.4 ATERROS									
2.4.1	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte.	m3	BDI 1	68,00					
		Total aterros							
		Total terraplanagem							
3 DRENAGEM									
3.1	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.	m	BDI 1	60,00					
3.2	Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno	m	BDI 1	13,35					
3.3	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	4,01					
3.4	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem	m2	BDI 1	34,71					
3.5	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	6,00					
3.6	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	3,00					
3.7	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm	un	BDI 1	1,00					
		Total drenagem							
4 ESTRUTURAL									
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
4.1.1	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	81,03					
4.1.2	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	71,67					
4.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	10,67					
4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	65,11					
		Total movimentação de terra							
4.2 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL									
4.2.1 INFRAESTRUTURA – TÉRREO									
4.2.1.1	Estaca pré-moldada de concreto seção quadrada, capacidade de 50 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização)	m	BDI 1	371,00					
4.2.1.2	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	BDI 1	53,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.1.3	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,50					
4.2.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,50					
4.2.1.5	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	45,30					
4.2.1.6	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	53,70					
4.2.1.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	38,16					
4.2.1.8	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	49,70					
4.2.1.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	201,00					
4.2.1.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	63,60					
4.2.1.11	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	23,60					
4.2.1.12	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	233,10					
4.2.1.13	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	13,10					
4.2.1.14	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	65,90					
4.2.1.15	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	366,90					
4.2.1.16	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	637,90					
4.2.1.17	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm	kg	BDI 1	30,00					
4.2.1.18	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	195,60					
4.2.1.19	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	74,40					
4.2.1.20	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	128,40					
4.2.1.21	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	104,60					
4.2.1.22	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	45,90					
4.2.1.23	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm. (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	213,63					
4.2.1.24	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm. (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	137,13					
4.2.1.25	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	25,69					
4.2.1.26	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	195,60					
			Total infraestrutura – térreo						
4.2.2	SUPRAESTRUTURA – COBERTURA								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.2.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	365,70					
4.2.2.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	110,70					
4.2.2.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	272,10					
4.2.2.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	857,50					
4.2.2.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	181,90					
4.2.2.6	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	146,67					
4.2.2.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	212,96					
4.2.2.8	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	48,60					
4.2.2.9	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	138,80					
4.2.2.10	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	481,20					
4.2.2.11	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	185,60					
4.2.2.12	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	50,46					
4.2.2.13	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	273,04					
4.2.2.14	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	54,25					
4.2.2.15	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	31,89					
Total supraestrutura – cobertura									
4.2.3	SUPRAESTRUTURA – BARRILETE								
4.2.3.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	59,20					
4.2.3.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,50					
4.2.3.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	69,60					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.3.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	99,00					
4.2.3.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	20,99					
4.2.3.6	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	36,73					
4.2.3.7	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	107,30					
4.2.3.8	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	12,70					
4.2.3.9	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	5,16					
Total supraestrutura – barrilete									
4.2.4	SUPRAESTRUTURA – COBERTURA DA CAIXA								
4.2.4.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	35,30					
4.2.4.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,80					
4.2.4.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	26,70					
4.2.4.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	76,80					
4.2.4.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	14,61					
4.2.4.6	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	14,28					
4.2.4.7	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	92,10					
4.2.4.8	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	m2	BDI 1	15,20					
4.2.4.9	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	9,14					
4.2.4.10	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	12,91					
4.2.4.11	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	2,91					
Total supraestrutura – cobertura da caixa									
Total edificação principal									
4.3	ABRIGO DO COMPRESSOR								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.3.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,48					
4.3.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,16					
4.3.3	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40					
4.3.4	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	3,20					
4.3.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30					
4.3.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	12,90					
4.3.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	8,00					
4.3.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,87					
4.3.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,70					
4.3.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	8,00					
4.3.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,80					
4.3.12	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	7,24					
4.3.13	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	2,40					
4.3.14	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	0,70					
4.3.15	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	2,17					
4.3.16	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,17					
4.3.17	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	4,87					
Total abrigo do compressor									
4.4	DEPOSITO PERMANENTE DE LIXO								
4.4.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,23					
4.4.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,40					
4.4.3	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	49,50					
4.4.4	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	8,15					
4.4.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	9,40					
4.4.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	19,50					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.4.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	8,00					
4.4.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	7,56					
4.4.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	10,50					
4.4.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	3,20					
4.4.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	16,60					
4.4.12	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	26,20					
4.4.13	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	11,03					
4.4.14	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	13,70					
4.4.15	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	2,85					
4.4.16	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	6,54					
4.4.17	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	2,49					
4.4.18	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	7,56					
Total deposito permanente de lixo									
4.5	IMPLANTAÇÃO								
4.5.1	MURO								
4.5.1.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,24					
4.5.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,24					
4.5.1.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	47,00					
4.5.1.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	29,10					
4.5.1.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	77,30					
4.5.1.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	147,10					
4.5.1.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	5,48					
4.5.1.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	50,93					
4.5.1.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	10,20					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.5.1.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,40					
4.5.1.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	14,00					
4.5.1.12	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	0,52					
4.5.1.13	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	13,42					
4.5.1.14	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	44,29					
			Total muro						
4.5.2	RAMPA ENTRADA								
4.5.2.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,31					
4.5.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,31					
4.5.2.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	8,40					
4.5.2.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	60,70					
4.5.2.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	87,60					
4.5.2.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	38,83					
4.5.2.7	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40					
4.5.2.8	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	1,58					
4.5.2.9	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	3,89					
4.5.2.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	38,83					
			Total rampa entrada						
4.5.3	CONTENÇÃO FUNDOS								
4.5.3.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,22					
4.5.3.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	1,22					
4.5.3.3	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 5,0 mm de diâmetro	kg	BDI 1	30,60					
4.5.3.4	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro	kg	BDI 1	335,20					
4.5.3.5	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro	kg	BDI 1	205,70					
4.5.3.6	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm	m2	BDI 1	147,33					
4.5.3.7	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	13,74					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.5.3.8	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	m2	BDI 1	24,48					
Total contenção fundos									
Total implantação									
4.6 BANCOS DE CONCRETO									
4.6.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,07					
4.6.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,07					
4.6.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	9,30					
4.6.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	16,20					
4.6.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	15,60					
4.6.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	20,70					
4.6.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	12,50					
4.6.8	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,14					
4.6.9	Lixamento manual de banco para pintura	m2	BDI 1	12,46					
4.6.10	Impermeabilizante a base de silano siloxano – 1 demão	m2	BDI 1	12,46					
Total bancos de concreto									
4.7 VERGAS E CONTRAVERGAS									
4.7.1	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	17,64					
4.7.2	Verga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	50,28					
4.7.3	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	50,28					
Total vergas e contravergas									
Total estrutural									
5 ALVENARIA E FECHAMENTOS									
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	487,23					
5.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga.	m	BDI 1	137,44					
5.3	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	BDI 1	271,91					
5.4	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	BDI 1	40,73					
Total alvenaria e fechamentos									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6 ESQUADRIAS									
6.1 PORTAS									
6.1.1	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	25,00					
6.1.2	P02 (180 cm x 210 cm) porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00					
6.1.3	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro em madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. E pcd nos ambientes necessários	un	BDI 1	3,00					
6.1.4	P04 (90 cm x 210 cm) porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00					
6.1.5	P05 (60 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	1,08					
6.1.6	P06 (200 cm x 210 cm) porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 2	1,00					
6.1.7	P07 (80 cm x 86 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	1,38					
6.1.8	P08 (90 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,24					
6.1.9	P09 (240 cm x 100 cm) porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	1,00					
6.1.10	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	158,76					
6.1.11	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	158,76					
			Total portas						
6.2 JANELAS									
6.2.1	J01 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm – 10und	m2	BDI 1	16,50					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.2.2	J02 (60 cm x 60 cm) janela basculante 1 folha em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	0,72					
6.2.3	J03 (120 cm x 60 cm) janela basculante 2 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	1,44					
6.2.4	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura 0,34m	un	BDI 1	1,00					
6.2.5	J05 (200 cm x 180 cm) janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro laminado 5+5mm, grade fixa – 02und	m2	BDI 1	7,20					
6.2.6	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un	BDI 1	1,00					
6.2.7	J07 (200 cm x 90 cm) janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa – 02und	m2	BDI 1	3,60					
6.2.8	J08 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 5und	m2	BDI 1	8,25					
6.2.9	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m	un	BDI 1	1,00					
6.2.10	J10 (60 cm x 40 cm) janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm), requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco – 02und	m2	BDI 1	0,48					
6.2.11	J11 (120 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro liso comum incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	2,64					
6.2.12	J12 (120 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 02und	m2	BDI 1	2,64					
6.2.13	J13 (180 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 01und	m2	BDI 1	1,98					
		Total janelas							
6.3	PORTÕES								
6.3.1	PR01 (200 x 200cm) Portão com 1 folha de correr / requadro em aço galvanizado de 60x40mm / perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. 01Und	m2	BDI 1	4,00					
		Total portões							
6.4	SOLEIRAS E PEITORIS								
6.4.1	Peitoril em granito cinza andorinha	m	BDI 1	48,00					
6.4.2	Pingadeira em granito cinza andorinha na escada e rampa	m	BDI 1	20,30					
6.4.3	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	1,81					
		Total soleiras e peitoris							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
		Total esquadrias							
7 REVESTIMENTOS									
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDE									
7.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	1.129,60					
7.1.2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m ² , e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	238,12					
7.1.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	340,66					
7.1.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	BDI 1	696,00					
7.1.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	238,12					
7.1.6	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco	m2	BDI 1	38,10					
7.1.7	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento	m	BDI 1	29,13					
7.1.8	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	BDI 1	30,82					
		Total revestimento de parede							
7.2 REVESTIMENTO DE TETO									
7.2.1	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.	m2	BDI 1	419,13					
7.2.2	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	419,13					
		Total revestimento de teto							
		Total revestimentos							
8 PINTURAS									
8.1 PINTURA DE PAREDES									
8.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	1.705,02					
8.1.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.015,47					
8.1.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	81,88					
8.1.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.623,14					
8.1.5	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	81,88					
		Total pintura de paredes							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
8.2	PINTURA DE TETO								
8.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	419,13					
8.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	398,70					
8.2.3	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	419,13					
	Total pintura de teto								
8.3	PINTURA DE PISO								
8.3.1	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m	BDI 1	47,00					
8.3.2	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m2	BDI 1	2,18					
8.3.3	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m2	BDI 1	25,20					
	Total pintura de piso								
	Total pinturas								
9	PAVIMENTAÇÃO								
9.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	417,23					
9.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² .	m2	BDI 1	392,03					
9.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm.	m	BDI 1	304,09					
9.4	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	85,49					
9.5	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	139,45					
9.6	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	47,49					
9.7	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *15 cm*.	m3	BDI 1	7,12					
9.8	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	20,03					
9.9	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	26,04					
9.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	158,84					
9.11	Piso tátil de borracha, direcional ou alerta, 25x25cm, assentado sobre argamassa	m	BDI 1	10,50					
9.12	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	20,64					
9.13	Sinalizador visual de degraus 7x3cm tipo cantoneira, fixação auto adesiva.	un	BDI 1	8,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
9.14	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	60,76					
9.15	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória.	m2	BDI 1	20,89					
9.16	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm	m3	BDI 1	1,04					
9.17	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	20,89					
9.18	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	106,38					
9.19	Junta serrada para piso de concreto armado	m	BDI 1	3,90					
Total pavimentação									
10 COBERTURAS E FORROS									
10.1	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	424,33					
10.2	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	17,58					
10.3	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	424,33					
10.4	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	424,33					
10.5	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	47,58					
10.6	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	49,11					
10.7	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	62,28					
10.8	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	48,84					
Total coberturas e forros									
11 IMPERMEABILIZAÇÕES									
11.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	124,41					
11.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	54,66					
11.3	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	54,66					
Total impermeabilizações									
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
12.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									
12.1.1 LOUÇAS									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.1.1.1	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	2,00					
12.1.1.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	3,00					
12.1.1.3	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00					
12.1.1.4	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	19,00					
		Total louças							
12.1.2	METAIS								
12.1.2.1	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	3,00					
12.1.2.2	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	16,00					
12.1.2.3	Torneira clínica de mesa com bica alta móvel, arejador articulado de abs, alavanca maciça de alta durabilidade, acionamento com o cotovelo	un	BDI 1	6,00					
12.1.2.4	Torneira tanque com derivação p/ maquina	un	BDI 1	1,00					
12.1.2.5	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	1,00					
12.1.2.6	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clinico com alavanca	un	BDI 1	1,00					
12.1.2.7	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	3,00					
12.1.2.8	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	3,00					
12.1.2.9	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	6,00					
12.1.2.10	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox, fixada na parede	un	BDI 1	3,00					
12.1.2.11	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	3,00					
12.1.2.12	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	3,00					
		Total metais							
12.1.3	ACESSÓRIOS								
12.1.3.1	Ducha higienica com registro metalico 1/2"	un	BDI 1	8,00					
12.1.3.2	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	5,00					
12.1.3.3	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	27,00					
12.1.3.4	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	27,00					
12.1.3.5	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	7,00					
12.1.3.6	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	6,00					
12.1.3.7	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	5,00					
12.1.3.8	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.1.3.9	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.	un	BDI 1	1,00					
		Total acessórios							
12.1.4 BANCADAS DE GRANITO									
12.1.4.1	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, 150 x 60cm, com saia 9cm e rodapia 12cm	m2	BDI 2	0,90					
		Total bancadas de granito							
12.1.5 EQUIPAMENTOS DE INOX									
12.1.5.1	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)	un	BDI 1	2,00					
12.1.5.2	BI01 – Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	6,00					
12.1.5.3	BI02 – Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.4	BI03 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 75cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.5	BI04 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.6	BI05 - Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.7	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	BDI 2	1,00					
		Total equipamentos de inox							
		Total louças, metais e acessórios							
12.2 ALIMENTAÇÃO									
12.2.1	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un	BDI 1	1,00					
12.2.2	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00					
12.2.3	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00					
12.2.4	Hidrômetro dn 1", 10 m ³ /h	un	BDI 1	1,00					
12.2.5	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, ¾	un	BDI 1	1,00					
12.2.6	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00					
12.2.7	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água.	un	BDI 1	1,00					
12.2.8	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x ¾"	un	BDI 1	1,00					
12.2.9	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	3,00					
12.2.10	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	2,00					
12.2.11	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	20,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.2.12	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	2,00					
12.2.13	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	76,83					
12.2.14	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00					
Total alimentação									
12.3 DRENO DE CLIMATIZAÇÃO									
12.3.1	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	BDI 1	11,15					
12.3.2	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	BDI 1	38,73					
12.3.3	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00					
12.3.4	Cap soldável 25 mm	un	BDI 1	4,00					
12.3.5	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	27,00					
12.3.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	5,00					
12.3.7	Luva, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	2,00					
12.3.8	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	48,95					
12.3.9	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	31,36					
12.3.10	Te, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00					
12.3.11	Te, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	1,00					
12.3.12	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	2,00					
Total dreno de climatização									
12.4 ESGOTO									
12.4.1 ESGOTO SANITÁRIO									
12.4.1.1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	4,00					
12.4.1.2	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.3	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	5,00					
12.4.1.4	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica	un	BDI 1	5,00					
12.4.1.5	Sifão do tipo garrafa/ copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	25,00					
12.4.1.6	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.7	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	25,00					
12.4.1.8	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.9	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	23,00					
12.4.1.10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	9,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.1.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	35,00					
12.4.1.12	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	18,00					
12.4.1.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	17,00					
12.4.1.14	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	6,00					
12.4.1.15	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	15,00					
12.4.1.16	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	23,00					
12.4.1.17	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.18	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm	un	BDI 1	4,00					
12.4.1.19	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.20	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.21	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	5,00					
12.4.1.22	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.23	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.24	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	96,34					
12.4.1.26	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm	m	BDI 1	3,00					
12.4.1.27	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	122,27					
12.4.1.28	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	32,54					
12.4.1.29	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	10,31					
12.4.1.30	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm	un	BDI 1	8,00					
12.4.1.31	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.32	Filtro anaeróbico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00m, altura interna = 2,50m	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.33	Caixa/tanque clorador em prvf 100L	un	BDI 1	1,00					
			Total esgoto sanitário						
12.4.2	ESGOTO GORDURA								
12.4.2.1	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	1,00					
12.4.2.2	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	1,00					
12.4.2.3	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00					
12.4.2.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.4.2.5	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	2,56					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.2.6	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00					
		Total esgoto gordura							
		Total esgoto							
12.5 PLUVIAL									
12.5.1	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m	un	BDI 1	1,00					
12.5.2	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha	un	BDI 1	5,00					
12.5.3	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	un	BDI 1	2,00					
12.5.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	48,40					
12.5.5	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	2,00					
12.5.6	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	2,00					
12.5.7	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.8	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.9	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.10	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00					
12.5.11	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	7,00					
12.5.12	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00					
12.5.13	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	41,20					
12.5.14	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	45,57					
12.5.15	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 200 mm	m	BDI 1	2,58					
12.5.16	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	8,63					
12.5.17	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	1,00					
12.5.18	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	1,00					
12.5.19	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	7,36					
		Total pluvial							
12.6 VENTILAÇÃO									
12.6.1	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	7,00					
12.6.2	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 50mm	un	BDI 1	1,00					
12.6.3	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	22,00					
12.6.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.6.5	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	1,00					
12.6.6	Junção simples 75 mm - 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.6.7	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.6.8	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	3,00					
12.6.9	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	3,00					
12.6.10	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	51,50					
12.6.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	17,67					
12.6.12	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	17,00					
12.6.13	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	5,00					
12.6.14	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	1,00					
			Total ventilação						
12.7	ÁGUA FRIA								
12.7.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00					
12.7.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 ½"	un	BDI 1	2,00					
12.7.3	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00					
12.7.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	1,00					
12.7.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	22,00					
12.7.6	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado	un	BDI 1	8,00					
12.7.7	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	8,00					
12.7.8	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	22,00					
12.7.9	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	8,00					
12.7.10	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	8,00					
12.7.11	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1"	un	BDI 1	4,00					
12.7.12	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	2,00					
12.7.13	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	2,00					
12.7.14	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x ½"	un	BDI 1	2,00					
12.7.15	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x ¾"	un	BDI 1	44,00					
12.7.16	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1"	un	BDI 1	4,00					
12.7.17	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4"	un	BDI 1	4,00					
12.7.18	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	8,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.19	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2"	un	BDI 1	4,00					
12.7.20	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.21	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.22	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.23	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.24	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.26	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.27	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.28	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.29	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	5,00					
12.7.30	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	5,00					
12.7.31	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.32	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.33	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.34	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	60,00					
12.7.35	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	10,00					
12.7.36	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.37	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	12,00					
12.7.38	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.39	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.40	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.41	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	22,00					
12.7.42	Luva, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.43	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.44	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	8,00					
12.7.45	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.46	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.47	Tube, pvc, soldável, de 20mm	m	BDI 1	3,54					
12.7.48	Tube, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	153,67					



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desoneradoÁrea: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.49	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	51,63					
12.7.50	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	35,98					
12.7.51	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	48,74					
12.7.52	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	18,08					
12.7.53	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	13,12					
12.7.54	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	22,00					
12.7.55	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.56	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00					
12.7.57	Te, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.58	Te, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.59	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.60	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.61	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.62	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.63	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.64	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.65	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 x 1/2", pvc marrom, água fria	un	BDI 1	1,00					
12.7.66	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	2,00					
12.7.67	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	40,00					
12.7.68	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2	un	BDI 1	2,00					
12.7.69	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros	un	BDI 1	2,00					
			Total água fria						
			Total instalações hidrossanitárias						
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO								
13.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.1.1	ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE								
13.1.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	27,60					
13.1.1.2	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	20,70					
13.1.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	8,97					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	54,72					
13.1.1.5	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	6,53					
					Total escavação, aterro e transporte				
13.1.2	ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL								
13.1.2.1	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	213,00					
13.1.2.2	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	93,00					
13.1.2.4	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.5	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.6	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	6,00					
13.1.2.7	Condutete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	3,00					
13.1.2.8	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.9	Condutete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	2,00					
13.1.2.10	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	24,00					
13.1.2.11	Conjunto parafuso autoatarraxante ø4,8mm x 45mm, em inox e bucha de nylon s6	un	BDI 1	21,00					
13.1.2.12	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	7,00					
13.1.2.13	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	8,00					
13.1.2.14	Parafuso fenda em aço inox autoatarrachante ϕ 4,2 x 32 mm com bucha de nylon S8	un	BDI 1	3,00					
13.1.2.15	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	BDI 1	20,00					
13.1.2.16	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.17	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D18mm, galvanizada a fogo	un	BDI 1	2,00					
13.1.2.18	Cinta poste circular 1/4"x38x180mm – D180	un	BDI 1	3,00					
13.1.2.19	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu ate 70mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.20	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.21	Parafuso de cabeça quadrada, D16x200mm c/ porca - padrão Celesc	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.22	Poste de concreto armado de secão circular, extensão de 9,00 m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14	un	BDI 1	1,00					
13.1.2.23	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal de 300 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo (não inclui fornecimento)	un	BDI 1	1,00					
					Total acessórios de uso em geral				
13.1.3	CAIXAS DE PASSAGEM								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.3.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	9,00					
13.1.3.2	Caixa equipotencial BEP em alumínio dimensões 210x210x90mm	un	BDI 1	1,00					
13.1.3.3	Caixa de medição, padrão Celesc, tipo MDR/HS, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm	un	BDI 1	1,00					
13.1.3.4	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	2,00					
		Total caixas de passagem							
13.1.4	CABOS DE COBRE								
13.1.4.1	Cordoalha de cobre nu 16 mm ² , não enterrada, com isolador	un	BDI 1	7,00					
13.1.4.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm ² , enterrada - fornecimento e instalação.	m	BDI 1	3,10					
13.1.4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	452,90					
13.1.4.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	399,50					
13.1.4.5	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	216,50					
13.1.4.6	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	58,50					
13.1.4.7	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	144,60					
13.1.4.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	15,70					
13.1.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	1.243,30					
13.1.4.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	401,40					
13.1.4.11	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	588,00					
13.1.4.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	588,80					
13.1.4.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	257,10					
13.1.4.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	54,80					
13.1.4.15	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	54,80					
13.1.4.16	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	54,80					
13.1.4.17	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	62,80					
13.1.4.18	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	25,10					
13.1.4.19	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	27,20					
13.1.4.20	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,50					
13.1.4.21	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	28,50					
13.1.4.22	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	14,00					
13.1.4.23	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	168,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.4.24	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	110,70					
13.1.4.25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	111,70					
13.1.4.26	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – vermelho	m	BDI 1	57,50					
13.1.4.27	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	3,00					
13.1.4.28	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	46,20					
13.1.4.29	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - branco	m	BDI 1	46,20					
13.1.4.30	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - preto	m	BDI 1	46,20					
13.1.4.31	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv - vermelho	m	BDI 1	46,20					
Total cabos de cobre									
13.1.5	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS								
13.1.5.1	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	5,00					
13.1.5.2	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	3,00					
13.1.5.3	Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
13.1.5.4	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm ² , 50a – 250v	un	BDI 1	1,00					
13.1.5.5	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00					
13.1.5.6	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
13.1.5.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	22,00					
13.1.5.8	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	5,00					
13.1.5.9	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00					
13.1.5.10	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	246,00					
13.1.5.11	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	13,00					
13.1.5.12	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	3,00					
13.1.5.13	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	1,00					
13.1.5.14	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	BDI 1	1,00					
13.1.5.15	Suporte e placa cega - fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00					
13.1.5.16	Tampa 1 posto, em alumínio para condutele 1"	un	BDI 1	5,00					
13.1.5.17	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa	un	BDI 1	5,00					
13.1.5.18	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	4,00					
13.1.5.19	Relé Fotoeletrônico 1000W com base	un	BDI 1	2,00					
Total dispositivos elétricos									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO								
13.1.6.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	23,00					
13.1.6.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13 a	un	BDI 1	3,00					
13.1.6.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	18,00					
13.1.6.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	4,00					
13.1.6.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	2,00					
13.1.6.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	3,00					
13.1.6.7	Disjuntor tripolar, tipo din, corrente nominal 100a	un	BDI 1	2,00					
13.1.6.8	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I	un	BDI 1	7,00					
13.1.6.9	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	12,00					
13.1.6.10	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00					
	Total dispositivos de proteção								
13.1.7	ELETRODUTOS E CONEXÕES								
13.1.7.1	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4")	m	BDI 1	43,60					
13.1.7.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 ½")	m	BDI 1	1,00					
13.1.7.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1,00					
13.1.7.4	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 ½" e cunha de fixação, fixado com parafuso autoatarraxante em inox ø2,9 x 25mm	un	BDI 1	3,00					
13.1.7.5	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	17,00					
13.1.7.6	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	m	BDI 1	12,00					
13.1.7.7	Conector fêmea giratório latão 1"	un	BDI 1	3,00					
13.1.7.8	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	71,20					
13.1.7.9	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	18,80					
13.1.7.10	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	136,40					
13.1.7.11	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	185,50					
13.1.7.12	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	493,90					
13.1.7.13	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	BDI 1	4,00					
13.1.7.14	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, dn 1.1/2	m	BDI 1	2,70					
13.1.7.15	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 1.1/2" para eletroduto	un	BDI 1	2,00					
13.1.7.16	Arruela e bucha em alumínio, com rosca de 3/4" para eletroduto	un	BDI 1	1,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.7.17	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 ½")	un	BDI 1	3,00					
13.1.7.18	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"),	un	BDI 1	1,00					
13.1.7.19	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 1.1/2"	un	BDI 1	1,00					
		Total eletrodutos e conexões							
13.1.8	ILUMINAÇÃO								
13.1.8.1	Arandela 15 W – Led	un	BDI 1	3,00					
13.1.8.2	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	7,00					
13.1.8.3	Luminária tipo plafon led, sobrepor, 60 x 60cm, 40w, mínimo 3.200lm	un	BDI 1	3,00					
13.1.8.4	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	86,00					
13.1.8.5	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	12,00					
13.1.8.6	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	6,00					
13.1.8.7	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m	un	BDI 1	6,00					
		Total iluminação							
13.1.9	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO								
13.1.9.1	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 100 disjuntores DIN, 225A	un	BDI 1	1,00					
		Total quadros de distribuição e medição							
		Total instalações elétricas							
13.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO								
13.2.1	ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE								
13.2.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	10,32					
13.2.1.2	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	7,74					
13.2.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	3,35					
13.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,1 km	m3xkm	BDI 1	20,46					
13.2.1.5	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	2,44					
		Total escavação, aterro e transporte							
13.2.2	ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL								
13.2.2.1	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	47,00					
13.2.2.2	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio	un	BDI 1	47,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.2.3	Caixa retangular 4" x 4" média, pvc	un	BDI 1	7,00					
13.2.2.4	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio	un	BDI 1	4,00					
13.2.2.5	Tampa cega 4x4", pvc, p/ caixa de embutir	un	BDI 1	3,00					
13.2.2.6	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	BDI 1	1,00					
13.2.2.7	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	1,00					
13.2.2.8	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00					
13.2.2.9	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso, para postes metálicos circulares	un	BDI 1	2,00					
13.2.2.10	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".	un	BDI 1	1,00					
13.2.2.11	Cabo flexível pvc 750 v, 2 condutores de 10,0 mm2	m	BDI 1	1,00					
13.2.2.12	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão	un	BDI 1	1,00					
13.2.2.13	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00					
Total acessórios de uso em geral									
13.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES									
13.2.3.1	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	275,50					
13.2.3.2	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	14,60					
13.2.3.3	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	172,20					
13.2.3.4	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	90,60					
13.2.3.5	Eletroduto em aço galvanizado 2" (inclui fixações)	m	BDI 1	1,00					
13.2.3.6	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"	un	BDI 1	6,00					
Total eletrodutos e conexões									
13.2.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO									
13.2.4.1	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	un	BDI 1	1.634,70					
13.2.4.2	Cabo óptico, 6fo	m	BDI 1	3,00					
Total cabeamento estruturado									
13.2.5 DISPOSITIVOS DE REDE									
13.2.5.1	Conector para fibra óptica	un	BDI 1	2,00					
13.2.5.2	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00					
13.2.5.3	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos	un	BDI 1	78,00					
13.2.5.4	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	76,00					
Total dispositivos de rede									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.6 CAIXAS DE PASSAGEM / DISTRIBUIÇÃO									
13.2.6.1	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	3,00					
13.2.6.2	Caixa de passagem, embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões de 40 x 40 x 12cm	un	BDI 1	1,00					
13.2.6.3	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m	un	BDI 1	2,00					
Total caixas de passagem / distribuição									
13.2.7 RACKS									
13.2.7.1	Rack fechado tipo armário 19" 20ux670mm, completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00					
Total racks									
13.2.8 EQUIPAMENTOS CFTV									
13.2.8.1	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.	un	BDI 1	1,00					
13.2.8.2	Patch panel 24 portas, categoria 6	un	BDI 1	1,00					
13.2.8.3	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	BDI 1	1,00					
13.2.8.4	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67	un	BDI 1	12,00					
13.2.8.5	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm	un	BDI 1	91,00					
13.2.8.6	Switch 48 portas, 10/100/1000 mbps, cat 6	un	BDI 1	2,00					
13.2.8.7	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m	un	BDI 1	2,00					
13.2.8.8	Patch panel 48 portas, categoria 6	un	BDI 1	2,00					
13.2.8.9	Mini dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	BDI 1	1,00					
13.2.8.10	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	BDI 1	1,00					
Total equipamentos cftv									
Total cabeamento estruturado									
Total instalações elétricas e cabeamento estruturado									
14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO									
14.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00					
14.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	29,00					
14.3	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA	un	BDI 1	3,00					
14.4	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA com seta	un	BDI 1	4,00					
14.5	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm	un	BDI 1	2,00					
Total instalações preventivas – incêndio									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
15	CLIMATIZAÇÃO								
15.1	EQUIPAMENTOS								
15.1.1	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	3,00					
15.1.2	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00					
15.1.3	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	2,00					
15.1.4	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 2	2,00					
	Total equipamentos								
15.2	INFRA DE INTERLIGAÇÕES								
15.2.1	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento	m	BDI 1	65,00					
15.2.2	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento	m	BDI 1	75,00					
15.2.3	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento	m	BDI 1	65,00					
15.2.4	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento	m	BDI 1	30,00					
15.2.5	Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento	m	BDI 1	45,00					
15.2.6	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm ² , epr 1kv	m	BDI 1	160,00					
15.2.7	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm ² , epr 90.oC, 1 kv	m	BDI 1	30,00					
15.2.8	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).	m	BDI 1	4.200,00					
15.2.9	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	12,00					
15.2.10	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6	un	BDI 1	80,00					
	Total infra de interligações								
15.3	INFRA DE MOVIMENTAÇÃO DE AR								
15.3.1	Duto de exaustão flexível, dn 125mm (5")	m	BDI 1	14,00					
15.3.2	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lâ de vidro, dn 200mm (8")	m	BDI 1	72,00					
15.3.3	Duto flexível aluminizado isolado, dn 350mm (14"), alumínio	un	BDI 1	5,00					
15.3.4	Duto para exaustão flexível, dn 400mm (16"), alumínio	un	BDI 1	5,00					
15.3.5	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	BDI 1	275,00					
15.3.6	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu	un	BDI 1	94,00					
15.3.7	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu	un	BDI 1	2,00					
15.3.8	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu	un	BDI 1	2,00					
15.3.9	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 125mm – ref: Sicflux RVC 125 ou equivalente	un	BDI 1	4,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
15.3.10	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm	un	BDI 1	47,00					
15.3.11	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	87,27					
15.3.12	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	116,36					
15.3.13	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação	un	BDI 1	236,00					
Total infra de movimentação de ar									
15.4 EQUIPAMENTOS AUXILIARES									
15.4.1	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V	un	BDI 1	1,00					
15.4.2	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm	un	BDI 1	3,00					
15.4.3	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m ³ /h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un	BDI 1	2,00					
15.4.4	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m ³ /h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un	BDI 1	2,00					
15.4.5	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 125mm	un	BDI 1	4,00					
15.4.6	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	BDI 1	1,00					
15.4.7	Grelha de saída de ar redonda com colarinho, em abs branco, ø150mm	un	BDI 1	1,00					
Total equipamentos auxiliares									
Total climatização									
16 GASES MEDICINAIS									
16.1 EQUIPAMENTOS									
16.1.1	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 280 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 Hz, 1,5 kw. Ref.: airzap modelo da2000-40vf ou equivalente.	un	BDI 1	1,00					
16.1.2	Bomba de vácuo odontológica. 400mmhg. 200 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 Hz, 0,50 kw. Ref.: evox. Modelo evo 2 ou equivalente.	un	BDI 1	1,00					
16.1.3	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m ³ , com válvula cromada, com recarga de oxigênio	un	BDI 1	3,00					
Total equipamentos									
16.2 INFRAESTRUTURA									
16.2.1	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022	m	BDI 1	12,00					
16.2.2	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	un	BDI 1	4,00					
16.2.3	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	BDI 1	12,00					
16.2.4	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	m	BDI 1	36,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
16.2.5	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	un	BDI 1	12,00					
16.2.6	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	5,00					
16.2.7	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	10,00					
16.2.8	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado	un	BDI 1	2,00					
16.2.9	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	un	BDI 1	4,00					
16.2.10	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)	un	BDI 1	4,00					
16.2.11	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	5,00					
16.2.12	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).	m2	BDI 1	5,00					
16.2.13	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.	m	BDI 1	36,00					
Total infraestrutura									
Total gases medicinais									
17	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS								
17.1	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ø1" e verticais de ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	13,67					
17.2	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	28,00					
17.3	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro	m	BDI 1	52,55					
Total guarda-corpos, corrimãos, grades e alambrados									
18	PAISAGISMO								
18.1	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.	m2	BDI 1	324,48					
18.2	Plantio de forração - Grama amendoim rasteiro	m2	BDI 1	22,16					
18.3	Espalhamento de terra vegetal para o plantio.	m2	BDI 1	346,64					
18.4	Plantio de arbusto ou cerca viva – Xanadu	un	BDI 1	18,48					
18.5	Plantio de agapanto, porte 10cm	m2	BDI 1	4,55					
18.6	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm	m	BDI 1	11,42					
Total paisagismo									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 117-25 / Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Manaus

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
19 COMPLEMENTO DE OBRA									
19.1	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético	un	BDI 1	3,00					
19.2	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	1,00					
19.3	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	5,00					
19.4	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm	un	BDI 2	33,00					
19.5	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	m	BDI 1	2,00					
Total complemento de obra									
20 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
20.1	Projeto as built	m2	BDI 1	467,46					
20.2	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 117-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Vila Manaus	un	BDI 1	1,00					
Total administração de obra									
TOTAL GERAL									