



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Campo de Futebol  
Bairro Vila Rica

**2024**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

<b>MEMORIAL DESCRITIVO</b>
----------------------------

**OBRA:** Campo de Futebol - Bairro Vila Rica

**LOCAL:** Criciúma/SC.

**Projeto:** Projeto Arquitetônico.

**Arq. Urb. André Luiz Laitano**  
CAU A52.531-6

Criciúma/ 2024



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**

### **MEMORIAL DESCRITIVO – CONTEÚDO**

#### **APÊNDICE – Siglas Utilizadas no Presente Memorial**

##### **1 – Generalidades**

- 1.1 – Das Placas de Obras;

##### **2 – Instalação da Obra**

- 2.1 – Instalação e Equipamentos;
- 2.2 - Depósito e Escritório de Obra;
- 2.3 - Ligações Provisórias;
- 2.4 - Locação.

##### **3 – Especificações para a Execução dos Projetos**

- Movimento de Terras;
- Preparo do Terreno;
- 3.1 – Modificação da Edificação;
- 3.2 – Grama
- 3.3 – Cercamento
- 3.4 – Rede de Proteção do Campo;
- 3.5 – Equipamentos,
  - 3.5.1 Traves;
  - 3.5.2 Banco de Reservas
- 3.6 – Limpeza Da Obra
  - 3.6.1 Verificação Final;
  - 3.6.2 Entrega da Obra
  - 3.6.3 Considerações Gerais;
  - 3.6.4 Fase Final



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

### 1. **GENERALIDADES:**

#### 1.1. **Das Placas de Obras:**

Deverão ser confeccionadas placas nas dimensões determinadas pela P.M.C.

1.1.1. Placa dos responsáveis técnicos pelo **Projeto**, pela **Execução** e pela **Fiscalização da obra**;

1.1.2. Se houver convênios deverá seguir os parâmetros exigidos

1.1.3. As placas deverão ser fixadas em local de fácil acesso visual

### 2. **INSTALAÇÃO DA OBRA:**

**Obs:** Quando da execução, ver a necessidade com Engº. Responsável pela Obra;

#### 2.1. **Instalação e Equipamentos:**

A obra deverá possuir todas as instalações necessárias e adequadas à fiel execução dos serviços, tais como: depósitos para materiais e ferramentas usuais, escritório de obra (barracão).

#### 2.2. **Depósito e Escritório de Obra:**

A CONTRATADA executará, em obras novas um ou mais pavilhões (barracões), quando necessário, de madeira ou contêiner, destinados aos depósitos e escritório da obra. Num destes pavilhões deverá estar prevista uma dependência para uso exclusivo da fiscalização. A construção desses galpões deverá ser sólida, capaz de proteger das intempéries e roubos de materiais aí depositados.

Deverá constar de sanitário, dispondo de fossa e sumidouro, para tratamento de efluentes.

#### 2.3. **Ligações Provisórias:**

Quanto às ligações de água e luz, cabe à CONTRATADA somente estendê-la até os locais de seus serviços. Sempre que for possível, as redes provisórias já ficarão em seus lugares e com as bitolas definitivas.

#### 2.4. **Locação:**

As obras e serviços serão locados ou demarcados pela CONTRATADA com todo rigor, de conformidade com as plantas fornecidas. A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de alinhamento ou de nível, correndo por sua conta as demolições e reconstruções de serviços errados por sua culpa, mesmo em serviços de empreiteiras. As medidas de plantas devem ser conferidas no local, para eventuais compensações. Todos os esquadros deverão ser conferidos e as medidas serão sempre tomadas em nível.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

A referência do nível será dada no local, quando indicada na planta pela fiscalização, ao iniciarem os serviços.

### **3. ESPECIFICAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO:**

- **Movimentos de Terras: (Sendo Necessário)**

Consiste em todo aterro ou desmonte necessário para deixar o terreno nas cotas de seu nível final.

Conforme a planta arquitetônica deverá ser escavada os espaços destinados ao campo e os acessos; o material proveniente destas escavações deverá ser utilizado no próprio aterro ou para o plantio de espécies arbustivas, bem como espécies rasteiras, que servirão como paisagismo.

- **Preparo do Terreno:**

Para a execução do Projeto, os canteiros serão limpos de qualquer material que não seja aproveitável para o andamento da obra. Os caminhos necessários aos transportes e depósitos de materiais serão abertos e assim conservados durante todo o tempo da obra.

#### **3.1. Modificação na Edificação Existente:**

Para que ocorra o cercamento e o fechamento do campo com a rede de proteção, e afim de aumentar a largura do campo, se faz necessário a diminuição do beiral da varanda da edificação existente.

Para tanto, deverá ser procedido pela Associação, Grupo de Amigos Veteranos Vila Rica, o desmonte do beiral da edificação. A retirada das telhas e corte da estrutura metálica de suporte do telhado.

Para finalizar, deverá ser instalada uma calha em alumínio, conforme especificado no projeto.

#### **3.2. Grama:**

O gramado deverá totalmente substituído. A grama escolhida para o local será a Esmeralda, conforme indicado no projeto; esta espécie de grama é especial para a finalidade esportiva pela formação do tapete e resistência ao pisoteio, além de fácil manutenção ajuda também da contenção do terreno, prevenindo erosão em áreas inclinadas.

O preparo do terreno é fundamental para o bom fluxo do gramado, sendo importante o cuidado do tipo de terra e aditivos que precisam ser aplicados.

***OBS. Os detalhes da preparação do terreno necessitam de empresa especializada para indicação dos produtos e aditivos.***



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

O terreno precisa ter os devidos caimentos, que devem seguir as recomendações do Eng.º Agrimensor e o projeto planialtimétrico.

### **3.3. Cercamento - Alambrado:**

O cercamento será do tipo alambrado com mourões de concreto. Deverá ser instalado em todo o perímetro do campo o fechamento com tela metálica fixado em mourões de concreto por fio esticador. Os mourões serão fixados diretamente no solo, espaçados a cada 2,50 m. Para melhor fixação deverão aplicar cimento como acabamento.

A tela utilizada será do tipo hexagonal, com malha 10x10 cm, revestida com PVC. A altura seguirá as informações do projeto arquitetônico.

O portão de acesso ao gramado, será confeccionado em tubo metálico galvanizado de 2" com dimensões descritas no projeto. O fechamento deverá ser também com tela, no mesmo padrão do cercamento do campo. A fixação do conjunto será chumbada através de um bloco de concreto.

### **3.4. Fechamento – Rede de Proteção do Campo:**

O fechamento do campo com rede proteção esportiva será confeccionada com fio de poliéster seda entre 4 e 6mm, com malha de 10x10 cm, com fechamentos nas laterais e fundos do campo, com altura uniforme de 5 metros de altura.

A fixação da rede de proteção será através de presilhas de arame envoltas aos postes de madeira. Os cantos do campo, onde haverá um poste também de madeira para apoiar a rede. Na parte superior da rede deverá ter um fio de aço de no mínimo 5mm, com esticadores nas extremidades, afim de manter e sustentar a rede de proteção suspensa. Estes esticadores deverão ser cuidadosamente apertados, afim de não comprometer os postes, mantendo-os alinhados.

Ao longo dos postes a rede deverá também ser presa com o mesmo modelo de presilhas, garantindo a total fixação da rede. Não será tolerado, quaisquer sobras de rede e ou falhas no fechamento. As presilhas deverão ser instaladas de maneiras que não fique pontas para dentro do campo, evitando machucar os usuários.

### **3.5. Equipamentos:**

O projeto prevê a instalação de aparelhos esportivos como, um conjunto de traves com dimensões 7,32 x 2,44m em tubo de aço galvanizado 4" com requadro em tubo de 1", pintura eletrostática na cor branca e redes de polietileno fio 4 mm.

Banco de reservas padrão FIFA 7,00 x 2,10 m, com estrutura metálica e cobertura de policarbonato incolor.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

### **4. Considerações Finais:**

A obra deverá ser entregue com manual de manutenção da grama, devidamente organizada e limpa, adequada ao início das atividades.

A CONTRATADA deverá manter a obra sempre limpa a fim de evitar riscos às pessoas que a frequentam, como se trata de local com crianças, fica expressamente *proibido transitar sem camisa ou fumar nas circulações e dependências*. Os funcionários da CONTRATADA deverão usar todos os equipamentos de segurança do trabalho diariamente e em todo o período que estiverem trabalhando.

Haverá rigor nesta exigência, devendo também haver equipamentos de segurança aos visitantes. O não cumprimento desta observação implicará em multa aos responsáveis e ou quebra do contrato.

#### **4.1. Entrega da Obra:**

*A obra será entregue limpa. Entulhos, galpões de obra, ferramentas e sobras de materiais serão removidos. Haverá particular cuidado em removerem-se todos os detritos.*

A obra somente será recebida após estar com os pátios limpos e nivelados.

#### **4.2. Fase Final:**

Para o fornecimento dos diferentes Termos de Recebimento será feita cuidadosa vistoria dos serviços;

Deverá ser facilitado o acesso a todas as partes da obra para a Comissão Vistoriadora que serão os Arquitetos e Engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

---

**Arq. Urb. André Luiz Laitano**  
**CAU/SC - A52.531-6**