


RUA IMIGRANTE MELLER



AVENIDA

RUA IMIGRANTE ZANETTE

Legenda

Poste metálico reto sem janela de inspeção 8m (instalação engastado), galv. a fogo com 2 luminárias LED (100W - 4000K)

Poste metálico reto sem janela de inspeção 8m (instalação engastado), galv. a fogo com 4 luminárias LED (100W - 4000K)

Quadro de Distribuição Geral em chapa de aço para ambiente externo IP 66 (600x500x300)

Medição em Lente 50A Trifásico (CELESC) Padrão já existente reaproveitar

Caixa de passagem no piso em concreto c/ tampa 25x25cm (ou indicado) com uma haste de aterramento

Duto corrugado PEAD pelo piso 2 x 2" (ou indicado)

Caixa de passagem piso em ferro fundido 125kN c/ tampa 70x46cm (ou indicado)

Quadro de Distribuição chapa pintada de sobrepor interno em PVC 18 disjuntores

Observação:

- Todos os postes, luminárias, refletores, contâiner e demais partes metálicas deverão ser aterrados;

- Os postes, suportes, braços e luminárias deverão atender o que preconizam as normativas específicas vigentes;

- Utilizar cabos unipolares com isolamento EPR 1kV nos eletrodutos enterrados;

Documento assinado digitalmente
MARCOS CONSTANTINI
Data: 27/08/2026 13:23:31 -0300
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

OBRA:

PRAÇA ANTÔNIO ASSIS
GONÇALVES C/ POSTO POLICIAL

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA DE CRICIÚMA
Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana
GERÊNCIA DE PROJETOS

SOLICITANTE:

GOVERNO MUNICIPAL

REFERÊNCIA:

Planta Baixa Praça

DATA:

08/07/2026

DESENHO:

FOLHA:

01/05

ESCALA:

1:100

LOCAL DO ARQUIVO:

Marcos Constantini

RESP. TÉCNICO:

ASS. PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA DE CRICIÚMA

ENDEREÇO DA OBRA:

Rua Imigrante Meller, Rua Imigrante Zanette e Avenida Centenário, bairro Pinheirinho.

PM-CINF-PRA-PIN-ELET- 01 / 05- R00

PROJETO ARQUITETÔNICO

ATERRAMENTO 3 Hastes 2,4 metros
CABO DE COBRE NÚ #35mm²

Caixa de Passagem em ferro nodular 125kN 70x46cm
com haste de aterramento 2,4m 5/8"

Poste Celesc Existente com medição 50A Trifásico

Quadro de Distribuição Geral (QDG1), 2 Circuitos:
1 - Alimentação Luminárias;
2 - Alimentação Contâiner Polícia Militar.
3 - Alimentação Portão Elétrico
Obs: Observar Detalhamento

Contâiner

QD2 (Alimentação Interna Contâiner)
Detalhamento interno Prancha 02

Aterramento 3 Hastes 2,4 metros
Aterrar carga e todas as partes vivas do contâiner

Caixa em concreto 25x25 cm
com haste de aterramento 2,4M 5/8"