ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA

CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

VOLUME 3 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
PROJETO DE URBANIZAÇÃO
PROJETO DE PAISAGISMO
MAQUETE ELETRÔNICA

051_26

MAIO/2026

PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA MORGANA HENN BONFADA
Data: 13/07/2026 09:59:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Nº DA FOLHA	ARQUIVOS	DESCRIÇÃO
01/01	051_26_top_001_a	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 7º, itens X e XI (art. 1), § Único.



PONTOS DE ORIGEM PARA O LEVANTAMENTO			
PONTO	COORDENADAS UTM SIRGAS2000 – MC 51° W		ALTITUDE NORMAL VIA HgeoHnor – IBGE
	(N)	(E)	
PA 01	6.828.827,1096	665.795,7253	30,8902 m
PA 02	6.828.790,7763	665.830,6779	32,3626 m

ÁREA DO LEVANTAMENTO -> 3.455,00 m2

ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		ABRIL/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA: **CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA**

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº2240, BAIRRO LINHA BATISTA, CRICIUMA - SC
NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
CLIENTE:

CONTEÚDO: **LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO**

PRANCHA: TOP 01/01


ESCALA:	DATA:	ARQUIVO:	
1/250	ABRIL/2026	051_26_top_001_A.dgn	TOPOGRAFIA

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

Nº DA FOLHA	ARQUIVOS	DESCRIÇÃO
01/07	051_26_urb_001_a	IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO
02/07	051_26_urb_002_a	PLANTA BAIXA
03/07	051_26_urb_003_a	PLANTA DEMOLIR X CONSTRUIR
04/07	051_26_urb_004_a	CORTES
05/07	051_26_urb_005_a	ELEVAÇÕES
06/07	051_26_urb_006_a	DET. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
07/07	051_26_urb_007_a	DETALHES DE ACESSIBILIDADE, DET. ABRIGO DE LIXO PERMANENTE E CENTRAL DE GÁS

Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 7º, itens X e XI (art. 1), § Único.



1 IMPLANTAÇÃO

1 : 100



2 SITUAÇÃO

1 : 250

LEGENDA

- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDE
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE FORRO
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (PLANTA BAIXA) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (CORTE) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR

TABELA DE ÁREAS - URBANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO	ÁREA
ACESSO EDIFICAÇÃO	67,99 m²
ACESSO ESCADA E RAMPA	7,92 m²
CALÇADA EXTERNA EDIFICAÇÃO	81,00 m²
ESCADA	4,10 m²
ESTACIONAMENTO	379,52 m²
ESTACIONAMENTO ACESSO	85,47 m²
RAMPA	13,05 m²
Total geral	639,06 m²

TABELA DE ÁREAS - PAISAGISMO

DESCRIÇÃO	ÁREA
CANTEIRO	11,46 m²
TALUDE	83,93 m²
Total geral	95,40 m²

TABELA DE ÁREAS - ARQUITETURA

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	COBERTA FECHADA	COBERTA ABERTA	ÁREA TOTAL
TERREO	207,88m²	18,52m²	226,40m²
BARRILETE	12,49m²	-	12,49m²
RESERVATÓRIO	12,49m²	-	12,49m²
SUBTOTAL			**251,38m²**

EDIFICAÇÃO DE APOIO	COBERTA FECHADA	COBERTA ABERTA	ÁREA TOTAL
ABRIGO DE LIXO PERMANENTE	3,90m²	-	3,90m²
CENTRAL DE GÁS	1,13m²	-	1,13m²
SUBTOTAL			**5,03m²**

TOTAL	**256,41m²**

TABELA DE ÍNDICES URBANÍSTICOS

ZONEAMENTO	**ZM2-2**
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO	**0,1252**
ÁREA DO LOTE SEM ATINGIMENTO VIÁRIO (LIMITES DO MURO)	2.046,95 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	256,41 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	**11,30 %**
ÁREA DO LOTE SEM ATINGIMENTO VIÁRIO	2.046,95 m²
ÁREA CONSTRUÍDA DO TÉRREO (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL + EDIFICAÇÕES DE APOIO)	231,43 m²
TAXA DE INFILTRAÇÃO	**82,78%**
ÁREA DO LOTE SEM ATINGIMENTO VIÁRIO	2.046,95 m²

	ÁREA	ÁREA DE INF.
ÁREA 0% DE INFILTRAÇÃO - ÁREA CONSTRUÍDA DO TÉRREO (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL + EDIFICAÇÕES DE APOIO)	231,43 m²	00,00 m²
ÁREA 0% DE INFILTRAÇÃO - CALÇADA EDIFICAÇÃO, ESCADA E RAMPA	98,15 m²	00,00 m²
ÁREA 30% DE INFILTRAÇÃO - ACESSO EDIFICAÇÃO, ESCADA E RAMPA	75,91 m²	53,13m²
ÁREA 100% DE INFILTRAÇÃO - CANTEIRO + GRAMADO E ESTACIONAMENTO	1.641,46 m²	1.641,46m²
TOTAL	**2.046,95 m²**	**1.694,59m²**

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

OBS: PASSEIO EXISTENTE A SER ADEQUADO CONFORME NBR 9050 JUNTO COM A FUTURA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA

CRICIÚMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:

CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:


CLIENTE:

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO

PRANCHA: URB 01/ 07

ESCALA	DATA	ARQUIVO	DISCIPLINA
INDICADA	MAIO/2026	051_26_urb_a	URBANISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.



1 IMPLANTAÇÃO

1 : 100

LEGENDA

- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDE
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE FORRO
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (PLANTA BAIXA) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (CORTE) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR

TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
C01	CORRIMÃO CENTRAL EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM BALAÚSTRE COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADO SOBRE PISO DA ESCADA. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	1,84
C02	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	2,49
C03	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	17,43
GC01	GUARDA CORPO COM ALTURA ACABADA DE 1,10m, ASSENTADO SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. SERÃO COMPOSTOS POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS COM TRAVAMENTO HORIZONTAL. AS BARRAS INFERIOR E INTERMEDIÁRIA TERÃO Ø 1 " ENQUANTO A BARRA SUPERIOR TERÁ Ø 1 ½". AS BARRAS VERTICAIS DO BALAÚSTRE TERÃO AS SEGUINTES DIMENSÕES: TUBOS DOS MONTANTES PRINCIPAIS COM Ø 1 ½", E BALAÚSTRES INTERMEDIÁRIOS COM ESPESSURA DE ø 3/4 " AFASTADOS 10CM ENTRE SI. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	24,51

TABELA DE PISO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PI01	PISO PORCELANATO UGL ACETINADO RETIFICADO, SUPERFÍCIE NATURAL, FORMATO 800x800mm, USO COMERCIAL PESADO INTERNO, COR PREDOMINANTE BEGE OU AREIA / ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE ACRÍLICO JUNTA 1mm NA COR BEGE / RODAPÉ EM PORCELANATO CORTADO h = 7cm NO MESMO MATERIAL (ONDE NÃO HOUVER PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO).
PI02	PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8cm, ARMADO, CIMENTO ALISADO DESEMPENADO
PI05	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO TIPO HOLANDÊS e=6cm Fck=35MPa, NA COR NATURAL (PAVER), ASSENTADO SOBRE ATERRO COMPACTADO DE CAMADA DE AREIA DE 5CM NO MÍNIMO, DISPOSTO DA FORMA ESPINHA DE PEIXE
PI06	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO TIPO HOLANDÊS e=8cm Fck=35MPa, NA COR NATURAL (PAVER), ASSENTADO SOBRE ATERRO COMPACTADO DE CAMADA DE AREIA DE 5CM NO MÍNIMO, DISPOSTO DA FORMA ESPINHA DE PEIXE
PI07	PEDRA BRITA

TABELA DE MEIO-FIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MF01	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO COM SEÇÃO DE 12 x 30 cm, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA: **CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA**

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA

PRANCHA: URB 02/ 07

ESCALA: INDICADA | DATA: MAIO/2026 | ARQUIVO: 051_26_urb_a | DISCIPLINA: URBANISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.



1 PLANTA BAIXA DEMOLIR X CONSTRUIR

1 : 100

LEGENDA

- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDE
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE FORRO
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (PLANTA BAIXA) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (CORTE) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR

ÁRVORES EXISTENTES E DEMOLIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
AD	ÁRVORE EXISTENTE A DEMOLIR	1
AE	ÁRVORE EXISTENTE	26

LEGENDA DEMOLIR X CONSTRUIR

EXISTENTE | A REMOVER | A CONSTRUIR

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA: **CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA**

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123


RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: PLANTA DEMOLIR X CONSTRUIR

PRANCHA: URB 03/ 07


ESCALA: INDICADA | DATA: MAIO/2026 | ARQUIVO: 051_26_urb_a | DISCIPLINA: URBANISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.




1 CORTE AA'

1 : 100




2 CORTE BB'

1 : 100



3 CORTE CC'

1 : 100



4 CORTE DD'

1 : 100

TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
C01	CORRIMÃO CENTRAL EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM BALAÚSTRE COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2 " (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADO SOBRE PISO DA ESCADA. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	1,84
C02	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2 " (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	2,49
C03	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2 " (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	17,43
GC01	GUARDA CORPO COM ALTURA ACABADA DE 1,10m, ASSENTADO SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. SERÃO COMPOSTOS POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS COM TRAVAMENTO HORIZONTAL. AS BARRAS INFERIOR E INTERMEDIÁRIA TERÃO Ø 1 " ; ENQUANTO A BARRA SUPERIOR TERÁ Ø 1 ½". AS BARRAS VERTICAIS DO BALAÚSTRE TERÃO AS SEGUINTES DIMENSÕES: TUBOS DOS MONTANTES PRINCIPAIS COM Ø 1 ½", E BALAÚSTRES INTERMEDIÁRIOS COM ESPESSURA DE ø 3/4 " AFASTADOS 10CM ENTRE SI. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	24,51

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:

CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: CORTES

PRANCHA: URB 04/ 07


ESCALA	DATA	ARQUIVO	DISCIPLINA
INDICADA	MAIO/2026	051_26_urb_a	URBANISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.



4 ELEVAÇÃO NORTE

1 : 100




1 ELEVAÇÃO SUL

1 : 100



3 ELEVAÇÃO LESTE

1 : 100



2 ELEVAÇÃO OESTE

1 : 100

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:

CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: ELEVAÇÕES


PRANCHA: URB 05/ 07

ESCALA:	DATA:	ARQUIVO:	DISCIPLINA:
INDICADA	MAIO/2026	051_26_urb_a	URBANISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.


GC01 GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO

GUARDA CORPO COM ALTURA ACABADA DE 1,10m, ASSENTADO SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. SERÃO COMPOSTOS POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS COM TRAVAMENTO HORIZONTAL. AS BARRAS INFERIOR E INTERMEDIÁRIA TERÃO Ø 1, ENQUANTO A BARRA SUPERIOR TERÁ Ø 1 ½". AS BARRAS VERTICAIS DO BALAÚSTRE TERÃO AS SEGUINTES DIMENSÕES: TUBOS DOS MONTANTES PRINCIPAIS COM Ø 1 ½", E BALAÚSTRES INTERMEDIÁRIOS COM ESPESSURA DE ø 3/4" AFASTADOS 10CM ENTRE SI. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA




C03 DETALHAMENTO DE CORRIMÃO EM RAMPA FIXO EM GUARDA-CORPO

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.




C01 DETALHAMENTO DE CORRIMÃO ISOLADO EM ESCADA


CORRIMÃO CENTRAL EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM BALAÚSTRE COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADO SOBRE PISO DA ESCADA. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA



C02 DETALHAMENTO DE CORRIMÃO EM ESCADA FIXO EM GUARDA-CORPO

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.





DETALHE - GUIA DE BALIZAMENTO
SEM ESCALA




TABELA DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
C01	CORRIMÃO CENTRAL EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM BALAÚSTRE COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2 " (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADO SOBRE PISO DA ESCADA. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	1,84
C02	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.	2,49
C03	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (0,70 E 0,92m) FIXOS EM PAREDE OU GUARDA-CORPO COMPOSTO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2" (Ø=3,81cm) E PAREDE e=3mm. INSTALADOS SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO. AS PARTES INICIAL E FINAL DO CORRIMÃO DEVEM SER PROLONGADAS EM 30cm DE ACORDO COM AS PREMISSAS DA NBR 9050. OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.	17,43
GC01	GUARDA CORPO COM ALTURA ACABADA DE 1,10m, ASSENTADO SOBRE GUIA DE BALIZAMENTO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. SERÃO COMPOSTOS POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAIS COM TRAVAMENTO HORIZONTAL. AS BARRAS INFERIOR E INTERMEDIÁRIA TERÃO Ø 1 ", ENQUANTO A BARRA SUPERIOR TERÁ Ø 1 ½". AS BARRAS VERTICAIS DO BALAÚSTRE TERÃO AS SEGUINTES DIMENSÕES: TUBOS DOS MONTANTES PRINCIPAIS COM Ø 1 ½", E BALAÚSTRES INTERMEDIÁRIOS COM ESPESSURA DE ø 3/4 " AFASTADOS 10CM ENTRE SI. OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	24,51

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

CRICIÚMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:
CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC
NÚMERO DO CADASTRO: 1030123


RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: DET. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

PRANCHA: URB 06/ 07

ESCALA	DATA	ARQUIVO	DISCIPLINA
INDICADA	MAIO/2026	051_26_urb_a	URBANISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.




	DIMENSÃO	LOCAL DE POUCO TRÁFEGO	LOCAL DE TRÁFEGO INTENSO
A	DISTÂNCIA ENTRE A SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E O ESPELHO DO DEGRAU INFERIOR	0 ≤ A ≤ LARGURA DO DEGRAU	
B	LARGURA DA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA NO PISO INFERIOR	≥ 25	≥ 40
A+B	-	50 ≤ A + B ≤ 65	
C	DISTÂNCIA ENTRE A SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E O ESPELHO DO ÚLTIMO DEGRAU	≥ 25 / (RECOMENDADA: IGUAL A LARGURA DO DEGRAU)	
D	LARGURA DA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA NO PISO SUPERIOR	≥ 25	≥ 40
C+D	-	50 ≤ A + B ≤ 65	


NOTA: POUCO TRÁFEGO = CIRCULAÇÃO < 25 PESSOAS/METRO/MINUTO.
TRÁFEGO INTENSO = CIRCULAÇÃO > 25 PESSOAS/METRO/MINUTO.

TABELA - ESCADAS FIXAS
REFERÊNCIA: TABELA 5 - ESCADAS FIXAS NBR 16537:2024

DETALHE - ESCADAS
REFERÊNCIA: FIG.11 NBR 16537:2024 e FIG.65 NBR 9050:2020



DETALHE - RAMPAS
REFERÊNCIA: FIG.76 NBR 9050:2020



CONTRASTES RECOMENDADOS
REFERÊNCIA: FIG.10 NBR:16537:2024

OBSERVAÇÕES:

1 - TIPOLOGIA DOS PISOS TÁTEIS:

PARA PASSEIOS PÚBLICOS E INTERNOS EM CONCRETO: PISO TÁTIL 40x40 cm, DE CONCRETO, COR VERMELHA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE;

PARA INTERIOR DA EDIFICAÇÃO: PISO TÁTIL 25x25 cm, PLACA OU RELEVO TÁTIL/ VISUAL, FABRICADO EM BORRACHA SINTÉTICA, CONTRASTE COM LRV ≥ 30 PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE E LOCAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO

2 - OS PISOS TÁTEIS, DE ALERTA E DIRECIONAL, DEVEM MANTER POSSUIR A COR DE ACABAMENTO CONFORME DESCRITO ACIMA. A DIFERENCIAÇÃO DE CORES EM PLANTA OCORRE PARA A MELHOR ENTENDIMENTO DO PROJETO;

3 - OS PISOS TÁTEIS DE ALERTA ESTÃO POSICIONADOS CONFORME ORIENTAÇÃO DOS DETALHES ESPECÍFICOS. ORIENTAÇÕES PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO E CORTE DE PEÇAS, VERIFICAR DETALHES ESPECÍFICOS;


4 - OS PISOS DIRECIONAIS ESTÃO POSICIONADOS CONFORME DETALHES ESPECÍFICOS E O COMPRIMENTO APROXIMADO DOS CAMINHOS ESTÃO DEFINIDOS POR COTAS DE AMARRAÇÃO;

5 - VERIFICAR DETALHES ESPECÍFICOS CONTIDOS NESTA PRANCHA,NA PRANCHA "DETALHES GERAIS - DETALHES DE ACESSIBILIDADE" E NOS DETALHES DE RAMPA E ESCADA;


LEGENDA DE ACESSIBILIDADE

	DEFINIÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO EDIFICADA
S.P.	**SINALIZAÇÃO DE PORTAS:** SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO AMBIENTE, DEVE CONTER NÚMEROS, LETRAS OU PICTOGRAMA, ALÉM DE SINAIS COM TEXTO EM RELEVO E BRAILLE - CONFORME ITEM 5.4.1 NBR 9050:2020. RECOMENDA-SE APLICAÇÃO NA PAREDE ADJACENTE ENTRE AS ALTURAS DE 120 A 160 cm. OUTRAS FORMAS DE APLICAÇÃO DEVEM SEGUIR A NORMA.
S.P.V.	**SINALIZAÇÃO DE PAREDE/PORTA DE VIDRO:** IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE BARREIRA FÍSICA, 3 FAIXAS HORIZONTAIS CONTÍNUAS COM DUAS CORES CONSTRASNTANTES E LRV ≥ 30 PONTOS, LARGURA DE ≥ 50 mm, INSTALADAS NAS ALTURAS DE 10 cm, 90 cm e 130 cm. DE ACORDO COM DETALHAMENTO - CONFORME ITEM 6.11.2.13 NBR 9050:2020.
	SINALIZAÇÃO VISUAL INTERMITENTE : INDICAÇÃO LUMINOSA INTERMITENTE DO TIPO "FLASH", PODENDO SER EQUIPAMENTO ÚNICO, NAS CARACTERÍSTICAS, COR AMARELA (CONDIÇÃO TEMPORAL), CORES VERMELHA E AMARELA (INDICAÇÃO DE PERIGO) - CONFORME ITEM 5.3.1.1 SUBSEÇÃO "G" DA NBR 15599:2008
	SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL - ALERTA - 40CM x 40CM: PLACA OU RELEVO TÁTIL/ VISUAL, CONTRASTE COM LRV ≥ 30 PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE E APLICAÇÃO CONFORME PROJETO.
	SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL - DIRECIONAL COM 40x40 cm: PLACA OU RELEVO TÁTIL/ VISUAL, CONTRASTE COM LRV ≥ 30 PONTOS EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE E APLICAÇÃO CONFORME PROJETO. .


NOTA: AS DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS E DIMENSÕES ACERCA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E AUDIOVISAL (MAPA TÁTIL, PLACAS, PICTOGRAMAS, ENTRE OUTROS) QUE COMPÕEM A PLANTA DE ACESSIBILIDADE DEVEM SER ELABORADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA A SER CONTRATADA.




8 PLANTA COBERTURA - ABRIGO DE LIXO PERMANENTE
1 : 25




1 PLANTA BAIXA - ABRIGO DE LIXO PERMANENTE
1 : 25




2 CORTE DET. ALP
1 : 25




6 ELEVAÇÃO ALP - ABRIGO DE LIXO PERMANENTE
1 : 25







7 PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GÁS
1 : 25



3 PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GÁS
1 : 25



4 CORTE DET. CG
1 : 25



5 ELEVAÇÃO CG - CENTRAL DE GÁS
1 : 25

TABELA DE PORTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	QTD.
P07	PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO COM VENEZIANA VENTILADA (ESPAÇADAS ENTRE SI COM NO MÍNIMO 8 mm) / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA/ MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA COM FECHADURA, FORNECIDA PELO FABRICANTE E APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO / VEDAÇÃO DE BORRACHA INFERIOR, À PROVA DE ROEDORES	1,00	1,70	1
P08	PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO COM VENEZIANA VENTILADA (ESPAÇADAS ENTRE SI COM NO MÍNIMO 8 mm) / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA/ MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA COM FECHADURA, FORNECIDA PELO FABRICANTE E APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO / VEDAÇÃO DE BORRACHA INFERIOR, À PROVA DE ROEDORES	1,60	2,10	1

TABELA DE PISO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PI01	PISO PORCELANATO UGL ACETINADO RETIFICADO, SUPERFÍCIE NATURAL, FORMATO 800x800mm, USO COMERCIAL PESADO INTERNO, COR PREDOMINANTE BEGE OU AREIA / ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE ACRÍLICO JUNTA 1mm NA COR BEGE / RODAPÉ EM PORCELANATO CORTADO h = 7cm NO MESMO MATERIAL (ONDE NÃO HOUVER PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO).
PI02	PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8cm, ARMADO, CIMENTO ALISADO DESEMPENADO
PI05	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO TIPO HOLANDÊS e=6cm Fck=35MPa, NA COR NATURAL (PAVER), ASSENTADO SOBRE ATERRO COMPACTADO DE CAMADA DE AREIA DE 5CM NO MÍNIMO, DISPOSTO DA FORMA ESPINHA DE PEIXE
PI06	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO TIPO HOLANDÊS e=8cm Fck=35MPa, NA COR NATURAL (PAVER), ASSENTADO SOBRE ATERRO COMPACTADO DE CAMADA DE AREIA DE 5CM NO MÍNIMO, DISPOSTO DA FORMA ESPINHA DE PEIXE
PI07	PEDRA BRITA

TABELA DE PAREDE - ACABAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PA01	CHAPISCO / REBOCO / SELADOR DE PAREDE / PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, PARA ÁREAS EXTERNAS, 2 DEMÃOS EM COR À DEFINIR
PA02	MASSA CORRIDA / SELADOR DE PAREDE / PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA, PARA ÁREAS INTERNAS 2 DEMÃOS, COR À DEFINIR
PA03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45cm NA COR BRANCA, APLICADAS ATÉ A ALTURA DO FORRO

TABELA DE TETO/FORRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA
TE02	CHAPISCO/ REBOCO/ SELADOR SOBRE LAJE EM CONCRETO COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS COR BRANCO	2,98 m²

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

CRICIÚMA — SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:
CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC
NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:
CLIENTE:

CONTEÚDO: DETALHES DE ACESSIBILIDADE, DET. ABRIGO DE LIXO PERMANENTE E CENTRAL DE GÁS

PRANCHA: URB 07/ 07

ESCALA: INDICADA | DATA: MAIO/2026 | ARQUIVO: 051_26_urb_a | DISCIPLINA: URBANISMO


Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.

PROJETO DE PAISAGISMO

PROJETO DE PAISAGISMO

Nº DA FOLHA	ARQUIVOS	DESCRIÇÃO
01/01	051_26_psg_001_a	IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO

Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 7º, itens X e XI (art. 1), § Único.



1 IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO

1 : 100

LEGENDA

- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PISO
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE PAREDE
- INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE FORRO
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (PLANTA BAIXA) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR
- 0,00 — NÍVEL ACABADO ARQUITETURA/URBANIZAÇÃO (CORTE) - REFERÊNCIA NÍVEL DO MAR

TABELA DE ÁREAS - PAISAGISMO

DESCRIÇÃO	ÁREA
CANTEIRO	11,46 m²
TALUDE	83,93 m²
Total geral	95,40 m²

PAISAGISMO - FORRAÇÕES E VEGETAÇÕES

LEGENDA	CÓDIGO	NOME POPULAR	NOME CIENTÍFICO	ÁREA
	V01	LIRÍOPE	Liriope muscari	4,96 m²
	V02	AGAPANTO AZUL E BRANCO	Agapanthus africanus	4,57 m²
	V03	GRAMA ESMERALDA	Zoysia japonica	85,32 m²

ÁRVORES EXISTENTES E DEMOLIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
AD	ÁRVORE EXISTENTE A DEMOLIR	1
AE	ÁRVORE EXISTENTE	26

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA: **CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA**

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO

PRANCHA: PSG 01/01

ESCALA: INDICADA | DATA: MAIO/2026 | ARQUIVO: 051_26_psg_a | DISCIPLINA: PAISAGISMO

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.

MAQUETE ELETRÔNICA

MAQUETE ELETRÔNICA

Nº DA FOLHA	ARQUIVOS	DESCRIÇÃO
01/01	051_26_mqt_001_a	MAQUETE ELETRÔNICA – IMAGENS RENDERIZADAS

Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 7º, itens X e XI (art. 1), § Único.













AS IMAGENS RENDERIZADAS SÃO ILUSTRATIVAS E SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA VISUAL DO PROJETO PROPOSTO

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

A - EMISSÃO INICIAL		MAIO/2026
OBSERVAÇÕES	VISTO	DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA
Rua Saldanha Marinho, 116 - Edifício Liberal Center - 3º andar - Centro - Florianópolis - SC
Fone/Fax: (48) 3027-2730 - Home-page: www.prosul.com - E-mail: prosul@prosul.com

OBRA:

CENTRO COMUNITÁRIO LINHA BATISTA

ENDEREÇO: ROD. PEDRO MANOEL PEREIRA, Nº 2240, LINHA BATISTA - CRICIÚMA/SC

NÚMERO DO CADASTRO: 1030123

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO: | CLIENTE:

CONTEÚDO: MAQUETE ELETRÔNICA - IMAGENS RENDERIZADAS

PRANCHA: MQT 01/ 01

ESCALA:	DATA:	ARQUIVO:	DISCIPLINA:
INDICADA	MAIO/2026	051_26_urb_a	MAQUETE

Direitos Autorais Lei 9.610/98 art. 7º: incisos X e XI e art. 11: § Único.