

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS
SANTO ANTÔNIO

VOLUME 2 – ORÇAMENTO

RESUMO

CURVA ABC SERVIÇOS

ORÇAMENTO

CRONOGRAMA

COMPOSIÇÕES CPU

COTAÇÕES

COMPOSIÇÕES SINAPI

BDI

PLANILHA DE QUANTIDADES

096-25

FEVEREIRO/2026

 **PROSUL** Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda

RESUMO

RESUMO

Unidade da Federação: Santa Catarina		BDI	
Cidade de Criciúma		CONSTRUÇÃO	22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma		DIFERENCIADO	15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio		Área: 813,98 m²	
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado		fev/2026	
ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	144.838,20	3,14%
2	TERRAPLANAGEM	189.301,49	4,10%
3	DRENAGEM	170.472,92	3,69%
4	ESTRUTURAL	1.212.517,57	26,28%
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	283.669,15	6,15%
6	ESQUADRIAS	218.993,51	4,75%
7	REVESTIMENTOS	306.213,21	6,64%
8	PINTURAS	167.285,65	3,63%
9	PAVIMENTAÇÃO	232.544,71	5,04%
10	COBERTURAS E FORROS	143.579,19	3,11%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	46.820,24	1,01%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	270.493,42	5,86%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	391.194,93	8,48%
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO	2.118,34	0,05%
15	CLIMATIZAÇÃO	475.065,54	10,30%
16	GASES MEDICINAIS	34.187,57	0,74%
17	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS	24.105,44	0,52%
18	PAISAGISMO	65.231,23	1,41%
19	COMPLEMENTO DE OBRA	20.454,41	0,44%
20	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	214.814,09	4,66%
VALOR GLOBAL (com BDI)		4.613.900,81	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	1.055,31	306,57	323.526,38	7,01%	7,01%
2	10549	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 096-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Santo Antônio	un	BDI 1	1,00	213.259,39	213.259,39	4,62%	11,63%
2	103346	Sinapi / Dezembro_25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	1.266,99	137,66	174.413,84	3,78%	15,41%
3	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	192,76	890,90	171.729,90	3,72%	19,14%
4	9860	CPU	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.	m	BDI 1	174,55	825,53	144.096,26	3,12%	22,26%
5	87775	Sinapi / Dezembro_25	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	BDI 1	1.514,14	80,04	121.191,77	2,63%	24,89%
6	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	439,19	262,16	115.138,05	2,50%	27,38%
7	368	Sinapi / Dezembro_25	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	BDI 2	1.106,00	92,22	101.995,32	2,21%	29,59%
8	10237	CPU	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	4,00	24.598,59	98.394,36	2,13%	31,72%
7	10168	CPU	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	BDI 1	350,00	265,53	92.935,50	2,01%	33,74%
6	104598	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	BDI 1	684,34	130,49	89.299,53	1,94%	35,67%
7	10226	CPU	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	4,00	21.586,29	86.345,16	1,87%	37,55%
8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	813,54	94,42	76.814,46	1,66%	39,21%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
9	96359	Sinapi / Dezembro_25	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	BDI 1	497,09	140,37	69.776,52	1,51%	40,72%
10	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	416,19	149,83	62.357,74	1,35%	42,07%
11	90844	Sinapi / Dezembro_25	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	37,00	1.663,72	61.557,64	1,33%	43,41%
12	9814	CPU	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	755,11	77,71	58.679,60	1,27%	44,68%
13	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	162,82	312,16	50.825,90	1,10%	45,78%
14	88489	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	2.892,55	16,75	48.450,21	1,05%	46,83%
15	87680	Sinapi / Dezembro_25	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	726,18	65,33	47.441,34	1,03%	47,86%
16	90406	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	732,42	63,78	46.713,75	1,01%	48,87%
17	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	681,48	66,62	45.400,20	0,98%	49,86%
18	98505	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de forração - Grama amendoim rasteiro	m2	BDI 1	515,31	87,55	45.115,39	0,98%	50,83%
19	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km DMT = 13,4km	m3xkm	BDI 1	15.239,02	2,80	42.669,25	0,92%	51,76%
20	9813	CPU	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	216,76	196,50	42.593,34	0,92%	52,68%
21	8143	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un	BDI 1	4,00	10.504,32	42.017,28	0,91%	53,59%
20	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	215,08	193,95	41.714,76	0,90%	54,50%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
21	98459	Sinapi / Dezembro_25	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	347,60	113,96	39.612,50	0,86%	55,36%
22	87273	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	475,96	82,15	39.100,11	0,85%	56,20%
23	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	48,00	763,27	36.636,96	0,79%	57,00%
24	88497	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.261,53	26,38	33.279,16	0,72%	57,72%
25	96525	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	421,21	77,80	32.770,14	0,71%	58,43%
26	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	2.300,70	13,67	31.450,57	0,68%	59,11%
27	4369	CPU	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	141,00	221,55	31.238,55	0,68%	59,79%
28	2015	CPU	J01 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro – 18und	m2	BDI 1	35,46	871,73	30.911,54	0,67%	60,46%
29	2098	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 21cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje:16 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela q-92	m2	BDI 1	97,14	315,35	30.633,10	0,66%	61,12%
30	88496	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	645,23	47,46	30.622,62	0,66%	61,79%
31	10778	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 02 und	mes	BDI 2	24,00	1.221,24	29.309,76	0,64%	62,42%
32	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750	m	BDI 1	4.548,90	6,38	29.021,99	0,63%	63,05%
33	6219	CPU	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	33,00	875,11	28.878,63	0,63%	63,68%
34	6702	CPU	Divisória sanitária em laminado estruturado tipo TS, espessura 10mm – fornecimento e instalação	m2	BDI 1	26,28	1.034,18	27.178,25	0,59%	64,26%
35	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.	kg	BDI 1	1.598,50	16,26	25.991,60	0,56%	64,83%
36	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	460,07	53,40	24.567,74	0,53%	65,36%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
37	9819	CPU	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	755,11	32,12	24.254,13	0,53%	65,89%
38	102105	Sinapi / Dezembro_25	Transformador de distribuição, 112,5 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral	un	BDI 1	1,00	24.121,05	24.121,05	0,52%	66,41%
39	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	1.258,30	18,60	23.404,38	0,51%	66,92%
40	9818	CPU	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	755,11	30,11	22.736,36	0,49%	67,41%
41	94993	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	225,76	100,68	22.729,52	0,49%	67,90%
42	8025	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un	BDI 1	3,00	7.563,64	22.690,92	0,49%	68,39%
43	87535	Sinapi / Dezembro_25	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	475,96	47,58	22.646,18	0,49%	68,88%
44	10234	CPU	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm	un	BDI 1	90,00	245,21	22.068,90	0,48%	69,36%
45	105953	Sinapi / Dezembro_25	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m	un	BDI 1	10,00	2.170,30	21.703,00	0,47%	69,83%
46	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.	kg	BDI 1	1.169,70	18,47	21.604,35	0,47%	70,30%
47	9843	CPU	J05 (200 cm x 180 cm) janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro laminado 5+5mm / grade fixa – 04und	m2	BDI 1	14,40	1.415,50	20.383,20	0,44%	70,74%
48	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1.169,21	17,11	20.005,18	0,43%	71,18%
49	9844	CPU	J08 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 11und	m2	BDI 1	18,15	1.072,71	19.469,69	0,42%	71,60%
50	98556	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	245,23	78,59	19.272,63	0,42%	72,02%
51	91996	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	334,00	56,53	18.881,02	0,41%	72,43%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
52	98546	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	114,82	160,81	18.464,20	0,40%	72,83%
53	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	15,00	1.222,43	18.336,45	0,40%	73,22%
54	6170	CPU	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	217,58	83,23	18.109,18	0,39%	73,62%
55	99059	Sinapi / Dezembro_25	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	BDI 1	153,00	117,67	18.003,51	0,39%	74,01%
56	9838	CPU	Rack fechado tipo armário 19" 22ux600x600mm (Enterprise), completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00	17.039,47	17.039,47	0,37%	74,37%
57	6175	CPU	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67	un	BDI 1	19,00	886,69	16.847,11	0,37%	74,74%
58	9815	CPU	BI01 – Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	5,00	3.343,12	16.715,60	0,36%	75,10%
59	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	2.450,17	6,78	16.612,15	0,36%	75,46%
60	88485	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	3.026,92	5,34	16.163,75	0,35%	75,81%
61	91857	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	671,94	23,06	15.494,94	0,34%	76,15%
62	4102	CPU	PD1 (80 cm x 165 cm) portas de giro em painéis estruturais de ts (laminado estrutural com espessura de 10mm) / cor cinza argila / superfície lisa / acabamento fosco / perfil e dobradiças metálicas / maçaneta fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	10,00	1.518,54	15.185,40	0,33%	76,48%
63	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	387,06	38,66	14.963,73	0,32%	76,80%
64	88488	Sinapi / Dezembro_25	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	732,42	20,28	14.853,48	0,32%	77,12%
65	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	kg	BDI 1	642,70	22,64	14.550,73	0,32%	77,44%
66	104920	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	1.051,40	13,71	14.414,69	0,31%	77,75%
67	87887	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.	m2	BDI 1	732,42	19,68	14.414,03	0,31%	78,06%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
68	10245	CPU	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 400 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 2,5 kw. Ref.: airzap modelo da3000-50vf ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	14.280,35	14.280,35	0,31%	78,37%
69	9042	CPU	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	un	BDI 1	2.653,85	5,35	14.198,10	0,31%	78,68%
70	9874	CPU	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).	m	BDI 1	4.200,00	3,15	13.230,00	0,29%	78,97%
71	4444	CPU	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento	m	BDI 1	41,84	316,11	13.226,04	0,29%	79,25%
72	92397	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	142,66	90,01	12.840,83	0,28%	79,53%
73	100975	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m3	BDI 1	1.106,00	11,56	12.785,36	0,28%	79,81%
74	10236	CPU	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm	un	BDI 1	6,00	1.991,90	11.951,40	0,26%	80,07%
75	9607	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	104,33	112,52	11.739,21	0,25%	80,32%
76	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	999,10	11,37	11.359,78	0,25%	80,57%
77	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2" pvc	un	BDI 1	375,00	29,91	11.216,25	0,24%	80,81%
78	6075	CPU	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m	m	BDI 1	26,54	410,26	10.888,30	0,24%	81,05%
79	96386	Sinapi / Dezembro_25	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte.	m3	BDI 1	1.207,00	8,91	10.754,37	0,23%	81,28%
80	9855	CPU	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm	un	BDI 2	35,00	299,22	10.472,70	0,23%	81,51%
81	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	671,00	15,54	10.427,34	0,23%	81,73%
82	92990	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	96,00	104,63	10.044,48	0,22%	81,95%
83	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	8,27	1.187,77	9.822,86	0,21%	82,17%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
84	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	2.995,87	3,21	9.616,74	0,21%	82,37%
85	98304	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 48 portas, categoria 6	un	BDI 1	2,00	4.679,59	9.359,18	0,20%	82,58%
86	101565	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	93,60	97,98	9.170,92	0,20%	82,78%
87	10134	CPU	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação	un	BDI 1	190,00	47,82	9.085,80	0,20%	82,97%
88	98565	Sinapi / Dezembro_25	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	114,82	79,11	9.083,41	0,20%	83,17%
89	103252	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00	4.454,33	8.908,66	0,19%	83,36%
90	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	79,44	109,91	8.731,25	0,19%	83,55%
91	9846	CPU	BI05 - Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	BDI 2	1,00	8.577,18	8.577,18	0,19%	83,74%
92	3051	CPU	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.	un	BDI 1	1,00	8.471,61	8.471,61	0,18%	83,92%
93	104619	Sinapi / Dezembro_25	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm.	m	BDI 1	515,05	16,43	8.462,27	0,18%	84,10%
94	2864	CPU	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	119,61	69,60	8.324,86	0,18%	84,28%
95	5	CPU	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	29,00	284,56	8.252,24	0,18%	84,46%
96	9850	CPU	P06 (200 cm x 210 cm) porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura	un	BDI 2	1,00	8.100,51	8.100,51	0,18%	84,64%
97	89714	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	151,28	53,32	8.066,25	0,17%	84,81%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
98	4499	CPU	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro/ madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso)/ fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de wc fem. / masc. Nos ambientes necessários	un	BDI 1	4,00	2.001,98	8.007,92	0,17%	84,99%
99	10247	CPU	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ø1" e verticais de ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	8,33	934,67	7.784,87	0,17%	85,16%
100	9849	CPU	P04 (90 cm x 210 cm) porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	2,00	3.872,49	7.744,98	0,17%	85,32%
101	9845	CPU	BI02 – Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	BDI 2	1,00	7.637,30	7.637,30	0,17%	85,49%
102	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	113,30	66,51	7.535,59	0,16%	85,65%
55	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	1.670,80	4,46	7.451,77	0,16%	85,81%
56	138	CPU	Peitoril em granito cinza andorinha	m	BDI 1	53,55	137,47	7.361,52	0,16%	85,97%
57	90696	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm	m	BDI 1	40,49	179,23	7.257,02	0,16%	86,13%
58	100341	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações.	m2	BDI 1	107,70	65,97	7.104,97	0,15%	86,29%
59	4441	CPU	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	BDI 1	44,07	158,47	6.983,77	0,15%	86,44%
60	96559	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	130,91	52,95	6.931,63	0,15%	86,59%
61	96560	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	130,91	52,57	6.881,89	0,15%	86,74%
62	103946	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.	m2	BDI 1	339,82	19,92	6.769,21	0,15%	86,88%
63	106034	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento	m	BDI 1	45,00	150,33	6.764,85	0,15%	87,03%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
64	4443	CPU	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	BDI 1	60,94	110,34	6.724,12	0,15%	87,18%
65	10246	CPU	Bomba de vácuo odontológica. 650mmhg. 460 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,75 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 5 ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	6.608,51	6.608,51	0,14%	87,32%
66	103003	Sinapi / Dezembro_25	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia	un	BDI 1	15,70	420,37	6.599,81	0,14%	87,46%
67	4618	CPU	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	134,37	48,78	6.554,57	0,14%	87,60%
68	9840	CPU	Execução de caixa coletora de canaleta meio fio de concreto moldado in loco, com grelha de concreto, modelo CCMF 01 L = 80cm H = 102cm	un	BDI 1	3,00	2.178,32	6.534,96	0,14%	87,75%
69	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	502,60	12,98	6.523,75	0,14%	87,89%
70	10231	CPU	Colarinho simples sem registro Ø8" Ø200mm para duto mpu	un	BDI 1	176,00	35,58	6.262,08	0,14%	88,02%
71	104166	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	65,58	94,83	6.218,95	0,13%	88,16%
72	9848	CPU	P02 (180 cm x 210 cm) porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00	6.196,59	6.196,59	0,13%	88,29%
73	2732	CPU	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm	m	BDI 1	228,64	26,95	6.161,85	0,13%	88,43%
74	4338	CPU	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)	un	BDI 1	2,00	3.055,48	6.110,96	0,13%	88,56%
75	101995	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	28,28	215,23	6.086,70	0,13%	88,69%
76	7881	CPU	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	4,16	1.440,35	5.991,86	0,13%	88,82%
77	10174	CPU	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 160mm – ref: Sicflux RVC 160 ou equivalente	un	BDI 1	10,00	594,42	5.944,20	0,13%	88,95%
78	102494	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi.	m2	BDI 1	66,51	87,93	5.848,22	0,13%	89,07%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
79	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	392,80	14,78	5.805,58	0,13%	89,20%
80	104921	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.	kg	BDI 1	454,40	12,71	5.775,42	0,13%	89,33%
81	6440	CPU	Banco modular em concreto, para mobiliário urbano, dimensões 220 x 61 x 45cm, acabamento em verniz	un	BDI 1	2,00	2.873,48	5.746,96	0,12%	89,45%
82	7880	CPU	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	4,16	1.365,35	5.679,86	0,12%	89,57%
83	91929	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	548,40	10,35	5.675,94	0,12%	89,70%
84	102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	232,47	24,34	5.658,32	0,12%	89,82%
85	9852	CPU	P05 (60 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 01und	m2	BDI 1	8,91	631,10	5.624,36	0,12%	89,94%
86	6235	CPU	PR02 (120 x 200 cm) Portão com 1 folha de giro / requadro em aço galvanizado de 60x40mm/ perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. Número de curvaturas "V" = 4 – 03und	m2	BDI 1	7,20	767,46	5.525,71	0,12%	90,06%
87	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	311,80	17,70	5.518,86	0,12%	90,18%
88	1955	CPU	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	2,00	2.742,82	5.485,64	0,12%	90,30%
89	103246	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00	2.727,24	5.454,48	0,12%	90,42%
90	96486	Sinapi / Dezembro_25	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	56,97	95,68	5.450,89	0,12%	90,54%
91	93200	Sinapi / Dezembro_25	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga.	m	BDI 1	302,95	17,55	5.316,77	0,12%	90,65%
92	9817	CPU	BI03 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 80cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	3,00	1.740,73	5.222,19	0,11%	90,76%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
93	95944	Sinapi / Dezembro_25	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	188,00	27,51	5.171,88	0,11%	90,88%
94	4712	CPU	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	BDI 1	90,00	56,97	5.127,30	0,11%	90,99%
95	89711	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	165,83	30,84	5.114,20	0,11%	91,10%
96	6289	CPU	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps, cat 6	un	BDI 1	2,00	2.537,38	5.074,76	0,11%	91,21%
97	91602	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	358,40	14,04	5.031,94	0,11%	91,32%
98	100974	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m3	BDI 1	434,18	11,51	4.997,41	0,11%	91,43%
99	88484	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	732,42	6,78	4.965,81	0,11%	91,53%
100	6234	CPU	PR01 (350 x 200cm) Portão com 1 folha de correr / requadro em aço galvanizado de 60x40mm / perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4 – 01und	m2	BDI 1	7,00	682,78	4.779,46	0,10%	91,64%
101	9048	CPU	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kn, padrão celesc, inclusive escavação	un	BDI 1	2,00	2.352,15	4.704,30	0,10%	91,74%
102	97329	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento	m	BDI 1	65,00	71,90	4.673,50	0,10%	91,84%
103	6065	CPU	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	12,00	385,23	4.622,76	0,10%	91,94%
104	10248	CPU	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado na parede. Inclusive pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	14,03	329,41	4.621,62	0,10%	92,04%
105	105029	Sinapi / Dezembro_25	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	54,48	82,62	4.501,14	0,10%	92,14%
106	98509	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de arbusto ou cerca viva – Xanadu	un	BDI 1	77,83	57,58	4.481,45	0,10%	92,24%
107	103835	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	m	BDI 1	51,00	85,35	4.352,85	0,09%	92,33%
108	94223	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	45,22	94,69	4.281,88	0,09%	92,42%
109	9847	CPU	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	BDI 2	2,00	2.140,47	4.280,94	0,09%	92,52%
110	9842	CPU	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	134,37	31,40	4.219,22	0,09%	92,61%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
111	105521	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de terra vegetal para o plantio – grama	m2	BDI 1	855,13	4,91	4.198,69	0,09%	92,70%
112	97328	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento	m	BDI 1	75,00	55,83	4.187,25	0,09%	92,79%
113	799	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha	un	BDI 1	6,00	696,25	4.177,50	0,09%	92,88%
114	100574	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	2.170,92	1,92	4.168,17	0,09%	92,97%
115	101654	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	16,00	257,99	4.127,84	0,09%	93,06%
116	3199	CPU	Poste de concreto de seção circular 11m/600dan	un	BDI 1	1,00	4.058,28	4.058,28	0,09%	93,15%
41	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	33,00	122,77	4.051,41	0,09%	93,23%
42	95471	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	4,00	1.003,42	4.013,68	0,09%	93,32%
43	91601	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	254,80	15,43	3.931,56	0,09%	93,41%
44	95469	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	10,00	391,72	3.917,20	0,08%	93,49%
45	704	CPU	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	8,00	488,21	3.905,68	0,08%	93,58%
46	10239	CPU	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00	3.876,45	3.876,45	0,08%	93,66%
47	9575	CPU	Válvula de descarga – 1.1/2", sem acabamento	un	BDI 1	17,00	222,68	3.785,56	0,08%	93,74%
48	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	221,90	16,98	3.767,86	0,08%	93,82%
49	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	151,00	24,84	3.750,84	0,08%	93,91%
50	10229	CPU	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m3, com válvula cromada, com recarga de oxigênio	un	BDI 1	3,00	1.248,96	3.746,88	0,08%	93,99%
51	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	103,50	36,18	3.744,65	0,08%	94,07%
52	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	381,00	9,75	3.714,75	0,08%	94,15%
53	100868	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	8,00	461,31	3.690,48	0,08%	94,23%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
54	6255	CPU	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 150mm (6")	m	BDI 1	90,00	40,85	3.676,50	0,08%	94,31%
55	101094	Sinapi / Dezembro_25	Piso tátil de borracha, direcional ou alerta, 25x25cm	m	BDI 1	19,00	190,17	3.613,23	0,08%	94,39%
56	100323	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	11,06	321,77	3.558,78	0,08%	94,46%
57	1228	CPU	Caixa de passagem em concreto armado, nas dimensões 46x70x70cm, tampa de ferro nodular padrão celesc, para carga 12,5t	un	BDI 1	2,00	1.771,41	3.542,82	0,08%	94,54%
58	7785	CPU	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	15,00	234,12	3.511,80	0,08%	94,62%
59	103689	Sinapi / Dezembro_25	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	573,65	3.441,90	0,07%	94,69%
60	179	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	18,00	186,36	3.354,48	0,07%	94,76%
61	877	CPU	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm²	m	BDI 1	160,00	20,79	3.326,40	0,07%	94,84%
62	9826	CPU	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	10,00	315,68	3.156,80	0,07%	94,90%
63	95547	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	36,00	86,99	3.131,64	0,07%	94,97%
64	154	CPU	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	37,00	83,97	3.106,89	0,07%	95,04%
65	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	148,90	20,40	3.037,56	0,07%	95,10%
66	10091	CPU	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 50 disjuntores din 225.a	un	BDI 1	2,00	1.471,34	2.942,68	0,06%	95,17%
67	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	126,50	23,13	2.925,95	0,06%	95,23%
68	693	CPU	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	4,00	707,70	2.830,80	0,06%	95,29%
69	102609	Sinapi / Dezembro_25	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros	un	BDI 1	2,00	1.396,62	2.793,24	0,06%	95,35%
70	98511	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m	un	BDI 1	15,00	182,18	2.732,70	0,06%	95,41%
71	91850	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	199,80	13,64	2.725,27	0,06%	95,47%
72	575	CPU	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V	un	BDI 1	3,00	884,63	2.653,89	0,06%	95,53%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
73	97330	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento	m	BDI 1	30,00	88,29	2.648,70	0,06%	95,59%
74	6591	CPU	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	12,32	213,32	2.628,10	0,06%	95,64%
75	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	10,36	252,23	2.612,72	0,06%	95,70%
76	9616	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 75 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	15,70	162,77	2.555,49	0,06%	95,76%
77	96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	9,87	252,67	2.493,85	0,05%	95,81%
78	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	153,60	16,13	2.477,57	0,05%	95,86%
79	4630	CPU	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	BDI 1	30,00	79,82	2.394,60	0,05%	95,92%
80	4232	CPU	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	3,00	785,61	2.356,83	0,05%	95,97%
81	4695	CPU	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, 150 x 60cm, com saia 9cm e rodapia 12cm	m2	BDI 2	1,27	1.790,22	2.271,79	0,05%	96,02%
82	89865	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	91,75	24,76	2.271,73	0,05%	96,07%
83	6397	CPU	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem	m2	BDI 1	65,94	33,99	2.241,30	0,05%	96,11%
84	3189	CPU	Chave fusível de distribuição base tipo a, 100a, 15 kv	un	BDI 1	3,00	744,75	2.234,25	0,05%	96,16%
85	97327	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento	m	BDI 1	65,00	34,25	2.226,25	0,05%	96,21%
86	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	56,45	38,27	2.160,34	0,05%	96,26%
87	787	CPU	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores din, 225.a	un	BDI 1	1,00	2.157,86	2.157,86	0,05%	96,30%
88	89402	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	123,23	17,42	2.146,67	0,05%	96,35%
89	371	CPU	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	4,00	529,27	2.117,08	0,05%	96,40%
90	92764	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	BDI 1	186,80	10,90	2.036,12	0,04%	96,44%
91	6201	CPU	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	BDI 1	1,00	2.013,65	2.013,65	0,04%	96,48%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
92	98525	Sinapi / Dezembro_25	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m2	BDI 1	2.170,92	0,92	1.997,25	0,04%	96,53%
93	89448	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	99,96	19,83	1.982,21	0,04%	96,57%
94	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	23,45	84,49	1.981,29	0,04%	96,61%
95	95568	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	16,98	116,23	1.973,59	0,04%	96,66%
96	9820	CPU	BI04 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00	1.965,58	1.965,58	0,04%	96,70%
97	6703	CPU	Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	23,75	81,89	1.944,89	0,04%	96,74%
98	771	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 200mm (8")	m	BDI 1	60,00	31,99	1.919,40	0,04%	96,78%
99	6150	CPU	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4"	m	BDI 1	12,00	159,38	1.912,56	0,04%	96,82%
100	202	CPU	J10 (60 cm x 40 cm) janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco – 08und	m2	BDI 1	1,92	967,50	1.857,60	0,04%	96,86%
101	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	10,00	185,53	1.855,30	0,04%	96,90%
102	90460	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.	m	BDI 1	51,00	35,83	1.827,33	0,04%	96,94%
103	89451	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	32,14	56,68	1.821,70	0,04%	96,98%
104	100867	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	4,00	444,97	1.779,88	0,04%	97,02%
105	9853	CPU	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	21,70	80,29	1.742,29	0,04%	97,06%
106	7013	CPU	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 160 a	un	BDI 1	1,00	1.669,08	1.669,08	0,04%	97,10%
107	104316	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	50,86	32,18	1.636,67	0,04%	97,13%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
108	9851	CPU	P09 (240 cm x 100 cm) porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	1,00	1.621,01	1.621,01	0,04%	97,17%
109	92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	18,00	89,99	1.619,82	0,04%	97,20%
110	4907	CPU	Disjuntor tripolar caixa moldada 160a/380v 16ka, com disparador termomagnético ajustável. prever manopla na porta do painel por acionamento giratório.	un	BDI 1	1,00	1.611,42	1.611,42	0,03%	97,24%
111	9060	CPU	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	10,00	160,89	1.608,90	0,03%	97,27%
112	776	CPU	Projeto as built	m2	BDI 1	813,98	1,91	1.554,70	0,03%	97,31%
113	98302	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 24 portas, categoria 6	un	BDI 1	1,00	1.535,14	1.535,14	0,03%	97,34%
114	9825	CPU	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	101,00	14,95	1.509,95	0,03%	97,37%
115	101230	Sinapi / Dezembro_25	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h.	m3	BDI 1	101,00	14,75	1.489,75	0,03%	97,40%
116	97886	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m	un	BDI 1	6,00	242,92	1.457,52	0,03%	97,44%
117	100848	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00	718,49	1.436,98	0,03%	97,47%
118	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	202,90	7,08	1.436,53	0,03%	97,50%
119	10238	CPU	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00	1.431,19	1.431,19	0,03%	97,53%
120	89446	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	206,95	6,70	1.386,57	0,03%	97,56%
121	6733	CPU	Plantio de agapanto, porte 10cm	m2	BDI 1	17,24	78,84	1.359,20	0,03%	97,59%
122	375	CPU	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	16,00	83,97	1.343,52	0,03%	97,62%
123	89531	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	28,00	47,67	1.334,76	0,03%	97,65%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
124	97906	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto	un	BDI 1	2,00	665,36	1.330,72	0,03%	97,68%
125	9512	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	4,00	330,02	1.320,08	0,03%	97,70%
126	6354	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	6,00	215,14	1.290,84	0,03%	97,73%
127	3076	CPU	J07 (200 cm x 90 cm) janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa – 03und	m2	BDI 1	5,40	238,29	1.286,77	0,03%	97,76%
128	89449	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	56,94	22,00	1.252,68	0,03%	97,79%
129	91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	26,00	47,56	1.236,56	0,03%	97,81%
130	92398	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	11,79	103,42	1.219,32	0,03%	97,84%
131	97668	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	77,60	15,56	1.207,46	0,03%	97,87%
132	3214	CPU	Pára-raios de distribuição 10ka 12kv	un	BDI 1	3,00	399,06	1.197,18	0,03%	97,89%
133	102705	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno	m	BDI 1	15,70	75,99	1.193,04	0,03%	97,92%
134	89798	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	69,34	17,15	1.189,18	0,03%	97,94%
135	89726	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	77,00	15,27	1.175,79	0,03%	97,97%
136	9881	CPU	Tampa em ferro fundido 30x30, 125kn	un	BDI 1	6,00	195,93	1.175,58	0,03%	97,99%
137	4	CPU	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	4,00	293,27	1.173,08	0,03%	98,02%
138	10077	CPU	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox, fixada na parede	un	BDI 1	4,00	288,61	1.154,44	0,03%	98,05%
139	6180	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm	un	BDI 1	132,00	8,71	1.149,72	0,02%	98,07%
140	102491	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m2	BDI 1	41,84	27,39	1.146,00	0,02%	98,09%
141	10230	CPU	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00	1.139,11	1.139,11	0,02%	98,12%
142	91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio	un	BDI 1	65,00	17,45	1.134,25	0,02%	98,14%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
143	101563	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	23,40	47,45	1.110,33	0,02%	98,17%
144	3160	CPU	Junta de dilatação 2,5 cm eps e mastique	m	BDI 1	23,20	46,79	1.085,52	0,02%	98,19%
145	97599	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	39,00	27,64	1.077,96	0,02%	98,22%
146	9824	CPU	Tampa para caixa de esgoto em ferro fundido, dimensões 60x60cm	un	BDI 1	2,00	530,34	1.060,68	0,02%	98,24%
147	423	CPU	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco	m2	BDI 1	9,62	105,75	1.017,32	0,02%	98,26%
148	104998	Sinapi / Dezembro_25	Hidrômetro dn 1", 10 m³/h	un	BDI 1	1,00	1.006,33	1.006,33	0,02%	98,28%
149	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a	un	BDI 1	12,00	80,93	971,16	0,02%	98,30%
150	2453	CPU	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	5,00	188,31	941,55	0,02%	98,32%
151	89529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	20,00	46,41	928,20	0,02%	98,34%
152	97092	Sinapi / Dezembro_25	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	55,89	16,50	922,12	0,02%	98,36%
153	89799	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	29,70	29,93	888,92	0,02%	98,38%
154	104328	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	9,00	97,25	875,25	0,02%	98,40%
155	100849	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	14,00	61,79	865,06	0,02%	98,42%
156	3040	CPU	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos	un	BDI 1	103,00	8,26	850,78	0,02%	98,44%
157	4327	CPU	Caixa equipotencial bep, em alumínio, dimensões 350x450x200mm	un	BDI 1	1,00	835,20	835,20	0,02%	98,46%
158	4384	CPU	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	21,00	39,68	833,28	0,02%	98,48%
159	4650	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 1 luminária	un	BDI 1	4,00	207,80	831,20	0,02%	98,49%
160	90373	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	46,00	17,88	822,48	0,02%	98,51%
161	9059	CPU	Quadro de distribuição modular dimensões 80x60x20cm – sobrepor	un	BDI 1	1,00	816,08	816,08	0,02%	98,53%
162	10166	CPU	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oC, 1 kv	m	BDI 1	30,00	27,17	815,10	0,02%	98,55%
163	10249	CPU	Corrimão duplo de duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m, inclusive aplicação de fundo preparador para estruturas metálicas e pintura eletrostática branca.	m	BDI 1	1,02	794,75	810,65	0,02%	98,56%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
164	104729	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória.	m3	BDI 1	35,07	22,92	803,81	0,02%	98,58%
165	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	58,50	13,54	792,09	0,02%	98,60%
166	54	CPU	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	12,00	65,41	784,92	0,02%	98,62%
167	94499	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 ½"	un	BDI 1	2,00	375,12	750,24	0,02%	98,63%
168	89746	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	20,00	37,51	750,20	0,02%	98,65%
169	9530	CPU	Cruzeta de concreto 2400mm, padrão celesc	un	BDI 1	2,00	367,94	735,88	0,02%	98,66%
170	89797	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	11,00	66,49	731,39	0,02%	98,68%
171	102500	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m	BDI 1	112,50	6,45	725,63	0,02%	98,70%
172	7777	CPU	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	m	BDI 1	9,50	76,00	722,00	0,02%	98,71%
173	89708	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica	un	BDI 1	5,00	142,29	711,45	0,02%	98,73%
174	102193	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	232,47	3,06	711,36	0,02%	98,74%
175	89728	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	38,00	18,57	705,66	0,02%	98,76%
176	223	CPU	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	4,00	173,36	693,44	0,02%	98,77%
177	89511	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	12,92	52,06	672,62	0,01%	98,79%
178	6116	CPU	Isolador ancoragem polimérico, tipo bastão, 15kv	un	BDI 1	6,00	111,55	669,30	0,01%	98,80%
179	6695	CPU	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 100 mm (4")	un	BDI 1	2,00	330,79	661,58	0,01%	98,82%
180	89481	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	82,00	7,88	646,16	0,01%	98,83%
181	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	60,67	10,51	637,63	0,01%	98,84%
182	100067	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 5,0 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	41,10	15,24	626,36	0,01%	98,86%
183	4451	CPU	Torneira clínica de mesa com bica alta móvel, arejador articulado de abs, alavanca maciça de alta durabilidade, acionamento com o cotovelo	un	BDI 1	5,00	123,70	618,50	0,01%	98,87%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
184	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	69,00	8,95	617,55	0,01%	98,88%
185	3069	CPU	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)	un	BDI 1	4,00	150,95	603,80	0,01%	98,90%
186	461	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 100mm	un	BDI 1	5,00	119,54	597,70	0,01%	98,91%
187	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	28,00	21,08	590,24	0,01%	98,92%
188	94273	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	10,00	58,90	589,00	0,01%	98,94%
189	89450	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	16,62	34,98	581,37	0,01%	98,95%
190	4291	CPU	Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios	m	BDI 1	14,00	41,18	576,52	0,01%	98,96%
191	89713	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	12,13	47,44	575,45	0,01%	98,97%
192	1569	CPU	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm	m	BDI 1	75,11	7,65	574,59	0,01%	98,99%
193	98689	Sinapi / Dezembro_25	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	3,60	156,44	563,18	0,01%	99,00%
194	94713	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	2,00	280,77	561,54	0,01%	99,01%
195	10070	CPU	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador	un	BDI 1	9,00	62,30	560,70	0,01%	99,02%
196	97669	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3")	m	BDI 1	23,40	23,49	549,67	0,01%	99,03%
197	89748	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00	54,93	549,30	0,01%	99,05%
198	89744	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	15,00	36,49	547,35	0,01%	99,06%
199	7	CPU	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	4,00	133,00	532,00	0,01%	99,07%
200	29	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	7,00	75,24	526,68	0,01%	99,08%
201	887	CPU	Eletroduto em aço galvanizado 2"	m	BDI 1	6,00	87,72	526,32	0,01%	99,09%
202	101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	261,95	523,90	0,01%	99,10%
203	7278	CPU	Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, 63 a	un	BDI 1	1,00	511,25	511,25	0,01%	99,11%
204	86877	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	6,00	84,58	507,48	0,01%	99,13%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
205	86884	Sinapi / Dezembro_25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	35,00	14,47	506,45	0,01%	99,14%
206	98110	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00	506,25	506,25	0,01%	99,15%
207	9527	CPU	Isolador pilar, porcelana, 15kv	un	BDI 1	3,00	166,27	498,81	0,01%	99,16%
208	92012	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	4,00	123,35	493,40	0,01%	99,17%
209	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	58,42	8,40	490,72	0,01%	99,18%
210	393	CPU	Tube de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	17,00	28,65	487,05	0,01%	99,19%
211	192	CPU	Caixa de medição, padrão celest, tipo mdr/hs, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm	un	BDI 1	1,00	479,29	479,29	0,01%	99,20%
212	9112	CPU	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un	BDI 1	1,00	478,74	478,74	0,01%	99,21%
213	102513	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m2	BDI 1	6,60	69,24	456,98	0,01%	99,22%
214	100322	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*	m3	BDI 1	1,85	242,80	449,18	0,01%	99,23%
215	94274	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).	m	BDI 1	7,03	63,13	443,80	0,01%	99,24%
216	10244	CPU	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S200 - Sicflux	un	BDI 1	6,00	73,91	443,46	0,01%	99,25%
141	388	CPU	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	38,00	11,65	442,70	0,01%	99,26%
142	91833	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro	m	BDI 1	18,00	24,21	435,78	0,01%	99,27%
143	10233	CPU	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu	un	BDI 1	8,00	54,14	433,12	0,01%	99,28%
144	6291	CPU	Mini dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	BDI 1	1,00	432,78	432,78	0,01%	99,29%
145	89517	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00	85,13	425,65	0,01%	99,30%
146	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	29,00	14,66	425,14	0,01%	99,31%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
147	4385	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	7,00	60,03	420,21	0,01%	99,32%
148	729	CPU	Tê de redução em PVC 90 soldável 75 mm – 60 mm	un	BDI 1	3,00	139,42	418,26	0,01%	99,32%
149	89801	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	34,00	12,28	417,52	0,01%	99,33%
150	676	CPU	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	2,00	206,37	412,74	0,01%	99,34%
151	811	CPU	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm	un	BDI 1	2,00	206,37	412,74	0,01%	99,35%
152	94793	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	204,06	408,12	0,01%	99,36%
153	9857	CPU	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clinico com alavanca	un	BDI 1	1,00	391,36	391,36	0,01%	99,37%
154	7261	CPU	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm	un	BDI 1	17,00	21,68	368,56	0,01%	99,38%
155	91834	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	14,47	24,76	358,28	0,01%	99,38%
156	91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00	59,42	356,52	0,01%	99,39%
157	91955	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00	58,02	348,12	0,01%	99,40%
158	4389	CPU	Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	4,00	86,83	347,32	0,01%	99,41%
159	89501	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	17,00	19,86	337,62	0,01%	99,41%
160	104001	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	17,00	19,15	325,55	0,01%	99,42%
161	1233	CPU	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	325,43	325,43	0,01%	99,43%
162	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	16,00	20,19	323,04	0,01%	99,44%
163	1414	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 150mm (6")	m	BDI 1	12,00	26,32	315,84	0,01%	99,44%
164	5032	CPU	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	4,00	78,94	315,76	0,01%	99,45%
165	6078	CPU	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	BDI 1	4,00	78,07	312,28	0,01%	99,46%
166	89408	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	24,00	12,92	310,08	0,01%	99,46%
167	6444	CPU	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	1,00	309,83	309,83	0,01%	99,47%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
168	103838	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	un	BDI 1	12,00	25,45	305,40	0,01%	99,48%
169	89629	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	100,06	300,18	0,01%	99,48%
170	103847	Sinapi / Dezembro_25	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	18,00	16,66	299,88	0,01%	99,49%
171	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	27,00	11,06	298,62	0,01%	99,50%
172	95644	Sinapi / Dezembro_25	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00	298,01	298,01	0,01%	99,50%
173	89805	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	11,00	26,87	295,57	0,01%	99,51%
174	93653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	20,00	14,66	293,20	0,01%	99,51%
175	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA	un	BDI 1	10,00	29,31	293,10	0,01%	99,52%
176	97670	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4")	m	BDI 1	10,00	29,27	292,70	0,01%	99,53%
177	10232	CPU	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu	un	BDI 1	6,00	48,10	288,60	0,01%	99,53%
178	476	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	BDI 1	2,00	143,39	286,78	0,01%	99,54%
179	91836	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	10,00	28,54	285,40	0,01%	99,55%
180	89497	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	16,00	17,83	285,28	0,01%	99,55%
181	4781	CPU	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	17,00	16,76	284,92	0,01%	99,56%
182	3067	CPU	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado	un	BDI 1	3,00	94,62	283,86	0,01%	99,56%
183	100751	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).	m2	BDI 1	5,00	55,82	279,10	0,01%	99,57%
184	94705	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	6,00	45,43	272,58	0,01%	99,58%
185	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	8,00	33,70	269,60	0,01%	99,58%
186	91871	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	12,00	22,25	267,00	0,01%	99,59%
187	95694	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	4,00	66,15	264,60	0,01%	99,59%
188	2420	CPU	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm	un	BDI 1	4,00	64,97	259,88	0,01%	99,60%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
189	89447	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	19,79	13,05	258,26	0,01%	99,61%
190	93673	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50 a	un	BDI 1	2,00	127,35	254,70	0,01%	99,61%
191	89866	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	23,00	10,93	251,39	0,01%	99,62%
192	4387	CPU	Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	3,00	83,74	251,22	0,01%	99,62%
193	9774	CPU	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	BDI 1	59,33	4,23	250,97	0,01%	99,63%
194	89513	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00	124,69	249,38	0,01%	99,63%
195	89739	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	8,00	31,08	248,64	0,01%	99,64%
196	6791	CPU	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6	un	BDI 1	80,00	3,08	246,40	0,01%	99,64%
197	100851	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00	122,30	244,60	0,01%	99,65%
198	103865	Sinapi / Dezembro_25	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	7,00	34,33	240,31	0,01%	99,65%
199	92773	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	22,70	10,50	238,35	0,01%	99,66%
200	4248	CPU	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	3,00	79,00	237,00	0,01%	99,66%
201	1415	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 100mm (4")	m	BDI 1	12,00	19,35	232,20	0,01%	99,67%
202	3225	CPU	Conector cunha al. 1/0 awg 2 awg/35mm2	un	BDI 1	12,00	19,10	229,20	0,00%	99,67%
203	3057	CPU	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	9,00	25,46	229,14	0,00%	99,68%
204	89630	Sinapi / Dezembro_25	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm	un	BDI 1	3,00	76,27	228,81	0,00%	99,68%
205	86909	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	1,00	228,73	228,73	0,00%	99,69%
206	432	CPU	Manilha sapatilha, conforme padrão celesc, f-22	un	BDI 1	6,00	36,84	221,04	0,00%	99,69%
207	89396	Sinapi / Dezembro_25	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x ½	un	BDI 1	8,00	27,51	220,08	0,00%	99,70%
208	4664	CPU	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	BDI 1	1,00	216,73	216,73	0,00%	99,70%
209	89625	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	7,00	30,77	215,39	0,00%	99,71%
210	102109	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para transformador em poste de concreto circular	un	BDI 1	2,00	107,45	214,90	0,00%	99,71%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
211	4279	CPU	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	un	BDI 1	1,00	205,09	205,09	0,00%	99,72%
212	93671	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32.a	un	BDI 1	2,00	101,38	202,76	0,00%	99,72%
213	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	5,00	40,43	202,15	0,00%	99,73%
214	4386	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	3,00	67,12	201,36	0,00%	99,73%
215	4780	CPU	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	17,00	11,81	200,77	0,00%	99,73%
216	6685	CPU	Cabeçote de alumínio, para entrada de linha de alimentação de eletroduto de 4"	un	BDI 1	2,00	97,28	194,56	0,00%	99,74%
217	3220	CPU	Suporte I para chave fusível e pára-raios c/ parafusos 205x85mm	un	BDI 1	3,00	64,72	194,16	0,00%	99,74%
218	89528	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	31,00	6,20	192,20	0,00%	99,75%
219	86882	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	7,00	27,37	191,59	0,00%	99,75%
220	92984	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	5,00	38,20	191,00	0,00%	99,76%
221	125	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00	189,20	189,20	0,00%	99,76%
222	89522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00	37,10	185,50	0,00%	99,76%
223	10015	CPU	Dispositivo DPS classe I/II, tensão máxima de 275 v, corrente 12,5ka monopolar	un	BDI 1	1,00	181,74	181,74	0,00%	99,77%
224	89623	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	7,00	25,92	181,44	0,00%	99,77%
225	4316	CPU	Mão francesa perfilada aço 5x38x726mm	un	BDI 1	2,00	88,86	177,72	0,00%	99,77%
226	3246	CPU	Parafuso de cabeça quadrada, d16x125mm c/ porca - padrão celesc	un	BDI 1	6,00	28,26	169,56	0,00%	99,78%
227	3016	CPU	Bloco de iluminação de emergência autônoma led, mínimo 300 lumens	un	BDI 1	1,00	169,18	169,18	0,00%	99,78%
228	9065	CPU	Chapa policarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição	m2	BDI 1	0,48	349,52	167,77	0,00%	99,79%
229	104063	Sinapi / Dezembro_25	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm	un	BDI 1	2,00	83,17	166,34	0,00%	99,79%
230	94796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	2,00	83,08	166,16	0,00%	99,79%
231	103851	Sinapi / Dezembro_25	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -	un	BDI 1	6,00	27,28	163,68	0,00%	99,80%
232	94491	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm	un	BDI 1	2,00	80,97	161,94	0,00%	99,80%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
233	3282	CPU	Mesa retrátil, dimensões de 50x40cm, suporta até 70kg, para subestação	un	BDI 1	1,00	161,78	161,78	0,00%	99,80%
234	3193	CPU	Olhal para parafuso 5000 dan - padrão celesc	un	BDI 1	6,00	25,99	155,94	0,00%	99,81%
235	7221	CPU	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	6,00	25,88	155,28	0,00%	99,81%
236	89613	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2"	un	BDI 1	4,00	38,71	154,84	0,00%	99,81%
237	3204	CPU	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc d200	un	BDI 1	2,00	76,82	153,64	0,00%	99,82%
238	9653	CPU	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00	76,16	152,32	0,00%	99,82%
239	89622	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	8,00	18,88	151,04	0,00%	99,82%
240	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	BDI 1	13,90	10,76	149,57	0,00%	99,83%
241	2155	CPU	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	12,00	12,38	148,56	0,00%	99,83%
242	89575	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	9,00	15,88	142,92	0,00%	99,83%
243	104319	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	10,00	14,12	141,20	0,00%	99,84%
244	3205	CPU	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc D220	un	BDI 1	2,00	69,23	138,46	0,00%	99,84%
245	2678	CPU	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	3,00	45,12	135,36	0,00%	99,84%
246	9541	CPU	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	BDI 1	23,89	5,63	134,50	0,00%	99,85%
247	91884	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	7,00	19,19	134,33	0,00%	99,85%
248	10059	CPU	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00	130,69	130,69	0,00%	99,85%
249	101561	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	6,00	21,73	130,38	0,00%	99,85%
250	1019	CPU	Junção simples 75 mm - 50 mm	un	BDI 1	2,00	64,98	129,96	0,00%	99,86%
251	9786	CPU	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	4,00	30,88	123,52	0,00%	99,86%
252	91950	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio	un	BDI 1	5,00	24,65	123,25	0,00%	99,86%
253	3247	CPU	Parafuso de cabeça quadrada, d16x150mm c/ porca - padrão celesc	un	BDI 1	4,00	29,59	118,36	0,00%	99,86%
254	10241	CPU	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S100 - Sicflux	un	BDI 1	2,00	58,33	116,66	0,00%	99,87%
255	10073	CPU	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	115,92	115,92	0,00%	99,87%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
256	31	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm	un	BDI 1	2,00	53,88	107,76	0,00%	99,87%
257	89785	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	3,00	34,99	104,97	0,00%	99,87%
258	3243	CPU	Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm - padrão celesc	un	BDI 1	4,00	26,03	104,12	0,00%	99,88%
259	89505	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	2,00	51,74	103,48	0,00%	99,88%
260	4452	CPU	Torneira tanque com derivação p/ maquina	un	BDI 1	2,00	50,98	101,96	0,00%	99,88%
261	89499	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	25,17	100,68	0,00%	99,88%
262	93657	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	5,00	20,02	100,10	0,00%	99,89%
263	89567	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	1,00	98,82	98,82	0,00%	99,89%
264	7312	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m	un	BDI 1	2,00	49,04	98,08	0,00%	99,89%
265	89830	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	2,00	48,86	97,72	0,00%	99,89%
266	9513	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. krona	un	BDI 1	1,00	95,09	95,09	0,00%	99,89%
267	89549	Sinapi / Dezembro_25	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	4,00	23,57	94,28	0,00%	99,90%
268	91961	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	92,97	92,97	0,00%	99,90%
269	95782	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	2,00	45,82	91,64	0,00%	99,90%
270	4629	CPU	Porca olhal 5000 dan	un	BDI 1	3,00	30,31	90,93	0,00%	99,90%
271	91914	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	3,00	29,81	89,43	0,00%	99,90%
272	89597	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	3,00	29,20	87,60	0,00%	99,91%
273	4119	CPU	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	1,00	87,31	87,31	0,00%	99,91%
274	101553	Sinapi / Dezembro_25	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1	un	BDI 1	3,00	28,76	86,28	0,00%	99,91%
275	109	CPU	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	12,00	7,13	85,56	0,00%	99,91%
276	105156	Sinapi / Dezembro_25	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água	un	BDI 1	5,00	16,93	84,65	0,00%	99,91%
277	7806	CPU	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	un	BDI 1	4,00	20,99	83,96	0,00%	99,91%
278	87	CPU	Sela para cruzeta - padrão celesc	un	BDI 1	2,00	41,33	82,66	0,00%	99,92%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
279	89611	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00	41,07	82,14	0,00%	99,92%
280	101538	Sinapi / Dezembro_25	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador	un	BDI 1	1,00	80,53	80,53	0,00%	99,92%
281	103959	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	4,00	20,09	80,36	0,00%	99,92%
282	3135	CPU	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	22,00	3,65	80,30	0,00%	99,92%
283	2680	CPU	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	BDI 1	3,00	26,54	79,62	0,00%	99,93%
284	105141	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	2,00	39,48	78,96	0,00%	99,93%
285	9056	CPU	Caixa para transformador de corrente tipo TC-1 550x680x250mm	un	BDI 1	1,00	78,30	78,30	0,00%	99,93%
286	3217	CPU	Pino de isolador pilar 140x60mm	un	BDI 1	3,00	25,94	77,82	0,00%	99,93%
287	100719	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	5,00	15,22	76,10	0,00%	99,93%
288	103953	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	7,00	10,71	74,97	0,00%	99,93%
289	4141	CPU	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"	un	BDI 1	1,00	72,74	72,74	0,00%	99,94%
290	91959	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	72,05	72,05	0,00%	99,94%
291	89624	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm	un	BDI 1	3,00	23,91	71,73	0,00%	99,94%
292	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	20,21	3,54	71,55	0,00%	99,94%
293	104348	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00	14,06	70,30	0,00%	99,94%
294	89565	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	1,00	68,82	68,82	0,00%	99,94%
295	10242	CPU	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S125 - Sicflux	un	BDI 1	1,00	66,88	66,88	0,00%	99,94%
296	89802	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00	13,18	65,90	0,00%	99,95%
297	89558	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00	13,18	65,90	0,00%	99,95%
298	89366	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	3,00	21,92	65,76	0,00%	99,95%
299	97667	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½")	m	BDI 1	6,00	10,96	65,76	0,00%	99,95%
300	103992	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4"	un	BDI 1	4,00	16,02	64,08	0,00%	99,95%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
301	93655	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	4,00	16,02	64,08	0,00%	99,95%
302	9044	CPU	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	2,00	31,82	63,64	0,00%	99,95%
303	89489	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	6,00	10,59	63,54	0,00%	99,96%
304	6617	CPU	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	2,00	30,75	61,50	0,00%	99,96%
305	91856	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	3,16	19,08	60,29	0,00%	99,96%
306	89503	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00	29,51	59,02	0,00%	99,96%
307	104351	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	2,00	29,45	58,90	0,00%	99,96%
308	89507	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	57,90	57,90	0,00%	99,96%
309	3244	CPU	Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm - padrão celesc	un	BDI 1	4,00	14,37	57,48	0,00%	99,96%
310	103964	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	5,00	11,03	55,15	0,00%	99,96%
311	50	CPU	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm	un	BDI 1	2,00	27,10	54,20	0,00%	99,97%
312	93656	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	3,00	17,59	52,77	0,00%	99,97%
313	7463	CPU	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	BDI 1	1,20	43,33	52,00	0,00%	99,97%
314	86879	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	4,00	12,81	51,24	0,00%	99,97%
315	95781	Sinapi / Dezembro_25	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	1,00	50,16	50,16	0,00%	99,97%
316	89504	Sinapi / Dezembro_25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00	25,00	50,00	0,00%	99,97%
241	89620	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	3,00	16,65	49,95	0,00%	99,97%
242	9778	CPU	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 100mm	un	BDI 1	1,00	48,64	48,64	0,00%	99,97%
243	86883	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2	un	BDI 1	3,00	15,03	45,09	0,00%	99,97%
244	3187	CPU	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D16mm, galvanizada a fogo	un	BDI 1	17,00	2,65	45,05	0,00%	99,98%
245	226	CPU	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00	43,81	43,81	0,00%	99,98%
246	89404	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm	un	BDI 1	4,00	10,85	43,40	0,00%	99,98%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
247	7596	CPU	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm	un	BDI 1	2,00	21,07	42,14	0,00%	99,98%
248	9061	CPU	Conector fêmea giratório latão 1"	un	BDI 1	2,00	21,04	42,08	0,00%	99,98%
249	89401	Sinapi / Dezembro_25	Tube, pvc, soldável, de 20mm	m	BDI 1	2,77	15,13	41,91	0,00%	99,98%
250	723	CPU	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	1,00	40,51	40,51	0,00%	99,98%
251	90371	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4	un	BDI 1	1,00	40,16	40,16	0,00%	99,98%
252	104034	Sinapi / Dezembro_25	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água.	un	BDI 1	1,00	38,65	38,65	0,00%	99,98%
253	6614	CPU	Ralo fofa semiesférico, dn 100mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	1,00	38,28	38,28	0,00%	99,98%
254	89524	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	37,66	37,66	0,00%	99,98%
255	507	CPU	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".	un	BDI 1	1,00	33,85	33,85	0,00%	99,98%
256	6923	CPU	Porca quadrada rosca M16, galvanizada - padrão Celesc	un	BDI 1	13,00	2,60	33,80	0,00%	99,99%
257	91916	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4")	un	BDI 1	1,00	31,99	31,99	0,00%	99,99%
258	176	CPU	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm², 50a – 250v	un	BDI 1	1,00	31,34	31,34	0,00%	99,99%
259	89490	Sinapi / Dezembro_25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00	9,95	29,85	0,00%	99,99%
260	2426	CPU	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	2,00	14,25	28,50	0,00%	99,99%
261	103957	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	7,05	28,20	0,00%	99,99%
262	89806	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	28,06	28,06	0,00%	99,99%
263	4125	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm2	un	BDI 1	2,00	13,53	27,06	0,00%	99,99%
264	89827	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	1,00	24,45	24,45	0,00%	99,99%
265	89867	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	2,00	11,86	23,72	0,00%	99,99%
266	7150	CPU	Conector para fibra óptica	un	BDI 1	2,00	11,83	23,66	0,00%	99,99%
267	9788	CPU	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm	un	BDI 1	1,00	22,14	22,14	0,00%	99,99%
268	89783	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	1,00	21,60	21,60	0,00%	99,99%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
269	2239	CPU	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 x 1/2", pvc marrom, água fria	un	BDI 1	1,00	20,97	20,97	0,00%	99,99%
270	104324	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	1,00	19,85	19,85	0,00%	99,99%
271	3190	CPU	Fio alumínio recozido 4 awg	kg	BDI 1	0,29	67,92	19,70	0,00%	99,99%
272	89442	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm	un	BDI 1	1,00	19,65	19,65	0,00%	99,99%
273	9875	CPU	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	m	BDI 1	2,00	9,62	19,24	0,00%	99,99%
274	3268	CPU	Fita isolante, rolo de 20m - padrão celest	un	BDI 1	1,00	18,96	18,96	0,00%	100,00%
275	89494	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	1,00	16,51	16,51	0,00%	100,00%
276	43681	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 8 a 12 mm	m2	BDI 1	0,38	43,40	16,49	0,00%	100,00%
277	6320	CPU	Cabo óptico, 6fo	m	BDI 1	3,00	5,49	16,47	0,00%	100,00%
278	6290	CPU	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	BDI 1	1,00	15,98	15,98	0,00%	100,00%
279	89869	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	15,12	15,12	0,00%	100,00%
280	921	CPU	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm	un	BDI 1	1,00	14,80	14,80	0,00%	100,00%
281	4111	CPU	Conjunto bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante Ø4,2x32mm	un	BDI 1	12,00	1,20	14,40	0,00%	100,00%
282	101884	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,00	14,39	14,39	0,00%	100,00%
283	677	CPU	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	BDI 1	1,00	14,20	14,20	0,00%	100,00%
284	3312	CPU	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x ¾"	un	BDI 1	1,00	14,03	14,03	0,00%	100,00%
285	89540	Sinapi / Dezembro_25	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	13,23	13,23	0,00%	100,00%
286	6361	CPU	Conjunto parafuso autoatarrachante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	6,00	2,19	13,14	0,00%	100,00%
283	4634	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2	un	BDI 1	3,00	3,63	10,89	0,00%	100,00%
284	4296	CPU	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	BDI 1	3,00	3,59	10,77	0,00%	100,00%
283	97084	Sinapi / Dezembro_25	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória.	m2	BDI 1	9,00	1,04	9,36	0,00%	100,00%
284	89485	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	8,81	8,81	0,00%	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI				
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO			22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO			15,28%	
Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio						Área: 813,98 m²				
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						fev/2026				
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
285	91854	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	0,20	15,41	3,08	0,00%	100,00%
286	6726	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm²	un	BDI 1	1,00	1,82	1,82	0,00%	100,00%
TOTAL								4.613.900,81	100,00%	-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS											
1.1	103689	Sinapi / Dezembro_25	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	469,32	573,65	3.441,90	2,38%	0,07%
1.2	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00	662,10	763,27	9.159,24	6,32%	0,20%
1.3	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00	662,10	763,27	9.159,24	6,32%	0,20%
1.4	10778	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 02 und	mes	BDI 2	24,00	1.059,37	1.221,24	29.309,76	20,24%	0,64%
1.5	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 02 und	mes	BDI 2	24,00	662,10	763,27	18.318,48	12,65%	0,40%
1.6	7880	CPU	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	4,16	1.117,03	1.365,35	5.679,86	3,92%	0,12%
1.7	7881	CPU	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	4,16	1.178,39	1.440,35	5.991,86	4,14%	0,13%
1.8	98459	Sinapi / Dezembro_25	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	347,60	93,23	113,96	39.612,50	27,35%	0,86%
1.9	2732	CPU	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm	m	BDI 1	228,64	22,05	26,95	6.161,85	4,25%	0,13%
1.10	99059	Sinapi / Dezembro_25	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	BDI 1	153,00	96,27	117,67	18.003,51	12,43%	0,39%
Total instalações provisórias									144.838,20	100,00%	3,14%
2 TERRAPLANAGEM											
2.1 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL											
2.1.1	98525	Sinapi / Dezembro_25	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m2	BDI 1	2.170,92	0,75	0,92	1.997,25	9,61%	0,04%
2.1.2	100974	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m3	BDI 1	434,18	9,42	11,51	4.997,41	24,05%	0,11%
2.1.3	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	2.995,87	2,63	3,21	9.616,74	46,28%	0,21%
2.1.4	100574	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	2.170,92	1,57	1,92	4.168,17	20,06%	0,09%
Total limpeza de camada vegetal									20.779,57	100,00%	0,45%
2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE											
2.2.1	101230	Sinapi / Dezembro_25	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h.	m3	BDI 1	101,00	12,07	14,75	1.489,75	100,00%	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total escavação, carga e transporte									1.489,75	100,00%	0,03%
2.3 FORNECIMENTO DE AREAL											
2.3.1	368	Sinapi / Dezembro_25	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	BDI 2	1.106,00	80,00	92,22	101.995,32	65,27%	2,21%
2.3.2	100975	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m3	BDI 1	1.106,00	9,46	11,56	12.785,36	8,18%	0,28%
2.3.3	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km DMT = 13,4km	m3xkm	BDI 1	14.820,40	2,29	2,80	41.497,12	26,55%	0,90%
Total fornecimento de areal									156.277,80	100,00%	3,39%
2.4 ATERROS											
2.4.1	96386	Sinapi / Dezembro_25	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte.	m3	BDI 1	1.207,00	7,29	8,91	10.754,37	100,00%	0,23%
Total aterros									10.754,37	100,00%	0,23%
Total terraplanagem									189.301,49	100,00%	4,10%
3 DRENAGEM											
3.1	9860	CPU	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.	m	BDI 1	174,55	675,39	825,53	144.096,26	84,53%	3,12%
3.2	9840	CPU	Execução de caixa coletora de canaleta meio fio de concreto moldado in loco, com grelha de concreto, modelo CCMF 01 L = 80cm H = 102cm	un	BDI 1	3,00	1.782,15	2.178,32	6.534,96	3,83%	0,14%
3.3	6703	CPU	Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	23,75	67,00	81,89	1.944,89	1,14%	0,04%
3.4	100322	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*	m3	BDI 1	1,85	198,64	242,80	449,18	0,26%	0,01%
3.5	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	9,88	6,87	8,40	82,99	0,05%	0,00%
3.6	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	7,28	31,63	38,66	281,44	0,17%	0,01%
3.7	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	3,38	8,60	10,51	35,52	0,02%	0,00%
3.8	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	23,32	2,29	2,80	65,30	0,04%	0,00%
3.9	102705	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno	m	BDI 1	15,70	62,17	75,99	1.193,04	0,70%	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.10	96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	9,42	206,72	252,67	2.380,15	1,40%	0,05%
3.11	6397	CPU	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem	m2	BDI 1	65,94	27,81	33,99	2.241,30	1,31%	0,05%
3.12	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	19,50	54,41	66,51	1.296,95	0,76%	0,03%
3.13	89748	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00	44,94	54,93	549,30	0,32%	0,01%
3.14	104063	Sinapi / Dezembro_25	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm	un	BDI 1	2,00	68,04	83,17	166,34	0,10%	0,00%
3.15	9616	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 75 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	15,70	133,17	162,77	2.555,49	1,50%	0,06%
3.16	103003	Sinapi / Dezembro_25	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia	un	BDI 1	15,70	343,92	420,37	6.599,81	3,87%	0,14%
Total drenagem									170.472,92	100,00%	3,69%
4 ESTRUTURAL											
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
4.1.1	96525	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	421,21	63,65	77,80	32.770,14	67,37%	0,71%
4.1.2	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	379,78	31,63	38,66	14.682,29	30,19%	0,32%
4.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	39,78	8,60	10,51	418,09	0,86%	0,01%
4.1.4	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	274,48	2,29	2,80	768,55	1,58%	0,02%
Total movimentação de terra									48.639,07	100,00%	1,05%
4.2 EDIFICAÇÃO PRINCIPAL											
4.2.1 INFRAESTRUTURA – TÉRREO											
4.2.1.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	4,77	206,36	252,23	1.203,14	0,28%	0,03%
4.2.1.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	4,77	971,75	1.187,77	5.665,66	1,34%	0,12%
4.2.1.3	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	kg	BDI 1	487,30	18,52	22,64	11.032,47	2,61%	0,24%
4.2.1.4	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	7,70	16,69	20,40	157,08	0,04%	0,00%
4.2.1.5	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.	kg	BDI 1	735,90	15,11	18,47	13.592,07	3,22%	0,29%
4.2.1.6	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.	kg	BDI 1	1.061,20	13,30	16,26	17.255,11	4,08%	0,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.1.7	104920	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	1.051,40	11,22	13,71	14.414,69	3,41%	0,31%
4.2.1.8	104921	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.	kg	BDI 1	454,40	10,40	12,71	5.775,42	1,37%	0,13%
4.2.1.9	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	118,46	158,68	193,95	22.975,32	5,44%	0,50%
4.2.1.10	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	367,96	77,25	94,42	34.742,78	8,22%	0,75%
4.2.1.11	95944	Sinapi / Dezembro_25	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	188,00	22,51	27,51	5.171,88	1,22%	0,11%
4.2.1.12	101995	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	28,28	176,09	215,23	6.086,70	1,44%	0,13%
4.2.1.13	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	120,00	14,48	17,70	2.124,00	0,50%	0,05%
4.2.1.14	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	96,10	13,20	16,13	1.550,09	0,37%	0,03%
4.2.1.15	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	238,90	12,09	14,78	3.530,94	0,84%	0,08%
4.2.1.16	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	202,40	10,62	12,98	2.627,15	0,62%	0,06%
4.2.1.17	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	BDI 1	9,30	8,80	10,76	100,07	0,02%	0,00%
4.2.1.18	92773	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	22,70	8,59	10,50	238,35	0,06%	0,01%
4.2.1.19	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	524,34	250,81	306,57	160.746,91	38,04%	3,48%
4.2.1.20	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	53,61	255,39	312,16	16.734,90	3,96%	0,36%
4.2.1.21	2098	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 21cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 16 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela q-92	m2	BDI 1	39,33	258,00	315,35	12.402,72	2,94%	0,27%
4.2.1.22	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	66,63	728,87	890,90	59.360,67	14,05%	1,29%
4.2.1.23	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	367,96	54,50	66,62	24.513,50	5,80%	0,53%
4.2.1.24	3160	CPU	Junta de dilatação 2,5 cm eps e mastique	m	BDI 1	11,60	38,28	46,79	542,76	0,13%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total infraestrutura – térreo									422.544,38	100,00%	9,16%
4.2.2 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA											
4.2.2.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	717,50	15,22	18,60	13.345,50	3,03%	0,29%
4.2.2.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	194,60	13,89	16,98	3.304,31	0,75%	0,07%
4.2.2.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	197,40	12,71	15,54	3.067,60	0,70%	0,07%
4.2.2.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	1.291,30	11,18	13,67	17.652,07	4,01%	0,38%
4.2.2.5	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	861,10	9,30	11,37	9.790,71	2,22%	0,21%
4.2.2.6	92764	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	BDI 1	186,80	8,92	10,90	2.036,12	0,46%	0,04%
4.2.2.7	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	259,12	122,58	149,83	38.823,95	8,81%	0,84%
4.2.2.8	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	385,90	214,48	262,16	101.167,54	22,96%	2,19%
4.2.2.9	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	166,60	14,48	17,70	2.948,82	0,67%	0,06%
4.2.2.10	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	29,90	13,20	16,13	482,29	0,11%	0,01%
4.2.2.11	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	94,50	12,09	14,78	1.396,71	0,32%	0,03%
4.2.2.12	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	85,60	10,62	12,98	1.111,09	0,25%	0,02%
4.2.2.13	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	4,60	8,80	10,76	49,50	0,01%	0,00%
4.2.2.14	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	508,60	250,81	306,57	155.921,50	35,39%	3,38%
4.2.2.15	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	87,99	255,39	312,16	27.466,96	6,23%	0,60%
4.2.2.16	2098	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 21cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje:16 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela q-92	m2	BDI 1	57,81	258,00	315,35	18.230,38	4,14%	0,40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.2.17	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	48,60	728,87	890,90	43.297,74	9,83%	0,94%
4.2.2.18	3160	CPU	Junta de dilatação 2,5 cm eps e mastique	m	BDI 1	11,60	38,28	46,79	542,76	0,12%	0,01%
Total supraestrutura – cobertura									440.635,55	100,00%	9,55%
4.2.3 SUPRAESTRUTURA – BARRILETE											
4.2.3.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	33,30	15,22	18,60	619,38	3,40%	0,01%
4.2.3.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	1,90	13,89	16,98	32,26	0,18%	0,00%
4.2.3.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,50	12,71	15,54	116,55	0,64%	0,00%
4.2.3.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	57,90	11,18	13,67	791,49	4,34%	0,02%
4.2.3.5	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	98,70	9,30	11,37	1.122,22	6,16%	0,02%
4.2.3.6	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	14,82	122,58	149,83	2.220,48	12,18%	0,05%
4.2.3.7	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	16,62	214,48	262,16	4.357,10	23,91%	0,09%
4.2.3.8	92771	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	214,60	10,62	12,98	2.785,51	15,28%	0,06%
4.2.3.9	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	20,65	69,12	84,49	1.744,72	9,57%	0,04%
4.2.3.10	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	4,98	728,87	890,90	4.436,68	24,34%	0,10%
Total supraestrutura – barrilete									18.226,39	100,00%	0,40%
4.2.4 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA INTERMEDIÁRIA											
4.2.4.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	18,00	15,22	18,60	334,80	3,60%	0,01%
4.2.4.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,20	13,89	16,98	3,40	0,04%	0,00%
4.2.4.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	22,50	12,71	15,54	349,65	3,76%	0,01%
4.2.4.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	19,10	11,18	13,67	261,10	2,81%	0,01%
4.2.4.5	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	18,50	9,30	11,37	210,35	2,26%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.4.6	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	9,12	122,58	149,83	1.366,45	14,70%	0,03%
4.2.4.7	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	9,72	214,48	262,16	2.548,20	27,41%	0,06%
4.2.4.8	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	11,90	12,09	14,78	175,88	1,89%	0,00%
4.2.4.9	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	9,97	250,81	306,57	3.056,50	32,88%	0,07%
4.2.4.10	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,11	728,87	890,90	988,90	10,64%	0,02%
Total supraestrutura – cobertura intermediária									9.295,23	100,00%	0,20%
4.2.5 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA DA CAIXA											
4.2.5.1	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	29,70	15,22	18,60	552,42	3,44%	0,01%
4.2.5.2	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	1,30	13,89	16,98	22,07	0,14%	0,00%
4.2.5.3	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	30,00	12,71	15,54	466,20	2,90%	0,01%
4.2.5.4	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	50,60	11,18	13,67	691,70	4,31%	0,01%
4.2.5.5	92763	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	20,80	9,30	11,37	236,50	1,47%	0,01%
4.2.5.6	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	12,45	122,58	149,83	1.865,38	11,61%	0,04%
4.2.5.7	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	14,58	214,48	262,16	3.822,29	23,79%	0,08%
4.2.5.8	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	3,30	14,48	17,70	58,41	0,36%	0,00%
4.2.5.9	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	12,60	12,09	14,78	186,23	1,16%	0,00%
4.2.5.10	2096	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	21,22	255,39	312,16	6.624,04	41,23%	0,14%
4.2.5.11	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,73	728,87	890,90	1.541,26	9,59%	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total supraestrutura – cobertura da caixa									16.066,50	100,00%	0,35%
Total edificação principal									906.768,05	100,00%	19,65%
4.3 ABRIGO DO COMPRESSOR											
4.3.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,48	206,36	252,23	121,07	2,37%	0,00%
4.3.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,16	971,75	1.187,77	190,04	3,73%	0,00%
4.3.3	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40	13,20	16,13	119,36	2,34%	0,00%
4.3.4	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	3,20	2,90	3,54	11,33	0,22%	0,00%
4.3.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30	18,52	22,64	142,63	2,80%	0,00%
4.3.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	12,90	15,11	18,47	238,26	4,67%	0,01%
4.3.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	8,00	13,30	16,26	130,08	2,55%	0,00%
4.3.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,87	77,25	94,42	459,83	9,02%	0,01%
4.3.9	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,70	15,22	18,60	143,22	2,81%	0,00%
4.3.10	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	8,00	13,89	16,98	135,84	2,66%	0,00%
4.3.11	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,80	11,18	13,67	188,65	3,70%	0,00%
4.3.12	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	7,24	122,58	149,83	1.084,77	21,28%	0,02%
4.3.13	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	2,40	14,48	17,70	42,48	0,83%	0,00%
4.3.14	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	0,70	69,12	84,49	59,14	1,16%	0,00%
4.3.15	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	2,17	250,81	306,57	665,26	13,05%	0,01%
4.3.16	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,17	728,87	890,90	1.042,35	20,44%	0,02%
4.3.17	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	4,87	54,50	66,62	324,44	6,36%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total abrigo do compressor									5.098,75	100,00%	0,11%
4.4 DEPOSITO PERMANENTE DE LIXO EXTERNO											
4.4.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,09	206,36	252,23	22,70	0,39%	0,00%
4.4.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,09	971,75	1.187,77	106,90	1,85%	0,00%
4.4.3	97092	Sinapi / Dezembro_25	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	6,06	13,50	16,50	100,06	1,73%	0,00%
4.4.4	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30	18,52	22,64	142,63	2,46%	0,00%
4.4.5	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	26,60	15,11	18,47	491,30	8,49%	0,01%
4.4.6	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	12,20	13,30	16,26	198,37	3,43%	0,00%
4.4.7	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,76	158,68	193,95	729,25	12,60%	0,02%
4.4.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,62	77,25	94,42	341,80	5,91%	0,01%
4.4.9	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	10,30	15,22	18,60	191,58	3,31%	0,00%
4.4.10	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	27,10	12,71	15,54	421,13	7,28%	0,01%
4.4.11	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	6,08	122,58	149,83	910,97	15,74%	0,02%
4.4.12	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	2,31	214,48	262,16	605,59	10,47%	0,01%
4.4.13	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,44	728,87	890,90	1.282,90	22,17%	0,03%
4.4.14	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	3,62	54,50	66,62	241,16	4,17%	0,01%
Total deposito permanente de lixo externo									5.786,34	100,00%	0,13%
4.5 DEPOSITO PERMANENTE DE LIXO INTERNO											
4.5.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,10	206,36	252,23	25,22	0,18%	0,00%
4.5.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,10	971,75	1.187,77	118,78	0,85%	0,00%
4.5.3	97092	Sinapi / Dezembro_25	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	27,18	13,50	16,50	448,49	3,22%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.5.4	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	4,37	2,90	3,54	15,47	0,11%	0,00%
4.5.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	11,90	18,52	22,64	269,42	1,93%	0,01%
4.5.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	21,90	15,11	18,47	404,49	2,90%	0,01%
4.5.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	39,90	13,30	16,26	648,77	4,65%	0,01%
4.5.8	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,52	158,68	193,95	682,70	4,90%	0,01%
4.5.9	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	10,61	77,25	94,42	1.001,80	7,18%	0,02%
4.5.10	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	15,20	15,22	18,60	282,72	2,03%	0,01%
4.5.11	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,80	13,89	16,98	13,58	0,10%	0,00%
4.5.12	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	20,30	12,71	15,54	315,46	2,26%	0,01%
4.5.13	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	6,88	122,58	149,83	1.030,83	7,39%	0,02%
4.5.14	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	7,10	214,48	262,16	1.861,34	13,35%	0,04%
4.5.15	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	13,70	14,48	17,70	242,49	1,74%	0,01%
4.5.16	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem.	kg	BDI 1	20,20	13,20	16,13	325,83	2,34%	0,01%
4.5.17	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	15,90	12,09	14,78	235,00	1,69%	0,01%
4.5.18	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	2,10	69,12	84,49	177,43	1,27%	0,00%
4.5.19	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	6,12	250,81	306,57	1.876,21	13,46%	0,04%
4.5.20	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	3,66	728,87	890,90	3.260,69	23,38%	0,07%
4.5.21	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	10,61	54,50	66,62	706,84	5,07%	0,02%
Total depósito permanente de lixo interno									13.943,56	100,00%	0,30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.6 ABRIGO DE MEDIÇÃO											
4.6.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,08	206,36	252,23	20,18	0,22%	0,00%
4.6.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,08	971,75	1.187,77	95,02	1,03%	0,00%
4.6.3	97092	Sinapi / Dezembro_25	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	22,64	13,50	16,50	373,57	4,05%	0,01%
4.6.4	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	3,64	2,90	3,54	12,89	0,14%	0,00%
4.6.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	7,90	18,52	22,64	178,86	1,94%	0,00%
4.6.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	19,60	15,11	18,47	362,01	3,92%	0,01%
4.6.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	22,50	13,30	16,26	365,85	3,96%	0,01%
4.6.8	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,20	158,68	193,95	620,64	6,72%	0,01%
4.6.9	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	5,07	77,25	94,42	478,71	5,19%	0,01%
4.6.10	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,10	15,22	18,60	243,66	2,64%	0,01%
4.6.11	92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	15,10	13,89	16,98	256,40	2,78%	0,01%
4.6.12	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	23,30	11,18	13,67	318,51	3,45%	0,01%
4.6.13	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	7,68	122,58	149,83	1.150,69	12,47%	0,02%
4.6.14	92456	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	2,96	214,48	262,16	775,99	8,41%	0,02%
4.6.15	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	5,80	14,48	17,70	102,66	1,11%	0,00%
4.6.16	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	19,00	12,09	14,78	280,82	3,04%	0,01%
4.6.17	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	4,11	250,81	306,57	1.260,00	13,65%	0,03%
4.6.18	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	2,24	728,87	890,90	1.995,62	21,62%	0,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.6.19	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	5,07	54,50	66,62	337,76	3,66%	0,01%
Total abrigo de medição									9.229,84	100,00%	0,20%
4.7 MURO LATERAL											
4.7.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,32	206,36	252,23	332,94	0,24%	0,01%
4.7.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	1,32	971,75	1.187,77	1.567,86	1,13%	0,03%
4.7.3	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	32,70	18,52	22,64	740,33	0,54%	0,02%
4.7.4	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	243,00	15,11	18,47	4.488,21	3,25%	0,10%
4.7.5	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	215,30	13,30	16,26	3.500,78	2,53%	0,08%
4.7.6	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	64,38	158,68	193,95	12.486,50	9,03%	0,27%
4.7.7	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	413,50	15,22	18,60	7.691,10	5,56%	0,17%
4.7.8	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	366,20	12,71	15,54	5.690,75	4,12%	0,12%
4.7.9	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	844,70	11,18	13,67	11.547,05	8,35%	0,25%
4.7.10	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	92,80	122,58	149,83	13.904,22	10,06%	0,30%
4.7.11	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	330,16	77,25	94,42	31.173,71	22,55%	0,68%
4.7.12	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	35,81	728,87	890,90	31.903,13	23,08%	0,69%
4.7.13	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	198,10	54,50	66,62	13.197,42	9,55%	0,29%
Total muro lateral									138.224,00	100,00%	3,00%
4.8 CONTENÇÕES											
4.8.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,41	206,36	252,23	355,64	1,10%	0,01%
4.8.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	1,41	971,75	1.187,77	1.674,76	5,20%	0,04%
4.8.3	100067	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 5,0 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	41,10	12,47	15,24	626,36	1,94%	0,01%
4.8.4	91601	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	254,80	12,62	15,43	3.931,56	12,20%	0,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.8.5	91602	Sinapi / Dezembro_25	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	358,40	11,49	14,04	5.031,94	15,62%	0,11%
4.8.6	100341	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações.	m2	BDI 1	107,70	53,97	65,97	7.104,97	22,06%	0,15%
4.8.7	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	15,14	728,87	890,90	13.488,23	41,87%	0,29%
Total contenções									32.213,46	100,00%	0,70%
4.9 CERCAS											
4.9.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,34	206,36	252,23	85,76	0,22%	0,00%
4.9.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,34	971,75	1.187,77	403,84	1,03%	0,01%
4.9.3	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	90,30	18,52	22,64	2.044,39	5,19%	0,04%
4.9.4	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	141,20	16,69	20,40	2.880,48	7,31%	0,06%
4.9.5	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	109,80	15,11	18,47	2.028,01	5,15%	0,04%
4.9.6	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	239,40	13,30	16,26	3.892,64	9,88%	0,08%
4.9.7	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	21,76	158,68	193,95	4.220,35	10,72%	0,09%
4.9.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	91,25	77,25	94,42	8.615,83	21,88%	0,19%
4.9.9	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	10,25	728,87	890,90	9.131,73	23,19%	0,20%
4.9.10	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	91,25	54,50	66,62	6.079,08	15,44%	0,13%
Total cercas									39.382,11	100,00%	0,85%
4.10 VERGAS E CONTRAVERGAS											
4.10.1	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	24,96	89,92	109,91	2.743,35	20,73%	0,06%
4.10.2	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	54,48	89,92	109,91	5.987,90	45,25%	0,13%
4.10.3	105029	Sinapi / Dezembro_25	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	54,48	67,59	82,62	4.501,14	34,02%	0,10%
Total vergas e contravergas									13.232,39	100,00%	0,29%
Total estrutural									1.212.517,57	100,00%	26,28%
5 ALVENARIA E FECHAMENTOS											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.1	103346	Sinapi / Dezembro_25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	1.266,99	112,62	137,66	174.413,84	61,48%	3,78%
5.2	93200	Sinapi / Dezembro_25	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga.	m	BDI 1	302,95	14,36	17,55	5.316,77	1,87%	0,12%
5.3	96359	Sinapi / Dezembro_25	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	BDI 1	497,09	114,84	140,37	69.776,52	24,60%	1,51%
5.4	4441	CPU	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	BDI 1	44,07	129,65	158,47	6.983,77	2,46%	0,15%
5.5	6702	CPU	Divisória sanitária em laminado estruturado tipo TS, espessura 10mm – fornecimento e instalação	m2	BDI 1	26,28	846,09	1.034,18	27.178,25	9,58%	0,59%
Total alvenaria e fechamentos									283.669,15	100,00%	6,15%
6 ESQUADRIAS											
6.1 PORTAS											
6.1.1	90844	Sinapi / Dezembro_25	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	37,00	1.361,14	1.663,72	61.557,64	51,12%	1,33%
6.1.2	9848	CPU	P02 (180 cm x 210 cm) porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00	5.375,25	6.196,59	6.196,59	5,15%	0,13%
6.1.3	4499	CPU	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro/ madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso)/ fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de wc fem. / masc. Nos ambientes necessários	un	BDI 1	4,00	1.637,88	2.001,98	8.007,92	6,65%	0,17%
6.1.4	9849	CPU	P04 (90 cm x 210 cm) porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	2,00	3.359,20	3.872,49	7.744,98	6,43%	0,17%
6.1.5	9852	CPU	P05 (60 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 01und	m2	BDI 1	1,08	516,32	631,10	681,59	0,57%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.1.6	9850	CPU	P06 (200 cm x 210 cm) porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura	un	BDI 2	1,00	7.026,81	8.100,51	8.100,51	6,73%	0,18%
6.1.7	9852	CPU	P07 (80 cm x 87 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	1,39	516,32	631,10	878,49	0,73%	0,02%
6.1.8	9852	CPU	P08 (90 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,24	516,32	631,10	2.044,76	1,70%	0,04%
6.1.9	9851	CPU	P09 (240 cm x 100 cm) porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	1,00	1.326,20	1.621,01	1.621,01	1,35%	0,04%
6.1.10	9852	CPU	P10 (80 cm x 200 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,20	516,32	631,10	2.019,52	1,68%	0,04%
6.1.11	4102	CPU	PD1 (80 cm x 165 cm) portas de giro em painéis estruturais de ts (laminado estrutural com espessura de 10mm) / cor cinza argila / superfície lisa / acabamento fosco / perfil e dobradiças metálicas / maçaneta fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	10,00	1.242,36	1.518,54	15.185,40	12,61%	0,33%
6.1.12	102193	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	232,47	2,50	3,06	711,36	0,59%	0,02%
6.1.13	102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	232,47	19,91	24,34	5.658,32	4,70%	0,12%
Total portas									120.408,09	100,00%	2,61%
6.2 JANELAS											
6.2.1	2015	CPU	J01 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro – 18und	m2	BDI 1	29,70	713,19	871,73	25.890,38	32,22%	0,56%
6.2.2	2015	CPU	J02 (60 cm x 60 cm) janela basculante 1 folha em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 04und	m2	BDI 1	1,44	713,19	871,73	1.255,29	1,56%	0,03%
6.2.3	2015	CPU	J03 (120 cm x 60 cm) janela basculante 2 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 06und	m2	BDI 1	4,32	713,19	871,73	3.765,87	4,69%	0,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.2.4	10230	CPU	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00	931,94	1.139,11	1.139,11	1,42%	0,02%
6.2.5	9843	CPU	J05 (200 cm x 180 cm) janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro laminado 5+5mm / grade fixa – 04und	m2	BDI 1	14,40	1.158,06	1.415,50	20.383,20	25,37%	0,44%
6.2.6	10238	CPU	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro emalumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00	1.170,90	1.431,19	1.431,19	1,78%	0,03%
6.2.7	3076	CPU	J07 (200 cm x 90 cm) janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa – 03und	m2	BDI 1	5,40	194,95	238,29	1.286,77	1,60%	0,03%
6.2.8	9844	CPU	J08 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 11und	m2	BDI 1	18,15	877,62	1.072,71	19.469,69	24,23%	0,42%
6.2.9	10239	CPU	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00	3.171,44	3.876,45	3.876,45	4,82%	0,08%
6.2.10	202	CPU	J10 (60 cm x 40 cm) janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco – 08und	m2	BDI 1	1,92	791,54	967,50	1.857,60	2,31%	0,04%
				Total janelas					80.355,55	100,00%	1,74%
6.3 PORTÕES											
6.3.1	6234	CPU	PR01 (350 x 200cm) Portão com 1 folha de correr / requadro em aço galvanizado de 60x40mm / perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ pintura eletrostática em poliester na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4 – 01und	m2	BDI 1	7,00	558,60	682,78	4.779,46	46,38%	0,10%
6.3.2	6235	CPU	PR02 (120 x 200 cm) Portão com 1 folha de giro / requadro em aço galvanizado de 60x40mm/ perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização/ pintura eletrostática em poliester na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4 – 03und	m2	BDI 1	7,20	627,88	767,46	5.525,71	53,62%	0,12%
				Total portões					10.305,17	100,00%	0,22%
6.4 SOLEIRAS E PEITORIS											
6.4.1	138	CPU	Peitoril em granito cinza andorinha	m	BDI 1	45,40	112,47	137,47	6.241,14	78,76%	0,14%
6.4.2	138	CPU	Pingadeira em granito cinza andorinha na escada e rampa	m	BDI 1	8,15	112,47	137,47	1.120,38	14,14%	0,02%
6.4.3	98689	Sinapi / Dezembro_25	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	3,60	127,99	156,44	563,18	7,11%	0,01%
				Total soleiras e peitoris					7.924,70	100,00%	0,17%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total esquadrias									218.993,51	100,00%	4,75%
7 REVESTIMENTOS											
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDE											
7.1.1	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	2.450,17	5,55	6,78	16.612,15	6,78%	0,36%
7.1.2	87535	Sinapi / Dezembro_25	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	475,96	38,93	47,58	22.646,18	9,24%	0,49%
7.1.3	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	460,07	43,69	53,40	24.567,74	10,02%	0,53%
7.1.4	87775	Sinapi / Dezembro_25	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	BDI 1	1.514,14	65,48	80,04	121.191,77	49,45%	2,63%
7.1.5	87273	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	475,96	67,21	82,15	39.100,11	15,95%	0,85%
7.1.6	423	CPU	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco	m2	BDI 1	9,62	86,52	105,75	1.017,32	0,42%	0,02%
7.1.7	4444	CPU	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento	m	BDI 1	41,84	258,62	316,11	13.226,04	5,40%	0,29%
7.1.8	4443	CPU	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	BDI 1	60,94	90,27	110,34	6.724,12	2,74%	0,15%
Total revestimento de parede									245.085,43	100,00%	5,31%
7.2 REVESTIMENTO DE TETO											
7.2.1	87887	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.	m2	BDI 1	732,42	16,10	19,68	14.414,03	23,58%	0,31%
7.2.2	90406	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	732,42	52,18	63,78	46.713,75	76,42%	1,01%
Total revestimento de teto									61.127,78	100,00%	1,32%
Total revestimentos									306.213,21	100,00%	6,64%
8 PINTURAS											
8.1 PINTURA DE PAREDES											
8.1.1	88485	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	3.026,92	4,37	5,34	16.163,75	14,87%	0,35%
8.1.2	88497	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.261,53	21,58	26,38	33.279,16	30,62%	0,72%
8.1.3	9842	CPU	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	134,37	25,69	31,40	4.219,22	3,88%	0,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
8.1.4	88489	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	2.892,55	13,70	16,75	48.450,21	44,59%	1,05%
8.1.5	4618	CPU	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	134,37	39,91	48,78	6.554,57	6,03%	0,14%
				Total pintura de paredes					108.666,91	100,00%	2,36%
8.2 PINTURA DE TETO											
8.2.1	88484	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	732,42	5,55	6,78	4.965,81	9,84%	0,11%
8.2.2	88496	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	645,23	38,83	47,46	30.622,62	60,71%	0,66%
8.2.3	88488	Sinapi / Dezembro_25	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	732,42	16,59	20,28	14.853,48	29,45%	0,32%
				Total pintura de teto					50.441,91	100,00%	1,09%
8.3 PINTURA DE PISO											
8.3.1	102500	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m	BDI 1	112,50	5,28	6,45	725,63	8,87%	0,02%
8.3.2	102513	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m2	BDI 1	6,60	56,65	69,24	456,98	5,59%	0,01%
8.3.3	102491	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m2	BDI 1	41,84	22,41	27,39	1.146,00	14,02%	0,02%
8.3.4	102494	Sinapi / Dezembro_25	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi.	m2	BDI 1	66,51	71,94	87,93	5.848,22	71,52%	0,13%
				Total pintura de piso					8.176,83	100,00%	0,18%
				Total pinturas					167.285,65	100,00%	3,63%
9 PAVIMENTAÇÃO											
9.1	87680	Sinapi / Dezembro_25	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	726,18	53,45	65,33	47.441,34	20,40%	1,03%
9.2	104598	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	BDI 1	684,34	106,76	130,49	89.299,53	38,40%	1,94%
9.3	104619	Sinapi / Dezembro_25	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm.	m	BDI 1	515,05	13,44	16,43	8.462,27	3,64%	0,18%
9.4	9813	CPU	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	216,76	160,76	196,50	42.593,34	18,32%	0,92%
9.5	92397	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	142,66	73,64	90,01	12.840,83	5,52%	0,28%
9.6	92398	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	11,79	84,61	103,42	1.219,32	0,52%	0,03%
9.7	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo – Para cama de piso intertravado 8cm	m3	BDI 1	1,77	206,36	252,23	446,07	0,19%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
9.8	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência – Para igualar nível de paver 8cm com 6cm devido a cama de brita	m3	BDI 1	1,77	6,87	8,40	14,86	0,01%	0,00%
9.9	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	2,30	8,60	10,51	24,16	0,01%	0,00%
9.10	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	15,86	2,29	2,80	44,42	0,02%	0,00%
9.11	101094	Sinapi / Dezembro_25	Piso tátil de borracha, direcional ou alerta, 25x25cm	m	BDI 1	19,00	155,58	190,17	3.613,23	1,55%	0,08%
9.12	6591	CPU	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	12,32	174,52	213,32	2.628,10	1,13%	0,06%
9.13	94273	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	10,00	48,19	58,90	589,00	0,25%	0,01%
9.14	94274	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).	m	BDI 1	7,03	51,65	63,13	443,80	0,19%	0,01%
9.15	97084	Sinapi / Dezembro_25	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória.	m2	BDI 1	9,00	0,85	1,04	9,36	0,00%	0,00%
9.16	96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm	m3	BDI 1	0,45	206,72	252,67	113,70	0,05%	0,00%
9.17	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	9,00	2,90	3,54	31,86	0,01%	0,00%
9.18	94993	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	225,76	82,37	100,68	22.729,52	9,77%	0,49%
Total pavimentação									232.544,71	100,00%	5,04%
10 COBERTURAS E FORROS											
10.1	9814	CPU	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	755,11	63,58	77,71	58.679,60	40,87%	1,27%
10.2	94223	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	45,22	77,47	94,69	4.281,88	2,98%	0,09%
10.3	9818	CPU	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	755,11	24,63	30,11	22.736,36	15,84%	0,49%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
10.4	9819	CPU	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	755,11	26,28	32,12	24.254,13	16,89%	0,53%
10.5	9853	CPU	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	21,70	65,69	80,29	1.742,29	1,21%	0,04%
10.6	2864	CPU	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	119,61	56,94	69,60	8.324,86	5,80%	0,18%
10.7	96486	Sinapi / Dezembro_25	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	56,97	78,28	95,68	5.450,89	3,80%	0,12%
10.8	6170	CPU	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	217,58	68,09	83,23	18.109,18	12,61%	0,39%
Total coberturas e forros									143.579,19	100,00%	3,11%
11 IMPERMEABILIZAÇÕES											
11.1	98556	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	245,23	64,30	78,59	19.272,63	41,16%	0,42%
11.2	98546	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	114,82	131,56	160,81	18.464,20	39,44%	0,40%
11.3	98565	Sinapi / Dezembro_25	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	114,82	64,72	79,11	9.083,41	19,40%	0,20%
Total impermeabilizações									46.820,24	100,00%	1,01%
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
12.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
12.1.1 LOUÇAS											
12.1.1.1	95469	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	10,00	320,48	391,72	3.917,20	10,24%	0,08%
12.1.1.2	95471	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	4,00	820,93	1.003,42	4.013,68	10,49%	0,09%
12.1.1.3	100848	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00	587,82	718,49	1.436,98	3,76%	0,03%
12.1.1.4	6219	CPU	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	33,00	715,95	875,11	28.878,63	75,51%	0,63%
Total louças									38.246,49	100,00%	0,83%
12.1.2 METAIS											
12.1.2.1	4	CPU	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	4,00	239,93	293,27	1.173,08	4,62%	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.1.2.2	5	CPU	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	29,00	232,81	284,56	8.252,24	32,52%	0,18%
12.1.2.3	4451	CPU	Torneira clínica de mesa com bica alta móvel, arejador articulado de abs, alavanca maciça de alta durabilidade, acionamento com o cotovelo	un	BDI 1	5,00	101,20	123,70	618,50	2,44%	0,01%
12.1.2.4	4452	CPU	Torneira tanque com derivação p/ maquina	un	BDI 1	2,00	41,71	50,98	101,96	0,40%	0,00%
12.1.2.5	86909	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	1,00	187,13	228,73	228,73	0,90%	0,00%
12.1.2.6	9857	CPU	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clínico com alavanca	un	BDI 1	1,00	320,18	391,36	391,36	1,54%	0,01%
12.1.2.7	7	CPU	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	4,00	108,81	133,00	532,00	2,10%	0,01%
12.1.2.8	100867	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	4,00	364,04	444,97	1.779,88	7,01%	0,04%
12.1.2.9	100868	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	8,00	377,41	461,31	3.690,48	14,54%	0,08%
12.1.2.10	10077	CPU	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox, fixada na parede	un	BDI 1	4,00	236,12	288,61	1.154,44	4,55%	0,03%
12.1.2.11	693	CPU	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	4,00	578,99	707,70	2.830,80	11,16%	0,06%
12.1.2.12	6065	CPU	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	12,00	315,17	385,23	4.622,76	18,22%	0,10%
Total metais									25.376,23	100,00%	0,55%
12.1.3 ACESSÓRIOS											
12.1.3.1	2453	CPU	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	5,00	154,06	188,31	941,55	6,60%	0,02%
12.1.3.2	54	CPU	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	12,00	53,51	65,41	784,92	5,51%	0,02%
12.1.3.3	95547	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	36,00	71,17	86,99	3.131,64	21,97%	0,07%
12.1.3.4	154	CPU	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	37,00	68,70	83,97	3.106,89	21,79%	0,07%
12.1.3.5	375	CPU	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	16,00	68,70	83,97	1.343,52	9,42%	0,03%
12.1.3.6	7785	CPU	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	15,00	191,54	234,12	3.511,80	24,63%	0,08%
12.1.3.7	100849	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	14,00	50,55	61,79	865,06	6,07%	0,02%
12.1.3.8	100851	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00	100,06	122,30	244,60	1,72%	0,01%
12.1.3.9	1233	CPU	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	266,24	325,43	325,43	2,28%	0,01%
Total acessórios									14.255,41	100,00%	0,31%
12.1.4 BANCADAS DE GRANITO											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.1.4.1	4695	CPU	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, 150 x 60cm, com saia 9cm e rodapia 12cm	m2	BDI 2	1,27	1.552,93	1.790,22	2.271,79	100,00%	0,05%
Total bancadas de granito									2.271,79	100,00%	0,05%
12.1.5 EQUIPAMENTOS DE INOX											
12.1.5.1	4338	CPU	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)	un	BDI 1	2,00	2.499,78	3.055,48	6.110,96	12,10%	0,13%
12.1.5.2	9815	CPU	BI01 – Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	5,00	2.900,00	3.343,12	16.715,60	33,09%	0,36%
12.1.5.3	9845	CPU	BI02 – Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	BDI 2	1,00	6.625,00	7.637,30	7.637,30	15,12%	0,17%
12.1.5.4	9817	CPU	BI03 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 80cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	3,00	1.510,00	1.740,73	5.222,19	10,34%	0,11%
12.1.5.5	9820	CPU	BI04 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00	1.705,05	1.965,58	1.965,58	3,89%	0,04%
12.1.5.6	9846	CPU	BI05 – Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	BDI 2	1,00	7.440,30	8.577,18	8.577,18	16,98%	0,19%
12.1.5.7	9847	CPU	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	BDI 2	2,00	1.856,76	2.140,47	4.280,94	8,48%	0,09%
Total equipamentos de inox									50.509,75	100,00%	1,09%
Total louças, metais e acessórios									130.659,67	100,00%	2,83%
12.2 ALIMENTAÇÃO											
12.2.1	9112	CPU	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un	BDI 1	1,00	391,67	478,74	478,74	9,20%	0,01%
12.2.2	10059	CPU	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00	106,92	130,69	130,69	2,51%	0,00%
12.2.3	95644	Sinapi / Dezembro_25	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00	243,81	298,01	298,01	5,73%	0,01%
12.2.4	104998	Sinapi / Dezembro_25	Hidrômetro dn 1", 10 m³/h	un	BDI 1	1,00	823,31	1.006,33	1.006,33	19,34%	0,02%
12.2.5	90371	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, ¾	un	BDI 1	1,00	32,86	40,16	40,16	0,77%	0,00%
12.2.6	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00	33,08	40,43	121,29	2,33%	0,00%
12.2.7	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	100,44	122,77	245,54	4,72%	0,01%
12.2.8	104034	Sinapi / Dezembro_25	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água.	un	BDI 1	1,00	31,62	38,65	38,65	0,74%	0,00%
12.2.9	3312	CPU	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x ¾"	un	BDI 1	1,00	11,48	14,03	14,03	0,27%	0,00%
12.2.10	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	7,00	7,32	8,95	62,65	1,20%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.2.11	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	2,00	33,08	40,43	80,86	1,55%	0,00%
12.2.12	89485	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	7,21	8,81	8,81	0,17%	0,00%
12.2.13	89408	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	24,00	10,57	12,92	310,08	5,96%	0,01%
12.2.14	94796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	2,00	67,97	83,08	166,16	3,19%	0,00%
12.2.15	89402	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	123,23	14,25	17,42	2.146,67	41,25%	0,05%
12.2.16	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	5,00	9,05	11,06	55,30	1,06%	0,00%
Total alimentação									5.203,97	100,00%	0,11%
12.3 CLIMATIZAÇÃO											
12.3.1	9541	CPU	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	BDI 1	23,89	4,61	5,63	134,50	3,16%	0,00%
12.3.2	9774	CPU	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	BDI 1	59,33	3,46	4,23	250,97	5,91%	0,01%
12.3.3	103957	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00	5,77	7,05	28,20	0,66%	0,00%
12.3.4	89867	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	2,00	9,70	11,86	23,72	0,56%	0,00%
12.3.5	89866	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	23,00	8,94	10,93	251,39	5,92%	0,01%
12.3.6	104319	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	10,00	11,55	14,12	141,20	3,32%	0,00%
12.3.7	89865	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	91,75	20,26	24,76	2.271,73	53,46%	0,05%
12.3.8	104316	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	32,86	26,33	32,18	1.057,43	24,88%	0,02%
12.3.9	89869	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	12,37	15,12	15,12	0,36%	0,00%
12.3.10	89622	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	4,00	15,45	18,88	75,52	1,78%	0,00%
Total climatização									4.249,78	100,00%	0,09%
12.4 ESGOTO											
12.4.1 ESGOTO SANITÁRIO											
12.4.1.1	4232	CPU	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	3,00	642,73	785,61	2.356,83	5,80%	0,05%
12.4.1.2	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	9,00	1.000,11	1.222,43	11.001,87	27,09%	0,24%
12.4.1.3	97906	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto	un	BDI 1	2,00	544,35	665,36	1.330,72	3,28%	0,03%
12.4.1.4	9824	CPU	Tampa para caixa de esgoto em ferro fundido, dimensões 60x60cm	un	BDI 1	2,00	433,89	530,34	1.060,68	2,61%	0,02%
12.4.1.5	104328	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	9,00	79,56	97,25	875,25	2,16%	0,02%
12.4.1.6	89708	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica	un	BDI 1	5,00	116,41	142,29	711,45	1,75%	0,02%
12.4.1.7	86882	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	6,00	22,39	27,37	164,22	0,40%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.1.8	86883	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2	un	BDI 1	3,00	12,30	15,03	45,09	0,11%	0,00%
12.4.1.9	86877	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	6,00	69,20	84,58	507,48	1,25%	0,01%
12.4.1.10	86879	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	3,00	10,48	12,81	38,43	0,09%	0,00%
12.4.1.11	89728	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	38,00	15,19	18,57	705,66	1,74%	0,02%
12.4.1.12	89746	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	20,00	30,69	37,51	750,20	1,85%	0,02%
12.4.1.13	89726	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	77,00	12,49	15,27	1.175,79	2,90%	0,03%
12.4.1.14	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	27,00	17,25	21,08	569,16	1,40%	0,01%
12.4.1.15	89739	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	8,00	25,43	31,08	248,64	0,61%	0,01%
12.4.1.16	9778	CPU	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 100mm	un	BDI 1	1,00	39,79	48,64	48,64	0,12%	0,00%
12.4.1.17	89744	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	15,00	29,85	36,49	547,35	1,35%	0,01%
12.4.1.18	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	14,00	16,52	20,19	282,66	0,70%	0,01%
12.4.1.19	388	CPU	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	38,00	9,53	11,65	442,70	1,09%	0,01%
12.4.1.20	29	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	7,00	61,56	75,24	526,68	1,30%	0,01%
12.4.1.21	2420	CPU	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm	un	BDI 1	4,00	53,15	64,97	259,88	0,64%	0,01%
12.4.1.22	89797	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	11,00	54,40	66,49	731,39	1,80%	0,02%
12.4.1.23	89783	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	1,00	17,67	21,60	21,60	0,05%	0,00%
12.4.1.24	89785	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	3,00	28,63	34,99	104,97	0,26%	0,00%
12.4.1.25	31	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm	un	BDI 1	2,00	44,08	53,88	107,76	0,27%	0,00%
12.4.1.26	2426	CPU	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00	11,66	14,25	14,25	0,04%	0,00%
12.4.1.27	89714	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	151,28	43,62	53,32	8.066,25	19,86%	0,17%
12.4.1.28	89711	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	165,83	25,23	30,84	5.114,20	12,59%	0,11%
12.4.1.29	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	48,53	31,31	38,27	1.857,24	4,57%	0,04%
12.4.1.30	89713	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	12,13	38,81	47,44	575,45	1,42%	0,01%
12.4.1.31	7261	CPU	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm	un	BDI 1	17,00	17,74	21,68	368,56	0,91%	0,01%
Total esgoto sanitário									40.611,05	100,00%	0,88%
12.4.1 ESGOTO GORDURA											
12.4.1.1	86882	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	1,00	22,39	27,37	27,37	3,00%	0,00%
12.4.1.2	86879	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	1,00	10,48	12,81	12,81	1,41%	0,00%
12.4.1.3	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00	17,25	21,08	21,08	2,31%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.1.4	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00	16,52	20,19	40,38	4,43%	0,00%
12.4.1.5	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	7,92	31,31	38,27	303,10	33,27%	0,01%
12.4.1.6	98110	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00	414,18	506,25	506,25	55,57%	0,01%
Total esgoto gordura									910,99	100,00%	0,02%
Total esgoto									41.522,04	100,00%	0,90%
12.5 PLUVIAL											
12.5.1	799	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha	un	BDI 1	6,00	569,62	696,25	4.177,50	7,69%	0,09%
12.5.2	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	6,00	1.000,11	1.222,43	7.334,58	13,50%	0,16%
12.5.3	9607	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	104,33	92,06	112,52	11.739,21	21,61%	0,25%
12.5.4	6614	CPU	Ralo fofo semiesférico, dn 100mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	1,00	31,32	38,28	38,28	0,07%	0,00%
12.5.5	6617	CPU	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	2,00	25,16	30,75	61,50	0,11%	0,00%
12.5.6	9786	CPU	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	4,00	25,26	30,88	123,52	0,23%	0,00%
12.5.7	9788	CPU	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm	un	BDI 1	1,00	18,11	22,14	22,14	0,04%	0,00%
12.5.8	95694	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	4,00	54,12	66,15	264,60	0,49%	0,01%
12.5.9	89531	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	28,00	39,00	47,67	1.334,76	2,46%	0,03%
12.5.10	89524	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	30,81	37,66	37,66	0,07%	0,00%
12.5.11	89529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	20,00	37,97	46,41	928,20	1,71%	0,02%
12.5.12	89522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00	30,35	37,10	185,50	0,34%	0,00%
12.5.13	89567	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	1,00	80,85	98,82	98,82	0,18%	0,00%
12.5.14	89565	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	1,00	56,30	68,82	68,82	0,13%	0,00%
12.5.15	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	93,80	54,41	66,51	6.238,64	11,48%	0,14%
12.5.16	104166	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	65,58	77,58	94,83	6.218,95	11,45%	0,13%
12.5.17	89511	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	12,92	42,59	52,06	672,62	1,24%	0,01%
12.5.18	4386	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	1,00	54,91	67,12	67,12	0,12%	0,00%
12.5.19	90696	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm	m	BDI 1	40,49	146,63	179,23	7.257,02	13,36%	0,16%
12.5.20	1955	CPU	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	2,00	2.243,98	2.742,82	5.485,64	10,10%	0,12%
12.5.21	95568	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	16,98	95,09	116,23	1.973,59	3,63%	0,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total pluviál									54.328,67	100,00%	1,18%
12.6 VENTILAÇÃO											
12.6.1	89802	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00	10,78	13,18	65,90	1,20%	0,00%
12.6.2	89806	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	22,96	28,06	28,06	0,51%	0,00%
12.6.3	89801	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	34,00	10,05	12,28	417,52	7,57%	0,01%
12.6.4	89805	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	11,00	21,98	26,87	295,57	5,36%	0,01%
12.6.5	89827	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	1,00	20,00	24,45	24,45	0,44%	0,00%
12.6.6	1019	CPU	Junção simples 75 mm - 50 mm	un	BDI 1	2,00	53,16	64,98	129,96	2,36%	0,00%
12.6.7	89830	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	2,00	39,97	48,86	97,72	1,77%	0,00%
12.6.8	89549	Sinapi / Dezembro_25	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	4,00	19,28	23,57	94,28	1,71%	0,00%
12.6.9	104348	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00	11,50	14,06	70,30	1,28%	0,00%
12.6.10	104351	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	2,00	24,09	29,45	58,90	1,07%	0,00%
12.6.11	89798	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	69,34	14,03	17,15	1.189,18	21,57%	0,03%
12.6.12	89799	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	29,70	24,49	29,93	888,92	16,12%	0,02%
12.6.13	4387	CPU	Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	3,00	68,51	83,74	251,22	4,56%	0,01%
12.6.14	4389	CPU	Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	4,00	71,04	86,83	347,32	6,30%	0,01%
12.6.15	4384	CPU	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	21,00	32,46	39,68	833,28	15,11%	0,02%
12.6.16	4385	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	7,00	49,11	60,03	420,21	7,62%	0,01%
12.6.17	4386	CPU	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	2,00	54,91	67,12	134,24	2,43%	0,00%
12.6.18	9653	CPU	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00	62,31	76,16	152,32	2,76%	0,00%
12.6.19	2426	CPU	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00	11,66	14,25	14,25	0,26%	0,00%
Total ventilação									5.513,60	100,00%	0,12%
12.7 ÁGUA FRIA											
12.7.1	94499	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2"	un	BDI 1	2,00	306,90	375,12	750,24	2,59%	0,02%
12.7.2	94793	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00	166,95	204,06	408,12	1,41%	0,01%
12.7.3	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	31,00	100,44	122,77	3.805,87	13,12%	0,08%
12.7.4	94491	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm	un	BDI 1	2,00	66,24	80,97	161,94	0,56%	0,00%
12.7.5	9575	CPU	Válvula de descarga – 1.1/2", sem acabamento	un	BDI 1	17,00	182,18	222,68	3.785,56	13,05%	0,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.6	4780	CPU	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	17,00	9,66	11,81	200,77	0,69%	0,00%
12.7.7	86884	Sinapi / Dezembro_25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	35,00	11,84	14,47	506,45	1,75%	0,01%
12.7.8	4781	CPU	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	17,00	13,71	16,76	284,92	0,98%	0,01%
12.7.9	393	CPU	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	17,00	23,44	28,65	487,05	1,68%	0,01%
12.7.10	94705	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	6,00	37,17	45,43	272,58	0,94%	0,01%
12.7.11	94713	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	2,00	229,71	280,77	561,54	1,94%	0,01%
12.7.12	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x ¾"	un	BDI 1	62,00	7,32	8,95	554,90	1,91%	0,01%
12.7.13	103992	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4"	un	BDI 1	4,00	13,11	16,02	64,08	0,22%	0,00%
12.7.14	104001	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	17,00	15,67	19,15	325,55	1,12%	0,01%
12.7.15	89613	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2"	un	BDI 1	4,00	31,67	38,71	154,84	0,53%	0,00%
12.7.16	103953	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	7,00	8,76	10,71	74,97	0,26%	0,00%
12.7.17	921	CPU	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm	un	BDI 1	1,00	12,11	14,80	14,80	0,05%	0,00%
12.7.18	103959	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	4,00	16,44	20,09	80,36	0,28%	0,00%
12.7.19	723	CPU	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	1,00	33,14	40,51	40,51	0,14%	0,00%
12.7.20	103964	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	5,00	9,02	11,03	55,15	0,19%	0,00%
12.7.21	105141	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	2,00	32,30	39,48	78,96	0,27%	0,00%
12.7.22	89490	Sinapi / Dezembro_25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00	8,14	9,95	29,85	0,10%	0,00%
12.7.23	89504	Sinapi / Dezembro_25	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00	20,45	25,00	50,00	0,17%	0,00%
12.7.24	89489	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	6,00	8,66	10,59	63,54	0,22%	0,00%
12.7.25	89494	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	1,00	13,51	16,51	16,51	0,06%	0,00%
12.7.26	89499	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	20,59	25,17	100,68	0,35%	0,00%
12.7.27	89503	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00	24,14	29,51	59,02	0,20%	0,00%
12.7.28	89507	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	47,37	57,90	57,90	0,20%	0,00%
12.7.29	89517	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00	69,65	85,13	425,65	1,47%	0,01%
12.7.30	89540	Sinapi / Dezembro_25	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	10,82	13,23	13,23	0,05%	0,00%
12.7.31	89404	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm	un	BDI 1	4,00	8,88	10,85	43,40	0,15%	0,00%
12.7.32	89481	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	82,00	6,45	7,88	646,16	2,23%	0,01%
12.7.33	89497	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	16,00	14,59	17,83	285,28	0,98%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.34	89501	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	17,00	16,25	19,86	337,62	1,16%	0,01%
12.7.35	89505	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	2,00	42,33	51,74	103,48	0,36%	0,00%
12.7.36	89513	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00	102,01	124,69	249,38	0,86%	0,01%
12.7.37	89528	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	31,00	5,07	6,20	192,20	0,66%	0,00%
12.7.38	89558	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00	10,78	13,18	65,90	0,23%	0,00%
12.7.39	89575	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	9,00	12,99	15,88	142,92	0,49%	0,00%
12.7.40	89597	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	3,00	23,89	29,20	87,60	0,30%	0,00%
12.7.41	89611	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00	33,60	41,07	82,14	0,28%	0,00%
12.7.42	89401	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 20mm	m	BDI 1	2,77	12,38	15,13	41,91	0,14%	0,00%
12.7.43	89446	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	206,95	5,48	6,70	1.386,57	4,78%	0,03%
12.7.44	89447	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	19,79	10,68	13,05	258,26	0,89%	0,01%
12.7.45	89448	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	99,96	16,22	19,83	1.982,21	6,83%	0,04%
12.7.46	89449	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	56,94	18,00	22,00	1.252,68	4,32%	0,03%
12.7.47	89450	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	16,62	28,62	34,98	581,37	2,00%	0,01%
12.7.48	89451	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	32,14	46,37	56,68	1.821,70	6,28%	0,04%
12.7.49	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	22,00	9,05	11,06	243,32	0,84%	0,01%
12.7.50	89620	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	3,00	13,62	16,65	49,95	0,17%	0,00%
12.7.51	89623	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	7,00	21,21	25,92	181,44	0,63%	0,00%
12.7.52	89625	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	7,00	25,17	30,77	215,39	0,74%	0,00%
12.7.53	89629	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	81,86	100,06	300,18	1,03%	0,01%
12.7.54	89442	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm	un	BDI 1	1,00	16,08	19,65	19,65	0,07%	0,00%
12.7.55	89622	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	4,00	15,45	18,88	75,52	0,26%	0,00%
12.7.56	7221	CPU	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	6,00	21,17	25,88	155,28	0,54%	0,00%
12.7.57	89624	Sinapi / Dezembro_25	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm	un	BDI 1	3,00	19,56	23,91	71,73	0,25%	0,00%
12.7.58	4119	CPU	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	1,00	71,43	87,31	87,31	0,30%	0,00%
12.7.59	89630	Sinapi / Dezembro_25	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm	un	BDI 1	3,00	62,40	76,27	228,81	0,79%	0,00%
12.7.60	729	CPU	Tê de redução em PVC 90 soldável 75 mm – 60 mm	un	BDI 1	3,00	114,06	139,42	418,26	1,44%	0,01%
12.7.61	2239	CPU	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 x 1/2", pvc marrom, água fria	un	BDI 1	1,00	17,16	20,97	20,97	0,07%	0,00%
12.7.62	89366	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	3,00	17,93	21,92	65,76	0,23%	0,00%
12.7.63	90373	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	46,00	14,63	17,88	822,48	2,83%	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.64	89396	Sinapi / Dezembro_25	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x ½	un	BDI 1	8,00	22,51	27,51	220,08	0,76%	0,00%
12.7.65	102609	Sinapi / Dezembro_25	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros	un	BDI 1	2,00	1.142,62	1.396,62	2.793,24	9,63%	0,06%
Total água fria									29.015,69	100,00%	0,63%
Total instalações hidrossanitárias									270.493,42	100,00%	5,86%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO											
13.1 SUBESTAÇÃO											
13.1.1	3199	CPU	Poste de concreto de seção circular 11m/600dan	un	BDI 1	1,00	3.320,20	4.058,28	4.058,28	6,04%	0,09%
13.1.2	97886	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m	un	BDI 1	6,00	198,74	242,92	1.457,52	2,17%	0,03%
13.1.3	9881	CPU	Tampa em ferro fundido 30x30, 125kn	un	BDI 1	6,00	160,30	195,93	1.175,58	1,75%	0,03%
13.1.4	9059	CPU	Quadro de distribuição modular dimensões 80x60x20cm – sobrepor	un	BDI 1	1,00	667,66	816,08	816,08	1,21%	0,02%
13.1.5	9065	CPU	Chapa policarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição	m2	BDI 1	0,48	285,95	349,52	167,77	0,25%	0,00%
13.1.6	4907	CPU	Disjuntor tripolar caixa moldada 160a/380v 16ka, com disparador termomagnético ajustável. prever manopla na porta do painel por acionamento giratório.	un	BDI 1	1,00	1.318,35	1.611,42	1.611,42	2,40%	0,03%
13.1.7	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	2,00	11,99	14,66	29,32	0,04%	0,00%
13.1.8	7278	CPU	Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, 63 a	un	BDI 1	1,00	418,27	511,25	511,25	0,76%	0,01%
13.1.9	10015	CPU	Dispositivo DPS classe I/II, tensão máxima de 275 v, corrente 12,5ka monopolar	un	BDI 1	1,00	148,69	181,74	181,74	0,27%	0,00%
13.1.10	192	CPU	Caixa de medição, padrão celesc, tipo mdr/hs, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm	un	BDI 1	1,00	392,12	479,29	479,29	0,71%	0,01%
13.1.11	9056	CPU	Caixa para transformador de corrente tipo TC-1 550x680x250mm	un	BDI 1	1,00	64,06	78,30	78,30	0,12%	0,00%
13.1.12	43681	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 8 a 12 mm	m2	BDI 1	0,38	35,51	43,40	16,49	0,02%	0,00%
13.1.13	4291	CPU	Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios	m	BDI 1	14,00	33,69	41,18	576,52	0,86%	0,01%
13.1.14	6150	CPU	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4"	m	BDI 1	12,00	130,39	159,38	1.912,56	2,85%	0,04%
13.1.15	6078	CPU	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	BDI 1	4,00	63,87	78,07	312,28	0,46%	0,01%
13.1.16	6695	CPU	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	BDI 1	2,00	270,63	330,79	661,58	0,98%	0,01%
13.1.17	6685	CPU	Cabeçote de alumínio, para entrada de linha de alimentação de eletroduto de 4"	un	BDI 1	2,00	79,59	97,28	194,56	0,29%	0,00%
13.1.18	9530	CPU	Cruzeta de concreto 2400mm, padrão celesc	un	BDI 1	2,00	301,02	367,94	735,88	1,09%	0,02%
13.1.19	4316	CPU	Mão francesa perfilada aço 5x38x726mm	un	BDI 1	2,00	72,70	88,86	177,72	0,26%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.20	87	CPU	Sela para cruzeta - padrão celesc	un	BDI 1	2,00	33,81	41,33	82,66	0,12%	0,00%
13.1.21	3204	CPU	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc d200	un	BDI 1	2,00	62,85	76,82	153,64	0,23%	0,00%
13.1.22	3205	CPU	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc D220	un	BDI 1	2,00	56,64	69,23	138,46	0,21%	0,00%
13.1.23	3243	CPU	Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm - padrão celesc	un	BDI 1	4,00	21,30	26,03	104,12	0,15%	0,00%
13.1.24	3246	CPU	Parafuso de cabeça quadrada, d16x125mm c/ porca - padrão celesc	un	BDI 1	6,00	23,12	28,26	169,56	0,25%	0,00%
13.1.25	3247	CPU	Parafuso de cabeça quadrada, d16x150mm c/ porca - padrão celesc	un	BDI 1	4,00	24,21	29,59	118,36	0,18%	0,00%
13.1.26	3244	CPU	Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm - padrão celesc	un	BDI 1	4,00	11,76	14,37	57,48	0,09%	0,00%
13.1.27	3217	CPU	Pino de isolador pilar 140x60mm	un	BDI 1	3,00	21,22	25,94	77,82	0,12%	0,00%
13.1.28	9527	CPU	Isolador pilar, porcelana, 15kv	un	BDI 1	3,00	136,03	166,27	498,81	0,74%	0,01%
13.1.29	3190	CPU	Fio alumínio recozido 4 awg	kg	BDI 1	0,29	55,57	67,92	19,70	0,03%	0,00%
13.1.30	3135	CPU	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	10,00	2,99	3,65	36,50	0,05%	0,00%
13.1.31	3187	CPU	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D16mm, galvanizada a fogo	un	BDI 1	17,00	2,17	2,65	45,05	0,07%	0,00%
13.1.32	6923	CPU	Porca quadrada rosca M16, galvanizada - padrão Celesc	un	BDI 1	13,00	2,13	2,60	33,80	0,05%	0,00%
13.1.33	6116	CPU	Isolador ancoragem polimérico, tipo bastão, 15kv	un	BDI 1	6,00	91,26	111,55	669,30	1,00%	0,01%
13.1.34	432	CPU	Manilha sapatilha, conforme padrão celesc, f-22	un	BDI 1	6,00	30,14	36,84	221,04	0,33%	0,00%
13.1.35	101553	Sinapi / Dezembro_25	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1	un	BDI 1	3,00	23,53	28,76	86,28	0,13%	0,00%
13.1.36	4712	CPU	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	BDI 1	90,00	46,61	56,97	5.127,30	7,63%	0,11%
13.1.37	3193	CPU	Olhal para parafuso 5000 dan - padrão celesc	un	BDI 1	6,00	21,26	25,99	155,94	0,23%	0,00%
13.1.38	4629	CPU	Porca olhal 5000 dan	un	BDI 1	3,00	24,80	30,31	90,93	0,14%	0,00%
13.1.39	3189	CPU	Chave fusível de distribuição base tipo a, 100a, 15 kv	un	BDI 1	3,00	609,30	744,75	2.234,25	3,32%	0,05%
13.1.40	3220	CPU	Suporte I para chave fusível e pára-raios c/ parafusos 205x85mm	un	BDI 1	3,00	52,95	64,72	194,16	0,29%	0,00%
13.1.41	3214	CPU	Pára-raios de distribuição 10ka 12kv	un	BDI 1	3,00	326,48	399,06	1.197,18	1,78%	0,03%
13.1.42	102109	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para transformador em poste de concreto circular	un	BDI 1	2,00	87,91	107,45	214,90	0,32%	0,00%
13.1.43	102105	Sinapi / Dezembro_25	Transformador de distribuição, 112,5 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral	un	BDI 1	1,00	19.734,15	24.121,05	24.121,05	35,88%	0,52%
13.1.44	101538	Sinapi / Dezembro_25	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador	un	BDI 1	1,00	65,88	80,53	80,53	0,12%	0,00%
13.1.45	3225	CPU	Conector cunha al. 1/0 awg 2 awg/35mm2	un	BDI 1	12,00	15,63	19,10	229,20	0,34%	0,00%
13.1.46	91871	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	12,00	18,20	22,25	267,00	0,40%	0,01%
13.1.47	91884	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	7,00	15,70	19,19	134,33	0,20%	0,00%
13.1.48	91914	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	3,00	24,39	29,81	89,43	0,13%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.49	91836	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	10,00	23,35	28,54	285,40	0,42%	0,01%
13.1.50	97668	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	5,00	12,73	15,56	77,80	0,12%	0,00%
13.1.51	91916	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	1,00	26,17	31,99	31,99	0,05%	0,00%
13.1.52	97670	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4")	m	BDI 1	10,00	23,95	29,27	292,70	0,44%	0,01%
13.1.53	4630	CPU	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	BDI 1	30,00	65,30	79,82	2.394,60	3,56%	0,05%
13.1.54	92990	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	96,00	85,60	104,63	10.044,48	14,94%	0,22%
13.1.55	92984	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	5,00	31,25	38,20	191,00	0,28%	0,00%
13.1.56	4327	CPU	Caixa equipotencial bep, em alumínio, dimensões 350x450x200mm	un	BDI 1	1,00	683,30	835,20	835,20	1,24%	0,02%
13.1.57	6726	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm²	un	BDI 1	1,00	1,49	1,82	1,82	0,00%	0,00%
13.1.58	4125	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm2	un	BDI 1	2,00	11,07	13,53	27,06	0,04%	0,00%
13.1.59	4634	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2	un	BDI 1	2,00	2,97	3,63	7,26	0,01%	0,00%
13.1.60	101561	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	6,00	17,78	21,73	130,38	0,19%	0,00%
13.1.61	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	10,00	14,00	17,11	171,10	0,25%	0,00%
13.1.62	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750	m	BDI 1	60,00	5,22	6,38	382,80	0,57%	0,01%
13.1.63	4369	CPU	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	1,00	181,26	221,55	221,55	0,33%	0,00%
13.1.64	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	1,00	20,32	24,84	24,84	0,04%	0,00%
13.1.65	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2" pvc	un	BDI 1	1,00	24,47	29,91	29,91	0,04%	0,00%
13.1.66	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a	un	BDI 1	1,00	66,21	80,93	80,93	0,12%	0,00%
13.1.67	3268	CPU	Fita isolante, rolo de 20m - padrão celesc	un	BDI 1	1,00	15,51	18,96	18,96	0,03%	0,00%
13.1.68	4296	CPU	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	BDI 1	3,00	2,94	3,59	10,77	0,02%	0,00%
13.1.69	3282	CPU	Mesa retrátil, dimensões de 50x40cm, suporta até 70kg, para subestação	un	BDI 1	1,00	132,36	161,78	161,78	0,24%	0,00%
					Total subestação				67.225,25	100,00%	1,46%

13.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.2.1 ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE

13.2.1.1	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	41,73	6,87	8,40	350,53	7,54%	0,01%
13.2.1.2	104729	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória.	m3	BDI 1	31,29	18,75	22,92	717,17	15,43%	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	13,57	8,60	10,51	142,64	3,07%	0,00%
13.2.1.4	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	93,65	2,29	2,80	262,21	5,64%	0,01%
13.2.1.5	100323	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	9,87	263,25	321,77	3.175,87	68,32%	0,07%
Total escavação, aterro e transporte									4.648,42	100,00%	0,10%
13.2.2 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL											
13.2.2.1	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	309,00	24,47	29,91	9.242,19	60,26%	0,20%
13.2.2.2	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	3,00	27,57	33,70	101,10	0,66%	0,00%
13.2.2.3	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	150,00	20,32	24,84	3.726,00	24,29%	0,08%
13.2.2.4	9044	CPU	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	2,00	26,03	31,82	63,64	0,41%	0,00%
13.2.2.5	2678	CPU	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	3,00	36,91	45,12	135,36	0,88%	0,00%
13.2.2.6	95781	Sinapi / Dezembro_25	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	1,00	41,04	50,16	50,16	0,33%	0,00%
13.2.2.7	95782	Sinapi / Dezembro_25	Condutete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	2,00	37,49	45,82	91,64	0,60%	0,00%
13.2.2.8	6361	CPU	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	6,00	1,79	2,19	13,14	0,09%	0,00%
13.2.2.9	3057	CPU	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	9,00	20,83	25,46	229,14	1,49%	0,00%
13.2.2.10	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	9,00	151,79	185,53	1.669,77	10,89%	0,04%
13.2.2.11	4111	CPU	Conjunto bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante ø4,2x32mm	un	BDI 1	12,00	0,98	1,20	14,40	0,09%	0,00%
Total acessórios de uso em geral									15.336,54	100,00%	0,33%
13.2.3 CAIXAS DE PASSAGEM											
13.2.3.1	9826	CPU	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	10,00	258,27	315,68	3.156,80	35,95%	0,07%
13.2.3.2	676	CPU	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	2,00	168,84	206,37	412,74	4,70%	0,01%
13.2.3.3	811	CPU	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm	un	BDI 1	2,00	168,84	206,37	412,74	4,70%	0,01%
13.2.3.4	9513	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. krona	un	BDI 1	1,00	77,80	95,09	95,09	1,08%	0,00%
13.2.3.5	9048	CPU	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kn, padrão celesc, inclusive escavação	un	BDI 1	2,00	1.924,36	2.352,15	4.704,30	53,57%	0,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total caixas de passagem									8.781,67	100,00%	0,19%
13.2.4 CABOS DE COBRE											
13.2.4.1	10070	CPU	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador	un	BDI 1	9,00	50,97	62,30	560,70	0,86%	0,01%
13.2.4.2	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	588,60	3,65	4,46	2.625,16	4,02%	0,06%
13.2.4.3	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	515,40	3,65	4,46	2.298,68	3,52%	0,05%
13.2.4.4	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	146,60	3,65	4,46	653,84	1,00%	0,01%
13.2.4.5	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	207,30	3,65	4,46	924,56	1,42%	0,02%
13.2.4.6	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	78,00	3,65	4,46	347,88	0,53%	0,01%
13.2.4.7	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	134,90	3,65	4,46	601,65	0,92%	0,01%
13.2.4.8	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	27,90	5,22	6,38	178,00	0,27%	0,00%
13.2.4.9	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	1.893,10	5,22	6,38	12.077,98	18,52%	0,26%
13.2.4.10	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	711,00	5,22	6,38	4.536,18	6,95%	0,10%
13.2.4.11	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	519,70	5,22	6,38	3.315,69	5,08%	0,07%
13.2.4.12	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	970,50	5,22	6,38	6.191,79	9,49%	0,13%
13.2.4.13	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	366,70	5,22	6,38	2.339,55	3,59%	0,05%
13.2.4.14	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	172,60	7,98	9,75	1.682,85	2,58%	0,04%
13.2.4.15	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	73,80	7,98	9,75	719,55	1,10%	0,02%
13.2.4.16	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	49,20	7,98	9,75	479,70	0,74%	0,01%
13.2.4.17	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	35,80	7,98	9,75	349,05	0,54%	0,01%
13.2.4.18	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	49,60	7,98	9,75	483,60	0,74%	0,01%
13.2.4.19	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	19,50	11,08	13,54	264,03	0,40%	0,01%
13.2.4.20	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	19,50	11,08	13,54	264,03	0,40%	0,01%
13.2.4.21	91930	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	19,50	11,08	13,54	264,03	0,40%	0,01%
13.2.4.22	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	92,40	5,79	7,08	654,19	1,00%	0,01%
13.2.4.23	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	38,90	5,79	7,08	275,41	0,42%	0,01%
13.2.4.24	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	53,50	5,79	7,08	378,78	0,58%	0,01%
13.2.4.25	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	18,10	5,79	7,08	128,15	0,20%	0,00%
13.2.4.26	91929	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	182,80	8,47	10,35	1.891,98	2,90%	0,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.4.27	91929	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	182,80	8,47	10,35	1.891,98	2,90%	0,04%
13.2.4.28	91929	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	182,80	8,47	10,35	1.891,98	2,90%	0,04%
13.2.4.29	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	25,30	18,92	23,13	585,19	0,90%	0,01%
13.2.4.30	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - branco	m	BDI 1	25,30	18,92	23,13	585,19	0,90%	0,01%
13.2.4.31	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - preto	m	BDI 1	25,30	18,92	23,13	585,19	0,90%	0,01%
13.2.4.32	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - verde-amarelo	m	BDI 1	25,30	18,92	23,13	585,19	0,90%	0,01%
13.2.4.33	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - vermelho	m	BDI 1	25,30	18,92	23,13	585,19	0,90%	0,01%
13.2.4.34	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	20,70	29,60	36,18	748,93	1,15%	0,02%
13.2.4.35	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	20,70	29,60	36,18	748,93	1,15%	0,02%
13.2.4.36	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	20,70	29,60	36,18	748,93	1,15%	0,02%
13.2.4.37	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	20,70	29,60	36,18	748,93	1,15%	0,02%
13.2.4.38	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – vermelho	m	BDI 1	20,70	29,60	36,18	748,93	1,15%	0,02%
13.2.4.39	101563	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	23,40	38,82	47,45	1.110,33	1,70%	0,02%
13.2.4.40	101565	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	23,40	80,16	97,98	2.292,73	3,52%	0,05%
13.2.4.41	101565	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	23,40	80,16	97,98	2.292,73	3,52%	0,05%
13.2.4.42	101565	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	23,40	80,16	97,98	2.292,73	3,52%	0,05%
13.2.4.43	101565	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – vermelho	m	BDI 1	23,40	80,16	97,98	2.292,73	3,52%	0,05%
Total cabos de cobre									65.222,82	100,00%	1,41%
13.2.5 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS											
13.2.5.1	371	CPU	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	4,00	433,01	529,27	2.117,08	7,68%	0,05%
13.2.5.2	223	CPU	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	4,00	141,83	173,36	693,44	2,52%	0,02%
13.2.5.3	176	CPU	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm², 50a – 250v	un	BDI 1	1,00	25,64	31,34	31,34	0,11%	0,00%
13.2.5.4	91955	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00	47,47	58,02	348,12	1,26%	0,01%
13.2.5.5	91961	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	76,06	92,97	92,97	0,34%	0,00%
13.2.5.6	91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	26,00	38,91	47,56	1.236,56	4,49%	0,03%
13.2.5.7	91959	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	58,95	72,05	72,05	0,26%	0,00%
13.2.5.8	109	CPU	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	12,00	5,83	7,13	85,56	0,31%	0,00%
13.2.5.9	91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00	48,61	59,42	356,52	1,29%	0,01%
13.2.5.10	91996	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	334,00	46,25	56,53	18.881,02	68,53%	0,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.5.11	92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	18,00	73,62	89,99	1.619,82	5,88%	0,04%
13.2.5.12	92012	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	4,00	100,92	123,35	493,40	1,79%	0,01%
13.2.5.13	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	11,00	66,21	80,93	890,23	3,23%	0,02%
13.2.5.14	4248	CPU	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	3,00	64,63	79,00	237,00	0,86%	0,01%
13.2.5.15	2680	CPU	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	BDI 1	3,00	21,71	26,54	79,62	0,29%	0,00%
13.2.5.16	5032	CPU	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	4,00	64,58	78,94	315,76	1,15%	0,01%
Total dispositivos elétricos									27.550,49	100,00%	0,60%
13.2.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO											
13.2.6.1	93653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	20,00	11,99	14,66	293,20	4,46%	0,01%
13.2.6.2	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	27,00	11,99	14,66	395,82	6,02%	0,01%
13.2.6.3	93655	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	4,00	13,11	16,02	64,08	0,97%	0,00%
13.2.6.4	93656	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	3,00	14,39	17,59	52,77	0,80%	0,00%
13.2.6.5	93657	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	5,00	16,38	20,02	100,10	1,52%	0,00%
13.2.6.6	93671	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32. ^a	un	BDI 1	2,00	82,94	101,38	202,76	3,08%	0,00%
13.2.6.7	7013	CPU	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 160 a	un	BDI 1	1,00	1.365,52	1.669,08	1.669,08	25,38%	0,04%
13.2.6.8	93673	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50 a	un	BDI 1	2,00	104,19	127,35	254,70	3,87%	0,01%
13.2.6.9	179	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	18,00	152,47	186,36	3.354,48	51,01%	0,07%
13.2.6.10	125	CPU	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00	154,79	189,20	189,20	2,88%	0,00%
Total dispositivos de proteção									6.576,19	100,00%	0,14%
13.2.7 ELETRODUTOS E CONEXÕES											
13.2.7.1	97669	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3")	m	BDI 1	23,40	19,22	23,49	549,67	1,93%	0,01%
13.2.7.2	7463	CPU	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	BDI 1	1,20	35,45	43,33	52,00	0,18%	0,00%
13.2.7.3	2155	CPU	Abracadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	12,00	10,13	12,38	148,56	0,52%	0,00%
13.2.7.4	7806	CPU	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	un	BDI 1	4,00	17,17	20,99	83,96	0,30%	0,00%
13.2.7.5	7777	CPU	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	m	BDI 1	9,50	62,18	76,00	722,00	2,54%	0,02%
13.2.7.6	9061	CPU	Conector fêmea giratório latão 1"	un	BDI 1	2,00	17,21	21,04	42,08	0,15%	0,00%
13.2.7.7	91854	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	0,20	12,61	15,41	3,08	0,01%	0,00%
13.2.7.8	91850	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	199,80	11,16	13,64	2.725,27	9,59%	0,06%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.7.9	97668	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	46,00	12,73	15,56	715,76	2,52%	0,02%
13.2.7.10	91857	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	530,10	18,87	23,06	12.224,11	43,00%	0,26%
13.2.7.11	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	648,40	14,00	17,11	11.094,12	39,03%	0,24%
13.2.7.12	97667	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½")	m	BDI 1	6,00	8,97	10,96	65,76	0,23%	0,00%
Total eletrodutos e conexões									28.426,37	100,00%	0,62%
13.2.8 ILUMINAÇÃO											
13.2.8.1	9060	CPU	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	10,00	131,63	160,89	1.608,90	2,66%	0,03%
13.2.8.2	4369	CPU	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	140,00	181,26	221,55	31.017,00	51,20%	0,67%
13.2.8.3	101654	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	16,00	211,07	257,99	4.127,84	6,81%	0,09%
13.2.8.4	4650	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 1 luminária	un	BDI 1	4,00	170,01	207,80	831,20	1,37%	0,02%
13.2.8.5	6354	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	6,00	176,01	215,14	1.290,84	2,13%	0,03%
13.2.8.6	105953	Sinapi / Dezembro_25	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m	un	BDI 1	10,00	1.775,59	2.170,30	21.703,00	35,83%	0,47%
Total iluminação									60.578,78	100,00%	1,31%
13.2.9 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO											
13.2.9.1	10091	CPU	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 50 disjuntores din 225.ª	un	BDI 1	2,00	1.203,75	1.471,34	2.942,68	57,69%	0,06%
13.2.9.2	787	CPU	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores din, 225.ª	un	BDI 1	1,00	1.765,41	2.157,86	2.157,86	42,31%	0,05%
Total quadros de distribuição e medição									5.100,54	100,00%	0,11%
Total instalações elétricas									222.221,82	100,00%	4,82%
13.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO											
13.3.1 ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE											
13.3.1.1	90091	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	5,04	6,87	8,40	42,34	7,55%	0,00%
13.3.1.2	104729	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória.	m3	BDI 1	3,78	18,75	22,92	86,64	15,45%	0,00%
13.3.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	1,64	8,60	10,51	17,22	3,07%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.3.1.4	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	11,30	2,29	2,80	31,65	5,64%	0,00%
13.3.1.5	100323	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,19	263,25	321,77	382,91	68,28%	0,01%
Total escavação, aterro e transporte									560,76	100,00%	0,01%
13.3.2 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL											
13.3.2.1	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	65,00	24,47	29,91	1.944,15	49,54%	0,04%
13.3.2.2	91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio	un	BDI 1	65,00	14,28	17,45	1.134,25	28,90%	0,02%
13.3.2.3	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 4" média, pvc	un	BDI 1	5,00	27,57	33,70	168,50	4,29%	0,00%
13.3.2.4	91950	Sinapi / Dezembro_25	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio	un	BDI 1	5,00	20,17	24,65	123,25	3,14%	0,00%
13.3.2.5	4664	CPU	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	BDI 1	1,00	177,31	216,73	216,73	5,52%	0,00%
13.3.2.6	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	1,00	151,79	185,53	185,53	4,73%	0,00%
13.3.2.7	226	CPU	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00	35,84	43,81	43,81	1,12%	0,00%
13.3.2.8	7596	CPU	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm	un	BDI 1	2,00	17,24	21,07	42,14	1,07%	0,00%
13.3.2.9	507	CPU	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".	un	BDI 1	1,00	27,69	33,85	33,85	0,86%	0,00%
13.3.2.10	101884	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,00	11,77	14,39	14,39	0,37%	0,00%
13.3.2.11	677	CPU	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	BDI 1	1,00	11,62	14,20	14,20	0,36%	0,00%
13.3.2.12	4634	CPU	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2	un	BDI 1	1,00	2,97	3,63	3,63	0,09%	0,00%
Total acessórios de uso em geral									3.924,43	100,00%	0,09%
13.3.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES											
13.3.3.1	91855	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	510,81	14,00	17,11	8.739,96	65,02%	0,19%
13.3.3.2	91857	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	141,84	18,87	23,06	3.270,83	24,33%	0,07%
13.3.3.3	91856	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	3,16	15,61	19,08	60,29	0,45%	0,00%
13.3.3.4	97668	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	26,60	12,73	15,56	413,90	3,08%	0,01%
13.3.3.5	4141	CPU	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"	un	BDI 1	1,00	59,51	72,74	72,74	0,54%	0,00%
13.3.3.6	887	CPU	Eletroduto em aço galvanizado 2"	m	BDI 1	6,00	71,77	87,72	526,32	3,92%	0,01%
13.3.3.7	91834	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	14,47	20,26	24,76	358,28	2,67%	0,01%
Total eletrodutos e conexões									13.442,32	100,00%	0,29%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.3.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO											
13.3.4.1	9042	CPU	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	un	BDI 1	2.653,85	4,38	5,35	14.198,10	99,88%	0,31%
13.3.4.2	6320	CPU	Cabo óptico, 6fo	m	BDI 1	3,00	4,49	5,49	16,47	0,12%	0,00%
Total cabeamento estruturado									14.214,57	100,00%	0,31%
13.3.5 DISPOSITIVOS DE REDE											
13.3.5.1	9825	CPU	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	101,00	12,23	14,95	1.509,95	60,39%	0,03%
13.3.5.2	3040	CPU	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos	un	BDI 1	103,00	6,76	8,26	850,78	34,03%	0,02%
13.3.5.3	7150	CPU	Conector para fibra óptica	un	BDI 1	2,00	9,68	11,83	23,66	0,95%	0,00%
13.3.5.4	10073	CPU	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	94,84	115,92	115,92	4,64%	0,00%
Total dispositivos de rede									2.500,31	100,00%	0,05%
13.3.6 CAIXAS DE PASSAGEM / DISTRIBUIÇÃO											
13.3.6.1	9512	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	4,00	270,00	330,02	1.320,08	26,05%	0,03%
13.3.6.2	1228	CPU	Caixa de passagem em concreto armado, nas dimensões 46x70x70cm, tampa de ferro nodular padrão celest, para carga 12,5t	un	BDI 1	2,00	1.449,24	1.771,41	3.542,82	69,91%	0,08%
13.3.6.3	4279	CPU	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 40 x 40 x *12* cm (padrão concessionária local)	un	BDI 1	1,00	167,79	205,09	205,09	4,05%	0,00%
Total caixas de passagem / distribuição									5.067,99	100,00%	0,11%
13.3.7 RACKS											
13.3.7.1	9838	CPU	Rack fechado tipo armário 19" 22ux600x600mm (Enterprise), completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00	13.940,50	17.039,47	17.039,47	100,00%	0,37%
Total racks									17.039,47	100,00%	0,37%
13.3.8 EQUIPAMENTOS CFTV											
13.3.8.1	3051	CPU	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.	un	BDI 1	1,00	6.930,88	8.471,61	8.471,61	18,83%	0,18%
13.3.8.2	98302	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 24 portas, categoria 6	un	BDI 1	1,00	1.255,94	1.535,14	1.535,14	3,41%	0,03%
13.3.8.3	6180	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm	un	BDI 1	132,00	7,13	8,71	1.149,72	2,56%	0,02%
13.3.8.4	6201	CPU	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	BDI 1	1,00	1.647,43	2.013,65	2.013,65	4,47%	0,04%
13.3.8.5	6175	CPU	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67	un	BDI 1	19,00	725,43	886,69	16.847,11	37,44%	0,37%
13.3.8.6	6289	CPU	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps, cat 6	un	BDI 1	2,00	2.075,91	2.537,38	5.074,76	11,28%	0,11%
13.3.8.7	7312	CPU	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m	un	BDI 1	2,00	40,12	49,04	98,08	0,22%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.3.8.8	98304	Sinapi / Dezembro_25	Patch panel 48 portas, categoria 6	un	BDI 1	2,00	3.828,51	4.679,59	9.359,18	20,80%	0,20%
13.3.8.9	6291	CPU	Mini dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	BDI 1	1,00	354,07	432,78	432,78	0,96%	0,01%
13.3.8.10	6290	CPU	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	BDI 1	1,00	13,07	15,98	15,98	0,04%	0,00%
Total equipamentos cftv									44.998,01	100,00%	0,98%
Total cabeamento estruturado									101.747,86	100,00%	2,21%
Total instalações elétricas e cabeamento estruturado									391.194,93	100,00%	8,48%
14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO											
14.1	101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	214,31	261,95	523,90	24,73%	0,01%
14.2	97599	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	39,00	22,61	27,64	1.077,96	50,89%	0,02%
14.3	3016	CPU	Bloco de iluminação de emergência autônoma led, mínimo 300 lumens	un	BDI 1	1,00	138,41	169,18	169,18	7,99%	0,00%
14.4	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA	un	BDI 1	3,00	23,98	29,31	87,93	4,15%	0,00%
14.5	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA com seta	un	BDI 1	7,00	23,98	29,31	205,17	9,69%	0,00%
14.6	50	CPU	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm	un	BDI 1	2,00	22,17	27,10	54,20	2,56%	0,00%
Total instalações preventivas – incêndio									2.118,34	100,00%	0,05%
15 CLIMATIZAÇÃO											
15.1 EQUIPAMENTOS											
15.1.1	103246	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00	2.231,24	2.727,24	5.454,48	2,74%	0,12%
15.1.2	103252	Sinapi / Dezembro_25	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00	3.644,22	4.454,33	8.908,66	4,47%	0,19%
15.1.3	10226	CPU	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø 1/60hz	un	BDI 1	4,00	17.660,39	21.586,29	86.345,16	43,37%	1,87%
15.1.4	10237	CPU	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø 1/60hz	un	BDI 1	4,00	20.124,84	24.598,59	98.394,36	49,42%	2,13%
Total equipamentos									199.102,66	100,00%	4,32%
15.2 INFRA DE INTERLIGAÇÕES											
15.2.1	97327	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento	m	BDI 1	65,00	28,02	34,25	2.226,25	5,83%	0,05%
15.2.2	97328	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento	m	BDI 1	75,00	45,68	55,83	4.187,25	10,97%	0,09%
15.2.3	97329	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento	m	BDI 1	65,00	58,82	71,90	4.673,50	12,25%	0,10%
15.2.4	97330	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento	m	BDI 1	30,00	72,23	88,29	2.648,70	6,94%	0,06%
15.2.5	106034	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento	m	BDI 1	45,00	122,99	150,33	6.764,85	17,73%	0,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
15.2.6	877	CPU	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm²	m	BDI 1	160,00	17,01	20,79	3.326,40	8,72%	0,07%
15.2.7	10166	CPU	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oC, 1 kv	m	BDI 1	30,00	22,23	27,17	815,10	2,14%	0,02%
15.2.8	9874	CPU	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).	m	BDI 1	4.200,00	2,58	3,15	13.230,00	34,67%	0,29%
15.2.9	3135	CPU	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	12,00	2,99	3,65	43,80	0,11%	0,00%
15.2.10	6791	CPU	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6	un	BDI 1	80,00	2,52	3,08	246,40	0,65%	0,01%
Total infra de interligações									38.162,25	100,00%	0,83%
15.3 INFRA DE MOVIMENTAÇÃO DE AR											
15.3.1	1415	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 100mm (4")	m	BDI 1	12,00	15,83	19,35	232,20	0,15%	0,01%
15.3.2	1414	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 150mm (6")	m	BDI 1	12,00	21,53	26,32	315,84	0,20%	0,01%
15.3.3	771	CPU	Duto de exaustão flexível, dn 200mm (8")	m	BDI 1	60,00	26,17	31,99	1.919,40	1,21%	0,04%
15.3.4	6255	CPU	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 150mm (6")	m	BDI 1	90,00	33,42	40,85	3.676,50	2,32%	0,08%
15.3.5	10241	CPU	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S100 - Sicflux	un	BDI 1	2,00	47,72	58,33	116,66	0,07%	0,00%
15.3.6	10242	CPU	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S125 - Sicflux	un	BDI 1	1,00	54,72	66,88	66,88	0,04%	0,00%
15.3.7	10244	CPU	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S200 - Sicflux	un	BDI 1	6,00	60,47	73,91	443,46	0,28%	0,01%
15.3.8	10168	CPU	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	BDI 1	350,00	217,24	265,53	92.935,50	58,64%	2,01%
15.3.9	10231	CPU	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu	un	BDI 1	176,00	29,11	35,58	6.262,08	3,95%	0,14%
15.3.10	10232	CPU	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu	un	BDI 1	6,00	39,35	48,10	288,60	0,18%	0,01%
15.3.11	10233	CPU	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu	un	BDI 1	8,00	44,29	54,14	433,12	0,27%	0,01%
15.3.12	461	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 100mm	un	BDI 1	5,00	97,80	119,54	597,70	0,38%	0,01%
15.3.13	476	CPU	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	BDI 1	2,00	117,31	143,39	286,78	0,18%	0,01%
15.3.14	10174	CPU	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 160mm – ref: Sicflux RVC 160 ou equivalente	un	BDI 1	10,00	486,31	594,42	5.944,20	3,75%	0,13%
15.3.15	10234	CPU	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm	un	BDI 1	90,00	200,61	245,21	22.068,90	13,92%	0,48%
15.3.16	96559	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	130,91	43,32	52,95	6.931,63	4,37%	0,15%
15.3.17	96560	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	130,91	43,01	52,57	6.881,89	4,34%	0,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
15.3.18	10134	CPU	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação	un	BDI 1	190,00	39,12	47,82	9.085,80	5,73%	0,20%
Total infra de movimentação de ar									158.487,14	100,00%	3,43%
15.4 EQUIPAMENTO AUXILIARES											
15.4.1	575	CPU	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V	un	BDI 1	3,00	723,74	884,63	2.653,89	3,35%	0,06%
15.4.2	10236	CPU	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm	un	BDI 1	6,00	1.629,63	1.991,90	11.951,40	15,07%	0,26%
15.4.3	8025	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un	BDI 1	3,00	6.188,04	7.563,64	22.690,92	28,61%	0,49%
15.4.4	8143	CPU	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un	BDI 1	4,00	8.593,90	10.504,32	42.017,28	52,98%	0,91%
Total equipamento auxiliares									79.313,49	100,00%	1,72%
Total climatização									475.065,54	100,00%	10,30%
16 GASES MEDICINAIS											
16.1 EQUIPAMENTOS											
16.1.1	10245	CPU	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 400 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 2,5 kw. Ref.: airzap modelo da3000-50vf ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	11.683,18	14.280,35	14.280,35	57,97%	0,31%
16.1.2	10246	CPU	Bomba de vácuo odontológica. 650mmhg. 460 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,75 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 5 ou equivalente.	un	BDI 1	1,00	5.406,62	6.608,51	6.608,51	26,82%	0,14%
16.1.3	10229	CPU	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m3, com válvula cromada, com recarga de oxigênio	un	BDI 1	3,00	1.021,81	1.248,96	3.746,88	15,21%	0,08%
Total equipamentos									24.635,74	100,00%	0,53%
16.2 INFRAESTRUTURA											
16.2.1	104316	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	18,00	26,33	32,18	579,24	6,06%	0,01%
16.2.2	105156	Sinapi / Dezembro_25	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água	un	BDI 1	5,00	13,85	16,93	84,65	0,89%	0,00%
16.2.3	104324	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	1,00	16,24	19,85	19,85	0,21%	0,00%
16.2.4	91833	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro	m	BDI 1	18,00	19,81	24,21	435,78	4,56%	0,01%
16.2.5	103835	Sinapi / Dezembro_25	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	m	BDI 1	51,00	69,83	85,35	4.352,85	45,57%	0,09%
16.2.6	103838	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	un	BDI 1	12,00	20,82	25,45	305,40	3,20%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
16.2.7	103865	Sinapi / Dezembro_25	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	7,00	28,09	34,33	240,31	2,52%	0,01%
16.2.8	103847	Sinapi / Dezembro_25	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	18,00	13,63	16,66	299,88	3,14%	0,01%
16.2.9	3067	CPU	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado	un	BDI 1	3,00	77,41	94,62	283,86	2,97%	0,01%
16.2.10	103851	Sinapi / Dezembro_25	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -	un	BDI 1	6,00	22,32	27,28	163,68	1,71%	0,00%
16.2.11	3069	CPU	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)	un	BDI 1	4,00	123,50	150,95	603,80	6,32%	0,01%
16.2.12	100719	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	5,00	12,45	15,22	76,10	0,80%	0,00%
16.2.13	100751	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).	m2	BDI 1	5,00	45,67	55,82	279,10	2,92%	0,01%
16.2.14	90460	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.	m	BDI 1	51,00	29,31	35,83	1.827,33	19,13%	0,04%
Total infraestrutura									9.551,83	100,00%	0,21%
Total gases medicinais									34.187,57	100,00%	0,74%
17 GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS											
17.1	10247	CPU	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ø1" e verticais de ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	8,33	764,68	934,67	7.784,87	32,30%	0,17%
17.2	10248	CPU	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado na parede. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	14,03	269,50	329,41	4.621,62	19,17%	0,10%
17.3	10249	CPU	Corrimão duplo de duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m, inclusive aplicação de fundo preparador para estruturas metálicas e pintura eletrostática branca.	m	BDI 1	1,02	650,21	794,75	810,65	3,36%	0,02%
17.4	6075	CPU	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m	m	BDI 1	26,54	335,65	410,26	10.888,30	45,17%	0,24%
Total guarda-corpos, corrimãos, grades e alambrados									24.105,44	100,00%	0,52%
18 PAISAGISMO											
18.1	103946	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.	m2	BDI 1	339,82	16,30	19,92	6.769,21	10,38%	0,15%
18.2	98505	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de forração - Grama amendoim rasteiro	m2	BDI 1	515,31	71,63	87,55	45.115,39	69,16%	0,98%
18.3	105521	Sinapi / Dezembro_25	Espalhamento de terra vegetal para o plantio – grama	m2	BDI 1	855,13	4,02	4,91	4.198,69	6,44%	0,09%
18.4	98509	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de arbusto ou cerca viva – Xanadu	un	BDI 1	77,83	47,11	57,58	4.481,45	6,87%	0,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
18.5	6733	CPU	Plantio de agapanto, porte 10cm	m2	BDI 1	17,24	64,50	78,84	1.359,20	2,08%	0,03%
18.6	98511	Sinapi / Dezembro_25	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m	un	BDI 1	15,00	149,05	182,18	2.732,70	4,19%	0,06%
18.7	1569	CPU	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm	m	BDI 1	75,11	6,26	7,65	574,59	0,88%	0,01%
Total paisagismo									65.231,23	100,00%	1,41%
19 COMPLEMENTO DE OBRA											
19.1	6444	CPU	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	1,00	253,48	309,83	309,83	1,51%	0,01%
19.2	704	CPU	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	8,00	399,42	488,21	3.905,68	19,09%	0,08%
19.3	9855	CPU	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm	un	BDI 2	35,00	259,56	299,22	10.472,70	51,20%	0,23%
19.4	9875	CPU	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	m	BDI 1	2,00	7,87	9,62	19,24	0,09%	0,00%
19.5	6440	CPU	Banco modular em concreto, para mobiliário urbano, dimensões 220 x 61 x 45cm, acabamento em verniz	un	BDI 1	2,00	2.350,88	2.873,48	5.746,96	28,10%	0,12%
Total complemento de obra									20.454,41	100,00%	0,44%
20 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
20.1	776	CPU	Projeto as built	m2	BDI 1	813,98	1,56	1,91	1.554,70	0,72%	0,03%
20.2	10549	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 096-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Santo Antônio	un	BDI 1	1,00	174.473,85	213.259,39	213.259,39	99,28%	4,62%
Total administração de obra									214.814,09	100,00%	4,66%
TOTAL GERAL									4.613.900,81	100,00%	100,00%

CRONOGRAMA

CRICIÚMA

DE FRENTE PARA O FUTURO

PROSUL

C R O N O G R A M A

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	144.838,20	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,33%	12.065,02	8,34%	12.079,51	8,34%	12.079,51	8,34%	12.079,51	8,34%	12.079,51
	TERRAPLANAGEM	189.301,49	50,00%	94.650,75	50,00%	94.650,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	DRENAGEM	170.472,92	10,00%	17.047,29	20,00%	34.094,58	30,00%	51.141,88	40,00%	68.189,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ESTRUTURAL	1.212.517,57		0,00	20,00%	242.503,51	20,00%	242.503,51	20,00%	242.503,51	20,00%	242.503,51	10,00%	121.251,76	10,00%	121.251,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	ALVENARIA E FECHAMENTOS	283.669,15		0,00		0,00	10,00%	28.366,92	20,00%	56.733,83	20,00%	56.733,83	20,00%	56.733,83	10,00%	28.366,92	15,00%	42.550,37	5,00%	14.183,46		0,00		0,00		0,00
	ESQUADRIAS	218.993,51		0,00		0,00		0,00	10,00%	21.899,35	10,00%	21.899,35		0,00		0,00	30,00%	65.698,05	20,00%	43.798,70	10,00%	21.899,35	10,00%	21.899,35	10,00%	21.899,35
	REVESTIMENTOS	306.213,21		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	30.621,32	10,00%	30.621,32	20,00%	61.242,64	20,00%	61.242,64	20,00%	61.242,64	20,00%	61.242,64		0,00		0,00
	PINTURAS	167.285,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	16.728,57	20,00%	33.457,13	40,00%	66.914,26	30,00%	50.185,70
	PAVIMENTAÇÃO	232.544,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	46.508,94	30,00%	69.763,41	30,00%	69.763,41	20,00%	46.508,94		0,00		0,00
0	COBERTURAS E FORROS	143.579,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	71.789,60	50,00%	71.789,60		0,00
1	IMPERMEABILIZAÇÕES	46.820,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	23.410,12	30,00%	14.046,07	20,00%	9.364,05		0,00		0,00
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	270.493,42		0,00		0,00	10,00%	27.049,34	10,00%	27.049,34	10,00%	27.049,34	20,00%	54.098,68	15,00%	40.574,01	10,00%	27.049,34	10,00%	27.049,34	5,00%	13.524,67	5,00%	13.524,67	5,00%	13.524,67
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	391.194,93		0,00		0,00	10,00%	39.119,49	10,00%	39.119,49	10,00%	39.119,49	20,00%	78.238,99	15,00%	58.679,24	10,00%	39.119,49	10,00%	39.119,49	5,00%	19.559,75	5,00%	19.559,75	5,00%	19.559,75
4	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO	2.118,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.059,17	50,00%	1.059,17
5	CLIMATIZAÇÃO	475.065,54		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	47.506,55	30,00%	142.519,66	10,00%	47.506,55	10,00%	47.506,55	20,00%	95.013,11		0,00	10,00%	47.506,55	10,00%	47.506,55
6	GASES MEDICINAIS	34.187,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	6.837,51	20,00%	6.837,51	20,00%	6.837,51	20,00%	6.837,51	10,00%	3.418,76	10,00%	3.418,76
7	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS	24.105,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.821,09	50,00%	12.052,72	30,00%	7.231,63
8	PAISAGISMO	65.231,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	13.046,25	50,00%	32.615,62	30,00%	19.569,37
9	COMPLEMENTO DE OBRA	20.454,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.090,88	50,00%	10.227,21	30,00%	6.136,32
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	214.814,09	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,33%	17.894,01	8,34%	17.915,50	8,34%	17.915,50	8,34%	17.915,50	8,34%	17.915,50
	Total Global	4.613.900,81	3,07%	141.657,07	8,70%	401.207,88	9,06%	418.140,18	10,52%	485.453,73	10,74%	495.392,44	11,13%	513.423,28	9,56%	440.926,61	8,95%	413.136,54	9,05%	417.777,31	7,29%	336.136,86	7,16%	330.562,65	4,77%	220.086,27
	Totais Acumulados	4.613.900,81	3,07%	141.657,07	8,70%	542.864,95	9,06%	961.005,13	10,52%	1.446.458,86	10,74%	1.941.851,30	11,13%	2.455.274,58	9,56%	2.896.201,19	8,95%	3.309.337,73	9,05%	3.727.115,04	7,29%	4.063.251,90	7,16%	4.393.814,54	4,77%	4.613.900,81

COMPOSIÇÕES CPU

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente					un
3		COT	Torneira de acionamento hidromecânico com alavanca para PcD com fechamento automático, bica baixa, de acordo com a NBR 9050 Site - Rei Das Torneiras - 159,95 Site - Leroy Merlin - 154,51 Site - Solucenter - 159,04 Total calculado: R\$ 159,04	un	1,0000	159,040	159,04
3143		Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,4000	10,120	4,04
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2300	35,320	43,44
88248		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	1,2300	27,170	33,41
				Total			239,93
CPU	5	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. Protótipo comercial: torneira para lavatório: Docol Torneira Pressmatic Compact de Mesa - Cód. 17160606 ou equivalente					un
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	35,320	10,59
88248		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	27,170	8,15
36796		Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa	un	1,0000	212,560	212,56
3143		Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,1500	10,120	1,51
				Total			232,81
CPU	7	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm					un
5		COT	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm Site - Projinox - 68,20 Site - Hope Metais - 41,71 Site - Inox Brito - 69,90 Total calculado: R\$ 68,20	un	1,0000	68,200	68,20
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	35,320	22,95
88248		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	27,170	17,66
				Total			108,81

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	29	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	un	0,0680	81,940	5,57
3659	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1,0000	18,820	18,82
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0910	92,840	8,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
			Total	61,56		
CPU	31	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm				un
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante p/ pvc je	un	0,1000	33,820	3,38
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,570	1,57
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,310	2,31
3669	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples pvc p/ esg predial dn 75x50mm	un	1,0000	13,710	13,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05
			Total	44,08		
CPU	50	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm				un
37539	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	1,0000	20,000	20,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0800	27,170	2,17
			Total	22,17		
CPU	54	Cabides com acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial: Perflex Linha Topazio – Cabide duplo ou equivalente.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	35,320	22,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	27,170	17,66

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12	COT	Gacho / cabide duplo, em aço inox Site - Mardegan - 11,97 Site - Leroy Merlin - 15,60 Site - Minha Cazza - 12,90 Total calculado: R\$ 12,90	un	1,0000	12,900	12,90
			Total	53,51		
CPU	87	Sela para cruzeta - padrão Celesc				un
781	COT	Sela para cruzeta - padrão Celesc Site - Eletromw - 17,61 Site - Coopera - 13,86 Site - Eletrotrafo - 16,69 Total calculado: R\$ 16,69	un	1,0000	16,690	16,69
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,020	9,20
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2800	28,300	7,92
			Total	33,81		
CPU	109	Placa com furo placa 2x4", pvc				un
38091	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	2,610	2,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0700	46,020	3,22
			Total	5,83		
CPU	125	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma				un
39446	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac	un	1,0000	132,500	132,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
			Total	154,79		
CPU	138	Peitoril em granito cinza andorinha				m
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte colorido, cimenticio	kg	0,0360	4,110	0,14
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante tipo aciii	kg	1,2930	2,150	2,77
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	0,1420	35,390	5,02
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0510	25,740	1,31

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20232	Sinapi / Dezembro_25	Peitoril em granito cinza andorinha esp. 2cm l 15cm	m	1,0000	103,230	103,23
			Total	112,47		
CPU	154	Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras				un
37401	Sinapi / Dezembro_25	Dispenser para papel toalha	un	1,0000	59,810	59,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
			Total	68,70		
CPU	176	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm², 50a – 250v				un
138	COT	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm² com contato usinado (bornes), 50A - 250V~ Site - Telha Norte - 15,92 Site - Construcasa - 14,35 Site - Sertão - 14,50 Total calculado: R\$ 14,50	un	1,0000	14,500	14,50
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
			Total	25,64		
CPU	179	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma				un
39445	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	un	1,0000	130,180	130,18
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
			Total	152,47		
CPU	192	Caixa de medição, padrão Celesc, tipo MDR/HS, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm				un
1062	Sinapi / Dezembro_25	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un	1,0000	243,480	243,48
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2,0000	28,300	56,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,0000	46,020	92,04
			Total	392,12		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	202	Janela fixa em alumínio com veneziana ventilada				m2
4917	Sinapi / Dezembro_25	Janela veneziana ventilada	m2	1,0000	743,510	743,51
39961	Sinapi / Dezembro_25	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	0,6233	19,680	12,26
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,6970	35,590	24,80
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3480	25,740	8,95
4377	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	9,2000	0,220	2,02
			Total	791,54		
CPU	223	Sinalizador sonoro e visual				un
1303	COT	Sinalizador sonoro e visual convencional Site - Upperseg - 69,90 Site - Net Alarmes - 67,51 Site - Contra Incendio - 67,41 Total calculado: R\$ 67,51	un	1,0000	67,510	67,51
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0000	46,020	46,02
			Total	141,83		
CPU	226	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8"				un
1074	COT	Conector grampo para aterramento, tipo mini-gar, em latão estanhado, 3/8" para cabos até 70mm2 Site - Pj Neblina - 29,90 Site - Eletrica Area - 30,25 Site - Plenobras - 24,68 Total calculado: R\$ 29,90	un	1,0000	29,900	29,90
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,020	3,68
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	28,300	2,26
			Total	35,84		
CPU	371	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
54	COT	Alarme PcD p/ banheiro de deficiente audiovisual com botoeira, sem fio, conforme NBR 9050 Site - Casa Mimosa - 427,49 Site - Revest - 421,90 Site - All Banho - 462,15 Total calculado: R\$ 427,49	un	1,0000	427,490	427,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1200	46,020	5,52
Total						433,01
CPU	375	Papeleira para papel higiênico de rolo, em plástico abs				un
37400	Sinapi / Dezembro_25	Papeleira para papel higiênico de rolo (abs)	un	1,0000	59,810	59,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
Total						68,70
CPU	388	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm - 1.1/2"				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
10835	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" pvc esgoto	un	1,0000	5,700	5,70
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0130	2,310	0,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
Total						9,53
CPU	393	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc				un
12613	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sa. 38 mm - pvc	un	1,0000	20,950	20,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
Total						23,44
CPU	423	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco				m2

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
73	COT	Pastilha branca, 10x10cm Site - Acalhomecenter - 40,90 Site - Obramax - 57,90 Site - Tumkus - 61,20 Total calculado: R\$ 57,90	m2	1,0500	57,900	60,79
34353	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante ac-ii-e (revestimentos cerâmicos)	kg	4,4000	1,300	5,72
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2000	25,740	5,14
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista com encargos complementares	h	0,3600	35,390	12,74
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg	0,5200	4,110	2,13
			Total	86,52		
CPU	432	Manilha sapatilha, conforme padrão Celesc, F-22				un
823	COT	Manilha sapatilha 5000 daN - padrão Celesc Site - Loja Eletrica - 24,10 Site - Coopera Soluções - 18,80 Site - Holc Energia - 19,00 Total calculado: R\$ 19,00	un	1,0000	19,000	19,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
			Total	30,14		
CPU	461	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 100mm – ref: Sicflux RVA 100 ou equivalente				un
1318	COT	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 100mm – ref: Sicflux RVA 100 Site - Nova Exaustores - 50,00 Site - Difusor - 46,49 Site - Frio Shopping - 44,90 Total calculado: R\$ 46,49	un	1,0000	46,490	46,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
			Total	97,80		
CPU	476	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1322	COT	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm Site - Frio Shopping - 69,90 Site - Renovar Dutos Flexíveis - 60,00 Site - Prince Ventiladores - 66,00 Total calculado: R\$ 66,00	un	1,0000	66,000	66,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
			Total	117,31		
CPU	507	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".				un
1100	Sinapi / Dezembro_25	Cabeçote.Fabricado em liga de alumínio. Para uso em eletroduto rígido Bitola Ø2".	un	1,0000	15,270	15,27
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2700	46,020	12,42
			Total	27,69		
CPU	560	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento				m3
1525	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0500	650,990	683,53
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1990	37,290	7,42
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1990	35,590	7,08
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,1920	25,740	30,68
90586	Sinapi / Dezembro_25	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015	chp	0,0680	1,350	0,09
90587	Sinapi / Dezembro_25	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015	chi	0,1310	0,550	0,07
			Total	728,87		
CPU	575	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V				un
1329	COT	Exaustor axial em linha, vazão 552m3/h, dn 150mm (6"). ref: Sicflux - MAXX 150 Site - Prince Ventiladores - 680,00 Site - Sol Digital - 663,23 Site - Move Ar - 620,00 Total calculado: R\$ 663,23	un	1,0000	663,230	663,23

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,7000	46,020	32,21
			Total	723,74		
CPU	676	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm				un
39772	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de passagem de alumínio de 300x300x120mm	un	1,0000	57,360	57,36
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	1,5000	28,300	42,45
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,020	69,03
			Total	168,84		
CPU	677	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)				un
3398	Sinapi / Dezembro_25	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	1,0000	4,720	4,72
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
			Total	11,62		
CPU	693	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ Pcd. :ref Docol – Pressmatic Benefit Cód. 00184906 ou equivalente				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2256	35,320	7,96
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2256	27,170	6,12
842	COT	Acabamento válvula descarga, com alavanca para pcd - ref: Benefit Docol 00184906 Site - Condec Premium - 599,90 Site - Solucenter - 549,90 Site - Tem Na Trena - 564,91 Total calculado: R\$ 564,91	un	1,0000	564,910	564,91
			Total	578,99		
CPU	704	Contentor de lixo com rodas, 240 litros				un
3022	COT	Contentor de lixo, 240 litros, com rodas Site - Caixas Plasticas Eta - 399,00 Site - Power Bear - 379,05 Site - Loja Do Mecanico - 392,99 Total calculado: R\$ 392,99	un	1,0000	392,990	392,99
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
			Total399,42				
CPU	723	Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 60 mm					un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0238	81,940	1,95	
1502	COT	Bucha de Redução Soldável Curta - 75 x 60mm Site - Obramax - 16,61 Site - Acquafort - 14,33 Site - Catel - 15,80 Total calculado: R\$ 15,80	un	1,0000	15,800	15,80	
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0414	92,840	3,84	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1850	27,170	5,02	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1850	35,320	6,53	
			Total33,14				
CPU	729	Tê de redução em PVC 90 soldável 75 mm – 60 mm					un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0500	81,940	4,09	
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0750	92,840	6,96	
1337	COT	Tê de redução, pvc, soldável, dn 75 x 60 mm Site - Safra Irrigação - 78,65 Site - Casa Mattos - 74,90 Site - Plastolandia - 61,05 Total calculado: R\$ 74,90	un	1,0000	74,900	74,90	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	27,170	12,22	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	35,320	15,89	
			Total114,06				
CPU	771	Duto de exaustão flexível, dn 200mm (8")					m

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1196	COT	Duto flexível aluminizado dn = 200 mm, sem isolamento Site - Sol Digital - 16,16 Site - Nova Exaustores - 13,00 Site - Frio Shopping - 10,80 Total calculado: R\$ 13,00	m	1,1000	12,999	14,29
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1600	28,300	4,52
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1600	46,020	7,36
			Total	26,17		
CPU	776	Projeto as built				m2
90775	Sinapi / Dezembro_25	Desenhista projetista com encargos complementares	h	0,0580	26,950	1,56
			Total	1,56		
CPU	787	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores DIN, 225A				un
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	3,0000	28,300	84,90
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	3,0000	46,020	138,06
82	COT	Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, capacidade para 70 disjuntores monopulares tipo din, com barramento trifásico e neutro – 225A Site - Eletroluz - 1262,32 Site - Eletro Fm - 1583,40 Site - Eletrosul - 1542,45 Total calculado: R\$ 1542,45	un	1,0000	1.542,450	1.542,45
			Total	1.765,41		
CPU	799	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha				un
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	2,0000	35,590	71,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	4,3500	25,740	111,96
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,1600	160,000	25,60
11244	Sinapi / Dezembro_25	Grelha fofo articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* mm	un	1,2000	233,070	279,68
34753	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland pozolanico cp iv-32	kg	37,5000	0,800	30,00
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,0560	111,910	6,26

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7271	Sinapi / Dezembro_25	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm	un	42,0000	1,070	44,94
Total						569,62
CPU	811	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm				un
39772	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 30 x 30 x 10 cm	un	1,0000	57,360	57,36
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	28,300	42,45
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,020	69,03
Total						168,84
CPU	877	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm², epr 1kv				m
3227	COT	Cabo pp, 5 vias 1,5mm, epr 1kv Site - Dimensional - 9,89 Site - Mega Cobre - 9,70 Site - Eletricarg - 11,23 Total calculado: R\$ 9,89	m	1,1434	9,890	11,30
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0194	3,810	0,07
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0760	28,300	2,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0760	46,020	3,49
Total						17,01
CPU	887	Eletroduto em aco galvanizado 2" (inclui fixações) – fornecimento e instalação				m
5010	COT	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm Site - Agrometal - 44,90 Site - Eletrotrafo - 40,11 Site - Anhanguera Ferramentas - 45,23 Total calculado: R\$ 44,90	m	1,0500	44,900	47,14
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1885	28,300	5,33
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1885	46,020	8,67
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps	m	1,0000	10,630	10,63

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			71,77
CPU	921	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm – AF				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74
812	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	un	1,0000	2,060	2,06
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1400	35,320	4,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1400	27,170	3,80
			Total			12,11
CPU	1019	Junção simples 75 mm - 50 mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	un	0,0780	81,940	6,39
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,1060	92,840	9,84
3669	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	13,710	13,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3740	27,170	10,16
			Total			53,16
CPU	1228	Caixa de passagem em concreto armado, nas dimensões 46x70x70cm, tampa de ferro nodular padrão CELESC, para carga 12,5t				un
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	0,2479	101,820	25,24
96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	3,6260	77,250	280,10
96545	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	11,4460	17,330	198,35
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,2976	536,030	159,52

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3298	COT	Tampa de ferro modular 125kn (12,5t), 46 x 70cm, para caixa de passagem 41 x 65cm, padrão CELESC Site - Eletro Mw - 767,35 Site - Fritz Distribuidora - 1044,33 Site - Baratão Do Sul - 782,95 Total calculado: R\$ 782,95	un	1,0000	782,950	782,95
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1200	25,740	3,08
			Total	1.449,24		
CPU	1233	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,1000	10,120	1,01
1206	COT	Aquecedor de água elétrico 5500w 220v Site - Corrêa - 229,79 Site - Ferramentas Kennedy - 233,99 Site - Lumi Energy - 246,22 Total calculado: R\$ 233,99	un	1,0000	233,990	233,99
			Total	266,24		
CPU	1414	Duto de exaustão flexível, dn 150mm (6")				m
1195	COT	Duto flexível aluminizado sem isolamento, dn 150 mm (6") Site - Nova Exaustores - 10,00 Site - Frio Shopping - 8,09 Site - Sol Digital - 10,32 Total calculado: R\$ 10,00	m	1,1000	9,999	10,99
42529	Sinapi / Dezembro_25	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, l = *5* cm	m	0,0580	1,350	0,07
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1410	28,300	3,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1410	46,020	6,48
			Total	21,53		
CPU	1415	Duto de exaustão flexível, dn 100mm (4")				m

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1194	COT	Duto flexível aluminizado sem isolamento, dn 100 mm (4") Site - American Vek - 9,00 Site - Nova Exaustores - 6,50 Site - Frio Shopping - 6,59 Total calculado: R\$ 6,59	m	1,1000	6,590	7,24
42529	Sinapi / Dezembro_25	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, l = *5* cm	m	0,0406	1,350	0,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1150	28,300	3,25
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1150	46,020	5,29
			Total			15,83
CPU	1569	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm				m
2015	COT	Limitador de grama / divisor de canteiro, em polietileno, altura 10cm Site - Verde Garden - 1,60 Site - Amazon - 1,48 Site - The Gardener - 1,48 Total calculado: R\$ 1,48	m	1,0300	1,480	1,52
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0900	25,740	2,31
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro com encargos complementares	h	0,0900	27,010	2,43
			Total			6,26
CPU	1955	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador				un
273	COT	Cisterna vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador Site - Tecnotri - 2099,00 Site - Garemp - 2119,00 Site - Casa Da Cisterna - 2419,20 Total calculado: R\$ 2119,00	un	1,0000	2.119,000	2.119,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,0000	35,320	70,64
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,0000	27,170	54,34
			Total			2.243,98
CPU	2015	Janela basculante em aluminio anodizado fosco, com vidro incolor 4mm, instalada				m2

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34377	Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante em alumínio, 80 x 60 cm (a x l), acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro, sem guarnicao/alizar	un	2,0833	223,700	466,03
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	2,4100	35,590	85,77
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,2100	25,740	31,14
			Total	713,19		
CPU	2096	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92				m2
103673	Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	0,0650	51,130	3,32
21141	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m2	1,0000	12,260	12,26
5062	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeca 19 x 33 (3 x 9)	kg	0,0200	16,130	0,32
34494	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0650	602,410	39,15
3746	Sinapi / Dezembro_25	Laje pre-moldada treliçada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	95,060	95,06
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forçado	un/mes	1,0000	41,600	41,60
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares	h	0,1000	35,290	3,52
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4300	37,290	16,03
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3000	35,590	10,67
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,3000	25,740	33,46
			Total	255,39		
CPU	2097	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92				m2
103673	Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	0,0580	51,130	2,96

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21141	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m2	1,0000	12,260	12,26
5062	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 19 x 33 (3 x 9)	kg	0,0200	16,130	0,32
34494	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0580	602,410	34,93
3746	Sinapi / Dezembro_25	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	95,060	95,06
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	un/mes	1,0000	41,600	41,60
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares	h	0,1000	35,290	3,52
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4300	37,290	16,03
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3000	35,590	10,67
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,3000	25,740	33,46
			Total	250,81		

CPU	2098	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 21cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje:16 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela q-92				m2
103673	Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	0,0690	51,130	3,52
21141	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m2	1,0000	12,260	12,26
5062	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 19 x 33 (3 x 9)	kg	0,0200	16,130	0,32
34494	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0690	602,410	41,56
3746	Sinapi / Dezembro_25	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	95,060	95,06
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	un/mes	1,0000	41,600	41,60
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares	h	0,1000	35,290	3,52

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4300	37,290	16,03
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3000	35,590	10,67
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,3000	25,740	33,46
			Total	258,00		
CPU	2155	Abracadreira com cunha cunha 1"				un
39129	Sinapi / Dezembro_25	Abracadreira em aco para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação	un	1,0000	1,200	1,20
4350	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	1,0000	0,770	0,77
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0354	28,300	1,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1557	46,020	7,16
			Total	10,13		
CPU	2239	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
3515	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 20 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria	un	1,0000	6,380	6,38
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm³	un	0,0080	92,840	0,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grau 100	un	0,0500	2,310	0,11
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1500	27,170	4,07
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1500	35,320	5,29
			Total	17,16		
CPU	2420	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm				un
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,790	2,79
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,310	2,31
3660	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	24,330	24,33
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0920	33,820	3,11
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300	27,170	8,96

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300	35,320	11,65
			Total	53,15		
CPU	2426	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
20042	Sinapi / Dezembro_25	Reducao excentrica pvc p/ esg predial dn 75 x 50mm	un	1,0000	7,830	7,83
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0130	2,310	0,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
			Total	11,66		
CPU	2453	Ducha higienica com registro metalico 1/2", fornecimento e instalação				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,0400	10,120	0,40
1370	Sinapi / Dezembro_25	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 "	un	1,0000	122,420	122,42
			Total	154,06		
CPU	2678	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4" – fornecimento e instalação				un
552	COT	Caixa para piso 4x4" em alumínio, saída 3/4" Site - Anhanguera Ferramentas - 20,58 Site - Dimensional - 21,59 Site - Loja Elétrica - 21,87 Total calculado: R\$ 21,59	un	1,0000	21,590	21,59
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
			Total	36,91		
CPU	2680	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio – fornecimento e instalação				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
551	COT	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio Site - Obra Max - 18,62 Site - Santil - 18,60 Site - Eletrica Area - 14,45 Total calculado: R\$ 18,60	un	1,0000	18,600	18,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0167	46,020	0,76
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0833	28,300	2,35
			Total	21,71		
CPU	2732	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm				m
37524	Sinapi / Dezembro_25	Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c)	m	1,0500	2,320	2,43
34	Sinapi / Dezembro_25	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg	0,8680	7,780	6,75
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87
			Total	22,05		
CPU	2864	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm				m
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1120	36,880	4,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2070	25,740	5,32
1023	COT	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm – fornecimento e instalação Site - Leroy Merlin - 28,04 Site - Correquetá Baratinho - 28,00 Total calculado: R\$ 28,02	m	1,1000	28,020	30,82
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0012	82,290	0,09
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0060	15,650	0,09
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1980	29,780	5,89

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100723	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m2	0,2500	13,350	3,33
100743	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m2	0,5000	11,980	5,99
			Total	56,94		
CPU	3016	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED mínimo 300 lumens				un
309	COT	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED mínimo 300 lumens Site - Dimensional - 120,59 Site - Epi Zeus - 99,66 Site - Sustentaed - 113,90 Total calculado: R\$ 113,90	un	1,0000	113,900	113,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3300	28,300	9,33
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3300	46,020	15,18
			Total	138,41		
CPU	3040	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos				un
39603	Sinapi / Dezembro_25	Conector macho rj 45, categoria 6 (cat 6) para cabos	un	1,0000	3,930	3,93
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	28,300	2,83
			Total	6,76		
CPU	3051	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.				un
330	COT	NVR, HVR Stand Alone Intelbras NVD 7132 32 Canais, para Camera IP, OnVif Site - Loja Mundi - 6895,00 Site - Amazon - 6459,00 Cotação - Top Service - 7295,00 Total calculado: R\$ 6895,00	un	1,0000	6.895,000	6.895,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87
			Total	6.930,88		
CPU	3057	Conector para haste de aterramento 5/8"				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
756	COT	Conector para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm2 Site - Multiseg - 4,32 Site - Anhanguera Ferramentas - 9,17 Site - Dimensional - 6,99 Total calculado: R\$ 6,99	un	1,0000	6,990	6,99
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1863	28,300	5,27
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1863	46,020	8,57
			Total	20,83		

CPU	3067	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado				un
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0095	16,410	0,15
333	COT	Registro esfera 1/2" monobloco de latão niquelado Site - Multiseg - 28,87 Site - Riberfluid - 25,44 Site - Ferramentas Gerais - 43,99 Total calculado: R\$ 28,87	un	1,0000	28,870	28,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7745	27,170	21,04
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7745	35,320	27,35
			Total	77,41		

CPU	3069	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)				un
335	COT	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido, oxigênio ou vácuo clínico) Site - Medsystem - 94,77 Site - Cime Cirurgia Médica - 94,77 Site - Rhoss Prosutos Médicos - 115,00 Total calculado: R\$ 94,77	un	1,0000	94,770	94,77
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
			Total	123,50		

CPU	3076	Janela de ventilação permanente; veneziana em alumínio, pintura e tela de proteção de arame galvanizado nº12 BWG				m2

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10927	Sinapi / Dezembro_25	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 8 x 8 cm, h = 2 m	m2	0,2400	22,150	5,31
599	Sinapi / Dezembro_25	Janela fixa, em alumínio perfil 20, 60 x 80 cm (a x l), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	m2	0,2400	790,170	189,64
Total						194,95
CPU	3135	Fita de aço perfurada 19mm				m
14153	Sinapi / Dezembro_25	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	un	0,0330	62,140	2,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0333	28,300	0,94
Total						2,99
CPU	3160	Junta de dilatação 2,5 cm EPS e Mastique				m
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,1000	1,300	0,13
3408	Sinapi / Dezembro_25	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, placa, isolamento termoacustico, e = 10 mm, 1000 x 500 mm	m2	0,1000	8,800	0,88
44396	Sinapi / Dezembro_25	Cola branca base pva	kg	0,2006	31,970	6,41
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,0625	36,710	2,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0625	25,740	1,60
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8075	29,780	24,04
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador com encargos complementares	h	0,0825	35,590	2,93
Total						38,28
CPU	3187	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D16mm, galvanizada a fogo				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0100	46,020	0,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0100	28,300	0,28
379	Sinapi / Dezembro_25	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	un	1,0000	1,430	1,43
Total						2,17
CPU	3189	Chave fusível de distribuição base tipo A, 100A, 15 kV				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1456	COT	Chave fusível distribuição porcelana 15kv 100a 10ka c/ ferragem Site - Coopera Soluções - 462,81 Site - Pulsar Medidores - 398,00 Site - Trifásica Elétrica - 460,66 Total calculado: R\$ 460,66	un	1,0000	460,660	460,66
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,0000	46,020	92,04
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2,0000	28,300	56,60
			Total	609,30		
CPU	3190	Fio Alumínio recozido 4 AWG				kg
841	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 4 awg	kg	1,0000	54,090	54,09
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0200	46,020	0,92
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0200	28,300	0,56
			Total	55,57		
CPU	3193	Olhal para parafuso 5000 daN - padrão Celesc				un
780	COT	Olhal para parafuso 5000 daN - padrão Celesc Site - Fischer - 16,68 Site - Coopera - 17,55 Site - Guaxucabos - 21,77 Total calculado: R\$ 17,55	un	1,0000	17,550	17,55
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0500	46,020	2,30
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0500	28,300	1,41
			Total	21,26		
CPU	3199	Poste de concreto de seção circular 11m/600daN – fornecimento e assentamento				un
729	COT	Poste de concreto de seção circular 11m/600daN - padrão Celesc Site - Postes Indaial - 3169,00 E-Mail - A. Hecher Sistemas - 2184,00 Total calculado: R\$ 2676,50	un	1,0000	2.676,500	2.676,50
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	6,0000	25,740	154,44

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91634	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. Af_08/2015	chp	1,0000	248,780	248,78
103670	Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m3	0,2000	371,250	74,25
94969	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	m3	0,2000	525,730	105,14
93358	Sinapi / Dezembro_25	escavação manual de valas. af_03/2016	m3	0,6000	101,820	61,09
Total						3.320,20

CPU	3204	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc D200				un
746	COT	Cinta para poste, seção circular, D200mm - padrão Celesc Site - Coopera Soluções - 34,65 Site - Plenobras - 51,71 Site - Eletromag - 62,31 Total calculado: R\$ 51,71	un	1,0000	51,710	51,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
Total						62,85

CPU	3205	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc D220				un
747	COT	Cinta para poste, seção circular, D220mm - padrão Celesc Site - Coopera Soluções - 36,51 Site - Plenobras - 54,50 Total calculado: R\$ 45,51	un	1,0000	45,505	45,50
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
Total						56,64

CPU	3214	Pára-raios de distribuição 10kA 12kV				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
777	COT	Pára-raios de distribuição 10kA 12kV Site - Coopera - 228,41 Site - Pulsar Medidores - 215,00 Site - Loja Eletrica - 181,62 Total calculado: R\$ 215,00	un	1,0000	215,000	215,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,020	69,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	28,300	42,45
			Total	326,48		
CPU	3217	Pino de isolador pilar 140x60mm				un
779	COT	Pino autotravante m20, para isolador pilar 140x60mm Site - Holc Energia - 19,00 Site - Eletro Fm - 22,47 Site - Coopera Soluções - 12,93 Total calculado: R\$ 19,00	un	1,0000	19,000	19,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0300	46,020	1,38
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0300	28,300	0,84
			Total	21,22		
CPU	3220	Suporte L para chave fusível e pára-raios c/ parafusos 205X85mm				un
783	COT	Suporte L para chave fusível e pára-raios c/ parafusos 205X85mm Site - Plenobras - 46,54 Site - Coopera - 37,56 Site - Eletrotrafo - 43,29 Total calculado: R\$ 43,29	un	1,0000	43,290	43,29
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2100	46,020	9,66
			Total	52,95		
CPU	3225	Conector Cunha Al. 1/0 AWG 2 AWG/35mm2				un
753	COT	Conector Cunha Al. 1/0 AWG 2 AWG/35mm2 Site - Eletrotrafo - 10,79 Site - Agrometal - 8,95 Site - Dimensional - 6,99 Total calculado: R\$ 8,95	un	1,0000	8,950	8,95

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0900	46,020	4,14
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0900	28,300	2,54
			Total	15,63		
CPU	3243	Parafuso de cabeça abaulada D16x150mm - padrão Celesc				un
436	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, cabeça abaulada	un	1,0000	12,100	12,10
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,020	9,20
			Total	21,30		
CPU	3244	Parafuso de cabeça abaulada D16x45mm - padrão Celesc				un
442	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeça abaulada	un	1,0000	7,160	7,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1000	46,020	4,60
			Total	11,76		
CPU	3246	Parafuso de cabeça quadrada, D16x125mm c/ porca - padrão Celesc				un
430	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	1,0000	10,830	10,83
4337	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, quadrada, diametro 5/8"	un	1,0000	3,090	3,09
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,020	9,20
			Total	23,12		
CPU	3247	Parafuso de cabeça quadrada, D16x150mm c/ porca - padrão Celesc				un
441	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	un	1,0000	11,920	11,92
4337	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, quadrada, diametro 5/8"	un	1,0000	3,090	3,09
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,020	9,20
			Total	24,21		
CPU	3268	Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
768	COT	Fita isolante, 18mm rolo de 20m Site - Adecil - 11,22 Site - Ferramentas Gerais - 8,61 Site - Clarus - 8,60 Total calculado: R\$ 8,61	un	1,0000	8,610	8,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
			Total	15,51		
CPU	3282	Mesa retrátil, dimensões de 50x40cm, suporta até 70kg, para subestação				un
820	COT	Mesa retrátil 40x50cm para subestação Site - Desicon - 96,48 Site - Madeira Madeira - 78,50 Site - Camicado - 100,78 Total calculado: R\$ 96,48	un	1,0000	96,480	96,48
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87
			Total	132,36		
CPU	3312	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4"				un
3522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un	1,0000	2,380	2,38
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0094	81,940	0,77
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	92,840	1,02
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1200	35,320	4,23
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1200	25,740	3,08
			Total	11,48		
CPU	4102	Porta (0,80 x 1,65m) com 1 folha de giro, painel estruturado tipo laminado TS (e = 10mm), para banheiros				un
6217	COT	Porta em painel TS 10mm nas dimensões 80x165cm com perfil tubular, dobradiças e targeta livre/ocupado Cotação - Rn Forros E Divisórias - 1267,00 Cotação - Contract - 1065,64 Total calculado: R\$ 1166,32	un	1,0000	1.166,319	1.166,31

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	1,5460	35,430	54,77
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,7730	27,530	21,28
			Total	1.242,36		
CPU	4111	Conjunto Bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarrachante Ø4,2x32mm				un
1266	COT	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,2 x 32mm inox 304 Site - Brafer - 0,37 Site - Lojas Mixpar - 0,35 Site - Ccp Parafusos E Ferramentas - 0,40 Total calculado: R\$ 0,37	un	1,0000	0,370	0,37
4376	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s8	un	1,0000	0,190	0,19
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0167	25,740	0,42
			Total	0,98		
CPU	4119	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0941	81,940	7,71
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0750	92,840	6,96
7048	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)	un	1,0000	28,650	28,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	27,170	12,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	35,320	15,89
			Total	71,43		
CPU	4125	Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm2				un
1578	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8	un	1,0000	4,920	4,92
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0830	28,300	2,34
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0830	46,020	3,81
			Total	11,07		
CPU	4141	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"				un
2631	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 50 mm (2")	un	1,0000	44,510	44,51

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,2020	28,300	5,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2020	46,020	9,29
			Total	59,51		
CPU	4232	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalacao				un
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0020	160,000	0,32
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,0000	0,830	1,66
41629	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de inspecao, concreto pre moldado, quadrada, com tampa, 60 x 60 cm (l x h), e = 5 cm	un	1,0000	486,270	486,27
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	27,170	27,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	35,320	35,32
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,5000	35,590	53,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,5000	25,740	38,61
			Total	642,73		
CPU	4248	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha				un
136	COT	Placa de piso 4x4" metálica, p/ 2 funções redondas tipo unha Site - Santil - 25,54 Site - Allever - 24,53 Site - Pj Neblina - 26,90 Total calculado: R\$ 25,54	un	1,0000	25,540	25,54
6203	COT	Tomada redonda para piso 10 A Site - Santil - 5,11 Site - Ilumisul - 8,40 Site - Jnx Interruptores E Tomadas - 8,54 Total calculado: R\$ 8,40	un	2,0000	8,400	16,80
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
			Total	64,63		
CPU	4279	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11251	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 40 x 40 x *12* cm (padrão concessionária local)	un	1,0000	123,200	123,20
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,6000	28,300	16,98
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6000	46,020	27,61
			Total			167,79
CPU	4291	Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios				m
868	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	1,0500	27,570	28,94
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0640	46,020	2,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,0640	28,300	1,81
			Total			33,69
CPU	4296	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69 kv (alta tensão)				m
404	Sinapi / Dezembro_25	Fita isolante de borracha autofusão, uso até 69 kv (alta tensão)	m	1,0300	1,370	1,41
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0333	46,020	1,53
			Total			2,94
CPU	4316	Mão francesa perfilada aço 5x38x726mm				un
1123	COT	Mão francesa perfilada aço 5x38x726mm Site - Coopera Soluções - 44,41 Site - Eletromw - 48,36 Total calculado: R\$ 46,39	un	1,0000	46,385	46,38
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4800	46,020	22,08
			Total			72,70
CPU	4327	Caixa equipotencial BEP, em alumínio, dimensões 350x450x200mm				un
3581	COT	Caixa de equalização / equipotencialização BEP, em alumínio, dimensões de 40 x *40*cm Site - Baratão Do Sul - 463,95 Site - Multiseg - 534,66 Site - Agrometal - 559,00 Total calculado: R\$ 534,66	un	1,0000	534,660	534,66

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2,0000	28,300	56,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,0000	46,020	92,04
			Total	683,30		
CPU	4338	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita vedaroscá 18mmx10m	un	0,1000	4,450	0,44
1142	COT	Bebedouro / purificador de água acessível, em aço inox, suspenso do chão, duas saídas Site - Refrisol - 2385,00 Site - Frigelar - 2666,39 Site - Frio Peças - 2468,10 Total calculado: R\$ 2468,10	un	1,0000	2.468,100	2.468,10
			Total	2.499,78		
CPU	4369	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas				un
391	COT	Luminária retangular sobrepor aletada em alumínio para 2 lâmpadas tubulares T8 120cm Site - Combinado - 147,46 Site - Martholed - 134,30 Site - Eletro Rastro - 129,88 Total calculado: R\$ 134,30	un	1,0000	134,300	134,30
39387	Sinapi / Dezembro_25	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,0000	9,870	19,74
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1963	28,300	5,55
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4710	46,020	21,67
			Total	181,26		
CPU	4384	Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial				un
7097	Sinapi / Dezembro_25	Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	7,560	7,56
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,1371	26,740	3,66

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0330	92,840	3,06
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2900	27,170	7,87
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2900	35,320	10,24
			Total	32,46		

CPU	4385	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial				un
1470	COT	Tê de redução, pvc, serie normal, para esgoto predial, dn 75 x 50mm Site - Milium - 10,90 Site - Ferramentas Kennedy - 11,99 Site - Lojas Quero-Quero - 10,79 Total calculado: R\$ 10,90	un	1,0000	10,900	10,90
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,2914	26,740	7,79
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0780	92,840	7,24
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
			Total	49,11		

CPU	4386	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial				un
11658	Sinapi / Dezembro_25	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	16,700	16,70
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,2914	26,740	7,79
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0780	92,840	7,24
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	27,170	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3700	35,320	13,06
			Total	54,91		

CPU	4387	Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11655	Sinapi / Dezembro_25	Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	17,110	17,11
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,4286	26,740	11,46
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,1200	92,840	11,14
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
			Total	68,51		
CPU	4389	Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal, para esgoto predial				un
11656	Sinapi / Dezembro_25	Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	19,640	19,64
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	0,4286	26,740	11,46
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,1200	92,840	11,14
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0340	2,310	0,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
			Total	71,04		
CPU	4441	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos				m2
37586	Sinapi / Dezembro_25	Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0290	52,530	1,52
39417	Sinapi / Dezembro_25	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	2,1060	29,390	61,89
39419	Sinapi / Dezembro_25	Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,9093	7,400	6,72
39422	Sinapi / Dezembro_25	Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	2,8999	8,400	24,35
39431	Sinapi / Dezembro_25	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	2,5027	0,350	0,87
39432	Sinapi / Dezembro_25	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7925	3,080	2,44

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39434	Sinapi / Dezembro_25	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adição de água)	kg	1,0327	3,860	3,98
39435	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	20,0077	0,120	2,40
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,9149	0,290	0,26
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,6280	33,730	21,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1570	25,740	4,04
			Total	129,65		

CPU	4443	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico				m
1201	COT	Placa vinílica protetora de parede hospitalar com 20 cms de altura, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico Cotação - Tecnoperfil - 84,16 Cotação - Divino Interno - 50,80 Cotação - Lm Brothers - 95,00 Total calculado: R\$ 84,16	m	1,0000	84,159	84,15
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1000	35,590	3,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1000	25,740	2,57
			Total	90,27		

CPU	4444	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento				m
1200	COT	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, incluso emendas e terminais de acabamento Cotação - Tecnoperfil - 224,24 Cotação - Divino Interno - 252,50 Cotação - Lm Brothers - 286,00 Total calculado: R\$ 252,50	m	1,0000	252,500	252,50
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1000	35,590	3,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1000	25,740	2,57
			Total	258,62		

CPU	4451	Torneira clinica alavanca bica movel de mesa prata – fornecimento e instalação				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	4,450	0,09
1204	COT	Torneira clínica alavanca, bica móvel de mesa Site - Solucenter - 93,88 Site - Biducha - 147,25 Site - Certiva - 85,05 Total calculado: R\$ 93,88	un	1,0000	93,880	93,88
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1667	35,320	5,88
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0525	25,740	1,35
			Total	101,20		
CPU	4452	Torneira tanque com derivacao p/ maquina – fornecimento e instalação				un
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	4,450	0,09
1205	COT	Torneira metálica de parede para tanque com derivação p/ maquina Site - Cassol - 35,01 Site - Extra - 37,54 Site - Shop Hidraulica - 22,49 Total calculado: R\$ 35,01	un	1,0000	35,010	35,01
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1525	35,320	5,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0481	25,740	1,23
			Total	41,71		
CPU	4499	Porta de madeira para pintura, PcD, semi-oca (média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, duas chapas de aço inox parafusadas em abas faces, barra de inox 40cm, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.				un
90806	Sinapi / Dezembro_25	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019_p	un	1,0000	515,680	515,68
90823	Sinapi / Dezembro_25	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,0000	504,530	504,53
90830	Sinapi / Dezembro_25	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,0000	216,800	216,80
100659	Sinapi / Dezembro_25	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m	10,2000	12,170	124,13

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1234	COT	Chapa de proteção inox 40x90cm, inclusive parafusos, para portas PcD Site - Construinox - 179,55 Site - Loren Metais - 119,90 Site - Solucenter - 156,92 Total calculado: R\$ 156,92	un	1,0000	156,920	156,92
5	COT	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm Site - Projinox - 68,20 Site - Hope Metais - 41,71 Site - Inox Brito - 69,90 Total calculado: R\$ 68,20	un	1,0000	68,200	68,20
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	0,8200	35,430	29,05
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,8200	27,530	22,57
			Total	1.637,88		
CPU	4618	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos				m2
5318	Sinapi / Dezembro_25	Solvente diluente a base de aguarras	l	0,0500	22,000	1,10
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta epoxi premium, branca	l	0,3300	88,840	29,31
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,2057	36,710	7,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0759	25,740	1,95
			Total	39,91		
CPU	4629	Porca olhal 5000 daN				un
421	Sinapi / Dezembro_25	Porca olhal em aço galvanizado, diametro nominal de 16 mm	un	1,0000	21,090	21,09
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0500	46,020	2,30
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0500	28,300	1,41
			Total	24,80		
CPU	4630	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro – fornecimento e instalação				m
867	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	1,0401	57,840	60,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0700	46,020	3,22
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,0700	27,670	1,93
			Total	65,30		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4634	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão fornecimento e instalação					un
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,0510	28,300	1,44
1574		Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m6	un	1,0000	1,530	1,53
				Total	2,97		
CPU	4650	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 1 luminária					un
1385		COT	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 01 luminária tipo pétala Site - Fotovolt - 119,00 Site - Rje Iluminação - 120,00 Site - Induspar - 127,00 Total calculado: R\$ 120,00	un	1,0000	120,000	120,00
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,6730	28,300	19,04
88264		Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6730	46,020	30,97
				Total	170,01		
CPU	4664	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45 – fornecimento e instalação					un
1393		COT	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45 Site - Dealmex - 256,00 Site - Loja Eletrica - 155,02 Site - Caixa Tomada - 155,00 Total calculado: R\$ 155,02	un	1,0000	155,020	155,02
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264		Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
				Total	177,31		
CPU	4695	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, com saia e rodapia – fornecimento e instalação (m2 considera rodapia e saia)					m2
1420		COT	Bancada de granito, branco itaúnas, e=2cm, com saia e rodapia – fornecimento e instalação (m2 considera rodapia e saia) E-Mail - Marmoraria Chapecó - 1699,07 E-Mail - Clemafran - 1438,89 E-Mail - Allmarmore - 1445,87 Total calculado: R\$ 1552,94	m2	1,0000	1.552,935	1.552,93

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total		1.552,93	
CPU	4712	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro - fornecimento e instalação				m
863	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	1,0150	40,600	41,20
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0730	28,300	2,06
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0730	46,020	3,35
			Total		46,61	
CPU	4780	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"				un
1507	COT	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2" Site - Ferramentas Kennedy - 7,59 Site - Super Pro - 7,89 Site - Casa Mimosa - 7,23 Total calculado: R\$ 7,59	un	1,0000	7,590	7,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0333	35,320	1,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0333	27,170	0,90
			Total		9,66	
CPU	4781	Tubo descarga vde 38mm				un
1508	COT	Tubo descarga vde 38mm Site - Ferramentas Kennedy - 9,99 Site - Abc Da Construção - 7,00 Site - Soedra - 8,51 Total calculado: R\$ 8,51	un	1,0000	8,510	8,51
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0833	35,320	2,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0833	27,170	2,26
			Total		13,71	
CPU	4907	Disjuntor tripolar caixa moldada 160A/380V 16kA, com disparador termomagnético ajustável. Prever manopla na porta do painel por acionamento giratório. – fornecimento e instalação (mão de obra do fornecedor)				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4097	COT	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 160a Site - Serpal - 693,49 Site - View Tech - 708,62 Site - Dimensional - 691,19 Total calculado: R\$ 693,49	un	1,0000	693,490	693,49
6687	COT	Manopla rotativa 450mm para disjuntor dwb160 3p/4p Site - Dimensional - 354,59 Site - Axxes - 395,59 Site - Plenobras - 453,98 Total calculado: R\$ 395,59	un	1,0000	395,590	395,59
1581	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12	un	3,0000	10,620	31,86
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	2,6564	28,300	75,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,6564	46,020	122,24
			Total	1.318,35		
CPU	5032	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir				un
2007	COT	Sensor de Presença Embutir 4x2 Site - Intelbras - 32,10 Site - Kabum - 30,10 Site - Eletromega - 41,07 Total calculado: R\$ 32,10	un	1,0000	32,100	32,10
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3900	46,020	17,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5140	28,300	14,54
			Total	64,58		
CPU	6065	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo				un
61	COT	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo cromado Site - Madeira Madeira - 286,20 Site - Condec - 339,90 Site - Solucenter - 299,91 Total calculado: R\$ 299,91	un	1,0000	299,910	299,91
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2500	35,320	8,83
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			
CPU	6075	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro				m
3105	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=1,53m Site - Telas Vitória - 188,85 Site - Casa Das Cercas - 143,84 Site - Gravia - 194,74 Total calculado: R\$ 188,85	m	1,0400	188,848	196,40
3106	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 200cm para gradil de 1,53m, engastado, cor verde, incluso fixadores Site - Telas Vitória - 170,96 Site - Gavia - 156,73 Site - Top Cercas - 169,34 Total calculado: R\$ 169,34	un	0,4000	169,340	67,73
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	0,0160	101,820	1,62
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,0160	536,030	8,57
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,0000	35,590	35,59
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,0000	25,740	25,74
			Total			
CPU	6078	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")				un
2641	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	1,0000	44,180	44,18
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,2651	28,300	7,50
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricitista com encargos complementares	h	0,2651	46,020	12,19
			Total			
CPU	6116	Isolador ancoragem polimérico, tipo bastão, 15kV				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3135	COT	Isolador ancoragem polimérico, tipo bastão, 15kV Site - Serpal - 80,12 Site - Eletrotrafo - 82,49 Site - Pagbem - 79,99 Total calculado: R\$ 80,12	un	1,0000	80,120	80,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
			Total	91,26		
CPU	6150	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4"				m
3172	COT	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4" Site - Plenobras - 88,70 Site - Andra - 94,17 Site - Santil - 89,65 Total calculado: R\$ 89,65	m	1,0500	89,647	94,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,3500	28,300	9,90
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3500	46,020	16,10
91175	Sinapi / Dezembro_25	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015	m	1,0000	10,270	10,27
			Total	130,39		
CPU	6170	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante				m
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5430	35,590	19,32
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2720	25,740	7,00
3199	COT	Pingadeira / chapim em concreto pré-moldado, duas águas, largura = *24cm* Site - Irmãos Oliveira - 35,33 Site - Loja Lajomar - 22,00 Site - Made Maxi - 36,30 Total calculado: R\$ 35,33	m	1,0800	35,330	38,15
87283	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,0060	603,800	3,62

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total68,09			
CPU	6175	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67				un
3204	COT	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67. Ref: Intelbras VIP 1430 B Site - Tudo Forte - 626,08 Site - Cftv Clube - 651,11 Site - Leal Net Brasil - 695,00 Total calculado: R\$ 651,11	un	1,0000	651,110	651,11
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0000	46,020	46,02
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
			Total725,43			
CPU	6180	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm				un
3208	COT	Patch cord, cat6, extensão 50cm Site - Kabum - 6,80 Site - Info Peças - 6,00 Site - Compumaq - 6,50 Total calculado: R\$ 6,50	un	1,0000	6,500	6,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0226	28,300	0,63
			Total7,13			
CPU	6201	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)				un
3223	COT	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC) Site - Tek Distribuidor - 1428,62 Site - Upperseg - 1586,41 Site - Aztech - 1999,00 Total calculado: R\$ 1586,41	un	1,0000	1.586,410	1.586,41
88266	Sinapi / Dezembro_25	Eletrotécnico com encargos complementares	h	1,2000	50,850	61,02
			Total1.647,43			
CPU	6219	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão PcD. ref: Deca – Vogue Plus. Inclusive engate flexível em inox, válvula 1” e sifão de plástico.				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3230	COT	Lavatório suspenso, louça branca, 455 x 355mm. Ref: Deca Vogue Plus. L.510.17 Site - Merc - 221,90 Site - Soedral - 223,18 Site - Loja Do Pedrão - 242,20 Total calculado: R\$ 223,18	un	1,0000	223,180	223,18
2	COT	Coluna suspensa para lavatório pcd, cor branca. Ref: Deca Vogue Plus, C.510.17 Site - Abc Da Construção - 313,99 Site - Obra Facil - 310,16 Site - São Geraldo - 319,88 Total calculado: R\$ 313,99	un	1,0000	313,990	313,99
38643	Sinapi / Dezembro_25	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao	un	1,0000	48,820	48,82
11683	Sinapi / Dezembro_25	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	44,780	44,78
6149	Sinapi / Dezembro_25	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000	11,370	11,37
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,0420	10,120	0,42
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,9318	35,320	68,23
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1900	27,170	5,16
Total						715,95
CPU	6234	Portão com 1 folha de correr, quadro externo em montante 60x40mm em aço galvanizado, fechamento em gradil malha 5x20cm, fio ø5mm revestido em pvc				m2
3173	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m Site - Gravia - 282,62 Site - Casa Das Cercas - 205,14 Site - Telas Vitória - 232,05 Total calculado: R\$ 232,05	m	0,5000	232,052	116,02
3174	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores Site - Gravia - 196,92 Site - Casa Das Cercas - 146,40 Site - Telas Vitória - 256,70 Total calculado: R\$ 196,92	un	0,4000	196,920	78,76
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,1235	28,090	3,46

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	3,9000	27,670	107,91
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	4,5000	35,290	158,80
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0080	792,640	6,34
43605	Sinapi / Dezembro_25	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo u, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr	m	0,6000	50,240	30,14
38179	Sinapi / Dezembro_25	Roldana concava dupla, 4 rodas, para porta de correr, em zamac com chapa de aco, rolamento interno blindado de aco revestido em nylon	un	1,0000	55,350	55,35
475	COT	Parafuso auto atarraxante cabeca chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304 Site - Jofepar - 1,25 Site - Brafer - 0,78 Site - Mixpar - 1,14 Total calculado: R\$ 1,14	un	1,6000	1,140	1,82
			Total	558,60		
CPU	6235	Portão com 1 folha de giro, quadro externo em montante 60x40mm em aço galvanizado, fechamento em gradil malha 5x20cm, fio ø5mm revestido em pvc, fechadura alavanca em aço inox				m2
3173	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m Site - Gravia - 282,62 Site - Casa Das Cercas - 205,14 Site - Telas Vitória - 232,05 Total calculado: R\$ 232,05	m	0,5000	232,052	116,02
3174	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores Site - Gravia - 196,92 Site - Casa Das Cercas - 146,40 Site - Telas Vitória - 256,70 Total calculado: R\$ 196,92	un	0,4000	196,920	78,76
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,1235	28,090	3,46
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	3,9000	27,670	107,91
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	4,5000	35,290	158,80
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0080	792,640	6,34

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3081	Sinapi / Dezembro_25	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	154,770	154,77
475	COT	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304 Site - Jofepar - 1,25 Site - Brafer - 0,78 Site - Mixpar - 1,14 Total calculado: R\$ 1,14	un	1,6000	1,140	1,82
			Total	627,88		

CPU	6255	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 150mm (6")				m
3250	COT	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 150mm (6") Site - Grow Da Mania - 20,88 Site - Frioshopping - 18,48 Site - Renovar Dutos Flexíveis - 26,67 Total calculado: R\$ 20,88	m	1,0500	20,882	21,92
42529	Sinapi / Dezembro_25	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, l = *5* cm	m	0,4712	1,350	0,63
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,1500	45,520	6,82
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1500	27,040	4,05
			Total	33,42		

CPU	6289	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps, cat 6				un
3280	COT	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps. ref: TP-LINK TL-SG1048 Site - Aztech - 2099,00 Site - Alta Seg - 1801,20 Site - Kabum - 1964,78 Total calculado: R\$ 1964,78	un	1,0000	1.964,780	1.964,78
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,8000	46,020	82,83
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
			Total	2.075,91		

CPU	6290	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3281	COT	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m Site - Axbuy - 14,90 Site - Kabum - 10,73 Site - Unicaserv - 10,20 Total calculado: R\$ 10,73	un	1,0000	10,730	10,73
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0510	46,020	2,34
Total						13,07
CPU	6291	Mini Dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo				un
3282	COT	Mini Dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo Site - Net Computadores - 259,00 Site - Unicaserv - 300,40 Site - Think Technology - 206,96 Total calculado: R\$ 259,00	un	1,0000	259,000	259,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,020	69,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,9202	28,300	26,04
Total						354,07
CPU	6320	Cabo óptico, 6fo				m
3296	COT	Cabo óptico, 6fo. ref: Transcend ASU80 Site - Unicaserv - 2,50 Site - Universal Cabos - 1,64 Site - Hd Store - 1,81 Total calculado: R\$ 1,81	m	1,0500	1,808	1,89
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0350	46,020	1,61
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0350	28,300	0,99
Total						4,49
CPU	6354	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias				un
3324	COT	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 02 luminárias tipo pétala Site - Rt Iluminação - 126,00 Site - Diamante Do Led - 126,00 Site - Induspar - 188,63 Total calculado: R\$ 126,00	un	1,0000	126,000	126,00

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,6730	28,300	19,04
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6730	46,020	30,97
			Total			176,01
CPU	6361	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4				un
3333	COT	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø2,9 x 25mm Site - Discipar - 0,71 Site - Bassotto Suprimentos - 0,20 Site - Mega Logista - 0,72 Total calculado: R\$ 0,71	un	1,0000	0,710	0,71
11945	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s4	un	1,0000	0,060	0,06
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0400	25,740	1,02
			Total			1,79
CPU	6397	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem				m2
39323	Sinapi / Dezembro_25	Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistencia a tracão = *25* kn/m	m2	1,0500	25,020	26,27
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0600	25,740	1,54
			Total			27,81
CPU	6440	Banco modular em concreto, para mobiliário urbano, dimensões 220 x 61 x 45cm, acabamento em verniz – apenas fornecimento				un
3380	COT	Banco modular em concreto, para mobiliário urbano, dimensões 220 x 61 x 45cm, acabamento em verniz Cotação - Delazzari - 1710,00 E-Mail - Metalco - 2991,77 Total calculado: R\$ 2350,89	un	1,0000	2.350,885	2.350,88
			Total			2.350,88
CPU	6444	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3384	COT	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado Site - Gruplast - 239,40 Site - Elastobor - 244,90 Site - Web Plástico - 274,64 Total calculado: R\$ 244,90	un	1,0000	244,900	244,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1400	35,590	4,98
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1400	25,740	3,60
			Total	253,48		
CPU	6591	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado				m2
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,7100	0,830	8,05
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media – posto jazida / fornecedor (sem frete)	m3	0,0310	160,000	4,96
36178	Sinapi / Dezembro_25	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	un	6,8750	12,800	88,00
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,4400	25,740	37,06
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista com encargos complementares	h	1,0300	35,390	36,45
			Total	174,52		
CPU	6614	Ralo fofo semiesférico, dn 100mm, para lajes e calhas				un
11708	Sinapi / Dezembro_25	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	un	1,0000	20,370	20,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1755	35,320	6,19
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1755	27,170	4,76
			Total	31,32		
CPU	6617	Ralo fofo semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas				un
11707	Sinapi / Dezembro_25	Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas	un	1,0000	15,260	15,26
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1586	35,320	5,60
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1586	27,170	4,30
			Total	25,16		
CPU	6678	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
772	COT	Haste aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm Site - Multiseg - 146,80 Site - Eletrotrafo - 132,99 Site - Nortel - 112,31 Total calculado: R\$ 132,99	un	1,0000	132,990	132,99
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2531	28,300	7,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2531	46,020	11,64
			Total	151,79		
CPU	6685	Cabecote de alumínio, para entrada de linha de alimentação de eletroduto de 4"				un
1051	Sinapi / Dezembro_25	Cabecote para entrada de linha de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio com acabamento anti corrosivo, com fixação por encaixe liso de 360 graus, de 4"	un	1,0000	64,170	64,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2800	46,020	12,88
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0900	28,300	2,54
			Total	79,59		
CPU	6695	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")				un
2621	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	1,0000	250,940	250,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2651	28,300	7,50
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2651	46,020	12,19
			Total	270,63		
CPU	6702	Divisória sanitária em laminado estruturado tipo TS, espessura 10mm – fornecimento e instalação				m2
3504	COT	Divisória sanitária em laminado estruturado tipo TS, espessura 10mm – fornecimento e instalação Cotação - Contract - 579,24 Cotação - Rn Forros E Divisórias - 880,00 Total calculado: R\$ 729,62	m2	1,0000	729,622	729,62
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015	chp	0,0360	41,320	1,48

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015	chi	1,3290	40,080	53,26
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	0,6820	35,430	24,16
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	1,3650	27,530	37,57
			Total	846,09		
CPU	6703	Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências				m
7778	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 200 mm	m	1,0300	33,900	34,91
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,0387	239,340	9,26
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp - chi diurno. Af_06/2014	chi	0,0813	107,360	8,72
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador de tubos com encargos complementares	h	0,1820	21,820	3,97
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3633	25,740	9,35
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0010	792,640	0,79
			Total	67,00		
CPU	6726	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm²				un
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5	un	1,0000	0,910	0,91
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,0206	28,300	0,58
			Total	1,49		
CPU	6733	Plantio de agapanto, porte 10cm, 6 mudas/m2				m2
2038	COT	Agapanto - Agapanthus africanus – porte 0,10m Site - Brasil Nativas - 6,88 Site - Vaso E Flor - 5,54 Site - Sitio Flora Sol - 4,00 Total calculado: R\$ 5,54	un	6,0000	5,543	33,26
7253	Sinapi / Dezembro_25	Terra vegetal (granel)	m3	0,1350	180,000	24,30

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
44539	Sinapi / Dezembro_25	Fertilizante npk - 10:10:10	kg	0,0300	3,220	0,09
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2110	25,740	5,43
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro com encargos complementares	h	0,0528	27,010	1,42
			Total64,50			
CPU	6753	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm				un
37539	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	1,0000	20,000	20,00
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0650	35,590	2,31
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0650	25,740	1,67
			Total23,98			
CPU	6791	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6				un
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	1,0000	0,200	0,20
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0227	46,020	1,04
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0454	28,300	1,28
			Total2,52			
CPU	6923	Porca quadrada rosca M16, galvanizada - padrão Celesc				un
795	COT	Porca quadrada rosca M16, galvanizada, 24x24x13mm - padrão Celesc Site - Loja Eletrica - 1,40 Site - Coopera Soluções - 1,81 Site - Mega Lojista - 1,44 Total calculado: R\$ 1,44	un	1,0000	1,442	1,44
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0094	46,020	0,43
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0094	28,300	0,26
			Total2,13			
CPU	7013	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 160a				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4095	COT	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 300a Site - Soprano - 1496,20 Site - Dinamo - 1244,54 Site - Dimensional - 1219,99 Total calculado: R\$ 1244,54	un	1,0000	1.244,540	1.244,54
1580	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12	un	3,0000	7,550	22,65
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,3232	28,300	37,44
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,3232	46,020	60,89
			Total	1.365,52		
CPU	7150	Conector para fibra óptica				un
3691	COT	Conector para fibra óptica Site - Virtual Moc - 6,00 Site - Upperseg - 6,17 Site - Proesi - 5,90 Total calculado: R\$ 6,00	un	1,0000	6,000	6,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0800	46,020	3,68
			Total	9,68		
CPU	7221	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm				un
4188	COT	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm Site - Amoedo - 11,55 Site - Super Pro Atacado - 9,49 Site - Acquafort - 10,11 Total calculado: R\$ 10,11	un	1,0000	10,110	10,11
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0159	81,940	1,30
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0188	92,840	1,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0223	2,310	0,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1277	27,170	3,46
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1277	35,320	4,51
			Total	21,17		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	7261	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm				un
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1,0000	11,990	11,99
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,1050	27,670	2,90
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1050	27,170	2,85
			Total	17,74		
CPU	7278	Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, 63a				un
3358	COT	Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, 63a Site - A3 Eletro - 385,53 Site - Andra - 370,63 Site - Serpal - 263,50 Total calculado: R\$ 370,63	un	1,0000	370,630	370,63
1575	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	3,0000	1,820	5,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5677	28,300	16,06
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5677	46,020	26,12
			Total	418,27		
CPU	7312	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m				un
39607	Sinapi / Dezembro_25	Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 awg, 4 pares, extensão de 2,50 m	un	1,0000	37,860	37,86
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0800	28,300	2,26
			Total	40,12		
CPU	7463	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo				m
2501	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexivel, em aco galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	1,1000	23,920	26,31
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1230	28,300	3,48
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1230	46,020	5,66
			Total	35,45		
CPU	7596	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso, para postes metálicos circulares				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3886	COT	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso – para postes metálicos circulares Site - Unicaserv - 16,65 Site - Plenobras - 14,25 Site - Rs Connect - 11,90 Total calculado: R\$ 14,25	un	1,0000	14,250	14,25
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0613	46,020	2,82
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0061	28,300	0,17
			Total	17,24		
CPU	7777	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"				m
21010	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 1", parede de 0,90 mm	m	1,0500	33,570	35,24
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1881	28,300	5,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1881	46,020	8,65
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	m	1,0000	10,630	10,63
2638	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 25 mm (1")	un	0,6667	3,520	2,34
			Total	62,18		
CPU	7785	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede				un
11186	Sinapi / Dezembro_25	Espelho cristal e = 4 mm	m2	0,4500	329,660	148,34
4791	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	kg	0,1369	35,370	4,84
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6100	25,740	15,70
88325	Sinapi / Dezembro_25	Vidraceiro com encargos complementares	h	0,8140	27,840	22,66
			Total	191,54		
CPU	7806	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"				un
2617	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 25 mm (1")	un	1,0000	10,920	10,92
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0841	28,300	2,38
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0841	46,020	3,87
			Total	17,17		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	7880	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos				m2
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado não aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	0,6700	258,510	173,20
91845	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,0700	9,680	0,67
91925	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,1800	4,320	0,77
91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	1,0800	5,790	6,25
91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	38,910	1,16
91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	48,610	1,45
92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	73,620	2,20
92543	Sinapi / Dezembro_25	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	0,9700	53,940	52,32
92555	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,1800	1.863,950	335,51
92556	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,0500	2.289,160	114,45
93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0600	11,990	0,71
93661	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0300	55,540	1,66
93672	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	92,300	0,92

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94210	Sinapi / Dezembro_25	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m2	0,9700	49,780	48,28
94992	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m2	1,0000	88,030	88,03
95240	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024	m2	1,0000	23,330	23,33
95727	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	m	0,2500	22,750	5,68
103782	Sinapi / Dezembro_25	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	un	0,1400	38,320	5,36
98441	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. Af_03/2024	m2	1,3600	106,710	145,12
98446	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. Af_03/2024	m2	0,1100	160,390	17,64
101879	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	613,910	6,13
101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	0,1300	214,310	27,86
102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,9300	19,910	58,33
			Total	1.117,03		
CPU	7881	Execução de central de armadura em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos.				m2
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0400	258,510	268,85
91845	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,8600	9,680	8,32
91925	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,4700	4,320	2,03

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	5,7900	5,790	33,52
91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	20,320	2,03
91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0500	38,910	1,94
91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	48,610	4,86
92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	73,620	7,36
92543	Sinapi / Dezembro_25	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	1,0800	53,940	58,25
92555	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,2100	1.863,950	391,42
93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0900	11,990	1,07
93661	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0300	55,540	1,66
93668	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0500	69,990	3,49
93672	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	92,300	0,92
94210	Sinapi / Dezembro_25	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m2	1,0800	49,780	53,76
94992	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m2	1,0000	88,030	88,03
95240	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024	m2	1,0000	23,330	23,33
95727	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	m	0,7100	22,750	16,15

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103782	Sinapi / Dezembro_25	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	un	0,3200	38,320	12,26
98445	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. Af_03/2024	m2	1,0400	125,170	130,17
101879	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	613,910	6,13
101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	0,1000	214,310	21,43
102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,0800	19,910	41,41
			Total	1.178,39		

CPU	8025	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un
2161	COT	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 Site - Move-Ar - 4510,00 Site - Prince Ventiladores - 6089,00 Site - Nova Exaustores - 7417,75 Total calculado: R\$ 6089,00	un
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h
			Total
			6.188,04

CPU	8143	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un
2200	COT	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 Site - Nova Exaustores - 10331,85 Site - Prince Ventiladores - 8480,00 Site - Move-Ar - 6623,00 Total calculado: R\$ 8480,00	un
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h
			1,5699
			45,520
			71,46

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	1,5699	27,040	42,44
			Total	8.593,90		
CPU	9042	Cabo eletronico categoria 6a u/utp 23awg x 4p				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0100	46,020	0,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0100	28,300	0,28
5019	COT	Cabo eletronico categoria 6a u/utp 24awg x 4p Site - Kabum - 3,20 Site - Gigantec - 3,47 Site - Andra - 3,59 Total calculado: R\$ 3,47	m	1,0500	3,470	3,64
			Total	4,38		
CPU	9044	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4" – fornecimento e instalação				un
5015	COT	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4" Site - Santil - 9,12 Site - Loja Elétrica - 10,71 Site - Andra - 12,87 Total calculado: R\$ 10,71	un	1,0000	10,710	10,71
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
			Total	26,03		
CPU	9048	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kN, padrão CELESC, inclusive escavação				un
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala. Af_09/2024	m3	0,6678	101,820	67,99
92423	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m2	5,7120	99,120	566,17
96545	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	kg	5,3207	17,330	92,20
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,4482	536,030	240,24
96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024	m3	0,0267	206,720	5,51

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5014	COT	Tampa de ferro fundido 46x70, 125kN, padrão CELESC Site - Eletromw - 767,35 Site - Cerel - 964,89 Site - Casas Da Água - 940,00 Total calculado: R\$ 940,00	un	1,0000	940,000	940,00
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2000	35,590	7,11
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2000	25,740	5,14
			Total	1.924,36		
CPU	9056	Caixa de passagem metálica, com tampa aparafusada, 150 x 150 x 75mm				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6031	46,020	27,75
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,6031	28,300	17,06
5034	COT	Caixa de passagem metálica, dimensões 150x150x75 mm. Site - Obra Max - 24,99 Site - Santil - 19,25 Site - Dínamo - 18,37 Total calculado: R\$ 19,25	un	1,0000	19,250	19,25
			Total	64,06		
CPU	9059	Quadro de distribuição modular dimensões 80x60x20cm – sobrepor				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5200	46,020	69,95
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5200	28,300	43,01
5021	COT	Quadro de distribuição modular dimensões 80x60x20cm – sobrepor Site - Sinergia - 554,70 Site - Energia Completa - 543,59 Site - Mega Paineis Eletricos - 557,65 Total calculado: R\$ 554,70	un	1,0000	554,700	554,70
			Total	667,66		
CPU	9060	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000	28,300	14,15

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5024	COT	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led Site - Madeira Madeira - 57,00 Site - Eletroastro - 83,29 Site - Telhanorte - 83,92 Total calculado: R\$ 83,29	un	1,0000	83,290	83,29
540	COT	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bívolt Site - Ferramentas Kennedy - 5,59 Site - Kalunga - 6,80 Site - Raitek - 5,50 Total calculado: R\$ 5,59	un	2,0000	5,590	11,18
			Total	131,63		
CPU	9061	Conector fêmea giratório latão 1"				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0700	46,020	3,22
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0700	28,300	1,98
5025	COT	Conector fêmea giratório latão 1" Site - Dimensional - 13,49 Site - Zig Ferramentas - 12,01 Site - Baratão Do Sul - 8,21 Total calculado: R\$ 12,01	un	1,0000	12,010	12,01
			Total	17,21		
CPU	9065	Chapa polycarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição				m2
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2000	28,300	5,66
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1000	46,020	4,60
5036	COT	Chapa polycarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição Site - Loja Do Poli - 189,50 Site - Santil - 254,90 Site - Sv Elétrica - 253,63 Total calculado: R\$ 253,63	m2	1,0547	253,634	267,50

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3590	COT	Fita espuma, em eva, para vedações, largura 40mm Site - Elastobor - 1,89 Site - Loja Liondor - 2,40 Site - Coberchapas - 3,50 Total calculado: R\$ 2,40	m	3,4160	2,400	8,19
			Total	285,95		

CPU	9112	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita				un
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala. Af_09/2024	m3	0,25	101,820	25,65
94962	Sinapi / Dezembro_25	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,02	489,680	7,34
1358	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	m2	1,21	56,360	68,19
92760	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	kg	3,58	13,890	49,70
92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	2,20	15,220	33,44
38409	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,06	674,700	40,80
93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m3	0,07	31,630	2,07
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,90	35,590	32,03
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,90	25,740	23,16
5085	COT	Tampão de Ferro Fundido Articulado Leve (40 X 40 cm) Site - Chatuba - 109,99 Site - Leroy Merlin - 104,90 Site - Bernal Online - 91,63 Total calculado: R\$ 104,90	un	1,00	104,900	104,90
367	Sinapi / Dezembro_25	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02	162,090	2,45
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,35	0,830	1,94
			Total	391,67		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9512	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 400x400x100mm				un
6008	COT	Caixa Passagem PVC, embutir, 400x400x100mm Site - Eletro Center - 287,15 Site - Loja Elétrica - 259,13 Site - Casa Matos - 215,90 Total calculado: R\$ 237,52	un	1,0000	237,515	237,51
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0122	803,760	9,80
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,3055	28,300	8,64
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3055	46,020	14,05
			Total		270,00	
CPU	9513	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. Krona				un
6009	COT	Caixa Passagem PVC, embutir, 25x20cm ref. Krona Site - Casa Mattos - 44,90 Site - Acalho Home Center - 45,31 Site - Eletro Paulo - 49,90 Total calculado: R\$ 45,31	un	1,0000	45,310	45,31
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0122	803,760	9,80
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,3055	28,300	8,64
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3055	46,020	14,05
			Total		77,80	
CPU	9527	Isolador pilar, porcelana, 15kV				un
6019	COT	Isolador pilar, porcelana, 15kV Site - Loja Eletrica - 115,86 Site - Magazine Luiza - 122,89 Site - Plenobras - 106,44 Total calculado: R\$ 115,86	un	1,0000	115,860	115,86

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1213	28,300	3,43
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3639	46,020	16,74
			Total	136,03		
CPU	9530	Cruzeta de concreto 2400mm, padrão Celesc				un
6020	COT	Cruzeta de concr 90x115x2400mm Site - Postes Indaial - 249,00 Total calculado: R\$ 249,00	un	1,0000	249,000	249,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,7000	46,020	32,21
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,7000	28,300	19,81
			Total	301,02		
CPU	9541	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm				m
6031	COT	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm Site - Agrometal - 3,80 Site - Eletrica Marmota - 4,12 Site - Casas Da Água - 3,55 Total calculado: R\$ 3,80	m	1,0000	3,800	3,80
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,0300	27,040	0,81
			Total	4,61		
CPU	9575	Válvula de descarga – 1.1/2", sem acabamento				un
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,1585	4,450	0,70
62	COT	Válvula descarga 1.1/2" sem acabamento Site - Super Pro Atacado - 118,99 Site - Tem Na Trena - 121,90 Site - Ferramentas Kennedy - 118,99 Total calculado: R\$ 118,99	un	1,0000	118,990	118,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	27,170	27,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	35,320	35,32
			Total	182,18		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9607	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical				m
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,2770	36,880	10,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3710	25,740	9,54
40783	Sinapi / Dezembro_25	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm	m	1,2600	43,990	55,42
13388	Sinapi / Dezembro_25	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,0900	142,340	12,81
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0024	82,290	0,19
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0130	15,650	0,20
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,0810	29,780	2,41
			Total	92,06		
CPU	9616	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 75 cm, incluso transporte vertical.				m
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1610	29,780	4,79
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0250	15,650	0,39
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0049	82,290	0,40
13388	Sinapi / Dezembro_25	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,1800	142,340	25,62
40784	Sinapi / Dezembro_25	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm	m	0,7500	86,050	64,53
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6330	25,740	16,29
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,5390	36,880	19,87
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74
			Total	133,17		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9653	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.					un
6092		COT	Válvula Admissão de Ar, dn 50mm Site - Casa Mimosa - 59,99 Site - Soedra - 70,51 Site - Loja Merc - 57,72 Total calculado: R\$ 59,99	un	1,0000	59,990	59,99
38383		Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0080	2,310	0,01
20083		Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	92,840	1,02
122		Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0073	81,940	0,59
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0114	35,320	0,40
88248		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0114	27,170	0,30
				Total	62,31		
CPU	9774	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm					m
6170		COT	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm Site - Agrometal - 2,73 Site - Chiller Peças - 2,08 Site - Elétrica Marmota - 2,65 Total calculado: R\$ 2,65	m	1,0000	2,650	2,65
88243		Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,0300	27,040	0,81
				Total	3,46		
CPU	9778	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 100mm, junta elástica, fornecido e instalado.					un
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1926	35,320	6,80
88248		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1926	27,170	5,23
20078		Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,1150	33,820	3,88

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6174	COT	Joelho, pvc ocre, 45 graus, dn 100mm Site - Baba Materiais - 18,30 Site - Tocco Materiais Para Construção - 24,89 Site - Asperbras - 16,77 Total calculado: R\$ 18,30	un	1,0000	18,300	18,30
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000	2,790	5,58
			Total	39,79		
CPU	9786	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	35,320	5,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	27,170	4,48
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	2,310	0,08
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	92,840	0,69
5102	Sinapi / Dezembro_25	Ralo seco / ralo de passagem em pvc, quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha branca	un	1,0000	13,780	13,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	81,940	0,40
			Total	25,26		
CPU	9788	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0925	35,320	3,26
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0925	27,170	2,51
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	0,0575	33,820	1,94
12910	Sinapi / Dezembro_25	Cap pvc, soldavel, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1,0000	8,090	8,09
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un	1,0000	2,310	2,31
			Total	18,11		
CPU	9813	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6180	25,740	15,90
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	1,2360	35,390	43,74

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante tipo ac iii	kg	8,6200	2,150	18,53
36178	Sinapi / Dezembro_25	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidráulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrão tatil alerta ou direcional, cor natural	un	6,4375	12,800	82,40
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,2400	0,830	0,19
			Total	160,76		

CPU	9814	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento				m2
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0069	40,530	0,27
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0050	41,490	0,20
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1150	36,880	4,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1500	25,740	3,86
6195	COT	Telha fibrocimento ondulada modelo Imbrafort dimensões 110x366cm, E = 6,5mm Site - Operário - 155,52 Site - Casas De Água - 169,00 Site - Redemac - 157,89 Total calculado: R\$ 157,89	un	0,3167	157,890	50,00
4302	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixação de telha em madeira	un	1,2700	3,710	4,71
1607	Sinapi / Dezembro_25	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cónicas)	cj	1,2700	0,240	0,30
			Total	63,58		

CPU	9815	Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura				un
6196	COT	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 140x60cm, com cuba de 50x40x25cm e prateleira inferior Cotação - Inox Arte - 3190,00 Cotação - Loja Brazil - 2600,10 Email - Oficinox - 2900,00 Total calculado: R\$ 2900,00	un	1,0000	2.900,000	2.900,00
			Total	2.900,00		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9817	Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 80cm de comprimento, 60cm de largura					un
6198		COT	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 80x60cm, com prateleira inferior Cotação - Loja Brazil - 1700,00 Email - Oficinox - 1320,00 Total calculado: R\$ 1510,00	un	1,0000	1.510,000	1.510,00
				Total	1.510,00		
CPU	9818	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.					m2
93282		Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0064	40,530	0,25
93281		Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0046	41,490	0,19
88262		Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1180	37,290	4,40
88239		Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,0650	27,530	1,78
40568		Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	16,040	0,48
4115		Sinapi / Dezembro_25	Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	m	0,6340	27,660	17,53
				Total	24,63		
CPU	9819	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.					m2
93282		Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0088	40,530	0,35
93281		Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0063	41,490	0,26
88262		Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1900	37,290	7,08
88239		Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,0890	27,530	2,45
5075		Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1200	15,920	1,91
4115		Sinapi / Dezembro_25	Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	m	0,3310	27,660	9,15

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2729	Sinapi / Dezembro_25	Caibro rolico de madeira tratada, d = 4 a 7 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	un	0,1800	28,270	5,08
			Total	26,28		
CPU	9820	Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura				un
6199	COT	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 100x60cm, com prateleira inferior Cotação - Loja Brazil - 1880,10 Email - Oficinox - 1530,00 Total calculado: R\$ 1705,05	un	1,0000	1.705,050	1.705,05
			Total	1.705,05		
CPU	9824	Tampa para caixa de esgoto em ferro fundido, dimensões 60x60cm				un
6202	COT	Tampa simples em ferro fundido para caixa de inspeção de esgoto nas dimensões 60x60cm Site - Gk Tampões E Grelhas - 375,00 Site - Real Fundidos - 335,80 Site - Sanfer - 338,19 Total calculado: R\$ 338,19	un	1,0000	338,190	338,19
88628	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,0040	701,520	2,80
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,3080	25,740	33,66
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,6647	35,590	59,24
			Total	433,89		
CPU	9825	Conector fêmea RJ45 – Cat 6				un
322	COT	Conector Fêmea RJ45 - Cat 6 Site - Mega Distribuidora - 9,60 Site - Ibyte - 9,40 Site - Kabum - 9,40 Total calculado: R\$ 9,40	un	1,0000	9,400	9,40
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000	28,300	2,83
			Total	12,23		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9826	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m					un
101619		Sinapi / Dezembro_25	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. Af_08/2020	m3	0,0360	333,390	12,00
97733		Sinapi / Dezembro_25	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_03/2024	m3	0,0091	4.031,280	36,68
88316		Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0191	25,740	0,49
88309		Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0243	35,590	0,86
41627		Sinapi / Dezembro_25	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	un	1,0000	208,240	208,24
				Total	258,27		
CPU	9838	Rack fechado tipo armário 19" 22ux600x600mm (Enterprise), completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação					un
6206		COT	Rack fechado 22ux600x600mm Enterprise Site - Net Computadores - 19035,00 Site - Loja Elétrica - 11118,79 Site - Dimensional - 10800,00 Total calculado: R\$ 11118,79	un	1,0000	11.118,790	11.118,79
66		COT	Régua / calha com 12 tomadas 10a, para rack 19", 1u Site - Solução Cabos - 80,42 Site - Ampla Cabos - 89,00 Site - Ninja Som - 109,48 Total calculado: R\$ 89,00	un	1,0000	89,000	89,00
133		COT	Organizador de cabos 1U, fechado, padrão 19" Site - Central Cabos - 22,56 Site - Baixada Net - 26,04 Site - Unicaserv - 23,50 Total calculado: R\$ 23,50	un	4,0000	23,500	94,00
445		COT	Nobreak 1000va, 6 tomadas Site - Kabum - 639,99 Site - Processtec - 693,09 Site - In Power - 665,76 Total calculado: R\$ 665,76	un	1,0000	665,760	665,76
13246		Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	un	50,0000	0,540	27,00

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19	COT	Kit ventilação para teto de rack 19", com 4 ventiladores Site - Net Computadores - 480,00 Site - Central Cabos - 450,35 Site - Raitek - 344,50 Total calculado: R\$ 450,35	un	1,0000	450,350	450,35
6207	COT	Painel de fechamento / tampa cega para rack 19" 1U Site - Unicaserv - 9,20 Site - Niko - 8,75 Site - Upper Seg - 9,98 Total calculado: R\$ 9,20	un	1,0000	9,200	9,20
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	20,0000	46,020	920,40
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	20,0000	28,300	566,00
			Total	13.940,50		
CPU	9840	Execução de caixa coletora de canaleta meio fio de concreto moldado in loco, com grelha de concreto, modelo CCMF 01 L = 80cm H = 102cm				un
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,8019	536,030	429,84
96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	m2	13,6900	77,250	1.057,55
92915	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	2,5600	18,660	47,76
92916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	kg	1,0400	16,430	17,08
92917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	6,8600	14,520	99,60
92919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	kg	2,3400	12,450	29,13
96620	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. Af_01/2024	m3	0,1130	895,490	101,19
			Total	1.782,15		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9842	Emassamento com massa acrílica, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual.				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1203	25,740	3,09
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,3610	36,710	13,25
43651	Sinapi / Dezembro_25	Massa acrílica para superfícies internas e externas	kg	1,3389	6,910	9,25
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,0802	1,300	0,10
			Total		25,69	
CPU	9843	Janela basculante em alumínio anodizado fosco, com vidro 5+5mm incolor				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	2,5489	25,740	65,60
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	5,0979	35,590	181,43
34377	Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (a x l), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un	2,0833	223,700	466,04
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25
2078	COT	Vidro laminado 5+5mm, incolor Site - Tempermisa - 355,00 Cotação - Nsa Vidros - 244,51 Total calculado: R\$ 299,76	m2	1,0500	299,755	314,74
			Total		1.158,06	
CPU	9844	Janela basculante em alumínio anodizado fosco, com vidro 4mm incolor – inclusive tela mosquiteira				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	2,5489	25,740	65,60
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	5,0979	35,590	181,43
34377	Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (a x l), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un	2,0833	223,700	466,04
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
280	COT	Tela mosquiteira em alumínio, sem moldura largura 1,5m Site - Disfol - 33,29 Site - Mult Telas - 32,67 Site - Alumiangel - 25,87 Total calculado: R\$ 32,67	m2	1,0500	32,667	34,30
			Total	877,62		

CPU	9845	Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão				un
6208	COT	Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão Cotação - Inox Arte - 6900,00 Email - Oficinox - 6350,00 Total calculado: R\$ 6625,00	un	1,0000	6.625,000	6.625,00
			Total	6.625,00		

CPU	9846	Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm				un
6209	COT	Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm Cotação - Loja Brazil - 7440,30 Cotação - Inox Arte - 8196,00 Email - Oficinox - 6100,00 Total calculado: R\$ 7440,30	un	1,0000	7.440,300	7.440,30
			Total	7.440,30		

CPU	9847	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm				un
6210	COT	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm Email - Oficinox - 1850,00 Total calculado: R\$ 1850,00	un	1,0000	1.850,000	1.850,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1084	27,170	2,94
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1084	35,320	3,82

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total			1.856,76
CPU	9848	Porta de giro duas folhas com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 180x210cm				un
6211	COT	Porta de giro duas folhas com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 180x210cm Cotação - Santos Vidros E Alumínio - 5375,25 Total calculado: R\$ 5375,25	un	1,0000	5.375,250	5.375,25
			Total			5.375,25
CPU	9849	Porta de giro uma folha com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 90x210cm				un
6212	COT	Porta de giro uma folha com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 90x210cm Cotação - Santos Vidros E Alumínio - 3359,20 Total calculado: R\$ 3359,20	un	1,0000	3.359,200	3.359,20
			Total			3.359,20
CPU	9850	Porta (200 x 210cm) de correr composta por 2 folhas, em perfil de alumínio anodizado com pintura na cor branca e vidro laminado 5+5mm incolor – fornecimento e instalação				un
4056	COT	Porta (500 x 265cm) de vidro temperado laminado 5+5, com 4 folhas (2 de correr e 2 fixas) – fornecimento e instalação E-Mail - Colpo Esquadrias - 24467,10 E-Mail - Arco-Íris Esquadrias De Alumínio E Vidraçaria - 17890,00 E-Mail - Bc Vidros - 22166,60 Total calculado: R\$ 22166,60	un	0,3170	22.166,600	7.026,81
			Total			7.026,81
CPU	9851	Porta (200 x 100cm) de correr composta por 2 folhas, em perfil de alumínio anodizado / veneziana ventilada com pintura na cor branca e tela de proteção contra roedores e vetores				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11552	Sinapi / Dezembro_25	Perfil em alumínio, formato u, abas iguais, largura de 12,70 mm (1/2 pol), espessura 1,58 mm (1/16 pol) e peso linear de aproximadamente 0,149 kg/m	m	6,8000	8,560	58,20
280	COT	Tela mosquiteira em alumínio, sem moldura largura 1,5m Site - Disfol - 33,29 Site - Mult Telas - 32,67 Site - Alumiangel - 25,87 Total calculado: R\$ 32,67	m2	2,5200	32,667	82,32
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	2,1190	29,780	63,10
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	11,5598	0,610	7,05
6213	COT	Porta de giro em aluminio veneziana ventilada branca linha 25 Site - Só Portas E Janelas - 446,28 Site - Ferramentas Kennedy - 353,57 Site - Ideal Portas E Janelas - 504,71 Total calculado: R\$ 446,28	m2	2,4000	446,275	1.071,06
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,9182	35,590	32,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,4584	25,740	11,79
			Total	1.326,20		
CPU	9852	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana ventilada branca, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1910	25,740	4,91
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3826	35,590	13,61
6213	COT	Porta de giro em aluminio veneziana ventilada branca linha 25 Site - Só Portas E Janelas - 446,28 Site - Ferramentas Kennedy - 353,57 Site - Ideal Portas E Janelas - 504,71 Total calculado: R\$ 446,28	m2	1,0500	446,275	468,58
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	4,8166	0,610	2,93
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8829	29,780	26,29
			Total	516,32		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	9853	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical – fornecimento e instalação					m
6215		COT	Pingadeira aluminio largura 30cm Site - Formalum - 31,47 Cotação - Metal Forte Calhas E Rufos - 54,00 Cotação - Total Calhas Ltda - 46,65 Total calculado: R\$ 46,65	m	1,0500	46,650	48,98
142		Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1980	29,780	5,89
5104		Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0012	82,290	0,09
93282		Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74
93281		Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
88323		Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1120	36,880	4,13
88316		Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2070	25,740	5,32
				Total			65,69
CPU	9855	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm – fornecimento e instalação					un
6216		COT	Letreiro em letra aço inox, altura 25cm e 3cm de profundidade Cotação - Inovatto - 215,22 Cotação - Duo Comunicação Visual - 303,91 Total calculado: R\$ 259,57	un	1,0000	259,565	259,56
				Total			259,56
CPU	9857	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clinico com alavanca					un
6218		COT	Torneira modelo misturados clinico de mesa com alavanca Site - Creativa - 300,22 Site - Modelar - 299,90 Site - Loren Metais - 267,99 Total calculado: R\$ 299,90	un	1,0000	299,900	299,90
3146		Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0420	4,450	0,18

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1459	25,740	3,75
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4630	35,320	16,35
			Total			320,18

CPU	9860	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.				m
96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	m2	1,8000	77,250	139,05
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,2000	580,990	116,19
103003	Sinapi / Dezembro_25	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação. Af_05/2025	un	1,0000	343,920	343,92
92916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	kg	4,6400	16,430	76,23
			Total			675,39

CPU	9874	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).				m
6228	COT	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm Site - Nova Exaustores - 0,18 Site - Comercial Apoio - 0,12 Site - Biripel Embalagens - 0,15 Total calculado: R\$ 0,15	m	1,0227	0,150	0,15
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,0536	45,520	2,43
			Total			2,58

CPU	9875	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm				m
6229	COT	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm Site - Afixgraf - 5,30 Site - Iplacas - 5,20 Site - Towbar - 6,00 Total calculado: R\$ 5,30	un	1,0000	5,300	5,30

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1000	25,740	2,57
			Total	7,87		
CPU	9881	Tampa em ferro fundido 30x30 cm, 12,5 kN				un
6231	COT	Tampa em ferro fundido dimensões = 30x30cm carga 125kn Site - Fritz Distribuidora - 153,96 Site - Chatuba - 139,90 Site - Irmãos Soares - 78,05 Total calculado: R\$ 139,90	un	1,0000	139,900	139,90
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,7927	25,740	20,40
			Total	160,30		
CPU	10015	Dispositivo DPS classe I/II, tensão máxima de 275 v, corrente 12,5ka monopolar				un
1048	COT	Dispositivo Contra Surtos – DPS – 12,5kA Site - Eletroastro - 126,40 Site - Ferramentas Kennedy - 115,99 Site - Clamper - 145,99 Total calculado: R\$ 126,40	un	1,0000	126,400	126,40
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
			Total	148,69		
CPU	10059	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN				un
6543	COT	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN Site - Comercial Quevedo - 66,41 Site - Hiperfer - 59,23 Site - Casas Da Água - 58,00 Total calculado: R\$ 59,23	un	1,0000	59,230	59,23
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0033	803,760	2,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7210	27,170	19,58
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7210	35,320	25,46
			Total	106,92		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10070	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação.					un
857		Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro	m	1,0500	19,340	20,30
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1900	28,300	5,37
88264		Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1900	46,020	8,74
98463		Sinapi / Dezembro_25	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. Af_08/2023	un	0,5000	33,130	16,56
				Total		50,97	
CPU	10073	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.					un
88264		Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2000	46,020	9,20
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2000	28,300	5,66
6550		COT	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX Site - Fibra Store - 98,00 Site - Optlaser - 79,98 Site - Gigantec - 71,01 Total calculado: R\$ 79,98	un	1,0000	79,980	79,98
				Total		94,84	
CPU	10077	Barra de apoio lateral 30cm em “U”, aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação.					un
88316		Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1992	25,740	5,12
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6323	35,320	22,33
6551		COT	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox polido Site - Casa Tognini - 208,67 Site - Soedral - 219,67 Site - Cia Das Louças - 185,90 Total calculado: R\$ 208,67	un	1,0000	208,670	208,67
				Total		236,12	
CPU	10091	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 50 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação					un
88264		Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4811	46,020	22,14
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,4811	28,300	13,61

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0117	803,760	9,40
6564	COT	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 50 a 56 disjuntores din, 225 a Site - Loja Elétrica - 1233,69 Site - Eletrosul - 1130,31 Site - Santil - 1158,60 Total calculado: R\$ 1158,60	un	1,0000	1.158,600	1.158,60
Total						1.203,75
CPU	10134	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação				un
6578	COT	Abraçadeira em aço inox de 6", para amarração de eletrodutos Site - Ferramentas Gerais - 26,99 Site - Sodivel - 26,39 Site - Nova Exaustores - 20,00 Total calculado: R\$ 26,39	un	1,0000	26,390	26,39
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300	35,320	11,65
Total						39,12
CPU	10166	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oC, 1 kv				m
6622	COT	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oc, 1 kv Site - Eletro Fm - 15,52 Site - Dimensional - 15,29 Site - Santil - 17,05 Total calculado: R\$ 15,52	m	1,0674	15,520	16,56
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,0094	3,810	0,03
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,0760	28,300	2,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0760	46,020	3,49
Total						22,23

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10168	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.					m2
6624	COT	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm. Site - Nova Exaustores - 97,92 Site - Renovar Dutos Flexíveis - 114,58 Site - American Vek - 104,16 Total calculado: R\$ 104,16	m2	1,0674	104,163	111,18	
6625	COT	Fita adesiva de aluminio para painel mpu 50mm x 50m Site - Nova Exaustores - 49,99 Site - Mega Ar Store - 58,88 Site - Multivac - 48,91 Total calculado: R\$ 49,99	un	0,0800	49,990	3,99	
3410	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo / cola para eps (isopor) e outros materiais	kg	0,0240	47,950	1,15	
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,5200	29,780	15,48	
585	Sinapi / Dezembro_25	Perfil em aluminio, formato u, abas iguais, largura de 25,4 mm (1"), espessura de 2,38 mm (3/32") e peso linear de aproximadamente 0,460 kg/m	kg	0,7360	40,380	29,71	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,7500	46,020	34,51	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,7500	28,300	21,22	
			Total217,24				
CPU	10174	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 160mm – ref: Sicflux RVC 160 ou equivalente					un
6631	COT	Registro de vazão constante sicflux rvc Ø160 Site - Frioshopping - 454,03 Site - Mega Ar Store - 433,14 Site - Prince Ventiladores - 435,00 Total calculado: R\$ 435,00	un	1,0000	435,000	435,00	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01	
			Total486,31				
CPU	10226	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz					un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,910	9,10
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	4,0000	1,450	5,80
13348	Sinapi / Dezembro_25	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000	1,630	6,52
6670	COT	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz Site - Daikin - 16600,00 Site - Adias Solar - 16914,60 Site - Extra - 17235,00 Total calculado: R\$ 16914,60	un	1,0000	16.914,600	16.914,60
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,290	5,49
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,370	2,96
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	5,0091	27,040	135,44
93287	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,2059	351,070	72,28
93288	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016	chi	1,5166	184,750	280,19
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	5,0091	45,520	228,01
			Total	17.660,39		
CPU	10229	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m3, com válvula cromada, com recarga de oxigênio				un
6673	COT	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 l sem carga Site - Medbit - 999,00 Site - Hospicenter - 959,00 Site - Hospinet - 1047,13 Total calculado: R\$ 999,00	un	1,0000	999,000	999,00
2	Sinapi / Dezembro_25	Oxigenio - recarga de gas para cilindro (nao inclui troca/manutencao do cilindro)	m3	0,6800	24,100	16,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
			Total	1.021,81		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10230	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em MDF com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura 0,34m				un
94590	Sinapi / Dezembro_25	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. Af_11/2024	m	2,8000	31,380	87,86
34360	Sinapi / Dezembro_25	Perfil de alumínio anodizado	kg	3,4400	50,480	173,65
105812	Sinapi / Dezembro_25	Guarnição de alumínio. Af_11/2024	m	5,6000	34,880	195,32
102179	Sinapi / Dezembro_25	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	m2	0,4800	328,550	157,70
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	1,3200	35,290	46,58
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,3200	27,670	36,52
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5000	35,590	17,79
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87
88627	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0100	761,120	7,61
34674	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de MDF cru, e = 20 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	0,2720	56,930	15,48
1749	COT	Chapa de laminado melamínico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros Site - Furnitours Laminados - 39,74 Site - Alba Mdf E Acessórios - 51,69 Site - Madeiranit - 36,34 Total calculado: R\$ 39,74	m2	0,5900	39,740	23,44
100861	Sinapi / Dezembro_25	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,0000	39,280	157,12
Total						931,94
CPU	10231	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu				un
6674	COT	Colarinho para painel mpu sem registro 08" 200mm Site - Nova Exaustores - 18,00 Site - Ar-Cotec - 15,32 Site - Frioshopping - 12,90 Total calculado: R\$ 15,32	un	1,0000	15,320	15,32
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,2110	45,520	9,60
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1550	27,040	4,19

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total	29,11		
CPU	10232	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu				un
6675	COT	Colarinho para painel mpu sem registro 14" 350mm Site - Nova Exaustores - 40,00 Site - Ar-Cotec - 25,56 Site - Frioshopping - 19,97 Total calculado: R\$ 25,56	un	1,0000	25,560	25,56
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,2110	45,520	9,60
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1550	27,040	4,19
			Total	39,35		
CPU	10233	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu				un
6676	COT	Colarinho para painel mpu sem registro 16" 400mm Site - Nova Exaustores - 48,00 Site - Ar-Cotec - 30,50 Site - Frioshopping - 23,90 Total calculado: R\$ 30,50	un	1,0000	30,500	30,50
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	0,2110	45,520	9,60
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,1550	27,040	4,19
			Total	44,29		
CPU	10234	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm				un
6677	COT	Difusor de ar 1 vias em alumínio com registro Site - Nova Exaustores - 180,00 Site - Frioshopping - 146,90 Total calculado: R\$ 163,45	un	1,0000	163,450	163,45
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000	28,300	14,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
			Total	200,61		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10236	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm				un
344	COT	Caixa de filtragem em abs, com filtros G4+M5, dn 150mm, vazão máxima de 405m3/h. Ref: Filbox Red-150 Site - Nova Exaustores - 835,00 Site - Frioshopping - 735,90 Site - Difusor Ar Condicionado - 808,90 Total calculado: R\$ 808,90	un	1,0000	808,900	808,90
1329	COT	Exaustor axial em linha, vazão 552m3/h, dn 150mm (6"). ref: Sicflux - MAXX 150 Site - Prince Ventiladores - 680,00 Site - Sol Digital - 663,23 Site - Move Ar - 620,00 Total calculado: R\$ 663,23	un	1,0000	663,230	663,23
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	2,5000	46,020	115,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	28,300	42,45
			Total	1.629,63		
CPU	10237	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz				un
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un	10,0000	0,910	9,10
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	un	4,0000	1,450	5,80
13348	Sinapi / Dezembro_25	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	un	4,0000	1,630	6,52
6679	COT	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz Site - Leveros - 19379,05 Site - Adias Solar - 20684,72 Site - Leroy Merlin - 19336,50 Total calculado: R\$ 19379,05	un	1,0000	19.379,050	19.379,05
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	1,2800	4,290	5,49
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	8,0000	0,370	2,96
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	5,0091	27,040	135,44
93287	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,2059	351,070	72,28

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93288	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016	chi	1,5166	184,750	280,19
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	5,0091	45,520	228,01
Total						20.124,84

CPU	10238	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m				un
102179	Sinapi / Dezembro_25	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	m2	1,6500	328,550	542,10
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	7,8000	31,770	247,80
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	1,4841	35,430	52,58
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	1,4841	27,530	40,85
34674	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de mdf cru, e = 20 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	0,9240	56,930	52,60
1749	COT	Chapa de laminado melamínico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros Site - Furnitours Laminados - 39,74 Site - Alba Mdf E Acessórios - 51,69 Site - Madeiranit - 36,34 Total calculado: R\$ 39,74	m2	1,9592	39,740	77,85
100861	Sinapi / Dezembro_25	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	4,0000	39,280	157,12
Total						1.170,90

CPU	10239	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis com requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco, vidro liso incolor temperado 6mm, peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces, largura de 0,55m				un
102179	Sinapi / Dezembro_25	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. Af_01/2021_ps	m2	5,7400	328,550	1.885,87
36888	Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	m	14,4000	31,770	457,48
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	5,1627	35,430	182,91
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	5,1627	27,530	142,12

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34674	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de mdf cru, e = 20 mm, de *2,75 x 1,85* m	m2	2,1890	56,930	124,61
1749	COT	Chapa de laminado melaminico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros Site - Furnitoures Laminados - 39,74 Site - Alba Mdf E Acessórios - 51,69 Site - Madeiranit - 36,34 Total calculado: R\$ 39,74	m2	4,5812	39,740	182,05
100861	Sinapi / Dezembro_25	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	5,0000	39,280	196,40
			Total	3.171,44		

CPU	10241	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S100 - Sicflux				un
6681	COT	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S100 - Sicflux Site - Prince Ventiladores - 16,00 Site - Nova Exaustores - 20,00 Site - Move Ar - 18,00 Total calculado: R\$ 18,00	un	1,0000	18,000	18,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,4000	28,300	11,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4000	46,020	18,40
			Total	47,72		

CPU	10242	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S125 - Sicflux				un
6682	COT	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S125 - sicflux Site - Prince Ventiladores - 19,00 Site - Nova Exaustores - 30,00 Site - Move Ar - 25,00 Total calculado: R\$ 25,00	un	1,0000	25,000	25,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,4000	28,300	11,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4000	46,020	18,40
			Total	54,72		

CPU	10244	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S200 - Sicflux				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6684	COT	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S200 - Sicflux Site - Prince Ventiladores - 27,00 Site - Nova Exaustores - 40,00 Site - Move Ar - 30,75 Total calculado: R\$ 30,75	un	1,0000	30,750	30,75
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,4000	28,300	11,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4000	46,020	18,40
			Total	60,47		

CPU	10245	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 400 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 2,5 kw. Ref.: airzap modelo da3000-50vf ou equivalente.				un
6685	COT	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 400 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 2,5 kw. Ref.: airzap modelo da3000-50vf Site - Odonto Atual - 12125,00 Site - Meu Compressor - 11493,00 Site - Odonto Equipamentos - 11221,54 Total calculado: R\$ 11493,00	un	1,0000	11.493,000	11.493,00
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	h	1,5000	45,520	68,28
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	1,5000	27,040	40,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	35,320	35,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0000	46,020	46,02
			Total	11.683,18		

CPU	10246	Bomba de vácuo odontológica. 650mmhg. 460 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,75 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 5 ou equivalente.				un
6686	COT	Bomba de vácuo odontológica. 650mmhg. 460 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,75 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 5 Site - Odonto Equipamentos - 5253,84 Site - Bc Soluções - 5224,99 Site - Odonto Atual - 5745,00 Total calculado: R\$ 5253,84	un	1,0000	5.253,840	5.253,84
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,4300	35,320	50,50
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,9664	27,170	26,25

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0231	46,020	47,08
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0231	28,300	28,95
			Total	5.406,62		
CPU	10247	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de Ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de Ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de Ø1" e verticais de Ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.				m
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	5,5100	35,290	194,44
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	4,5260	27,670	125,23
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	1,1113	54,070	60,08
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	1,0290	54,070	55,63
21010	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m (nbr 5580)	m	2,5800	33,570	86,61
21009	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)	un	7,0384	25,000	175,95
11964	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	kg	3,6000	2,890	10,40
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0650	28,090	1,82
1332	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m²	kg	0,8960	8,680	7,77
6688	COT	Pintura eletroestática em guarda-corpo com tinta epóxi Site - Prime Epoxi - 50,00 Site - Colorpox - 35,00 Total calculado: R\$ 42,50	m²	1,1000	42,500	46,75
			Total	764,68		
CPU	10248	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado na parede. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.				m
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	1,8960	35,290	66,90
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,5560	27,670	43,05
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	2,2638	54,070	122,40

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11033	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para calha de 150 mm em aco galvanizado	un	2,1820	6,800	14,83
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0080	28,090	0,22
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	6,5460	0,610	3,99
6689	COT	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi Site - Prime Epoxi - 8,00 Site - Colorpox - 8,00 Total calculado: R\$ 8,00	m	2,2638	8,000	18,11
Total						269,50

CPU	10249	Corrimão central em duas alturas, em aço galvanizado, instalado em ambos os lados, com montantes tubulares de 1 1/2", fixados no chão por chumbadores mecânicos, espaçados a cada 1,00m, e revestidos com pintura eletrostática epóxi branca.				m
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	0,5549	35,290	19,58
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,4500	27,670	12,45
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	1,1113	54,070	60,08
11964	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	un	3,6000	2,890	10,40
1332	Sinapi / Dezembro_25	Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	kg	0,8960	8,680	7,77
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	3,7920	35,290	133,81
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	3,1120	27,670	86,10
21012	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	4,5276	54,070	244,80
11033	Sinapi / Dezembro_25	Suporte para calha de 150 mm em aco galvanizado	un	4,3640	6,800	29,67
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0160	28,090	0,44
6689	COT	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi Site - Prime Epoxi - 8,00 Site - Colorpox - 8,00 Total calculado: R\$ 8,00	m	5,6389	8,000	45,11
Total						650,21

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10549	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 096-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Santo Antônio				un
90777	Sinapi / Dezembro_25	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	595,9259	130,600	77.827,92
90772	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	h	595,9259	30,510	18.181,69
90776	Sinapi / Dezembro_25	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.162,0555	40,910	47.539,68
100289	Sinapi / Dezembro_25	Vigia diurno com encargos complementares	h	804,4999	25,630	20.619,33
2705	Sinapi / Dezembro_25	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2.860,4442	0,880	2.517,19
40861	Sinapi / Dezembro_25	Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	29,7963	115,850	3.451,90
44480	Sinapi / Dezembro_25	Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua	m3	120,0000	17,030	2.043,60
44480	Sinapi / Dezembro_25	Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua	m3	120,0000	17,030	2.043,60
43470	Sinapi / Dezembro_25	Ferramentas - familia almoxarife - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes	22,3472	11,140	248,94
			Total	174.473,85		

COTAÇÕES

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	2	Coluna suspensa para lavatório pcd, cor branca. Ref: Deca Vogue Plus, C.510.17	un	30/09/25	313,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		abc da construção	Site		313,99
		Obra facil	Site		310,16
		São Geraldo	Site		319,88
COT	3	Torneira de acionamento hidromecânico com alavanca para PcD com fechamento automático, bica baixa, de acordo com a NBR 9050	un	20/01/26	159,04
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Rei das torneiras	Site		159,95
		Leroy Merlin	Site		154,51
		Solucenter	Site		159,04
COT	5	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm	un	20/01/26	68,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		ProjInox	Site		68,20
		Hope Metais	Site		41,71
		Inox brito	Site		69,90
COT	12	Gacho / cabide duplo, em aço inox	un	20/01/26	12,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mardegan	Site		11,97
		Leroy Merlin	Site		15,60
		Minha Cazza	Site		12,90
COT	19	Kit ventilação para teto de rack 19", com 4 ventiladores	un	26/01/26	450,35
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Net computadores	Site		480,00
		Central Cabos	Site		450,35
		Raitek	Site		344,50
COT	54	Alarme PcD p/ banheiro de deficiente audiovisual com botoeira, sem fio, conforme NBR 9050	un	26/08/25	427,49
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa mimosa	Site		427,49
		Revest	Site		421,90
		All Banho	Site		462,15

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	61	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo cromado	un	20/01/26	299,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira Madeira	Site		286,20
		Condec	Site		339,90
		Solucenter	Site		299,91
COT	62	Válvula descarga 1.1/2" sem acabamento	un	03/02/26	118,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Super PRO atacado	Site		118,99
		Tem na trena	Site		121,90
		Ferramentas Kennedy	Site		118,99
COT	66	Régua / calha com 12 tomadas 10a, para rack 19", 1u	un	13/10/25	89,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Solução cabos	Site		80,42
		Ampla Cabos	Site		89,00
		Ninja Som	Site		109,48
COT	73	Pastilha branca, 10x10cm	m2	30/09/25	57,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Acalhomecenter	Site		40,90
		Obramax	Site		57,90
		Tumkus	Site		61,20
COT	82	Quadro de distribuição de energia, em chapa metálica, capacidade para 70 disjuntores monopolares tipo din, com barramento trifásico e neutro – 225A	un	08/09/25	1.542,45
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletroluz	Site		1.262,32
		Eletro FM	Site		1.583,40
		Eletrosul	Site		1.542,45
COT	133	Organizador de cabos 1U, fechado, padrão 19"	un	12/09/25	23,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Central Cabos	Site		22,56
		Baixada net	Site		26,04
		Unicaserv	Site		23,50

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	136	Placa de piso 4x4" metálica, p/ 2 funções redondas tipo unha	un	03/02/26	25,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		25,54
		allevier	Site		24,53
		PJ Neblina	Site		26,90
COT	138	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm² com contato usinado (bornes), 50A - 250V~	un	03/02/26	14,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Telha norte	Site		15,92
		Construcasa	Site		14,35
		Sertão	Site		14,50
COT	273	Cisterna vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	20/01/26	2.119,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnotri	Site		2.099,00
		Garemp	Site		2.119,00
		Casa da cisterna	Site		2.419,20
COT	280	Tela mosquiteira em alumínio, sem moldura largura 1,5m	m2	08/09/25	32,67
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Disfol	Site		33,29
		Mult telas	Site		32,67
		Alumiangel	Site		25,87
COT	309	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED mínimo 300 lumens	un	23/09/25	113,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		120,59
		EPI Zeus	Site		99,66
		SustentaLed	Site		113,90
COT	322	Conector Fêmea RJ45 - Cat 6	un	13/10/25	9,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mega distribuidora	Site		9,60
		Ibyte	Site		9,40
		Kabum	Site		9,40

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	330	NVR, HVR Stand Alone Intelbras NVD 7132 32 Canais, para Camera IP, OnVif	un	17/09/25	6.895,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Mundi	Site		6.895,00
		Amazon	Site		6.459,00
		Top service	Cotação		7.295,00
COT	333	Registro esfera 1/2" monobloco de latão niquelado	un	13/10/25	28,87
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		28,87
		Riberfluid	Site		25,44
		Ferramentas gerais	Site		43,99
COT	335	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido, oxigênio ou vácuo clínico)	un	13/10/25	94,77
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Medsystem	Site		94,77
		Cime cirurgia médica	Site		94,77
		Rhoss prosutos médicos	Site		115,00
COT	344	Caixa de filtragem em abs, com filtros G4+M5, dn 150mm, vazão máxima de 405m³/h. Ref: Filbox Red-150	un	13/10/25	808,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		835,00
		Frioshopping	Site		735,90
		Difusor Ar Condicionado	Site		808,90
COT	391	Luminária retangular sobrepor aletada em alumínio para 2 lâmpadas tubulares T8 120cm	un	08/08/25	134,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Combinado	Site		147,46
		Martholed	Site		134,30
		Eletro rastro	Site		129,88
COT	445	Nobreak 1000va, 6 tomadas	un	08/09/25	665,76
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Kabum	Site		639,99
		Processtec	Site		693,09
		In Power	Site		665,76

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	475	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304	un	26/08/25	1,14
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Jofepar	Site		1,25
		Brafer	Site		0,78
		Mixpar	Site		1,14
COT	540	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bivolt	un	29/09/25	5,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		5,59
		Kalunga	Site		6,80
		Raitek	Site		5,50
COT	551	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	11/09/25	18,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Obra Max	Site		18,62
		Santil	Site		18,60
		Eletrica Area	Site		14,45
COT	552	Caixa para piso 4x4" em alumínio, saída 3/4"	un	11/09/25	21,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Anhanguera Ferramentas	Site		20,58
		Dimensional	Site		21,59
		Loja elétrica	Site		21,87
COT	729	Poste de concreto de seção circular 11m/600daN - padrão Celesc	un	14/10/25	2.676,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Postes indaial	Site		3.169,00
		A. Hecher Sistemas	E-mail		2.184,00
COT	746	Cinta para poste, seção circular, D200mm - padrão Celesc	un	13/10/25	51,71
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Coopera Soluções	Site		34,65
		Plenobras	Site		51,71
		Eletromag	Site		62,31

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	747	Cinta para poste, seção circular, D220mm - padrão Celesc	un	13/10/25	45,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Coopera Soluções	Site		36,51
		Plenobras	Site		54,50
COT	753	Conector Cunha Al. 1/0 AWG 2 AWG/35mm2	un	29/09/25	8,95
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletrotrafo	Site		10,79
		Agrometal	Site		8,95
		dimensional	Site		6,99
COT	756	Conector para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm2	un	15/10/25	6,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		4,32
		Anhanguera Ferramentas	Site		9,17
		Dimensional	Site		6,99
COT	768	Fita isolante, 18mm rolo de 20m	un	13/10/25	8,61
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Adecil	Site		11,22
		Ferramentas gerais	Site		8,61
		Clarus	Site		8,60
COT	772	Haste aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	13/10/25	132,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		146,80
		Eletrotrafo	Site		132,99
		Nortel	Site		112,31
COT	777	Pára-raios de distribuição 10kA 12kV	un	13/10/25	215,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Coopera	Site		228,41
		Pulsar Medidores	Site		215,00
		Loja Eletrica	Site		181,62

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	779	Pino autotravante m20, para isolador pilar 140x60mm	un	03/10/25	19,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Holc Energia	Site		19,00
		Eletro FM	Site		22,47
		Coopera Soluções	Site		12,93
COT	780	Olhal para parafuso 5000 daN - padrão Celesc	un	13/10/25	17,55
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Fischer	Site		16,68
		Coopera	Site		17,55
		Guaxucabos	Site		21,77
COT	781	Sela para cruzeta - padrão Celesc	un	13/10/25	16,69
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		EletroMW	Site		17,61
		Coopera	Site		13,86
		Eletrotrafo	Site		16,69
COT	783	Suporte L para chave fusível e pára-raios c/ parafusos 205X85mm	un	13/10/25	43,29
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Plenobras	Site		46,54
		Coopera	Site		37,56
		Eletrotrafo	Site		43,29
COT	795	Porca quadrada rosca M16, galvanizada, 24x24x13mm - padrão Celesc	un	03/02/26	1,44
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Eletrica	Site		1,40
		Coopera Soluções	Site		1,81
		Mega Lojista	Site		1,44
COT	820	Mesa retrátil 40x50cm para subestação	un	29/09/25	96,48
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Desicon	Site		96,48
		Madeira Madeira	Site		78,50
		Camicado	Site		100,78

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	823	Manilha sapatilha 5000 daN - padrão Celesc	un	13/10/25	19,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Eletrica	Site		24,10
		Coopera Soluções	Site		18,80
		Holc Energia	Site		19,00
COT	842	Acabamento válvula descarga, com alavanca para pcd - ref: Benefit Docol 00184906	un	08/09/25	564,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Condec Premium	Site		599,90
		Solucenter	Site		549,90
		Tem na trena	Site		564,91
COT	1023	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm – fornecimento e instalação	m	24/09/25	28,02
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Leroy Merlin	Site		28,04
		Correquetá Baratinho	Site		28,00
COT	1048	Dispositivo Contra Surtos – DPS – 12,5kA	un	13/10/25	126,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletroastro	Site		126,40
		Ferramentas kennedy	Site		115,99
		Clamper	Site		145,99
COT	1074	Conector grampo para aterramento, tipo mini-gar, em latão estanhado, 3/8" para cabos até 70mm2	un	08/09/25	29,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		PJ Neblina	Site		29,90
		Eletrica Area	Site		30,25
		Plenobras	Site		24,68
COT	1123	Mão francesa perfilada aço 5x38x726mm	un	13/10/25	46,39
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Coopera Soluções	Site		44,41
		EletroMW	Site		48,36

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	1142	Bebedouro / purificador de água acessível, em aço inox, suspenso do chão, duas saídas	un	08/09/25	2.468,10
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Refrisol	Site		2.385,00
		Frigelar	Site		2.666,39
		Frio Peças	Site		2.468,10
COT	1194	Duto flexível aluminizado sem isolamento, dn 100 mm (4")	m	29/01/26	6,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		American Vek	Site		9,00
		Nova Exaustores	Site		6,50
		Frio Shopping	Site		6,59
COT	1195	Duto flexível aluminizado sem isolamento, dn 150 mm (6")	m	03/02/26	10,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova Exaustores	Site		10,00
		Frio Shopping	Site		8,09
		Sol Digital	Site		10,32
COT	1196	Duto flexível aluminizado dn = 200 mm, sem isolamento	m	03/02/26	13,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Sol Digital	Site		16,16
		Nova Exaustores	Site		13,00
		Frio Shopping	Site		10,80
COT	1200	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, incluso emendas e terminais de acabamento	m	30/09/25	252,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnoperfil	Cotação		224,24
		Divino Interno	Cotação		252,50
		LM Brothers	Cotação		286,00
COT	1201	Placa vinílica protetora de parede hospitalar com 20 cms de altura, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	30/09/25	84,16
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnoperfil	Cotação		84,16
		Divino Interno	Cotação		50,80

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		LM Brothers	Cotação		95,00
COT	1204	Torneira clínica alavanca, bica móvel de mesa	un	29/09/25	93,88
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Solucenter	Site		93,88
		Biducha	Site		147,25
		Certiva	Site		85,05
COT	1205	Torneira metálica de parede para tanque com derivação p/ máquina	un	30/09/25	35,01
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Cassol	Site		35,01
		Extra	Site		37,54
		Shop Hidraulica	Site		22,49
COT	1206	Aquecedor de água elétrico 5500w 220v	un	30/09/25	233,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Corrêa	Site		229,79
		Ferramentas Kennedy	Site		233,99
		Lumi Energy	Site		246,22
COT	1234	Chapa de proteção inox 40x90cm, inclusive parafusos, para portas PcD	un	26/08/25	156,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Construinox	Site		179,55
		Loren metais	Site		119,90
		Solucenter	Site		156,92
COT	1266	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,2 x 32mm inox 304	un	12/09/25	0,37
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Brafer	Site		0,37
		Lojas Mixpar	Site		0,35
		CCP Parafusos e Ferramentas	Site		0,40
COT	1303	Sinalizador sonoro e visual convencional	un	20/01/26	67,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		UpperSeg	Site		69,90
		Net alarmes	Site		67,51

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Contra Incendio	Site		67,41
COT	1318	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 100mm – ref: Sicflux RVA 100	un	14/10/25	46,49
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova Exaustores	Site		50,00
		Difusor	Site		46,49
		Frio Shopping	Site		44,90
COT	1322	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	23/09/25	66,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Frio Shopping	Site		69,90
		Renovar dutos flexíveis	Site		60,00
		Prince ventiladores	Site		66,00
COT	1329	Exaustor axial em linha, vazão 552m³/h, dn 150mm (6"). ref: Sicflux - MAXX 150	un	13/10/25	663,23
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prince ventiladores	Site		680,00
		Sol Digital	Site		663,23
		Move ar	Site		620,00
COT	1337	Tê de redução, pvc, soldável, dn 75 x 60 mm	un	03/02/26	74,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Safrá irrigação	Site		78,65
		Casa Mattos	Site		74,90
		Plastolandia	Site		61,05
COT	1385	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 01 luminária tipo pétala	un	26/11/25	120,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		FotoVolt	Site		119,00
		RJE Iluminação	Site		120,00
		Induspar	Site		127,00
COT	1393	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	03/02/26	155,02
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dealmex	Site		256,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Loja eletrica	Site		155,02
		Caixa Tomada	Site		155,00
COT	1420	Bancada de granito, branco itaúnas, e=2cm, com saia e rodapia – fornecimento e instalação (m2 considera rodapia e saia)	m2	06/10/25	1.552,94
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Marmoraria Chapecó	E-mail		1.699,07
		CLEMAFRAN	E-mail		1.438,89
		Allmarmore	E-mail		1.445,87
		Marmoraria Pedra Mar	E-mail		1.660,00
COT	1456	Chave fusível distribuição porcelana 15kv 100a 10ka c/ ferragem	un	03/10/25	460,66
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Coopera Soluções	Site		462,81
		Pulsar Medidores	Site		398,00
		Trifásica Elétrica	Site		460,66
COT	1470	Tê de redução, pvc, serie normal, para esgoto predial, dn 75 x 50mm	un	18/09/25	10,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Milium	Site		10,90
		Ferramentas Kennedy	Site		11,99
		Lojas quero-quero	Site		10,79
COT	1502	Bucha de Redução Soldável Curta - 75 x 60mm	un	20/01/26	15,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Obramax	Site		16,61
		AcquaFort	Site		14,33
		Catel	Site		15,80
COT	1507	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"	un	18/09/25	7,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		7,59
		Super Pro	Site		7,89
		Casa mimosa	Site		7,23
COT	1508	Tubo descarga vde 38mm	un	18/09/25	8,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Ferramentas Kennedy	Site		9,99
		abc da construção	Site		7,00
		Soedral	Site		8,51
COT	1749	Chapa de laminado melaminico, liso / fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	m2	12/01/26	39,74
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Furnitours Laminados	Site		39,74
		Alba MDF e Acessórios	Site		51,69
		Madeiranit	Site		36,34
COT	2007	Sensor de Presença Embutir 4x2	un	28/11/25	32,10
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Intelbras	Site		32,10
		Kabum	Site		30,10
		Eletromega	Site		41,07
COT	2015	Limitador de grama / divisor de canteiro, em polietileno, altura 10cm	m	03/10/25	1,48
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Verde garden	Site		1,60
		Amazon	Site		1,48
		The Gardener	Site		1,48
COT	2038	Agapanto - Agapanthus africanus – porte 0,10m	un	03/02/26	5,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Brasil Nativas	Site		6,88
		Vaso e Flor	Site		5,54
		Sítio Flora Sol	Site		4,00
COT	2078	Vidro laminado 5+5mm, incolor	m2	02/06/25	299,76
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		TemperMisa	Site		355,00
		NSA Vidros	Cotação		244,51
COT	2161	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355	un	14/10/25	6.089,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Move-ar	Site		4.510,00
		Prince ventiladores	Site		6.089,00
		Nova Exaustores	Site		7.417,75
COT	2200	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400	un	14/10/25	8.480,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova Exaustores	Site		10.331,85
		Prince ventiladores	Site		8.480,00
		Move-ar	Site		6.623,00
COT	3022	Contentor de lixo, 240 litros, com rodas	un	03/10/25	392,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Caixas Plasticas ETA	Site		399,00
		Power Bear	Site		379,05
		Loja do mecanico	Site		392,99
COT	3105	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=1,53m	m	14/10/25	188,85
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Telas Vitória	Site		188,85
		Casa das cercas	Site		143,84
		Gravia	Site		194,74
COT	3106	Poste nylofor 60x40mm, altura 200cm para gradil de 1,53m, engastado, cor verde, incluso fixadores	un	14/10/25	169,34
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Telas vitória	Site		170,96
		Gavia	Site		156,73
		Top Cercas	Site		169,34
COT	3135	Isolador ancoragem polimérico, tipo bastão, 15kV	un	03/02/26	80,12
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Serpai	Site		80,12
		Eletrotrafo	Site		82,49
		PagBem	Site		79,99
COT	3172	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4"	m	22/09/25	89,65
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Plenobras	Site		88,70
		Andra	Site		94,17
		Santil	Site		89,65
COT	3173	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m	m	26/08/25	232,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gravia	Site		282,62
		Casa das Cercas	Site		205,14
		Telas Vitória	Site		232,05
COT	3174	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores	un	26/08/25	196,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gravia	Site		196,92
		Casa das Cercas	Site		146,40
		Telas Vitória	Site		256,70
COT	3199	Pingadeira / chapim em concreto pré-moldado, duas águas, largura = *24cm*	m	03/10/25	35,33
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Irmãos oliveira	Site		35,33
		Loja lajomar	Site		22,00
		Made maxi	Site		36,30
COT	3204	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67. Ref: Intelbras VIP 1430 B	un	12/09/25	651,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tudo forte	Site		626,08
		CFTV Clube	Site		651,11
		Leal Net Brasil	Site		695,00
COT	3208	Patch cord, cat6, extensão 50cm	un	12/11/25	6,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Kabum	Site		6,80
		Info Peças	Site		6,00
		Compumaq	Site		6,50
COT	3223	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	26/01/26	1.586,41

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tek distribuidor	Site		1.428,62
		UpperSeg	Site		1.586,41
		AZTech	Site		1.999,00
COT	3227	Cabo pp, 5 vias 1,5mm, epr 1kv	m	23/09/25	9,89
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		9,89
		Mega cobre	Site		9,70
		Eletricarg	Site		11,23
COT	3230	Lavatório suspenso, louça branca, 455 x 355mm. Ref: Deca Vogue Plus. L.510.17	un	30/09/25	223,18
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Merc	Site		221,90
		Soedral	Site		223,18
		Loja do Pedrão	Site		242,20
COT	3250	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 150mm (6")	m	03/10/25	20,88
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Grow da Mania	Site		20,88
		Frioshopping	Site		18,48
		Renovar dutos flexíveis	Site		26,67
COT	3280	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps. ref: TP-LINK TL-SG1048	un	26/01/26	1.964,78
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		AZTech	Site		2.099,00
		Alta Seg	Site		1.801,20
		Kabum	Site		1.964,78
COT	3281	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	03/10/25	10,73
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		AXBUY	Site		14,90
		KaBum	Site		10,73
		Unicaserv	Site		10,20
COT	3282	Mini Dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	12/11/25	259,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Net Computadores	Site		259,00
		Unicaserv	Site		300,40
		think technology	Site		206,96
COT	3296	Cabo óptico, 6fo. ref: Transcend ASU80	m	23/09/25	1,81
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		2,50
		Universal Cabos	Site		1,64
		HD store	Site		1,81
COT	3298	Tampa de ferro modular 125kn (12,5t), 46 x 70cm, para caixa de passagem 41 x 65cm, padrão CELESC	un	26/08/25	782,95
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletro MW	Site		767,35
		Fritz distribuidora	Site		1.044,33
		Baratão do sul	Site		782,95
COT	3324	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 02 luminárias tipo pétala	un	26/08/25	126,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		RT Iluminação	Site		126,00
		Diamante do Led	Site		126,00
		Induspar	Site		188,63
COT	3333	Parafuso autoatarraxante, em inox, ø2,9 x 25mm	un	12/09/25	0,71
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Discipar	Site		0,71
		Bassotto Suprimentos	Site		0,20
		Mega logista	Site		0,72
COT	3358	Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, 63a	un	26/01/26	370,63
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		A3 Eletro	Site		385,53
		Andra	Site		370,63
		Serpai	Site		263,50
COT	3380	Banco modular em concreto, para mobiliário urbano, dimensões 220 x 61 x 45cm, acabamento em verniz	un	12/11/25	2.350,89

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Delazzari	Cotação		1.710,00
		Metalco	E-mail		2.991,77
COT	3384	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	30/09/25	244,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gruplast	Site		239,40
		Elastobor	Site		244,90
		Web plástico	Site		274,64
COT	3504	Divisória sanitária em laminado estruturado tipo TS, espessura 10mm – fornecimento e instalação	m2	14/10/25	729,62
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Contract	Cotação		579,24
		RN Forros e divisórias	Cotação		880,00
COT	3581	Caixa de equalização / equipotencialização BEP, em alumínio, dimensões de 40 x 40cm	un	18/09/25	534,66
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Baratão do sul	Site		463,95
		Multiseg	Site		534,66
		Agrometal	Site		559,00
COT	3590	Fita espuma, em eva, para vedações, largura 40mm	m	26/08/25	2,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Elastobor	Site		1,89
		Loja Liondor	Site		2,40
		Coberchapas	Site		3,50
COT	3691	Conector para fibra óptica	un	23/09/25	6,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Virtual Moc	Site		6,00
		Upperseg	Site		6,17
		Proesi	Site		5,90

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	3886	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm, inclusive parafuso – para postes metálicos circulares	un	23/09/25	14,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		16,65
		Plenobras	Site		14,25
		RS Connect	Site		11,90
COT	4056	Porta (500 x 265cm) de vidro temperado laminado 5+5, com 4 folhas (2 de correr e 2 fixas) – fornecimento e instalação	un	24/04/25	22.166,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Colpo esquadrias	E-mail		24.467,10
		Arco-Iris Esquadrias de Alumínio e Vidraçaria	E-mail		17.890,00
		BC Vidros	E-mail		22.166,60
COT	4095	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 300a	un	12/09/25	1.244,54
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Soprano	Site		1.496,20
		Dinamo	Site		1.244,54
		Dimensional	Site		1.219,99
COT	4097	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 160a	un	14/10/25	693,49
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Serpal	Site		693,49
		View Tech	Site		708,62
		Dimensional	Site		691,19
COT	4188	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	20/01/26	10,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Amoedo	Site		11,55
		Super PRO atacado	Site		9,49
		Acquafort	Site		10,11
COT	5010	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm	m	12/11/25	44,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		44,90
		Eletrotrafo	Site		40,11
		Anhanguera Ferramentas	Site		45,23

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	5014	Tampa de ferro fundido 46x70, 125kN, padrão CELESC	un	20/01/26	940,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		EletroMW	Site		767,35
		Cerel	Site		964,89
		Casas da Água	Site		940,00
COT	5015	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	29/01/26	10,71
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		9,12
		Loja Elétrica	Site		10,71
		Andra	Site		12,87
COT	5019	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	m	27/01/26	3,47
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Kabum	Site		3,20
		Gigantec	Site		3,47
		Andra	Site		3,59
COT	5021	Quadro de distribuição modular dimensões 80x60x20cm – sobrepor	un	03/02/26	554,70
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Sinergia	Site		554,70
		Energia completa	Site		543,59
		Mega painéis eletrônicos	Site		557,65
COT	5024	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	20/01/26	83,29
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira Madeira	Site		57,00
		Eletroastro	Site		83,29
		Telhanorte	Site		83,92
COT	5025	Conector fêmea giratório latão 1"	un	03/02/26	12,01
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		13,49
		Zig Ferramentas	Site		12,01
		Baratão do sul	Site		8,21

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	5034	Caixa de passagem metálica, dimensões 150x150x75 mm.	un	29/01/26	19,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Obra Max	Site		24,99
		Santil	Site		19,25
		Dinamo	Site		18,37
COT	5036	Chapa polycarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição	m2	26/01/26	253,63
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja do Poli	Site		189,50
		Santil	Site		254,90
		SV Elétrica	Site		253,63
COT	5085	Tampão de Ferro Fundido Articulado Leve (40 X 40 cm)	un	03/02/26	104,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Chatuba	Site		109,99
		Leroy Merlin	Site		104,90
		Bernal Online	Site		91,63
COT	6008	Caixa Passagem PVC, embutir, 400x400x100mm	un	14/10/25	237,52
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletro Center	Site		287,15
		Loja Elétrica	Site		259,13
		Casa Matos	Site		215,90
COT	6009	Caixa Passagem PVC, embutir, 25x20cm ref. Krona	un	14/10/25	45,31
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Mattos	Site		44,90
		Acalho home center	Site		45,31
		Eletro Paulo	Site		49,90
COT	6019	Isolador pilar, porcelana, 15kV	un	29/09/25	115,86
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Eletrica	Site		115,86
		Magazine Luiza	Site		122,89
		Plenobras	Site		106,44
COT	6020	Cruzeta de concr 90x115x2400mm	un	03/10/25	249,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Postes Indaial	Site		249,00
COT	6031	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	23/09/25	3,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		3,80
		Eletrica Marmota	Site		4,12
		Casas da Água	Site		3,55
COT	6092	Válvula Admissão de Ar, dn 50mm	un	20/01/26	59,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Mimosa	Site		59,99
		Soedral	Site		70,51
		Loja Merc	Site		57,72
COT	6170	Tube de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	15/09/25	2,65
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Agrometal	Site		2,73
		Chiller Peças	Site		2,08
		Elétrica Marmota	Site		2,65
COT	6174	Joelho, pvc ocre, 45 graus, dn 100mm	un	16/09/25	18,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Baba Materiais	Site		18,30
		Tocco Materiais para construção	Site		24,89
		Asperbras	Site		16,77
COT	6195	Telha fibrocimento ondulada modelo Imbrafort dimensões 110x366cm, E = 6,5mm	un	25/09/25	157,89
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Operário	Site		155,52
		Casas de água	Site		169,00
		Redemac	Site		157,89
COT	6196	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 140x60cm, com cuba de 50x40x25cm e prateleira inferior	un	02/10/25	2.900,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inox Arte	Cotação		3.190,00
		Loja Brazil	Cotação		2.600,10
		Oficinix	E-mail		2.900,00
COT	6198	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 80x60cm, com prateleira inferior	un	02/10/25	1.510,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Brazil	Cotação		1.700,00
		Oficinix	E-mail		1.320,00
COT	6199	Mesa/bancada em aço inox, dimensões 100x60cm, com prateleira inferior	un	02/10/25	1.705,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Brazil	Cotação		1.880,10
		Oficinix	E-mail		1.530,00
COT	6202	Tampa simples em ferro fundido para caixa de inspeção de esgoto nas dimensões 60x60cm	un	04/10/25	338,19
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		GK tampões e grelhas	Site		375,00
		Real fundidos	Site		335,80
		Sanfer	Site		338,19
COT	6203	Tomada redonda para piso 10 A	un	05/10/25	8,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santil	Site		5,11
		Ilumisul	Site		8,40
		JNX Interruptores e tomadas	Site		8,54
COT	6206	Rack fechado 22ux600x600mm Enterprise	un	09/10/25	11.118,79
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Net Computadores	Site		19.035,00
		Loja Elétrica	Site		11.118,79
		Dimensional	Site		10.800,00
COT	6207	Painel de fechamento / tampa cega para rack 19" 1U	un	09/10/25	9,20

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Unicaserv	Site		9,20
		Niko	Site		8,75
		Upper Seg	Site		9,98
COT	6208	Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	02/10/25	6.625,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inox Arte	Cotação		6.900,00
		Oficininox	E-mail		6.350,00
COT	6209	Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	02/10/25	7.440,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Brazil	Cotação		7.440,30
		Inox Arte	Cotação		8.196,00
		Oficininox	E-mail		6.100,00
COT	6210	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	02/10/25	1.850,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Oficininox	E-mail		1.850,00
COT	6211	Porta de giro duas folhas com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 180x210cm	un	13/10/25	5.375,25
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santos vidros e aluminio	Cotação		5.375,25
COT	6212	Porta de giro uma folha com fechamento quadriculado (modelo francesa) com vidro laminado 5+5mm nas dimensões = 90x210cm	un	13/10/25	3.359,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Santos vidros e aluminio	Cotação		3.359,20

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	6213	Porta de giro em alumínio veneziana ventilada branca linha 25	m2	13/10/25	446,28
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Só Portas e Janelas	Site		446,28
		Ferramentas Kennedy	Site		353,57
		Ideal Portas e Janelas	Site		504,71
COT	6215	Pingadeira alumínio largura 30cm	m	14/10/25	46,65
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Formalum	Site		31,47
		Metal Forte Calhas e Rufos	Cotação		54,00
		Total calhas LTDA	Cotação		46,65
COT	6216	Letreiro em letra aço inox, altura 25cm e 3cm de profundidade	un	14/10/25	259,57
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Inovatto	Cotação		215,22
		Duo Comunicação visual	Cotação		303,91
COT	6217	Porta em painel TS 10mm nas dimensões 80x165cm com perfil tubular, dobradiças e targeta livre/ocupado	un	14/10/25	1.166,32
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		RN Forros e divisórias	Cotação		1.267,00
		Contract	Cotação		1.065,64
COT	6218	Torneira modelo misturados clinico de mesa com alavanca	un	15/10/25	299,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Creativa	Site		300,22
		Modelar	Site		299,90
		Loren metais	Site		267,99
COT	6228	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm	m	21/10/25	0,15
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		0,18
		Comercial Apoio	Site		0,12
		Biripel embalagens	Site		0,15

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	6229	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	un	21/10/25	5,30
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Afixgraf	Site		5,30
		iPlacas	Site		5,20
		Towbar	Site		6,00
COT	6231	Tampa em ferro fundido dimensões = 30x30cm carga 125kn	un	28/10/25	139,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Fritz distribuidora	Site		153,96
		Chatuba	Site		139,90
		Irmãos soares	Site		78,05
COT	6543	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN	un	20/01/26	59,23
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Comercial Quevedo	Site		66,41
		Hiperfer	Site		59,23
		Casas da Água	Site		58,00
COT	6550	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX	un	21/01/26	79,98
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Fibra store	Site		98,00
		Optlaser	Site		79,98
		Gigantec	Site		71,01
COT	6551	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox polido	un	29/01/26	208,67
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Tognini	Site		208,67
		Soedral	Site		219,67
		Cia das Louças	Site		185,90
COT	6564	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 50 a 56 disjuntores din, 225 a	un	28/01/26	1.158,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Elétrica	Site		1.233,69
		Eletrosul	Site		1.130,31

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Santil	Site		1.158,60
COT	6578	Abraçadeira em aço inox de 6", para amarração de eletrodutos	un	03/02/26	26,39
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Gerais	Site		26,99
		Sodivel	Site		26,39
		Nova exaustores	Site		20,00
COT	6622	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oc, 1 kv	m	15/09/25	15,52
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletro FM	Site		15,52
		dimensional	Site		15,29
		Santil	Site		17,05
COT	6624	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	15/09/25	104,16
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		97,92
		Renovar dutos flexíveis	Site		114,58
		American Vek	Site		104,16
COT	6625	Fita adesiva de alumínio para painel mpu 50mm x 50m	un	15/09/25	49,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		49,99
		Mega Ar Store	Site		58,88
		Multivac	Site		48,91
COT	6631	Registro de vazão constante sicflux rvc Ø160	un	16/09/25	435,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		FrioShopping	Site		454,03
		Mega Ar Store	Site		433,14
		Prince ventiladores	Site		435,00
COT	6670	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	10/10/25	16.914,60
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Daikin	Site		16.600,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Adias Solar	Site		16.914,60
		Extra	Site		17.235,00
COT	6673	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 l sem carga	un	10/10/25	999,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Medbit	Site		999,00
		HospiCenter	Site		959,00
		Hospinet	Site		1.047,13
COT	6674	Colarinho para painel mpu sem registro 08" 200mm	un	13/10/25	15,32
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		18,00
		Ar-cotec	Site		15,32
		FrioShopping	Site		12,90
COT	6675	Colarinho para painel mpu sem registro 14" 350mm	un	13/10/25	25,56
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		40,00
		Ar-cotec	Site		25,56
		FrioShopping	Site		19,97
COT	6676	Colarinho para painel mpu sem registro 16" 400mm	un	13/10/25	30,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		48,00
		Ar-cotec	Site		30,50
		FrioShopping	Site		23,90
COT	6677	Difusor de ar 1 vias em alumínio com registro	un	13/10/25	163,45
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nova exaustores	Site		180,00
		FrioShopping	Site		146,90
COT	6679	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	13/10/25	19.379,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Leveros	Site		19.379,05
		Adias Solar	Site		20.684,72

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Leroy Merlin	Site		19.336,50
COT	6681	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S100 - Sicflux	un	14/10/25	18,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prince ventiladores	Site		16,00
		Nova exaustores	Site		20,00
		Move ar	Site		18,00
COT	6682	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S125 - sicflux	un	14/10/25	25,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prince ventiladores	Site		19,00
		Nova exaustores	Site		30,00
		Move ar	Site		25,00
COT	6684	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S200 - Sicflux	un	14/10/25	30,75
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prince ventiladores	Site		27,00
		Nova exaustores	Site		40,00
		Move ar	Site		30,75
COT	6685	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 400 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 2,5 kw. Ref.: airzap modelo da3000-50vf	un	14/10/25	11.493,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Odonto Atual	Site		12.125,00
		Meu compressor	Site		11.493,00
		Odonto equipamentos	Site		11.221,54
COT	6686	Bomba de vácuo odontológica. 650mmhg. 460 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,75 kw. Ref.: evoxx. Modelo evo 5	un	14/10/25	5.253,84
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Odonto equipamentos	Site		5.253,84
		BC Soluções	Site		5.224,99
		Odonto Atual	Site		5.745,00
COT	6687	Manopla rotativa 450mm para disjuntor dwb160 3p/4p	un	14/10/25	395,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Dimensional	Site		354,59
		Axxes	Site		395,59
		Plenobras	Site		453,98
COT	6688	Pintura eletrostática em guarda-corpo com tinta epóxi	m2	14/10/25	42,50
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prime Epoxi	Site		50,00
		Colorpox	Site		35,00
COT	6689	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi	m	14/10/25	8,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prime Epoxi	Site		8,00
		Colorpox	Site		8,00

COMPOSIÇÕES SINAPI

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103346	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X29 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021			m2	Total	112,62
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,57	25,74	14,54
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,13	35,59	40,21
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,01	684,83	8,90
44468	Sinapi / Dezembro_25	Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, Furos Na Vertical De 14 X 19 X 29 Cm (L X A X C)	un	18,14	2,59	46,98
37395	Sinapi / Dezembro_25	Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta)	cento	0,01	45,17	0,45
34547	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 12* Cm	m	0,42	3,67	1,54
92771	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	10,62
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	35,29	0,91
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,11
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,36	0,20	0,07
92772	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	8,80
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	35,29	0,50
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,06
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,15	0,20	0,02
92773	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	8,59
92805	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,56	7,56
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	35,29	0,42

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,05
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	13,20
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	2,10
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,27
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,33	0,20	0,26
92770	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,09
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	35,29	1,42
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,18
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,73	0,20	0,14
92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	14,48
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,95
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,37
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	2,12	0,20	0,42
92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	11,18
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	35,29	1,38
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,17
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,54	0,20	0,10
92763	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	9,30
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	35,29	0,90
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,11
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,37	0,20	0,07
92764	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	8,92
92805	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,56	7,56
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	35,29	0,68
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,08
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,21	0,20	0,04
92760	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	13,89
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,78
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,35
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,97	0,20	0,19
92761	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,71
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	1,97
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,25
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,74	0,20	0,14
92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	15,22
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,11	35,29	3,77
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	27,67	0,48
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,19	0,20	0,23
90696	Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021			m	Total	146,63
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,65
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,10	21,82	2,24
41930	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Coletor De Esgoto Pvc, Jeí, Dn 200 Mm (Nbr 7362)	m	1,05	134,46	141,18
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexões Com Junta Elástica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aço, Polietileno E Outros)	un	0,02	33,82	0,56
95568	Tubo De Concreto (Simples) Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_03/2024			m	Total	95,09
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	1,26
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,43	25,74	11,07
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,22	21,82	4,69

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7781	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Concreto Simples Para Aguas Pluviais, Classe Ps1, Com Encaixe Ponta E Bolsa, Diâmetro Nominal De 400 Mm	m	1,03	54,90	56,54
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,09	107,36	10,02
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,05	239,34	11,51
93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023			m3	Total	31,63
91533	Sinapi / Dezembro_25	Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,20	48,75	9,56
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,79	25,74	20,24
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	84,06	0,05
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	330,34	1,78
104729	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³/Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo (Sem Substituição) De 1ª Categoria, Com Placa Vibratória. Af_08/2023			m3	Total	18,75
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,28
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	25,74	1,98
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	84,06	0,05
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	330,34	1,78
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,05	107,36	5,76

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,04	239,34	8,90
100574	Espalhamento De Material Com Trator De Esteiras. Af_09/2024			m3	Total	1,57
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,22
5853	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E Lâmina 3,18 M3 - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	106,06	0,64
5851	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 150 Hp, Peso Operacional 16,7 T, Com Roda Motriz Elevada E Lâmina 3,18 M3 - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	283,34	0,71
96386	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso Espessura 15Cm - Exclusive Material, Escavação, Carga E Transporte. Af_09/2024			m3	Total	7,29
96464	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador De Pneus, Estático, Pressão Variável, Potência 110 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017	chi	0,01	98,42	1,20
96463	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador De Pneus, Estático, Pressão Variável, Potência 110 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af_06/2017	chp	0,00	221,02	0,69
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,39
5934	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	124,84	1,36
5932	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	293,49	1,32
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	84,06	0,93
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	330,34	1,40
98110	Caixa De Gordura Pequena (Capacidade: 19 L), Circular, Em Pvc, Diâmetro Interno= 0,3 M. Af_12/2020			un	Total	414,18
101618	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,01	332,25	4,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,22	25,74	5,74
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,28	35,59	10,10

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35277	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Gordura Em Pvc, Diâmetro Mínimo 300 Mm, Diâmetro De Saída 100 Mm, Capacidade Aproximada 18 Litros, Com Tampa E Cesto	un	1,00	393,66	393,66
97886	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020			un	Total	198,74
101619	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,04	333,39	12,00
100475	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	838,18	23,30
97734	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,02	3.542,05	61,98
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	1,00	25,74	25,65
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,27	35,59	45,14
87316	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,00	625,25	2,43
7258	Sinapi / Dezembro_25	Tijolo Cerâmico Maciço Comum De *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C)	un	38,69	0,73	28,24
97906	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020			un	Total	544,35
101616	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	m2	0,81	7,88	6,38
100475	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,07	838,18	61,01
97735	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,04	2.879,07	128,98
94970	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m3	0,07	561,57	41,78
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	2,80	25,74	72,16
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	3,57	35,59	126,99
87316	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,01	625,25	9,25
6193	Sinapi / Dezembro_25	Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,44	45,22	19,96

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	74,36	1,32
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	160,10	1,39
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	16,22	0,20
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,14	2,53	0,35
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,12	7,23	0,85
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,01	5,97	0,03
650	Sinapi / Dezembro_25	Bloco De Vedacao De Concreto, 9 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136)	un	20,76	3,55	73,70
97898	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,5 M. Af_12/2020			un	Total	1.000,11
101618	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,06	332,25	20,10
97735	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,06	2.879,07	163,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,11	25,74	2,93
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,15	35,59	5,17
43437	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Concreto Armado Pre-Moldado, Com Fundo E Sem Tampa, Dimensoes De 0,80 X 0,80 X 0,50 M	un	1,00	785,68	785,68
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,15	74,36	11,18
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,07	160,10	11,81
102609	Caixa D'Água Em Polietileno, 2000 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021			un	Total	1.142,62

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	35,32	9,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	27,17	7,29
34640	Sinapi / Dezembro_25	Caixa D'Água / Reservatório Em Polietileno, 2000 Litros, Com Tampa	un	1,00	1.125,85	1.125,85
103003	Grelha De Ferro Fundido Simples Com Requadro, 300 X 1000 Mm, Assentada Com Argamassa 1 : 3 Cimento: Areia - Fornecimento E Instalação. Af_05/2025			un	Total	343,92
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,01	792,64	4,51
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,28	25,74	7,15
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,28	35,59	9,89
11245	Sinapi / Dezembro_25	Grelha Fofo Simples Com Requadro, Carga Maxima 12,5 T, *300 X 1000* Mm, E= *15* Mm, Area Estacionamento Carro Passeio	un	1,00	322,37	322,37
87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022			m2	Total	5,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,65
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	35,59	2,42
87313	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,00	670,72	2,48
87887	Chapisco Aplicado No Teto Ou Em Estrutura, Com Desempenadeira Dentada. Argamassa Industrializada Com Preparo Em Misturador 300 Kg. Af_10/2022			m2	Total	16,10
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,25
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,13	35,59	4,60
87396	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Industrializada Para Chapisco Colante, Preparo Com Misturador De Eixo Horizontal De 300 Kg. Af_08/2019	m3	0,00	3.016,60	10,25
87680	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021			m2	Total	53,45
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	3,19
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,25	35,59	8,82
87301	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,05	781,99	41,44
89867	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	9,70
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,90
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,00

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3500	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Soldavel, 45 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	1,47	1,47
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89866	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	8,94
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,90
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,00
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
104319	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	11,55
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,21
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
3536	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,37	2,37
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89869	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	12,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,20
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,00
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,11
7139	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	1,18	1,18
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86
104324	Te, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			un	Total	16,24

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	35,32	5,56
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	27,17	4,28
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,53
7140	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	3,70	3,70
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
89865	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			m	Total	20,26
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,01
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	27,17	6,93
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,29
104316	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Dreno De Ar Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022			m	Total	26,33
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	35,32	9,63
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	27,17	7,41
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	8,78	9,26
102705	Tubo De Pvc Corrugado Rígido Perfurado, Dn 100 Mm, Para Dreno - Fornecimento E Assentamento. Af_07/2021			m	Total	62,17
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,38
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,00	35,59	0,17
44315	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Rígido, Corrugado, Perfurado Dn 100 Mm, Para Drenagem, Sistema Irrigacao	m	1,05	58,69	61,62
95944	Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_11/2020			kg	Total	22,51
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,30	35,29	10,48
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	27,67	1,30
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,83	0,20	0,16
101995	Fabricação De Fôrma Para Escadas, Com 1 Lance E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E= 17 Mm. Af_11/2020			m2	Total	176,09
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,11	40,08	4,48
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,06	41,32	2,56
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,87	37,29	32,51
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,17	27,53	4,79
20247	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,04	17,63	0,63
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,08	16,22	1,29
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	1,20	2,53	3,03
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	7,19	7,23	51,96
1358	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 17 Mm	m2	1,33	56,36	74,84
101230	Escavação Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 1ª Categoria, Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 0,8 M³ / 111 Hp), Frota De 3 Caminhões Basculantes De 14 M³, Dmt Até 1 Km E Velocidade Média 14 Km/H. Af_05/2020			m3	Total	12,07
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,01	100,41	1,32
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,02	347,29	7,91
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,30
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potência Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	107,36	0,25
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potência Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	239,34	2,29

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90091	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_09/2024			m3	Total	6,87
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,85
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	107,36	1,57
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	239,34	4,45
90844	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025			un	Total	1.361,14
100659	Sinapi / Dezembro_25	Alizar De 5X1,5Cm Para Porta Fixado Com Pregos, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	m	10,20	12,17	124,13
90830	Sinapi / Dezembro_25	Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	216,80	216,80
90823	Sinapi / Dezembro_25	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	504,53	504,53
90806	Sinapi / Dezembro_25	Batente Para Porta De Madeira, Fixação Com Argamassa, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	515,68	515,68
100341	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Cortina De Contenção, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, E = 18 Mm, 10 Utilizações. Af_11/2024			m2	Total	53,97
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,01	40,08	0,23
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	41,32	0,05
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,71	37,29	26,62
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,01	27,53	0,31
40287	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", Incluindo Porca E Flange	mes	0,25	13,81	3,44
40275	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8* Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M	unxmes	0,14	37,50	5,14
40271	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Aprumador Metalico De Pilar, Com Altura E Angulo Regulaveis, Extensao De *1,50* A *2,80* M	unxmes	0,12	35,88	4,47

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,01	15,92	0,14
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaletes *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,42	7,23	3,03
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,00	5,97	0,02
1345	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/Painel De Madeira Compensada Plástica (Madeirite Plástico) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = *17* Mm	m2	0,11	95,45	10,52
96486	Forro Em Réguas De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps			m2	Total	78,28
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador De Estruturas Metálicas Com Encargos Complementares	h	0,60	33,73	20,23
43131	Sinapi / Dezembro_25	Arame Galvanizado 6 Bwg, D = 5,16 Mm (0,157 Kg/M), Ou 8 Bwg, D = 4,19 Mm (0,101 Kg/M), Ou 10 Bwg, D = 3,40 Mm (0,0713 Kg/M)	kg	0,04	26,26	0,97
40552	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso, Autoatarraxante, Cabeca Chata, Fenda Simples, Em Aco Zincado, 1/4" (6,35 Mm) X 25 Mm	cento	0,03	56,70	1,90
40547	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Zincado, Autobrocante, Flangeado, 4,2 Mm X 19 Mm	cento	0,01	33,08	0,40
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aco Zincado, Cabeca Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, Comprimento 13 Mm	un	2,21	0,29	0,64
39430	Sinapi / Dezembro_25	Pendural Ou Presilha Reguladora, Em Aco Galvanizado, Com Corpo, Mola E Rebite, Para Perfil Tipo Canaleta De Estrutura Em Forros Drywall	un	1,23	2,05	2,51
39427	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Canaleta, Formato C, Em Aco Zincado, Para Estrutura Forro Drywall, E = 0,5 Mm, *46 X 18* (L X H), Comprimento 3 M	m	3,55	5,45	19,33
36225	Sinapi / Dezembro_25	Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 20 Cm, Espessura Aproximada De 8 Mm, Comprimento 6 M (Sem Colocacao)	m2	1,04	31,17	32,30
104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	11,22
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	2,25
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,69
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,32	0,20	0,06

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
104921	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	10,40
92805	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 16,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,56	7,56
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	35,29	1,72
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	27,67	0,52
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,25	0,20	0,04
104919	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	13,30
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,85
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,85
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,40	0,20	0,07
104917	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	16,69
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,13	35,29	4,62
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	27,67	1,38
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoizado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,64	0,20	0,12
104918	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	15,11
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	35,29	3,59
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	27,67	1,07

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,50	0,20	0,10
104916	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	18,52
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,17	35,29	5,85
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	27,67	1,77
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,82	0,20	0,16
96525	Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024			m3	Total	63,65
96246	Sinapi / Dezembro_25	Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potência Líquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* Kg - Chi Diurno. Af_04/2017	chi	0,16	78,78	12,91
96245	Sinapi / Dezembro_25	Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potência Líquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* Kg - Chp Diurno. Af_04/2017	chp	0,33	134,72	44,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,50
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,59	3,06
96535	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	158,68
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,28	40,08	11,30
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,07	41,32	2,89
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,39	37,29	89,19
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	1,08	27,53	29,75
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,05	19,65	0,92
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	1,23	12,00	14,72
5074	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,01	17,83	0,08

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,04	16,22	0,61
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	3,61	2,53	9,13
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,02	5,97	0,09
96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	77,25
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,05	40,08	2,12
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,53
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,09	37,29	40,57
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,48	27,53	13,13
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,05	19,65	1,04
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,13	12,00	13,60
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,03	16,22	0,42
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,55	2,53	1,38
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,61	7,23	4,37
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,02	5,97	0,09
92514	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	69,12
92267	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m2	0,34	60,56	20,65
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,64	37,29	23,67
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,12	27,53	3,19
40270	Sinapi / Dezembro_25	Viga De Escoramento H20, De Madeira, Peso De 5,00 A 5,20 Kg/M, Com Extremidades Plasticas	m	0,04	133,03	5,05
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Escora Metalica Telescopica, Com Altura Regulavel De *1,80* A *3,20* M, Com Capacidade De Carga De No Mínimo 1000 Kgf (10 Kn), Incluso Tripe E Forcado	unxmes	0,40	41,60	16,51
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92413	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	122,58
92269	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. Af_09/2020	m2	0,28	127,60	35,09
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,05	37,29	76,51
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,38	27,53	10,35
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,53
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,02	5,97	0,10
92456	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	214,48
92265	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m2	0,41	136,97	56,70
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,64	37,29	60,96
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,30	27,53	8,25
40339	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Cruzeta, Simples, Para Escora Metalica, Comprimento Entre 50 A 60 Cm, Para Escora De 1,80 A 3,20 Metros E Tubo Externo Ate 48 Mm De Diametro	unxm s	1,19	12,58	14,91
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,64
40287	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", Incluindo Porca E Flange	mes	0,47	13,81	6,54
40275	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8* Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M	unxm s	0,36	37,50	13,35
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Escora Metalica Telescopica, Com Altura Regulavel De *1,80* A *3,20* M, Com Capacidade De Carga De No Minimo 1000 Kgf (10 Kn), Incluso Tripe E Forcado	unxm s	1,19	41,60	49,33
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaleta *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,52	7,23	3,75
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,01	5,97	0,05
94274	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Af_01/2024			m	Total	51,65
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	1,42

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,29	25,74	7,36
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,29	35,59	10,17
4059	Sinapi / Dezembro_25	Meio-Fio Ou Guia De Concreto, Pre-Moldado, Comp 1 M, *30 X 12/15* Cm (H X L1/L2)	m	1,01	31,50	31,65
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,01	160,00	1,05
94273	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Af_01/2024			m	Total	48,19
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	1,42
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,23	25,74	5,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,23	35,59	8,17
4059	Sinapi / Dezembro_25	Meio-Fio Ou Guia De Concreto, Pre-Moldado, Comp 1 M, *30 X 12/15* Cm (H X L1/L2)	m	1,01	31,50	31,65
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,01	160,00	1,05
97599	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024			un	Total	22,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,02	8,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,56
38774	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria De Emergencia 30 Leds, Potencia 2 W, Bateria De Litio, Autonomia De 6 Horas	un	1,00	12,93	12,93
98556	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 4 Demãos, Reforçada Com Vêu De Poliéster (Mav). Af_09/2023			m2	Total	64,30
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,99	35,59	35,16
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,22	27,04	6,02
4030	Sinapi / Dezembro_25	Veu De Poliester Para Impermeabilizacao	m2	1,35	7,38	9,97
135	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Polimerica Impermeabilizante Semiflexivel, Bicomponente, A Base De Cimento E Aditivos	kg	4,62	2,85	13,15
98557	Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023			m2	Total	54,50
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,43	35,59	15,30
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,10	27,04	2,62
626	Sinapi / Dezembro_25	Manta Liquida De Base Asfaltica Modificada Com A Adicao De Elastomeros Diluidos Em Solvente Organico, Aplicacao A Frio (Membrana De Emulsao Asfaltica Para Impermeabilizacao Flexivel)	kg	1,50	24,39	36,58

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
98546	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4Mm. Af_09/2023			m2	Total	131,56
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,93	35,59	33,18
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,21	27,04	5,68
4226	Sinapi / Dezembro_25	Gas De Cozinha - Glp	kg	0,26	9,06	2,35
4015	Sinapi / Dezembro_25	Manta Asfaltica Elastomerica Em Poliester 4 Mm, Tipo Iii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr 9952)	m2	1,13	69,20	78,32
511	Sinapi / Dezembro_25	Primer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao A Frio	l	0,59	20,49	12,03
98565	Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3Cm. Af_09/2023			m2	Total	64,72
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,16	25,74	4,01
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,69	35,59	24,59
87372	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,04	967,64	33,86
38365	Sinapi / Dezembro_25	Camada Separadora De Filme De Polietileno 20 A 25 Micra	m2	1,04	2,18	2,26
91924	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	3,65
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	46,02	1,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	28,30	0,65
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1013	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 1,5 Mm2	m	1,24	1,55	1,92
91933	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,92
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	46,02	3,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	28,30	2,15
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1020	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 10 Mm2	m	1,24	10,66	13,25
91935	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	29,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	46,02	5,24
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	28,30	3,22

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
995	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 16 Mm2	m	1,24	16,98	21,11
91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,79
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,33
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,82
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1022	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,91	3,61
91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,22
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,33
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,82
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1014	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,45	3,04
91929	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	8,47
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,10
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1021	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 4 Mm2	m	1,24	4,47	5,55
91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	7,98
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,10
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
981	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 4 Mm2	m	1,24	4,07	5,06

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91930	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	11,08
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,02	2,34
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	28,30	1,44
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
982	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 6 Mm2	m	1,24	5,85	7,27
91937	Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	20,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	46,02	10,21
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	28,30	6,28
1871	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Octogonal De Fundo Movei, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	3,83	3,83
91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	24,47
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	0,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	46,02	13,39
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	28,30	8,23
1872	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	2,14	2,14
91943	Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	27,57
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	0,95
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	46,02	13,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	28,30	8,51
1873	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 4", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	4,26	4,26
91916	Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	26,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	46,02	13,57
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	28,30	8,34
12034	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 Graus, De Pvc Rígido Roscavel, De 3/4", Para Eletroduto	un	1,00	4,26	4,26
91914	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	24,39

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	46,02	13,57
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	28,30	8,34
1879	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscavel, De 3/4", Para Eletroduto	un	1,00	2,48	2,48
91833	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	19,81
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc Água, Pvc Esgoto, Pvc Água Pluvial, Cpv, Ppr, Cobre Ou Aço, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo U Perfil 1 1/4", Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_09/2023_Ps	m	1,00	10,63	10,63
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	46,02	3,68
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	28,30	2,26
39243	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 20 Mm, Para Lajes E Pisos	m	1,10	2,95	3,24
91855	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	14,00
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	6,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,79
39244	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 25 Mm, Para Lajes E Pisos	m	1,02	3,99	4,05
91857	Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,87
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,21
39245	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Reforcado, Cor Laranja, De 32 Mm, Para Lajes E Pisos	m	1,02	7,68	7,81
91850	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	11,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	46,02	4,74
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	28,30	2,91
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,00	22,61	0,05
39247	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugado Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 1 1/4", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterrâneo (Nbr 15715)	m	1,10	3,15	3,46

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91834	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	20,26
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc Água, Pvc Esgoto, Pvc Água Pluvial, Cpvc, Ppr, Cobre Ou Aço, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo U Perfil 1 1/4", Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_09/2023_Ps	m	1,00	10,63	10,63
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	46,02	4,18
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	28,30	2,57
2688	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm	m	1,10	2,62	2,88
91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	12,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	6,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,79
2688	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm	m	1,02	2,62	2,66
91836	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	23,35
91170	Sinapi / Dezembro_25	Fixação De Tubos Horizontais De Pvc Água, Pvc Esgoto, Pvc Água Pluvial, Cpvc, Ppr, Cobre Ou Aço, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm, Com Abraçadeira Metálica Rígida Tipo U Perfil 1 1/4", Fixada Em Perfilado Em Laje. Af_09/2023_Ps	m	1,00	10,63	10,63
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	46,02	4,83
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	28,30	2,97
2690	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 32 Mm	m	1,10	4,48	4,92
91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	15,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,21
2690	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 32 Mm	m	1,02	4,48	4,55
91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,20
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,02	8,14
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	28,30	5,00
2674	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 3/4", Sem Luva	m	1,02	4,98	5,06
91955	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	47,47

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91954	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	33,19	33,19
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91961	Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	76,06
91960	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	61,78	61,78
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
92023	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	66,21
92022	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	51,93	51,93
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	38,91
91952	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	24,63	24,63
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91959	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	58,95
91958	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	44,67	44,67
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91884	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	15,70
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,20	46,02	9,06
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,20	28,30	5,57
1891	Sinapi / Dezembro_25	Luva Em Pvc Rígido Roscavel, De 3/4", Para Eletroduto	un	1,00	1,07	1,07
91946	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	14,28

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	5,89
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,62
38099	Sinapi / Dezembro_25	Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 2", Para 3 Modulos, Para Instalacao De Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)	un	1,00	1,63	1,63
38094	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / Placa De 3 Postos 4" X 2", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores	un	1,00	3,14	3,14
91950	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 4" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	20,17
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,24
38100	Sinapi / Dezembro_25	Suporte De Fixacao Para Espelho / Placa 4" X 4", Para 6 Modulos, Para Instalacao De Tomadas E Interruptores (Somente Suporte)	un	1,00	2,66	2,66
38098	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / Placa De 6 Postos 4" X 4", Para Instalacao De Tomadas E Interruptores	un	1,00	6,37	6,37
91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	46,25
91994	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	31,97	31,97
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91997	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	48,61
91995	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	34,33	34,33
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
92004	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	73,62
92002	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	59,34	59,34
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
92012	Tomada Média De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	100,92
92010	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (3 Módulos), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	86,64	86,64

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
95781	Condutele De Alumínio, Tipo C, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	41,04
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,32	46,02	14,84
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,32	28,30	9,12
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2560	Sinapi / Dezembro_25	Condutele De Alumínio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	16,68	16,68
95782	Condutele De Alumínio, Tipo E, Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	37,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	46,02	11,73
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	28,30	7,21
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
2590	Sinapi / Dezembro_25	Condutele De Alumínio Tipo E, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega	un	1,00	18,15	18,15
101884	Cabo De Cobre Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	11,77
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,02	0,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	28,30	0,10
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
980	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 10 Mm2	m	1,03	11,18	11,48
93653	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	11,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,63
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,00
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnético Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De Fixação M5	un	1,00	0,91	0,91
93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	11,99

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,63
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,00
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	0,91	0,91
93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	13,11
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,02	2,15
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	28,30	1,32
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1571	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	1,19	1,19
93656	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	14,39
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	46,02	2,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,81
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1571	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	1,00	1,19	1,19
93657	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	16,38
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	46,02	4,04
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	28,30	2,48
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1573	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6	un	1,00	1,41	1,41
93671	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	82,94
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	46,02	11,98
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,26	28,30	7,36
34709	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Tripolar, 10 - 50 A	un	1,00	59,37	59,37
1573	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 6 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6	un	3,00	1,41	4,23

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93673	Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	104,19
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,53	46,02	24,37
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,53	28,30	14,99
34709	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnetico Para Trilho Din (Iec), Tripolar, 10 - 50 A	un	1,00	59,37	59,37
1575	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 16 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M6	un	3,00	1,82	5,46
101553	Alça Preformada De Distribuição, Em Aço Galvanizado, Awg 1 - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			un	Total	23,53
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,14	46,02	6,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,79
11273	Sinapi / Dezembro_25	Alca Preformada De Distribuicao, Em Aco Galvanizado, Para Condutores De Alumínio Awg 1/0 (Caa 6/1 Ou Ca 7 Fios)	un	1,00	16,24	16,24
101538	Armação Secundária, Com 1 Estribo E 1 Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			un	Total	65,88
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,34	46,02	15,46
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,07	28,30	1,90
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diametro 1/4"	un	2,00	0,37	0,74
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	0,17	4,29	0,71
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diametro Nominal 5/8", Diametro Externo = 34 Mm, Diametro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	2,00	1,42	2,84
1091	Sinapi / Dezembro_25	Armacao Vertical Com Haste E Contra-Pino, Em Chapa De Aco Galvanizado 3/16", Com 1 Estribo E 1 Isolador	un	1,00	44,23	44,23
101561	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			m	Total	17,78
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,02	0,11
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	28,30	0,01
995	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 16 Mm2	m	1,04	16,98	17,66
101563	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			m	Total	38,82
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,02	0,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	28,30	0,01

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1019	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 35 Mm2	m	1,04	37,20	38,69
101565	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_12/2025			m	Total	80,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,02	0,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	28,30	0,01
977	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 70 Mm2	m	1,04	76,95	80,03
94705	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm X 1 1/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	37,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,85
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
98	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel, Com Flange E Anel De Vedacao, 40 Mm X 1 1/4", Para Caixa D'Agua	un	1,00	27,19	27,19
94713	Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 75 Mm X 2 1/2", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	229,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	35,32	9,62
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	27,17	7,40
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,32
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,05
83	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc, Soldavel, Com Flanges Livres, 75 Mm X 2 1/2", Para Caixa D'Agua	un	1,00	209,29	209,29
105141	Bucha De Redução Pvc, Soldável, Longa, Dn 75 X 50 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	32,30
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,91
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,78
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	3,34
821	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 75 X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	18,49	18,49
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
105156	Curva Pvc 45 Graus, Soldável, Dn 40 Mm, Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	13,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,73
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
1929	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 45 Graus, Soldavel, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,31	5,31
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
104328	Caixa Sifonada, Com Grelha Quadrada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Soldável, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	79,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,42	35,32	14,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,42	27,17	11,49
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	4,08
11712	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688)	un	1,00	46,63	46,63
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,39
89708	Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	116,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	35,32	16,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	27,17	12,97
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,10	92,84	9,65
11714	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Sifonada, Pvc, 150 X *185* X 75 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca	un	1,00	71,41	71,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,07	81,94	5,47

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89748	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	44,94
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
1966	Sinapi / Dezembro_25	Curva Pvc Curta 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	23,45	23,45
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89728	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	15,19
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,39
1933	Sinapi / Dezembro_25	Curva Pvc Curta 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	5,05	5,05
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,81
89746	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	30,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
3528	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	9,20	9,20
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89726	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	12,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,39
3516	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Bb, 45 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	2,35	2,35
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,81
89802	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	10,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3518	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,81	3,81
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89732	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	17,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,74
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3518	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,81	3,81
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89806	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	22,96
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,43
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,41
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3519	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	7,97	7,97
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89739	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	25,43

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,48
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3519	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	7,97	7,97
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89744	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	29,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
3520	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	8,36	8,36
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89801	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3526	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,08	3,08
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89731	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	16,52
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,74
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3526	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,08	3,08

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89805	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	21,98
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,43
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,41
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3509	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	6,99	6,99
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89797	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	54,40
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	27,17	6,97
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,17	33,82	5,83
3670	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	24,16	24,16
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	2,79	8,37
89783	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	17,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,97
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,59
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,08
3666	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 40 X 40 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	3,80	3,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,21
89827	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	20,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,61
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,24

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3662	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	9,91	9,91
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	1,57	4,71
89785	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	28,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	4,99
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3662	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	9,91	9,91
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	1,57	4,71
89830	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	39,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,91
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,55
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,11	33,82	3,80
3658	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 75 X 75 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	18,78	18,78
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	2,31	6,93
104348	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	11,50
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,01	35,32	0,40
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,01	27,17	0,30
39319	Sinapi / Dezembro_25	Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial	un	1,00	9,18	9,18
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,59

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
104351	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	24,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,47
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,13
39320	Sinapi / Dezembro_25	Terminal De Ventilacao, 75 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial	un	1,00	17,65	17,65
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,36
89714	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	43,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,44	35,32	15,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,44	27,17	12,07
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9836	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,99	15,81
89711	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	25,23
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,34
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,96
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9835	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	6,55	6,90
89798	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			m	Total	14,03
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,46
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,12
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9838	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	10,81	11,40
89712	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	31,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	35,32	11,23

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	27,17	8,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
9838	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	10,81	11,40
89799	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			m	Total	24,49
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,14
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9837	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,19	14,96
89713	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	38,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,38	35,32	13,46
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,38	27,17	10,35
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
9837	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,19	14,96
89429	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	7,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,98
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,29
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
65	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria	un	1,00	0,87	0,87
103992	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 40Mm X 1.1/4", Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	13,11
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,20
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,16

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86
109	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 40 Mm X 1 1/4", Para Agua Fria	un	1,00	3,63	3,63
104001	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2", Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	15,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,74
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,05	2,31	0,10
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,67
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
112	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 50 Mm X1 1/2", Para Agua Fria	un	1,00	4,37	4,37
89613	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 2.1/2", Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014			un	Total	31,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,92
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,02
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	3,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,92
104	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 75 Mm X 2 1/2", Para Agua Fria	un	1,00	19,05	19,05
103957	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	5,77
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,85
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,42
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
829	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 32 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,93	0,93
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67
103953	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 32 X 25 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,76

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,51
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,70
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
829	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 32 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,93	0,93
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67
103959	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 60 X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,26
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,51
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,41
818	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 60 X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,68	6,68
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,54
103964	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 40 X 25 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,02
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	35,32	2,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	27,17	1,58
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
834	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 40 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	3,57	3,57
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89490	Curva 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,14
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1927	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 45 Graus, Soldavel, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,40	2,40
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89504	Curva 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	20,45
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
1930	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 45 Graus, Soldavel, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	9,09	9,09
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89489	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,66
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
1956	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	2,92	2,92
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89494	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	13,51
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,33
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
1957	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,33	6,33
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
89499	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	20,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
1958	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	11,78	11,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89503	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	24,14
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
1959	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	12,78	12,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89507	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	47,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,31
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,09
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78
1925	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 60 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	33,41	33,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89517	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	69,65
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,52
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	5,01
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
1960	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 75 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	51,30	51,30
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
89540	Curva De Transposição, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,82

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,27
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
38025	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Transposicao, Pvc, Soldavel, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,55	6,55
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89485	Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	7,21
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3500	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Soldavel, 45 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	1,47	1,47
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
90373	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	14,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,63
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,56
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20147	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 1/2", Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,25	5,25
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
89366	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	17,93
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3524	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial	un	1,00	7,90	7,90
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
89404	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	8,88
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,13
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,18
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,55
3542	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 20 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,58	0,58
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,00	81,94	0,38
89481	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	6,45
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89408	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,57
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,79
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,69
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89497	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	14,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
3535	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,78	5,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89501	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
3540	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,89	4,89
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89505	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	42,33
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,31
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,09
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78
3539	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 60 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	28,37	28,37
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89513	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	102,01
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,52
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	5,01
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
3511	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Soldavel, 90 Graus, 75 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	83,66	83,66
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89528	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	5,07
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,27
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3904	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,80	0,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89558	Luva, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,45
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,88
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
3862	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 40 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,17	4,17
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89575	Luva, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	12,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,30
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
3863	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,27	4,27
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89597	Luva, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	23,89
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,53
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,71
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3864	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 60 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	13,09	13,09
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89611	Luva, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	33,60
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,32
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
3865	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 75 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	19,14	19,14
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
89630	Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	62,40
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,21	35,32	7,33
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,21	27,17	5,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	5,01
7132	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 75 Mm X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	41,74	41,74
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,60
89617	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,11
7139	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	1,18	1,18
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86
89620	Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	13,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,13

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,53
7140	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 32 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	3,70	3,70
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
89623	Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	21,21
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,80
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,94
7141	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 40 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	9,04	9,04
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,44
89625	Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	25,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,98
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,60
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	3,06
7142	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 50 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	9,45	9,45
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	2,02
89629	Te, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	81,86
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	35,32	8,68
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	27,17	6,68
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,08	92,84	6,96
7144	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 75 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	56,28	56,28
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,04	81,94	3,17
89401	Tubo, Pvc, Soldável, De 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	12,38

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,82
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,71
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
9867	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 20 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	3,61	3,78
89446	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	5,48
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	35,32	0,68
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	27,17	0,52
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,00	2,31	0,01
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,27
89402	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	14,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	35,32	5,60
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	27,17	4,30
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,27
89447	Tubo, Pvc, Soldável, De 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	10,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	35,32	0,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	27,17	0,63
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	8,78	9,21
89448	Tubo, Pvc, Soldável, De 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	16,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	0,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,76
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9874	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 40 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	13,79	14,46
89449	Tubo, Pvc, Soldável, De 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	18,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,20

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,92
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9875	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 50 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	15,13	15,87
89450	Tubo, Pvc, Soldável, De 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	28,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,41
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,08
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
9873	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 60 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	24,89	26,11
89451	Tubo, Pvc, Soldável, De 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	46,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,74
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,34
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
9871	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 75 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	41,24	43,27
89396	Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 1/2, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	22,51
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	6,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,05	2,31	0,11
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,97
7137	Sinapi / Dezembro_25	Te Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao Na Bolsa Central, 90 Graus, 25 Mm X 1/2", Para Agua Fria Predial	un	1,00	9,80	9,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,72
89442	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,96
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,58
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,97

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7104	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm X 20 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	3,76	3,76
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,72
89622	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	15,45
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,32
7136	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,55	6,55
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,01
89624	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 40Mm X 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	19,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,51
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,46
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,74
7128	Sinapi / Dezembro_25	Te De Reducao, Pvc, Soldavel, 90 Graus, 40 Mm X 32 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	8,50	8,50
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,30
95694	Curva 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	54,12
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
38423	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc, 90 Graus, Serie R, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	35,67	35,67
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89531	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	39,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20151	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	20,55	20,55
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89524	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	30,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55
20150	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	17,39	17,39
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	2,51	5,02
89529	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	37,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
20157	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	19,52	19,52
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89522	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	30,35
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55
20156	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	16,93	16,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	2,51	5,02
89567	Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	80,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	6,06

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,66
20144	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc Serie R, Dn 100 X 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	54,49	54,49
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,17	33,82	5,83
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	3,00	3,27	9,81
89565	Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	56,30
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,42
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,40
20142	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc Serie R, Dn 75 X 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	37,15	37,15
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,11	33,82	3,80
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	3,00	2,51	7,53
89549	Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	19,28
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,82
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,40
20085	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 50 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	1,00	2,07	2,07
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,06	33,82	2,11
20045	Sinapi / Dezembro_25	Reducao Excentrica Pvc, Serie R, Dn 75 X 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	9,37	9,37
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	1,00	2,51	2,51
89512	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	54,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,40	35,32	14,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,40	27,17	10,93
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9841	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 100 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	28,23	29,22
104166	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	77,58

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	35,32	8,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	27,17	6,88
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
9840	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	59,63	61,73
89511	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	42,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,98
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9839	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 75 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	23,38	24,20
101908	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe			un	Total	214,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	35,32	16,15
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	27,17	12,42
10891	Sinapi / Dezembro_25	Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Quimico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc	un	1,00	184,20	184,20
4350	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca Soberba, Cabeca Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm	un	2,00	0,77	1,54
103252	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 18000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio - Fornecimento E Instalação. Af_11/2021_Pe			un	Total	3.644,22
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	2,52	45,52	114,84
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	2,52	27,04	68,22
39548	Sinapi / Dezembro_25	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 18000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio, 60 Hz, Classificacao Energetica A - Selo Procel, Gas Hfc, Controle S/ Fio	un	1,00	3.395,17	3.395,17
37591	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco	un	2,00	20,27	40,54
13246	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso De Aco Zincado, Sextavado, Com Rosca Inteira, Diametro 5/16", Comprimento 3/4", Com Porca E Arruela Lisa Leve	un	4,00	0,54	2,16
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	6,00	1,45	8,70
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeca Chata E Fenda Phillips	un	9,00	0,61	5,49

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	10,00	0,91	9,10
103246	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 9000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio - Fornecimento E Instalação. Af_11/2021_Pe			un	Total	2.231,24
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	2,33	45,52	106,21
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	2,33	27,04	63,09
39551	Sinapi / Dezembro_25	Ar Condicionado Split On/Off, Hi-Wall (Parede), 9000 Btus/H, Ciclo Quente/Frio, 60 Hz, Classificacao Energetica A - Selo Procel, Gas Hfc, Controle S/ Fio	un	1,00	1.995,95	1.995,95
37591	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco	un	2,00	20,27	40,54
13246	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso De Aco Zincado, Sextavado, Com Rosca Inteira, Diametro 5/16", Comprimento 3/4", Com Porca E Arruela Lisa Leve	un	4,00	0,54	2,16
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aco Zincado, Diametro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	6,00	1,45	8,70
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S10, Com Parafuso De 6,10 X 65 Mm Em Aco Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	9,00	0,61	5,49
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressao Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm2, 1 Furo E 1 Compressao, Para Parafuso De Fixacao M5	un	10,00	0,91	9,10
97329	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 1/2", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	58,82
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,06	45,52	2,85
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,06	27,04	1,69
39737	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexível, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 1/2" (12 Mm), E= 19 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	10,09	10,31
39660	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexível, D = 1/2", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	43,00	43,97
97327	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 1/4", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	28,02
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,04	45,52	2,02
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,04	27,04	1,20

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39738	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexível, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 1/4" (6 Mm), E= 9 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	3,65	3,73
39662	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexível, D = 1/4", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	20,61	21,07
106034	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 3/4", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	122,99
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,08	45,52	3,68
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,08	27,04	2,18
39740	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexível, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 3/4" (18 Mm), E= 32 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	49,84	50,97
39666	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexível, D = 3/4", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	64,69	66,16
97328	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 3/8", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	45,68
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,05	45,52	2,44
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,05	27,04	1,44
39741	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexível, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 3/8" (10 Mm), E= 19 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	9,18	9,38
39664	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexível, D = 3/8", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	31,70	32,42
97330	Tubo Em Cobre Flexível, Dn 5/8", Com Isolamento, Instalado Em Ramal De Alimentação De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			m	Total	72,23
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,07	45,52	3,26
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,07	27,04	1,94
39853	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Borracha Elastomerica Flexível, Preta, Para Isolamento Termico De Tubulacao, Dn 5/8" (15 Mm), E= 19 Mm, Coeficiente De Condutividade Termica 0,036W/Mk, Vapor De Agua Maior Ou Igual A 10.000	m	1,02	12,06	12,33

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39665	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Flexível, D = 5/8", E = 0,79 Mm, Para Ar-Condicionado/ Instalacoes Gas Residenciais E Comerciais	m	1,02	53,49	54,70
103851	Conector Em Bronze/Latão, Dn 15 Mm X 1/2", Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	22,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,96
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,04
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,01
39862	Sinapi / Dezembro_25	Conector Bronze/Latao Sem Anel De Solda, Bolsa X Rosca F, 15 Mm X 1/2"	un	1,00	14,74	14,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	0,43
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,00	16,41	0,06
103838	Cotovelo Em Cobre, Dn 15 Mm, 90 Graus, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	20,82
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,23	35,32	8,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,23	27,17	6,21
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,03
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,08	2,31	0,17
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	0,86
12714	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo De Cobre 90 Graus Sem Anel De Solda, Bolsa X Bolsa, 15 Mm	un	1,00	5,48	5,48
103847	Luva Em Cobre, Dn 15 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	13,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,14
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,03
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,08	2,31	0,17
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	0,86
12723	Sinapi / Dezembro_25	Luva De Cobre Sem Anel De Solda, Bolsa X Bolsa, 15 Mm	un	1,00	3,05	3,05

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103835	Tubo Em Cobre Rígido, Dn 15 Mm, Classe A, Sem Isolamento, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			m	Total	69,83
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,27
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,90
39747	Sinapi / Dezembro_25	Tubo De Cobre Classe "A", Dn = 1/2" (15 Mm), Para Instalacoes De Media Pressao Para Gases Combustiveis E Medicinais	m	1,02	50,53	51,66
103865	Tê Em Cobre, Dn 15 Mm, Sem Anel De Solda, Instalado Em Ramal E Sub-Ramal De Gás Medicinal - Fornecimento E Instalação. Af_04/2022			un	Total	28,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	35,32	10,76
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	27,17	8,27
39897	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Para Solda De Tubos E Conexoes De Cobre (Embalagem Com 250 G)	un	0,00	56,57	0,06
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,11	2,31	0,26
12733	Sinapi / Dezembro_25	Te De Cobre Sem Anel De Solda, Bolsa X Bolsa X Bolsa, 15 Mm	un	1,00	7,45	7,45
12732	Sinapi / Dezembro_25	Solda Estanho/Cobre Para Conexoes De Cobre, Fio 2,5 Mm, Carretel 500 Gr (Sem Chumbo)	un	0,00	308,60	1,29
98459	Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024			m2	Total	93,23
94974	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m3	0,01	546,92	3,33
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	40,08	1,05
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,27
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,74	37,29	27,40
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,49	27,53	13,54
7243	Sinapi / Dezembro_25	Telha Trapezoidal Em Aco Zincado, Sem Pintura, Altura De Aproximadamente 40 Mm, Espessura De 0,50 Mm E Largura Util De 980 Mm	m2	0,59	46,81	27,39
6194	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 15 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	2,00	5,16	10,32
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,07	15,65	1,06
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaletes *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,23	7,23	8,87
100323	Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	263,25

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	1,19	160,00	190,40
100324	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	206,36
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	0,60	111,91	66,58
4718	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	0,60	112,50	66,93
96624	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	206,72
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
4718	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	1,19	112,50	133,87
100322	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.3), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	198,64
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
4722	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 3 (38 A 50 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	1,19	105,71	125,79
96616	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_01/2024			m3	Total	971,75
94968	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m3	1,38	483,54	667,28
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	2,45	25,74	63,14
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	6,78	35,59	241,33
104034	Colar De Tomada, Pvc, Com Travas, De 110 Mm X 1/2" Ou 110 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água. Af_06/2022			un	Total	31,62
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,65
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,32	21,82	7,02
1427	Sinapi / Dezembro_25	Colar Tomada Pvc, Com Travas, Saida Com Rosca, De 110 Mm X 1/2" Ou 110 Mm X 3/4", Para Ligacao Predial De Agua	un	1,00	21,95	21,95
104063	Curva Longa, 45 Graus, Pvc Ocre, Junta Elástica, Dn 100 Mm, Para Coletor Predial De Esgoto. Af_06/2022			un	Total	68,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	25,74	2,07
88246	Sinapi / Dezembro_25	Assentador De Tubos Com Encargos Complementares	h	0,25	21,82	5,50
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,06	33,82	2,11
1858	Sinapi / Dezembro_25	Curva Longa Pvc, Pb, Je, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Rede Coletora Esgoto	un	1,00	55,27	55,27
303	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Para Tubo Pvc, Rede Coletor Esgoto, Dn 100 Mm (Nbr 7362)	un	1,00	3,09	3,09
99059	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af_03/2024			m	Total	96,27
94974	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m3	0,00	546,92	2,18
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	40,08	1,12
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,28
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,72	37,29	27,02

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,72	27,53	19,95
10567	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 23* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,55	8,18	4,49
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,03	27,66	0,70
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,11	15,92	1,76
4433	Sinapi / Dezembro_25	Caibro Nao Aparelhado *6 X 6* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,41	62,58	25,81
4417	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,74	17,41	12,96
100849	Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	50,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,42
377	Sinapi / Dezembro_25	Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional	un	1,00	43,89	43,89
100851	Assento Sanitário Infantil - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	100,06
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,42
11761	Sinapi / Dezembro_25	Assento Vaso Sanitario Infantil Em Plastico Branco	un	1,00	93,40	93,40
100867	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	364,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,95	35,32	33,50
36205	Sinapi / Dezembro_25	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm	un	1,00	201,77	201,77
4351	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8	un	6,00	20,18	121,08
100868	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	377,41
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,95	35,32	33,50
36081	Sinapi / Dezembro_25	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm	un	1,00	215,14	215,14
4351	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8	un	6,00	20,18	121,08

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86884	Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	11,84
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,23
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
6141	Sinapi / Dezembro_25	Engate/Rabicho Flexível Plástico (Pvc Ou Abs) Branco 1/2" X 30 Cm	un	1,00	5,14	5,14
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,02	4,45	0,09
95547	Saboneteira Plástica Tipo Dispenser Para Sabonete Líquido Com Reservatório 800 A 1500 ML, Incluso Fixação. Af_01/2020			un	Total	71,17
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	35,32	11,16
11758	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira Plástica Tipo Dispenser Para Sabonete Líquido Com Reservatório 800 A 1500 ML	un	1,00	57,45	57,45
86883	Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	12,30
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,98
44945	Sinapi / Dezembro_25	Sifão / Tubo Sifonado Extensível/Sanfonado, Universal/ Simples, Entre *50 A 70* Cm, De Plástico Branco	un	1,00	8,50	8,50
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,03	4,45	0,14
86882	Sifão Do Tipo Garrafa/Copo Em Pvc 1.1/4 X 1.1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	22,39
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,04	25,74	1,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,78
6146	Sinapi / Dezembro_25	Sifão Plástico Tipo Copo Para Tanque, 1.1/4 X 1.1/2"	un	1,00	16,34	16,34
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,04	4,45	0,18
86909	Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	187,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,35
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,88
11772	Sinapi / Dezembro_25	Torneira Metálica Cromada, De Mesa/Bancada, Para Cozinha, Bica Móvel, Com Arejador, 1/2" Ou 3/4"	un	1,00	179,81	179,81
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,02	4,45	0,09
95469	Vaso Sanitário Sifonado Convencional Com Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	320,48

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,35	25,74	8,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,50	35,32	17,54
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
10420	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional, De Louca Branca, Sifao Aparente, Saida Vertical (Sem Assento)	un	1,00	219,90	219,90
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
95471	Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louca Branca Sem Assento - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	820,93
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,56	25,74	14,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,15	35,32	40,75
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
36520	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional Para Pcd, Sem Furo Frontal, De Louca Branca (Sem Assento)	un	1,00	691,81	691,81
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
100848	Vaso Sanitário Infantil Louca Branca - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	587,82
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,35	25,74	8,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,50	35,32	17,54
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
11786	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Infantil, Sifonado, De Louca Branca, (Sem Assento)	un	1,00	487,24	487,24
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
86877	Válvula Em Metal Cromado 1.1/2" X 1.1/2" Para Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	69,20
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	6,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37588	Sinapi / Dezembro_25	Valvula De Escoamento Para Tanque, Em Metal Cromado, 1.1/2", Sem Ladrão, Com Tampao Plastico	un	1,00	61,44	61,44
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,05	4,45	0,21
86879	Válvula Em Plástico 1" Para Pia, Tanque Ou Lavatório, Com Ou Sem Ladrão - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	10,48
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,04	25,74	0,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,35
6153	Sinapi / Dezembro_25	Valvula Em Plastico Branco Para Tanque Ou Lavatorio 1", Sem Unho E Sem Ladrão	un	1,00	5,00	5,00
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,03	4,45	0,14
101654	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 33 W Até 50 W - Fornecimento E Instalação. Af_02/2025_Ps			un	Total	211,07
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	46,02	9,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	28,30	5,84
42244	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 33 W Ate 50 W, Involucro Em Alumínio Ou Aco Inox	un	1,00	132,71	132,71
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,05
5930	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,05	84,99	4,39
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,20	290,64	58,59
87775	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_08/2022			m2	Total	65,48
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,68	25,74	17,47
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,68	35,59	24,16
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	21,50
37411	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,24 Mm, Malha 25 X 25 Mm	m2	0,14	16,99	2,35
87535	Emboço, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicado Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Maior Que 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	38,93

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,19	25,74	4,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,37	35,59	13,31
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
87529	Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Entre 5M² E 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	43,69
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,24	25,74	6,07
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,47	35,59	16,81
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
90406	Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Teto, E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	52,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,32	25,74	8,33
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,65	35,59	23,04
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
105521	Espalhamento De Terra Vegetal Para O Plantio. Af_07/2024			m2	Total	4,02
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,01	27,01	0,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,41
7253	Sinapi / Dezembro_25	Terra Vegetal (Granel)	m3	0,01	180,00	2,32
98509	Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_07/2024			un	Total	47,11
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,01	27,01	0,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,39
365	Sinapi / Dezembro_25	Muda De Arbusto Folhagem, Sansao-Do-Campo Ou Equivalente Da Regiao, H= *50 A 70* Cm	un	1,00	45,43	45,43
98505	Plantio De Forração. Af_07/2024			m2	Total	71,63
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,05	27,01	1,36
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,52
360	Sinapi / Dezembro_25	Muda De Rasteira/Forraçao, Amendoim Rasteiro/Onze Horas/Azulzinha/Impatiens Ou Equivalente Da Regiao	un	25,00	2,55	63,75
103946	Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitiba, Em Placas. Af_07/2024			m2	Total	16,30
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,03	27,01	0,74
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3322	Sinapi / Dezembro_25	Grama Esmeralda Ou Sao Carlos Ou Curitibaana, Em Placas, Sem Plantio	m2	1,00	12,00	12,00
98511	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M . Af_07/2024			un	Total	149,05
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,24	27,01	6,53
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	1,21	25,74	31,15
359	Sinapi / Dezembro_25	Muda De Arvore Ornamental, Oiti/Aroeira Salsa/Angico/Ipe/Jacaranda Ou Equivalente Da Regiao, H= *2* M	un	1,00	111,37	111,37
100067	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 5,0 Mm De Diâmetro. Af_12/2024			kg	Total	12,47
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	35,29	3,68
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,38
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,25
43059	Sinapi / Dezembro_25	Aco Ca-60, 4,2 Mm, Ou 5,0 Mm, Ou 6,0 Mm, Ou 7,0 Mm, Vergalhao	kg	1,11	7,36	8,16
91601	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 6,3 Mm De Diâmetro. Af_12/2024			kg	Total	12,62
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,95
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,31
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,25
32	Sinapi / Dezembro_25	Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao	kg	1,11	8,21	9,11
91602	Armação Do Sistema De Paredes De Concreto, Executada Como Reforço, Vergalhão De 8,0 Mm De Diâmetro. Af_12/2024			kg	Total	11,49
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	35,29	1,89
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,20
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,25
33	Sinapi / Dezembro_25	Aco Ca-50, 8,0 Mm, Vergalhao	kg	1,11	8,25	9,15
96359	Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vãos. Af_07/2023_Ps			m2	Total	114,84
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,20	25,74	5,01
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador De Estruturas Metálicas Com Encargos Complementares	h	0,60	33,73	20,06
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aco Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, Comprimento 13 Mm	un	0,54	0,29	0,15

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39435	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aço Fosfatizado, Cabeça Trombeta E Ponta Agulha (Ta), Comprimento 25 Mm	un	20,19	0,12	2,42
39434	Sinapi / Dezembro_25	Massa De Rejunte Em Po Para Drywall, A Base De Gesso, Secagem Rápida, Para Tratamento De Juntas De Chapa De Gesso (Necessita Adição De Água)	kg	1,10	3,86	4,23
39432	Sinapi / Dezembro_25	Fita De Papel Reforcada Com Lamina De Metal Para Reforço De Cantos De Chapa De Gesso Para Drywall	m	0,79	3,08	2,44
39431	Sinapi / Dezembro_25	Fita De Papel Microperfurado, 50 X 150 Mm, Para Tratamento De Juntas De Chapa De Gesso Para Drywall	m	2,50	0,35	0,87
39422	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Montante, Formato C, Em Aço Zincado, Para Estrutura Parede Drywall, E = 0,5 Mm, 70 X 3000 Mm (L X C)	m	2,91	8,40	24,47
39419	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Guia, Formato U, Em Aço Zincado, Para Estrutura Parede Drywall, E = 0,5 Mm, 70 X 3000 Mm (L X C)	m	0,91	7,40	6,74
39413	Sinapi / Dezembro_25	Placa / Chapa De Gesso Acartonado, Standard (St), Cor Branca, E = 12,5 Mm, 1200 X 2400 Mm (L X C)	m²	2,11	22,27	46,90
37586	Sinapi / Dezembro_25	Pino De Aço Com Arruela Conica, Diâmetro Arruela = *23* Mm E Comp Haste = *27* Mm (Aço Indireta)	cento	0,03	52,53	1,55
94993	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_08/2022			m²	Total	82,37
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,17	25,74	4,38
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	35,59	2,58
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,10	37,29	3,63
34492	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Exclui Serviço De Bombeamento (Nbr 8953)	m³	0,07	567,00	41,90
7156	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aço Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M²), Diâmetro Do Fio = 5,0 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	m²	1,08	26,23	28,37
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,02	15,92	0,38
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,45	2,53	1,13
92397	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_10/2022			m²	Total	73,64
91285	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diário. Af_08/2015	chi	0,10	0,46	0,04

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91283	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,03	0,03
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10	0,78	0,07
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,58	0,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,20	25,74	5,18
88260	Sinapi / Dezembro_25	Calceteiro Com Encargos Complementares	h	0,20	35,29	7,11
36155	Sinapi / Dezembro_25	Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16 Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/ Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 6 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural	m2	1,00	50,86	51,06
4741	Sinapi / Dezembro_25	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,01	105,71	1,03
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,06	160,00	9,08
92398	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022			m2	Total	84,61
91285	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,13	0,46	0,05
91283	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,03	0,03
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,13	0,78	0,09
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	10,58	0,05
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,26	25,74	6,77
88260	Sinapi / Dezembro_25	Calceteiro Com Encargos Complementares	h	0,26	35,29	9,28
36170	Sinapi / Dezembro_25	Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16 Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/ Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 8 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural	m2	1,00	58,00	58,23
4741	Sinapi / Dezembro_25	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,01	105,71	1,03

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,06	160,00	9,08
88497	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	21,58
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	3,09
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,36	36,71	13,25
43626	Sinapi / Dezembro_25	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	3,84	5,14
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,30	0,10
88496	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	38,83
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,36
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,74	36,71	27,23
43626	Sinapi / Dezembro_25	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	3,84	5,14
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,30	0,10
88485	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	4,37
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,57
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,07	36,71	2,44
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	8,21	1,36
88484	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	5,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,79
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,09	36,71	3,40
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	8,21	1,36
88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	13,70
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,40
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,16	36,71	5,98
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrílica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,66	6,32
88488	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	16,59
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	25,74	1,94
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,23	36,71	8,33
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrílica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,66	6,32
102193	Lixamento De Madeira Para Aplicação De Fundo Ou Pintura. Af_01/2021			m2	Total	2,50
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,05	36,71	1,98

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,40	1,30	0,52
102218	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021			m2	Total	19,91
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,38	36,71	13,96
7288	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco	l	0,13	43,65	5,67
5318	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Aguarras	l	0,01	22,00	0,28
100719	Pintura Com Tinta Alquílica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_Pe			m2	Total	12,45
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,06	36,71	2,33
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,19	46,44	8,86
5318	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Aguarras	l	0,06	22,00	1,26
100751	Pintura Com Tinta Epoxídica De Acabamento Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (02 Demãos). Af_01/2020_Pe			m2	Total	45,67
88312	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares	h	0,13	36,71	4,66
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Epoxi Base Agua Premium, Branca	l	0,41	88,84	36,85
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,08	50,14	4,16
102500	Pintura De Demarcação De Vaga Com Tinta Acrílica, E = 10 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021			m	Total	5,28
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,04	25,74	0,90
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,08	36,71	3,04
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,04	13,94	0,55
7348	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Acrílica Premium Para Piso	l	0,04	18,55	0,79
102491	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021			m2	Total	22,41
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	2,96
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,28	36,71	10,09
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,01	13,94	0,13
7348	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Acrílica Premium Para Piso	l	0,43	18,55	7,92
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,16	8,21	1,31
102494	Pintura De Piso Com Tinta Epóxi, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Primer Epóxi. Af_05/2021			m2	Total	71,94
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	2,96
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,28	36,71	10,09
44072	Sinapi / Dezembro_25	Primer Epoxi / Epoxidico	l	0,20	133,76	26,96
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,01	13,94	0,13
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Epoxi Base Agua Premium, Branca	l	0,32	88,84	28,60
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,06	50,14	3,20

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
102513	Pintura De Símbolos E Textos Com Tinta Acrílica, Demarcação Com Fita Adesiva E Aplicação Com Rolo. Af_05/2021			m2	Total	56,65
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,40	25,74	10,29
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,96	36,71	35,24
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,23	13,94	3,20
7348	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Acrilica Premium Para Piso	l	0,43	18,55	7,92
101094	Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Assentado Sobre Argamassa. Af_05/2020			m	Total	155,58
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,22	25,74	5,61
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,44	35,59	15,55
38186	Sinapi / Dezembro_25	Piso Tatil De Alerta Ou Direcional, De Borracha, Colorido, 25 X 25 Cm, E = 12 Mm, Para Argamassa	m2	0,25	526,49	131,62
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Iii	kg	1,22	2,15	2,61
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento Portland Composto Cp Ii-32	kg	0,24	0,83	0,19
98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020			m	Total	127,99
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,27	25,74	7,02
88274	Sinapi / Dezembro_25	Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares	h	0,55	27,38	14,97
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Iii	kg	1,29	2,15	2,77
20232	Sinapi / Dezembro_25	Soleira Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros Equivalentes Da Regiao, L= *15* Cm, E= *2,0* Cm	m	1,00	103,23	103,23
105953	Poste De Aço Cônico Contínuo Reto, Engastamento Simples Com 1 M De Solo, H=7M - Fornecimento E Instalação. Af_04/2025			un	Total	1.775,59
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	2,46	46,02	113,11
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,55	28,30	15,45
14166	Sinapi / Dezembro_25	Poste Conico Continuo Em Aco Galvanizado, Reto, Engastado, H = 7 M, Diametro Inferior = *125* Mm	un	1,00	1.226,65	1.226,65
5930	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,99	84,99	83,84
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,18	290,64	52,34
863	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre Nu 35 Mm2 Meio-Duro	m	7,00	40,60	284,20
97092	Armação Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Uso De Tela Q-196. Af_09/2021			kg	Total	13,50

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	35,29	0,84
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,22
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,01	22,61	0,24
42407	Sinapi / Dezembro_25	Trelica Nervurada (Espacador), Altura = 120,0 Mm, Diâmetro Dos Banzos Inferiores E Superior = 6,0 Mm, Diâmetro Da Diagonal = 4,2 Mm	m	0,32	5,98	1,92
7156	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aço Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diâmetro Do Fio = 5,0 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	m2	0,39	26,23	10,28
97087	Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021			m2	Total	2,90
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,12
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,01	35,59	0,49
42408	Sinapi / Dezembro_25	Lona Plastica Extra Forte Preta, E = 200 Micra	m2	1,04	2,21	2,29
97084	Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De Solos Tipo Placa Vibratória. Af_09/2021			m2	Total	0,85
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	10,58	0,05
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,48
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,01	35,59	0,32
90460	Suporte Para 2 Tubos Horizontais, Espaçado A Cada 56 Cm, Em Perfilado Com Comprimento De 25 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Tubulação Fixada. Af_09/2023			m	Total	29,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,22
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	27,17	1,61
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diâmetro 1/4"	un	5,63	0,37	2,08
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	0,89	4,29	3,83
39028	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado Perfurado Simples 38 X 38 Mm, Chapa 22	m	0,22	9,01	2,01
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aço Zincado, Diâmetro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	1,79	1,45	2,58
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diâmetro Nominal 5/8", Diâmetro Externo = 34 Mm, Diâmetro Do Furo = 17 Mm, Espessura = 2,5* Mm	un	5,63	1,42	7,98
96560	Suporte Para Duto Em Chapa Galvanizada Bitola 24, Em Perfilado Com Comprimento De 55 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Duto Fixado. Af_09/2023			m2	Total	43,01

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,47	45,52	21,41
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,11	27,04	2,89
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diâmetro 1/4"	un	4,38	0,37	1,61
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhão Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	0,69	4,29	2,97
39029	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado Perfurado Duplo 38 X 76 Mm, Chapa 22	m	0,38	15,48	5,91
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aço Zincado, Diâmetro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	1,39	1,45	2,01
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diâmetro Nominal 5/8", Diâmetro Externo = 34 Mm, Diâmetro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	4,38	1,42	6,21
96559	Suporte Para Duto Em Chapa Galvanizada Bitola 26, Em Perfilado Com Comprimento De 35 Cm Fixado Em Laje, Por Metro De Duto Fixado. Af_09/2023			m2	Total	43,32
100308	Sinapi / Dezembro_25	Mecânico De Refrigeração Com Encargos Complementares	h	0,33	45,52	14,80
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,07	27,04	1,99
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca Zincada, Sextavada, Diâmetro 1/4"	un	7,00	0,37	2,59
39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhão Zincado Rosca Total, 1/4" (6,3 Mm)	m	1,11	4,29	4,76
39029	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado Perfurado Duplo 38 X 76 Mm, Chapa 22	m	0,39	15,48	6,02
11976	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador De Aço Zincado, Diâmetro 1/4" Com Parafuso 1/4" X 40 Mm	un	2,22	1,45	3,22
11267	Sinapi / Dezembro_25	Arruela Lisa, Redonda, De Latao Polido, Diâmetro Nominal 5/8", Diâmetro Externo = 34 Mm, Diâmetro Do Furo = 17 Mm, Espessura = *2,5* Mm	un	7,00	1,42	9,94
92984	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	31,25
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	46,02	2,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,72
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Até 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
996	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 25 Mm2	m	1,02	26,32	26,71
92990	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	85,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	46,02	4,63

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	28,30	2,84
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
977	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 70 Mm2	m	1,02	76,95	78,10
97670	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	23,95
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,17	46,02	7,92
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,17	28,30	4,87
39248	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 4", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)	m	1,10	10,15	11,16
97667	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	8,97
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,07	46,02	3,09
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,07	28,30	1,90
39246	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 1 1/2", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)	m	1,10	3,62	3,98
97668	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	12,73
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	46,02	4,34
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,09	28,30	2,67
2446	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 2", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)	m	1,10	5,20	5,72
97669	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	19,22
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,95
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,27
2442	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugacao Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 3", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterraneo (Nbr 15715)	m	1,10	7,28	8,00
98302	Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2025			un	Total	1.255,94
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	5,79	46,02	266,29
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	4,34	28,30	122,81

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39596	Sinapi / Dezembro_25	Patch Panel, 24 Portas, Categoria 6, Com Racks De 19" De Largura E 1 U De Altura	un	1,00	866,84	866,84
98304	Patch Panel 48 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2025			un	Total	3.828,51
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	11,50	46,02	529,23
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	8,63	28,30	244,09
39597	Sinapi / Dezembro_25	Patch Panel, 48 Portas, Categoria 6, Com Racks De 19" De Largura E 2 U De Altura	un	1,00	3.055,19	3.055,19
87273	Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe			m2	Total	67,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,31	25,74	8,07
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,70	35,39	24,66
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimentício, Qualquer Cor	kg	0,22	4,11	0,91
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	6,85	0,70	4,79
536	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento Para Parede, Em Ceramica Esmaltada, Formato Menor Ou Igual A 2025 Cm2	m2	1,08	26,66	28,78
104598	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 80X80 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_02/2023_Pe			m2	Total	106,76
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,17	25,74	4,36
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,53	35,39	18,92
45190	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Porcelanato, Retificado, Liso, Monocolor, Acetinado Ou Polido, Formato Maior Que 2500 Ate 6400 Cm2	m2	1,07	59,13	63,43
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Iii	kg	9,13	2,15	19,62
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimentício, Qualquer Cor	kg	0,11	4,11	0,43
104619	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 80X80Cm. Af_02/2023			m	Total	13,44
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,88
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,39	3,30
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimentício, Qualquer Cor	kg	0,09	4,11	0,36
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	0,64	0,70	0,44
1292	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Ceramica Esmaltada, Cor Lisa, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Maior Que 2025 Cm2	m2	0,24	35,81	8,46
103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps			m2	Total	469,32
102234	Sinapi / Dezembro_25	Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m2	0,50	28,62	14,31
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	1,12	25,74	28,79

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,37	37,29	13,90
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	16,22	0,21
5065	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	0,01	30,28	0,34
4813	Sinapi / Dezembro_25	Placa De Obra (Para Construção Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixação)	m2	1,00	400,00	400,00
4509	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	3,21	3,67	11,77
104998	Hidrômetro Dn 1", 10 M³/H - Fornecimento E Instalação. Af_03/2024			un	Total	823,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,65	35,32	22,88
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,65	27,17	17,60
12770	Sinapi / Dezembro_25	Hidrometro Multijato / Medidor De Água, Dn 1", Vazão Máxima De 10 M³/H, Para Água Potável Fria, Relojoaria Plana, Classe B, Horizontal (Sem Conexões)	un	1,00	782,56	782,56
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
95644	Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc 32 Mm (1"), Para 1 Medidor - Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_03/2024			un	Total	243,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,70	35,32	60,18
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,70	27,17	46,29
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,19	2,31	0,43
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solução Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm³	un	0,10	92,84	9,70
9875	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldável, De 50 Mm, Água Fria (Nbr-5648)	m	0,94	15,13	14,28
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldável, De 32 Mm, Água Fria (Nbr-5648)	m	2,99	8,78	26,25
6019	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1"	un	1,00	55,93	55,93
3540	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldável, 90 Graus, 50 Mm, Cor Marrom, Para Água Fria Predial	un	2,00	4,89	9,78
3536	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldável, 90 Graus, 32 Mm, Cor Marrom, Para Água Fria Predial	un	2,00	2,37	4,74
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
820	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Redução De Pvc, Soldável, Longa, Com 50 X 32 Mm, Para Água Fria Predial	un	1,00	5,60	5,60
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plástico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,08	81,94	6,84

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
108	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria	un	2,00	1,76	3,52
98525	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_03/2024			m2	Total	0,75
89032	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 100 Hp, Peso Operacional 9,4 T, Com Lâmina 2,19 M3 - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	217,68	0,37
89031	Sinapi / Dezembro_25	Trator De Esteiras, Potência 100 Hp, Peso Operacional 9,4 T, Com Lâmina 2,19 M3 - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	90,95	0,26
88441	Sinapi / Dezembro_25	Jardineiro Com Encargos Complementares	h	0,00	27,01	0,12
94223	Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessórios De Fixação E Içamento. Af_07/2019			m	Total	77,47
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chi Diurno. Af_03/2016	chi	0,00	40,53	0,10
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chp Diurno. Af_03/2016	chp	0,00	41,49	0,07
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista Com Encargos Complementares	h	0,06	36,88	2,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,07	25,74	1,87
7219	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira Universal Para Telha Ondulada De Fibrocimento, E = 6 Mm, Aba 210 Mm, Comprimento 1100 Mm (Sem Amianto)	un	1,03	55,05	56,64
4302	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Zincado Rosca Soberba, Cabeça Sextavada, 5/16" X 250 Mm, Para Fixacao De Telha Em Madeira	un	4,20	3,71	15,58
1607	Sinapi / Dezembro_25	Conjunto Arruelas De Vedacao 5/16" Para Telha Fibrocimento (Uma Arruela Metalica E Uma Arruela Pvc - Conicas)	cj	4,20	0,24	1,00
102109	Suporte Para Transformador Em Poste De Concreto Circular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020			un	Total	87,91
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,44	46,02	20,41
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,44	28,30	12,55
12327	Sinapi / Dezembro_25	Cinta Circular Em Aco Galvanizado De 210 Mm De Diametro Para Instalacao De Transformador Em Poste De Concreto	un	1,00	54,95	54,95
102105	Transformador De Distribuição, 112,5 Kva, Trifásico, 60 Hz, Classe 15 Kv, Imerso Em Óleo Mineral, Instalação Em Poste (Não Incluso Suporte) - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020			un	Total	19.734,15
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	9,33	46,02	429,52
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	9,33	28,30	264,13
7619	Sinapi / Dezembro_25	Transformador Trifasico De Distribuicao, Potencia De 112,5 Kva, Tensao Nominal De 15 Kv, Tensao Secundaria De 220/127V, Em Oleo Isolante Tipo Mineral	un	1,00	18.966,88	18.966,88

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,25	290,64	73,62
100974	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 10 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	9,42
91387	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	85,27	1,17
91386	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	280,80	5,55
5942	Sinapi / Dezembro_25	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	98,74	1,03
5940	Sinapi / Dezembro_25	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	201,47	1,67
100975	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 14 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	9,46
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,01	100,41	1,10
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,02	347,29	5,86
5942	Sinapi / Dezembro_25	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	98,74	0,83
5940	Sinapi / Dezembro_25	Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência Líquida 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	201,47	1,67
100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	8,60

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88908	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, Potência Bruta 155 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	116,19	1,54
88907	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, Potência Bruta 155 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	282,81	1,18
67827	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	75,89	1,40
67826	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	199,20	4,48
95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020			m3xkm	Total	2,63
91387	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	85,27	0,30
91386	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	280,80	2,33
95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020			m3xkm	Total	2,29
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,00	100,41	0,25
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,01	347,29	2,04
105029	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *15* Cm. Af_03/2024			m	Total	67,59
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,03	580,99	18,59
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	0,79	9,79	7,73
92270	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m2	0,08	352,01	26,75
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,52

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,27	35,59	9,75
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	6,00	0,20	1,20
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,01	5,97	0,05
93200	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2024			m	Total	14,36
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,06	25,74	1,41
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,29	35,59	10,35
87294	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:9 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_08/2019	m3	0,00	651,13	2,60
105023	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *15* Cm. Af_03/2024			m	Total	89,92
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,03	580,99	18,59
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	0,79	9,79	7,73
92270	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m2	0,10	352,01	36,60
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,46
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,50	35,59	17,83
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	6,00	0,20	1,20
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaletes *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,20	7,23	1,46
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,01	5,97	0,05
90371	Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	32,86
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,89
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	2,99
6032	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Roscavel, Dn 3/4", Com Corpo Dividido	un	1,00	25,81	25,81
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,17
94489	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	33,08

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,16
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr	un	0,04	26,74	1,06
11674	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 25 Mm, Com Corpo Dividido	un	1,00	26,17	26,17
94491	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 40 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	66,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	4,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	27,17	3,07
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,67
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr	un	0,07	26,74	1,90
11676	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 40 Mm, Com Corpo Dividido	un	1,00	55,58	55,58
94793	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	166,95
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,31	35,32	11,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,31	27,17	8,50
6014	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 1 1/4"	un	1,00	147,13	147,13
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
94499	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	306,90
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,45	35,32	16,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,45	27,17	12,35
6011	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 2 1/2"	un	1,00	278,01	278,01
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,03	16,41	0,49
89987	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	100,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	35,32	7,81

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

fev/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 813,98 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	27,17	6,01
6005	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4"	un	1,00	86,45	86,45
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,17
94796	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	67,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,72
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,17
11830	Sinapi / Dezembro_25	Torneira De Boia Convencional Para Caixa D'Água, Água Fria, 3/4", Com Haste E Torneira Metalicos E Balao Plastico	un	1,00	56,00	56,00
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfe, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,08

BDI



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

BDI – CONSTRUÇÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		4,00%
DF – Despesas Financeiras		1,23%
R – Riscos		1,27%
SG – Seguro e Garantia		0,80%
	Sub-total 1	7,30%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		7,40%
	Sub-total 2	7,40%
TRIBUTOS		
ISS		2,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	5,65%
CÁLCULO DO VALOR DE BDI		
De acordo com a equação:		$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$
VALOR TOTAL BDI		22,23%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Min(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	Min(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
TRIBUTOS	Min(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%
*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal Nº. 287/2018 e Lei Complementar nº 515/2022 em Criciúma/SC para este tipo de obra deve-se adotar 2%.			



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

BDI – DIFERENCIADO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		3,45%
DF – Despesas Financeiras		0,85%
R – Riscos		0,85%
SG – Seguro e Garantia		0,48%
	Sub-total 1	5,63%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		5,11%
	Sub-total 2	5,11%
TRIBUTOS		
ISS		0,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	3,65%
CÁLCULO DO VALOR DE BDI		
De acordo com a equação:		$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$
VALOR TOTAL BDI		15,28%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Min(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	Min(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
TRIBUTOS	Min(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%
*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal Nº. 287/2018 e Lei Complementar nº 515/2022 em Criciúma/SC para este tipo de obra deve-se adotar 2%.			

PLANILHA DE QUANTIDADES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00					
1.2	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00					
1.3	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00					
1.4	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 02 und	mes	BDI 2	24,00					
1.5	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 02 und	mes	BDI 2	24,00					
1.6	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	4,16					
1.7	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	4,16					
1.8	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	347,60					
1.9	Sinalização vertical provisória com tela plastica laranja, tipo tapume, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c), fixada com vergalhão CA-50 10mm	m	BDI 1	228,64					
1.10	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	BDI 1	153,00					
Total instalações provisórias									
2 TERRAPLANAGEM									
2.1 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL									
2.1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m2	BDI 1	2.170,92					
2.1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m3	BDI 1	434,18					
2.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	2.995,87					
2.1.4	Espalhamento de material com trator de esteiras.	m3	BDI 1	2.170,92					
Total limpeza de camada vegetal									
2.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE									
2.2.1	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h.	m3	BDI 1	101,00					
Total escavação, carga e transporte									
2.3 FORNECIMENTO DE AREAL									
2.3.1	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	BDI 2	1.106,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
2.3.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).	m3	BDI 1	1.106,00					
2.3.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km DMT = 13,4km	m3xkm	BDI 1	14.820,40					
Total fornecimento de areal									
2.4 ATERROS									
2.4.1	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso espessura 15cm - exclusive material, escavação, carga e transporte.	m3	BDI 1	1.207,00					
Total aterros									
Total terraplanagem									
3 DRENAGEM									
3.1	Execução de canaleta de concreto armado moldado in loco com grelha de ferro fundido, carga máxima 12,5t, espessura de 0,15 m, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,20 m; h=0,40 m.	m	BDI 1	174,55					
3.2	Execução de caixa coletora de canaleta meio fio de concreto moldado in loco, com grelha de concreto, modelo CCMF 01 L = 80cm H = 102cm	un	BDI 1	3,00					
3.3	Tubo de concreto para rede coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	23,75					
3.4	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*	m3	BDI 1	1,85					
3.5	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	9,88					
3.6	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	7,28					
3.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	3,38					
3.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	23,32					
3.9	Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno	m	BDI 1	15,70					
3.10	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	9,42					
3.11	Envelopamento com manta geotêxtil, para estruturas de drenagem	m2	BDI 1	65,94					
3.12	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	19,50					
3.13	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00					
3.14	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm	un	BDI 1	2,00					
3.15	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 75 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	15,70					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.16	Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia	un	BDI 1	15,70					
Total drenagem									
4	ESTRUTURAL								
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.1.1	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	421,21					
4.1.2	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	379,78					
4.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	39,78					
4.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	274,48					
Total movimentação de terra									
4.2	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL								
4.2.1	INFRAESTRUTURA – TÉRREO								
4.2.1.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	4,77					
4.2.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	4,77					
4.2.1.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	kg	BDI 1	487,30					
4.2.1.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	7,70					
4.2.1.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.	kg	BDI 1	735,90					
4.2.1.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.	kg	BDI 1	1.061,20					
4.2.1.7	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	1.051,40					
4.2.1.8	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.	kg	BDI 1	454,40					
4.2.1.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	118,46					
4.2.1.10	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	367,96					
4.2.1.11	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	188,00					
4.2.1.12	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	28,28					
4.2.1.13	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	120,00					
4.2.1.14	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	96,10					
4.2.1.15	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	238,90					
4.2.1.16	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	202,40					
4.2.1.17	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	BDI 1	9,30					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.1.18	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	22,70					
4.2.1.19	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	524,34					
4.2.1.20	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	53,61					
4.2.1.21	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 21cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 16 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela q-92	m2	BDI 1	39,33					
4.2.1.22	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	66,63					
4.2.1.23	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	367,96					
4.2.1.24	Junta de dilatação 2,5 cm eps e mastique	m	BDI 1	11,60					
Total infraestrutura – térreo									
4.2.2	SUPRAESTRUTURA – COBERTURA								
4.2.2.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	717,50					
4.2.2.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	194,60					
4.2.2.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	197,40					
4.2.2.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	1.291,30					
4.2.2.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	861,10					
4.2.2.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem	kg	BDI 1	186,80					
4.2.2.7	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	259,12					
4.2.2.8	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	385,90					
4.2.2.9	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	166,60					
4.2.2.10	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	29,90					
4.2.2.11	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	94,50					
4.2.2.12	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	85,60					
4.2.2.13	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	4,60					
4.2.2.14	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	508,60					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.2.15	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	87,99					
4.2.2.16	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 21cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 16 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela q-92	m2	BDI 1	57,81					
4.2.2.17	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	48,60					
4.2.2.18	Junta de dilatação 2,5 cm eps e mastique	m	BDI 1	11,60					
Total supraestrutura – cobertura									
4.2.3 SUPRAESTRUTURA – BARRILETE									
4.2.3.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	33,30					
4.2.3.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	1,90					
4.2.3.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,50					
4.2.3.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	57,90					
4.2.3.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	98,70					
4.2.3.6	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	14,82					
4.2.3.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	16,62					
4.2.3.8	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	214,60					
4.2.3.9	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	20,65					
4.2.3.10	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	4,98					
Total supraestrutura – barrilete									
4.2.4 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA INTERMEDIÁRIA									
4.2.4.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	18,00					
4.2.4.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,20					
4.2.4.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	22,50					
4.2.4.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	19,10					
4.2.4.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	18,50					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.2.4.6	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	9,12					
4.2.4.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	9,72					
4.2.4.8	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	11,90					
4.2.4.9	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	9,97					
4.2.4.10	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,11					
Total supraestrutura – cobertura intermediária									
4.2.5 SUPRAESTRUTURA – COBERTURA DA CAIXA									
4.2.5.1	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	29,70					
4.2.5.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	1,30					
4.2.5.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	30,00					
4.2.5.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	50,60					
4.2.5.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm – montagem	kg	BDI 1	20,80					
4.2.5.6	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	12,45					
4.2.5.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	14,58					
4.2.5.8	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	3,30					
4.2.5.9	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	12,60					
4.2.5.10	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 17 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 12 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	21,22					
4.2.5.11	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,73					
Total supraestrutura – cobertura da caixa									
Total edificação principal									
4.3 ABRIGO DO COMPRESSOR									
4.3.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,48					
4.3.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,16					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.3.3	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	7,40					
4.3.4	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	3,20					
4.3.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30					
4.3.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	12,90					
4.3.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	8,00					
4.3.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,87					
4.3.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,70					
4.3.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	8,00					
4.3.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,80					
4.3.12	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	7,24					
4.3.13	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	2,40					
4.3.14	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	0,70					
4.3.15	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	2,17					
4.3.16	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,17					
4.3.17	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	4,87					
Total abrigo do compressor									
4.4	DEPOSITO PERMANENTE DE LIXO EXTERNO								
4.4.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,09					
4.4.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,09					
4.4.3	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	6,06					
4.4.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30					
4.4.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	26,60					
4.4.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	12,20					
4.4.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,76					
4.4.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,62					
4.4.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	10,30					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.4.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	27,10					
4.4.11	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	6,08					
4.4.12	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	2,31					
4.4.13	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,44					
4.4.14	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	3,62					
Total depósito permanente de lixo externo									
4.5	DEPOSITO PERMANENTE DE LIXO INTERNO								
4.5.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,10					
4.5.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,10					
4.5.3	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	27,18					
4.5.4	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	4,37					
4.5.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	11,90					
4.5.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	21,90					
4.5.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	39,90					
4.5.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,52					
4.5.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	10,61					
4.5.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	15,20					
4.5.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	0,80					
4.5.12	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	20,30					
4.5.13	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	6,88					
4.5.14	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	7,10					
4.5.15	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	13,70					
4.5.16	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem.	kg	BDI 1	20,20					
4.5.17	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	15,90					
4.5.18	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	2,10					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.5.19	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	6,12					
4.5.20	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	3,66					
4.5.21	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	10,61					
Total deposito permanente de lixo interno									
4.6 ABRIGO DE MEDIÇÃO									
4.6.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,08					
4.6.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,08					
4.6.3	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196.	kg	BDI 1	22,64					
4.6.4	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	3,64					
4.6.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	7,90					
4.6.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	19,60					
4.6.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	22,50					
4.6.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,20					
4.6.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	5,07					
4.6.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	13,10					
4.6.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem	kg	BDI 1	15,10					
4.6.12	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	23,30					
4.6.13	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	7,68					
4.6.14	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.	m2	BDI 1	2,96					
4.6.15	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	5,80					
4.6.16	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	19,00					
4.6.17	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	4,11					
4.6.18	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	2,24					
4.6.19	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	5,07					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total abrigo de medição									
4.7 MURO LATERAL									
4.7.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,32					
4.7.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	1,32					
4.7.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	32,70					
4.7.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	243,00					
4.7.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	215,30					
4.7.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	64,38					
4.7.7	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	413,50					
4.7.8	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	366,20					
4.7.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	844,70					
4.7.10	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	92,80					
4.7.11	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	330,16					
4.7.12	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	35,81					
4.7.13	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	198,10					
Total muro lateral									
4.8 CONTENÇÕES									
4.8.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,41					
4.8.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	1,41					
4.8.3	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 5,0 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	41,10					
4.8.4	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	254,80					
4.8.5	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0 mm de diâmetro.	kg	BDI 1	358,40					
4.8.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações.	m2	BDI 1	107,70					
4.8.7	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	15,14					
Total contenções									
4.9 CERCAS									
4.9.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,34					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.9.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,34					
4.9.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	90,30					
4.9.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	141,20					
4.9.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	109,80					
4.9.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	239,40					
4.9.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	21,76					
4.9.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	91,25					
4.9.9	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	10,25					
4.9.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	91,25					
Total cercas									
4.10 VERGAS E CONTRAVERGAS									
4.10.1	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	24,96					
4.10.2	Verga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	54,48					
4.10.3	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	54,48					
Total vergas e contravergas									
Total estrutural									
5 ALVENARIA E FECHAMENTOS									
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	1.266,99					
5.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga.	m	BDI 1	302,95					
5.3	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	BDI 1	497,09					
5.4	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) RU cor verde, para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	BDI 1	44,07					
5.5	Divisória sanitária em laminado estruturado tipo TS, espessura 10mm – fornecimento e instalação	m2	BDI 1	26,28					
Total alvenaria e fechamentos									
6 ESQUADRIAS									
6.1 PORTAS									
6.1.1	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	37,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.1.2	P02 (180 cm x 210 cm) porta francesa externa com duas folhas / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	1,00					
6.1.3	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro/ madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso)/ fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de wc fem. / masc. Nos ambientes necessários	un	BDI 1	4,00					
6.1.4	P04 (90 cm x 210 cm) porta com uma folha de giro / requadro em alumínio quadriculado com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 2	2,00					
6.1.5	P05 (60 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 01und	m2	BDI 1	1,08					
6.1.6	P06 (200 cm x 210 cm) porta com 2 folhas de correr acesso à área de ventilação / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro laminado 5+5mm incolor / película de controle solar / maçaneta com fechadura	un	BDI 2	1,00					
6.1.7	P07 (80 cm x 87 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	1,39					
6.1.8	P08 (90 cm x 180 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,24					
6.1.9	P09 (240 cm x 100 cm) porta com 2 folhas de correr com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	1,00					
6.1.10	P10 (80 cm x 200 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,20					
6.1.11	PD1 (80 cm x 165 cm) portas de giro em painéis estruturais de ts (laminado estrutural com espessura de 10mm) / cor cinza argila / superfície lisa / acabamento fosco / perfil e dobradiças metálicas / maçaneta fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	un	BDI 1	10,00					
6.1.12	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	232,47					
6.1.13	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	232,47					
Total portas									
6.2	JANELAS								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
6.2.1	J01 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro – 18und	m2	BDI 1	29,70					
6.2.2	J02 (60 cm x 60 cm) janela basculante 1 folha em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 04und	m2	BDI 1	1,44					
6.2.3	J03 (120 cm x 60 cm) janela basculante 2 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 06und	m2	BDI 1	4,32					
6.2.4	J04 (80 cm x 60 cm) janela do tipo guilhotina em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00					
6.2.5	J05 (200 cm x 180 cm) janela basculante 12 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro laminado 5+5mm / grade fixa – 04und	m2	BDI 1	14,40					
6.2.6	J06 (150 cm x 100 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00					
6.2.7	J07 (200 cm x 90 cm) janela em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e tela metálica quadriculada fixa – 03und	m2	BDI 1	5,40					
6.2.8	J08 (150 cm x 110 cm) janela basculante 8 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro com tela mosquiteira em alumínio milimetrado com proteção de tela anti vetor fixada no alumínio – 11und	m2	BDI 1	18,15					
6.2.9	J09 (380 cm x 180 cm) janela guichê com apoio e passa volumes em 2 níveis / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / vidro liso incolor temperado 6mm / peitoril de bancada em mdf com acabamento em laminado melamínico nas 6 faces	un	BDI 1	1,00					
6.2.10	J10 (60 cm x 40 cm) janela com 1 folha fixa em veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco – 08und	m2	BDI 1	1,92					
Total janelas									
6.3 PORTÕES									
6.3.1	PR01 (350 x 200cm) Portão com 1 folha de correr / requadro em aço galvanizado de 60x40mm / perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4 – 01und	m2	BDI 1	7,00					
6.3.2	PR02 (120 x 200 cm) Portão com 1 folha de giro / requadro em aço galvanizado de 60x40mm/ perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm/ maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização/ pintura eletrostática em poliéster na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4 – 03und	m2	BDI 1	7,20					
Total portões									
6.4 SOLEIRAS E PEITORIS									
6.4.1	Peitoril em granito cinza andorinha	m	BDI 1	45,40					
6.4.2	Pingadeira em granito cinza andorinha na escada e rampa	m	BDI 1	8,15					
6.4.3	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	3,60					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
		Total soleiras e peitoris							
		Total esquadrias							
7 REVESTIMENTOS									
7.1 REVESTIMENTO DE PAREDE									
7.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	2.450,17					
7.1.2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	475,96					
7.1.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	460,07					
7.1.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m2	BDI 1	1.514,14					
7.1.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	475,96					
7.1.6	Revestimento cerâmico de parede, tipo pastilha, 10x10cm, cor branco	m2	BDI 1	9,62					
7.1.7	Sistema completo de bate macas corrimão em pvc (com base de alumínio e amortecedor contínuos) com 14 cm de largura, inclusive terminais de acabamento	m	BDI 1	41,84					
7.1.8	Placa vinílica protetora de parede hospitalar, altura de 20cm, inclusive adesivo de fixação de baixo odor e não tóxico	m	BDI 1	60,94					
		Total revestimento de parede							
7.2 REVESTIMENTO DE TETO									
7.2.1	Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.	m2	BDI 1	732,42					
7.2.2	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas.	m2	BDI 1	732,42					
		Total revestimento de teto							
		Total revestimentos							
8 PINTURAS									
8.1 PINTURA DE PAREDES									
8.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	3.026,92					
8.1.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	1.261,53					
8.1.3	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	134,37					
8.1.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	2.892,55					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
8.1.5	Aplicação manual de pintura com tinta epóxi em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	134,37					
Total pintura de paredes									
8.2 PINTURA DE TETO									
8.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	732,42					
8.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	645,23					
8.2.3	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	732,42					
Total pintura de teto									
8.3 PINTURA DE PISO									
8.3.1	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual.	m	BDI 1	112,50					
8.3.2	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo.	m2	BDI 1	6,60					
8.3.3	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m2	BDI 1	41,84					
8.3.4	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi.	m2	BDI 1	66,51					
Total pintura de piso									
Total pinturas									
9 PAVIMENTAÇÃO									
9.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	726,18					
9.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	BDI 1	684,34					
9.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm.	m	BDI 1	515,05					
9.4	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	216,76					
9.5	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	142,66					
9.6	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	11,79					
9.7	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo – Para cama de piso intertravado 8cm	m3	BDI 1	1,77					
9.8	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência – Para igualar nível de paver 8cm com 6cm devido a cama de brita	m3	BDI 1	1,77					
9.9	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	2,30					
9.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	15,86					
9.11	Piso tátil de borracha, direcional ou alerta, 25x25cm	m	BDI 1	19,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
9.12	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	12,32					
9.13	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	10,00					
9.14	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).	m	BDI 1	7,03					
9.15	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória.	m2	BDI 1	9,00					
9.16	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm	m3	BDI 1	0,45					
9.17	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	9,00					
9.18	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	225,76					
Total pavimentação									
10 COBERTURAS E FORROS									
10.1	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	755,11					
10.2	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	45,22					
10.3	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	755,11					
10.4	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	755,11					
10.5	Pingadeira em chapa de alumínio corte de 30cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	21,70					
10.6	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	119,61					
10.7	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	56,97					
10.8	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	217,58					
Total coberturas e forros									
11 IMPERMEABILIZAÇÕES									
11.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	245,23					
11.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	114,82					
11.3	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	114,82					
Total impermeabilizações									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
12.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
12.1.1	LOUÇAS								
12.1.1.1	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	10,00					
12.1.1.2	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	4,00					
12.1.1.3	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00					
12.1.1.4	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	33,00					
		Total louças							
12.1.2	METAIS								
12.1.2.1	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	4,00					
12.1.2.2	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	29,00					
12.1.2.3	Torneira clínica de mesa com bica alta móvel, arejador articulado de abs, alavanca maciça de alta durabilidade, acionamento com o cotovelo	un	BDI 1	5,00					
12.1.2.4	Torneira tanque com derivação p/ máquina	un	BDI 1	2,00					
12.1.2.5	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	1,00					
12.1.2.6	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo misturador clínico com alavanca	un	BDI 1	1,00					
12.1.2.7	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	4,00					
12.1.2.8	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	4,00					
12.1.2.9	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	8,00					
12.1.2.10	Barra de apoio lateral 30cm, em aço inox, fixada na parede	un	BDI 1	4,00					
12.1.2.11	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	4,00					
12.1.2.12	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	12,00					
		Total metais							
12.1.3	ACESSÓRIOS								
12.1.3.1	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	5,00					
12.1.3.2	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	12,00					
12.1.3.3	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	36,00					
12.1.3.4	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	37,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.1.3.5	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	16,00					
12.1.3.6	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	15,00					
12.1.3.7	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	14,00					
12.1.3.8	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00					
12.1.3.9	Aquecedores de passagem para as torneiras de lavagem de utensílios. Protótipo comercial: Aquecedor Elétrico 3 temperaturas, modelo Versátil 220V Branco 6000W Lorenzetti ou equivalente.	un	BDI 1	1,00					
Total acessórios									
12.1.4 BANCADAS DE GRANITO									
12.1.4.1	Bancada de granito branco itaúnas, e=2cm, 150 x 60cm, com saia 9cm e rodapia 12cm	m2	BDI 2	1,27					
Total bancadas de granito									
12.1.5 EQUIPAMENTOS DE INOX									
12.1.5.1	Bebedouro / Purificador inox de água refrigerado suspensos do chão e com formato que propicie a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais (duas saídas)	un	BDI 1	2,00					
12.1.5.2	BI01 – Bancada com cuba 50 x 40 X 25cm de embutir, com prateleira inferior, em aço inox 304, 140cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	5,00					
12.1.5.3	BI02 – Bancada/Mesa de inox nas dimensões 225x60x90cm com cuba de 55x42x25 – inclusive expurgo e sifão	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.4	BI03 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 80cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	3,00					
12.1.5.5	BI04 – Mesa/bancada lisa para trabalho, com prateleira inferior, em aço inox 304, 100cm de comprimento, 60cm de largura	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.6	BI05 - Bancada/Mesa de inox conjunto de 3 parte – dimensões 225x65x90cm + 100x55x90cm + 137x40x90cm	un	BDI 2	1,00					
12.1.5.7	Tanque em aço inox 60x60cm com esfregão nas dimensões 50x40x23cm	un	BDI 2	2,00					
Total equipamentos de inox									
Total louças, metais e acessórios									
12.2 ALIMENTAÇÃO									
12.2.1	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 com tampa de ferro fundido leve e dreno com brita	un	BDI 1	1,00					
12.2.2	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00					
12.2.3	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00					
12.2.4	Hidrômetro dn 1", 10 m³/h	un	BDI 1	1,00					
12.2.5	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, ¾	un	BDI 1	1,00					
12.2.6	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.2.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00					
12.2.8	Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água.	un	BDI 1	1,00					
12.2.9	Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 25 mm x ¾"	un	BDI 1	1,00					
12.2.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾"	un	BDI 1	7,00					
12.2.11	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	2,00					
12.2.12	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00					
12.2.13	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	24,00					
12.2.14	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	2,00					
12.2.15	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	123,23					
12.2.16	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	5,00					
Total alimentação									
12.3 CLIMATIZAÇÃO									
12.3.1	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 35mm	m	BDI 1	23,89					
12.3.2	Tubo de isolamento térmico e acústico para drenos de ar condicionado 22mm	m	BDI 1	59,33					
12.3.3	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	4,00					
12.3.4	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	2,00					
12.3.5	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	23,00					
12.3.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	10,00					
12.3.7	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	91,75					
12.3.8	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	32,86					
12.3.9	Te, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00					
12.3.10	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	4,00					
Total climatização									
12.4 ESGOTO									
12.4.1 ESGOTO SANITÁRIO									
12.4.1.1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.2	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	9,00					
12.4.1.3	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.1.4	Tampa para caixa de esgoto em ferro fundido, dimensões 60x60cm	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.5	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	9,00					
12.4.1.6	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica	un	BDI 1	5,00					
12.4.1.7	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	6,00					
12.4.1.8	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.9	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	6,00					
12.4.1.10	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.11	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	38,00					
12.4.1.12	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	20,00					
12.4.1.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	77,00					
12.4.1.14	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	27,00					
12.4.1.15	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	8,00					
12.4.1.16	Joelho 45 graus, pvc ocre, esgoto predial, dn 100mm	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.17	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	15,00					
12.4.1.18	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	14,00					
12.4.1.19	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	38,00					
12.4.1.20	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	7,00					
12.4.1.21	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm	un	BDI 1	4,00					
12.4.1.22	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	11,00					
12.4.1.23	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.24	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	3,00					
12.4.1.25	Junção simples, pvc, esgoto, dn 75 x 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.26	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.27	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	151,28					
12.4.1.28	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	165,83					
12.4.1.29	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	48,53					
12.4.1.30	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	12,13					
12.4.1.31	Anel de vedação para vaso sanitário, pvc flexível, 100mm	un	BDI 1	17,00					
Total esgoto sanitário									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.1	ESGOTO GORDURA								
12.4.1.1	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2"	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.2	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.3	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00					
12.4.1.4	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.4.1.5	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	7,92					
12.4.1.6	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00					
Total esgoto gordura									
Total esgoto									
12.5	PLUVIAL								
12.5.1	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria com grelha	un	BDI 1	6,00					
12.5.2	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	6,00					
12.5.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical	m	BDI 1	104,33					
12.5.4	Ralo fofa semiesférico, dn 100mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	1,00					
12.5.5	Ralo fofa semiesférico, dn 75mm, para lajes e calhas	un	BDI 1	2,00					
12.5.6	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	4,00					
12.5.7	Cap, pvc, série normal, esgoto predial, dc 75 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.8	Curva 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	4,00					
12.5.9	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	28,00					
12.5.10	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.11	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	20,00					
12.5.12	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	5,00					
12.5.13	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.14	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	1,00					
12.5.15	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	93,80					
12.5.16	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	65,58					
12.5.17	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	12,92					
12.5.18	Te sanitário, pvc, dn 75 x 75 mm, série normal para esgoto predial	un	BDI 1	1,00					
12.5.19	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm	m	BDI 1	40,49					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.5.20	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	2,00					
12.5.21	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	BDI 1	16,98					
Total pluvial									
12.6 VENTILAÇÃO									
12.6.1	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00					
12.6.2	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00					
12.6.3	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	34,00					
12.6.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	11,00					
12.6.5	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	1,00					
12.6.6	Junção simples 75 mm - 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.6.7	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	2,00					
12.6.8	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	4,00					
12.6.9	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00					
12.6.10	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	2,00					
12.6.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	69,34					
12.6.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	m	BDI 1	29,70					
12.6.13	Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	3,00					
12.6.14	Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	4,00					
12.6.15	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	BDI 1	21,00					
12.6.16	Te sanitario, pvc, dn 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	7,00					
12.6.17	Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un	BDI 1	2,00					
12.6.18	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.6.19	Redução excêntrica, pvc, esgoto predial, dn 75x50mm	un	BDI 1	1,00					
Total ventilação									
12.7 ÁGUA FRIA									
12.7.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 ½"	un	BDI 1	2,00					
12.7.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	2,00					
12.7.3	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	31,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.4	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.5	Válvula de descarga – 1.1/2", sem acabamento	un	BDI 1	17,00					
12.7.6	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	17,00					
12.7.7	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	35,00					
12.7.8	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	17,00					
12.7.9	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	17,00					
12.7.10	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	6,00					
12.7.11	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	2,00					
12.7.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x ¾"	un	BDI 1	62,00					
12.7.13	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4"	un	BDI 1	4,00					
12.7.14	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	17,00					
12.7.15	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2"	un	BDI 1	4,00					
12.7.16	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm	un	BDI 1	7,00					
12.7.17	Bucha redução PVC soldável curta Ø 40mm x 32mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.18	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.19	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.20	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	5,00					
12.7.21	Bucha de redução pvc, soldável, longa, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.22	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.23	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.24	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	6,00					
12.7.25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.26	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.27	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.28	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.29	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00					
12.7.30	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.31	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.32	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	82,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.33	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	16,00					
12.7.34	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	17,00					
12.7.35	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.36	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.37	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	31,00					
12.7.38	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00					
12.7.39	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	9,00					
12.7.40	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.41	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	2,00					
12.7.42	Tubo, pvc, soldável, de 20mm	m	BDI 1	2,77					
12.7.43	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	206,95					
12.7.44	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	19,79					
12.7.45	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	99,96					
12.7.46	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	56,94					
12.7.47	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	16,62					
12.7.48	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	32,14					
12.7.49	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	22,00					
12.7.50	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.51	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	7,00					
12.7.52	Te, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	7,00					
12.7.53	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.54	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.55	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	BDI 1	4,00					
12.7.56	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	6,00					
12.7.57	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.58	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	1,00					
12.7.59	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.60	Tê de redução em PVC 90 soldável 75 mm – 60 mm	un	BDI 1	3,00					
12.7.61	Joelho 90º soldável com bucha de latão 20 x 1/2", pvc marrom, água fria	un	BDI 1	1,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.62	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	3,00					
12.7.63	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	46,00					
12.7.64	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x ½	un	BDI 1	8,00					
12.7.65	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros	un	BDI 1	2,00					
Total água fria									
Total instalações hidrossanitárias									
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO								
13.1	SUBESTAÇÃO								
13.1.1	Poste de concreto de seção circular 11m/600dan	un	BDI 1	1,00					
13.1.2	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m	un	BDI 1	6,00					
13.1.3	Tampa em ferro fundido 30x30, 125kn	un	BDI 1	6,00					
13.1.4	Quadro de distribuição modular dimensões 80x60x20cm – sobrepor	un	BDI 1	1,00					
13.1.5	Chapa policarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição	m2	BDI 1	0,48					
13.1.6	Disjuntor tripolar caixa moldada 160a/380v 16ka, com disparador termomagnético ajustável. prever manopla na porta do painel por acionamento giratório.	un	BDI 1	1,00					
13.1.7	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	2,00					
13.1.8	Disjuntor tripolar, tipo caixa moldada, 63 a	un	BDI 1	1,00					
13.1.9	Dispositivo DPS classe I/II, tensão máxima de 275 v, corrente 12,5ka monopolar	un	BDI 1	1,00					
13.1.10	Caixa de medição, padrão celesc, tipo mdr/hs, dimensões de 68 x 55 x 25 cm, com visor 400 x 185mm	un	BDI 1	1,00					
13.1.11	Caixa para transformador de corrente tipo TC-1 550x680x250mm	un	BDI 1	1,00					
13.1.12	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 8 a 12 mm	m2	BDI 1	0,38					
13.1.13	Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios	m	BDI 1	14,00					
13.1.14	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 4"	m	BDI 1	12,00					
13.1.15	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	BDI 1	4,00					
13.1.16	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diametro de 100 mm (4")	un	BDI 1	2,00					
13.1.17	Cabeçote de alumínio, para entrada de linha de alimentação de eletroduto de 4"	un	BDI 1	2,00					
13.1.18	Cruzeta de concreto 2400mm, padrão celesc	un	BDI 1	2,00					
13.1.19	Mão francesa perfilada aço 5x38x726mm	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.20	Sela para cruzeta - padrão celesc	un	BDI 1	2,00					
13.1.21	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc d200	un	BDI 1	2,00					
13.1.22	Cinta para poste circular, diâmetro adequado, conforme padrão celesc D220	un	BDI 1	2,00					
13.1.23	Parafuso de cabeça abaulada d16x150mm - padrão celesc	un	BDI 1	4,00					
13.1.24	Parafuso de cabeça quadrada, d16x125mm c/ porca - padrão celesc	un	BDI 1	6,00					
13.1.25	Parafuso de cabeça quadrada, d16x150mm c/ porca - padrão celesc	un	BDI 1	4,00					
13.1.26	Parafuso de cabeça abaulada d16x45mm - padrão celesc	un	BDI 1	4,00					
13.1.27	Pino de isolador pilar 140x60mm	un	BDI 1	3,00					
13.1.28	Isolador pilar, porcelana, 15kv	un	BDI 1	3,00					
13.1.29	Fio alumínio recozido 4 awg	kg	BDI 1	0,29					
13.1.30	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	10,00					
13.1.31	Arruela quadrada 38x38x3mm, para parafuso D16mm, galvanizada a fogo	un	BDI 1	17,00					
13.1.32	Porca quadrada rosca M16, galvanizada - padrão Celesc	un	BDI 1	13,00					
13.1.33	Isolador ancoragem polimérico, tipo bastão, 15kv	un	BDI 1	6,00					
13.1.34	Manilha sapatilha, conforme padrão celesc, f-22	un	BDI 1	6,00					
13.1.35	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1	un	BDI 1	3,00					
13.1.36	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	BDI 1	90,00					
13.1.37	Olhal para parafuso 5000 dan - padrão celesc	un	BDI 1	6,00					
13.1.38	Porca olhal 5000 dan	un	BDI 1	3,00					
13.1.39	Chave fusível de distribuição base tipo a, 100a, 15 kv	un	BDI 1	3,00					
13.1.40	Suporte I para chave fusível e pára-raios c/ parafusos 205x85mm	un	BDI 1	3,00					
13.1.41	Pára-raios de distribuição 10ka 12kv	un	BDI 1	3,00					
13.1.42	Suporte para transformador em poste de concreto circular	un	BDI 1	2,00					
13.1.43	Transformador de distribuição, 112,5 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral	un	BDI 1	1,00					
13.1.44	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador	un	BDI 1	1,00					
13.1.45	Conector cunha al. 1/0 awg 2 awg/35mm2	un	BDI 1	12,00					
13.1.46	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	12,00					
13.1.47	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	7,00					
13.1.48	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	3,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.49	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	10,00					
13.1.50	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	5,00					
13.1.51	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	1,00					
13.1.52	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4")	m	BDI 1	10,00					
13.1.53	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	BDI 1	30,00					
13.1.54	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	96,00					
13.1.55	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	5,00					
13.1.56	Caixa equipotencial bep, em alumínio, dimensões 350x450x200mm	un	BDI 1	1,00					
13.1.57	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm²	un	BDI 1	1,00					
13.1.58	Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 50mm2	un	BDI 1	2,00					
13.1.59	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2	un	BDI 1	2,00					
13.1.60	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	6,00					
13.1.61	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	10,00					
13.1.62	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750	m	BDI 1	60,00					
13.1.63	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	1,00					
13.1.64	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	1,00					
13.1.65	Caixa retangular 4" x 2" pvc	un	BDI 1	1,00					
13.1.66	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a	un	BDI 1	1,00					
13.1.67	Fita isolante, rolo de 20m - padrão celesc	un	BDI 1	1,00					
13.1.68	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	m	BDI 1	3,00					
13.1.69	Mesa retrátil, dimensões de 50x40cm, suporta até 70kg, para subestação	un	BDI 1	1,00					
Total subestação									
13.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13.2.1	ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE								
13.2.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	41,73					
13.2.1.2	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória.	m3	BDI 1	31,29					
13.2.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	13,57					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	93,65					
13.2.1.5	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	9,87					
Total escavação, aterro e transporte									
13.2.2 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL									
13.2.2.1	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	309,00					
13.2.2.2	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	3,00					
13.2.2.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	150,00					
13.2.2.4	Caixa para piso 4x2" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	2,00					
13.2.2.5	Caixa para piso 4x4" em alumínio 3/4"	un	BDI 1	3,00					
13.2.2.6	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	1,00					
13.2.2.7	Condutete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1")	un	BDI 1	2,00					
13.2.2.8	Conjunto parafuso autoatarraxante ø2,9mm x 25mm, em inox e bucha de nylon s4	un	BDI 1	6,00					
13.2.2.9	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	9,00					
13.2.2.10	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	9,00					
13.2.2.11	Conjunto bucha nylon nº6 e parafuso de fenda em inox autoatarraxante Ø4,2x32mm	un	BDI 1	12,00					
Total acessórios de uso em geral									
13.2.3 CAIXAS DE PASSAGEM									
13.2.3.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	10,00					
13.2.3.2	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	2,00					
13.2.3.3	Caixa de passagem metálica, dimensões 250x250x100 mm	un	BDI 1	2,00					
13.2.3.4	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. krona	un	BDI 1	1,00					
13.2.3.5	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kn, padrão celesc, inclusive escavação	un	BDI 1	2,00					
Total caixas de passagem									
13.2.4 CABOS DE COBRE									
13.2.4.1	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador	un	BDI 1	9,00					
13.2.4.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	588,60					
13.2.4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	515,40					
13.2.4.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	146,60					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.4.5	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	207,30					
13.2.4.6	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	78,00					
13.2.4.7	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	134,90					
13.2.4.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	27,90					
13.2.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	1.893,10					
13.2.4.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	711,00					
13.2.4.11	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	519,70					
13.2.4.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	970,50					
13.2.4.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	366,70					
13.2.4.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	172,60					
13.2.4.15	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	73,80					
13.2.4.16	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – preto	m	BDI 1	49,20					
13.2.4.17	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	35,80					
13.2.4.18	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	49,60					
13.2.4.19	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	19,50					
13.2.4.20	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	19,50					
13.2.4.21	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v – vermelho	m	BDI 1	19,50					
13.2.4.22	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	92,40					
13.2.4.23	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	38,90					
13.2.4.24	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	53,50					
13.2.4.25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	18,10					
13.2.4.26	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	182,80					
13.2.4.27	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	182,80					
13.2.4.28	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	182,80					
13.2.4.29	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - azul claro	m	BDI 1	25,30					
13.2.4.30	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - branco	m	BDI 1	25,30					
13.2.4.31	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - preto	m	BDI 1	25,30					
13.2.4.32	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - verde-amarelo	m	BDI 1	25,30					
13.2.4.33	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - vermelho	m	BDI 1	25,30					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.4.34	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	20,70					
13.2.4.35	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	20,70					
13.2.4.36	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	20,70					
13.2.4.37	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	20,70					
13.2.4.38	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – vermelho	m	BDI 1	20,70					
13.2.4.39	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	23,40					
13.2.4.40	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	23,40					
13.2.4.41	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	23,40					
13.2.4.42	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – preto	m	BDI 1	23,40					
13.2.4.43	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv – vermelho	m	BDI 1	23,40					
Total cabos de cobre									
13.2.5	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS								
13.2.5.1	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	4,00					
13.2.5.2	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	4,00					
13.2.5.3	Conector tripolar, em porcelana com contato para passagem e ligação de fios de até 10mm², 50a – 250v	un	BDI 1	1,00					
13.2.5.4	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00					
13.2.5.5	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
13.2.5.6	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	26,00					
13.2.5.7	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
13.2.5.8	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	12,00					
13.2.5.9	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	6,00					
13.2.5.10	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	334,00					
13.2.5.11	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	18,00					
13.2.5.12	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	4,00					
13.2.5.13	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	11,00					
13.2.5.14	Tomada de piso dupla 2p+t 10a com placa 4x4" alumínio unha	un	BDI 1	3,00					
13.2.5.15	Tampa cega para caixa de piso 4x4 alumínio	un	BDI 1	3,00					
13.2.5.16	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	4,00					
Total dispositivos elétricos									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.6 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
13.2.6.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	20,00					
13.2.6.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	27,00					
13.2.6.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	4,00					
13.2.6.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	3,00					
13.2.6.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	5,00					
13.2.6.6	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32 a	un	BDI 1	2,00					
13.2.6.7	Disjuntor tripolar, corrente nominal de 160 a	un	BDI 1	1,00					
13.2.6.8	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50 a	un	BDI 1	2,00					
13.2.6.9	Interruptor DR, bipolar, corrente 25a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	18,00					
13.2.6.10	Interruptor DR, bipolar, corrente 40a, sensibilidade 30ma	un	BDI 1	1,00					
Total dispositivos de proteção									
13.2.7 ELETRODUTOS E CONEXÕES									
13.2.7.1	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3")	m	BDI 1	23,40					
13.2.7.2	Eletroduto flexível, em aço galvanizado, revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo	m	BDI 1	1,20					
13.2.7.3	Abraçadeira com cunha cunha 1"	un	BDI 1	12,00					
13.2.7.4	Curva 90 graus para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	un	BDI 1	4,00					
13.2.7.5	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, dn 1"	m	BDI 1	9,50					
13.2.7.6	Conector fêmea giratório latão 1"	un	BDI 1	2,00					
13.2.7.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	0,20					
13.2.7.8	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	199,80					
13.2.7.9	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	46,00					
13.2.7.10	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	530,10					
13.2.7.11	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	648,40					
13.2.7.12	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½")	m	BDI 1	6,00					
Total eletrodutos e conexões									
13.2.8 ILUMINAÇÃO									
13.2.8.1	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	10,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.8.2	Luminária tipo calha, sobrepor 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	140,00					
13.2.8.3	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	16,00					
13.2.8.4	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 1 luminária	un	BDI 1	4,00					
13.2.8.5	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	6,00					
13.2.8.6	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m	un	BDI 1	10,00					
Total iluminação									
13.2.9 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO									
13.2.9.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 50 disjuntores din 225. ^a	un	BDI 1	2,00					
13.2.9.2	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 70 disjuntores din, 225. ^a	un	BDI 1	1,00					
Total quadros de distribuição e medição									
Total instalações elétricas									
13.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO									
13.3.1 ESCAVAÇÃO, ATERRO E TRANSPORTE									
13.3.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	m3	BDI 1	5,04					
13.3.1.2	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória.	m3	BDI 1	3,78					
13.3.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	1,64					
13.3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,9km	m3xkm	BDI 1	11,30					
13.3.1.5	Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	1,19					
Total escavação, aterro e transporte									
13.3.2 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL									
13.3.2.1	Caixa retangular 4" x 2", pvc	un	BDI 1	65,00					
13.3.2.2	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio	un	BDI 1	65,00					
13.3.2.3	Caixa retangular 4" x 4" média, pvc	un	BDI 1	5,00					
13.3.2.4	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio	un	BDI 1	5,00					
13.3.2.5	Caixa de tomada para embutir para piso, 2 tomadas, 2 rj45	un	BDI 1	1,00					
13.3.2.6	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	1,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.3.2.7	Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8"	un	BDI 1	1,00					
13.3.2.8	Abraçadeira ajustável, bap 3, comprimento de 1200mm	un	BDI 1	2,00					
13.3.2.9	Cabeçote fabricado em liga de alumínio para uso em eletroduto rígido bitola ø2".	un	BDI 1	1,00					
13.3.2.10	Cabo de cobre isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v – verde	m	BDI 1	1,00					
13.3.2.11	Isolador tipo roldana em porcelana para b.t. (380/220v)	un	BDI 1	1,00					
13.3.2.12	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm2	un	BDI 1	1,00					
Total acessórios de uso em geral									
13.3.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES									
13.3.3.1	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	510,81					
13.3.3.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	141,84					
13.3.3.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	3,16					
13.3.3.4	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")	m	BDI 1	26,60					
13.3.3.5	Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 2"	un	BDI 1	1,00					
13.3.3.6	Eletroduto em aço galvanizado 2"	m	BDI 1	6,00					
13.3.3.7	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	14,47					
Total eletrodutos e conexões									
13.3.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO									
13.3.4.1	Cabo eletrônico categoria 6a u/utp 24awg x 4p	un	BDI 1	2.653,85					
13.3.4.2	Cabo óptico, 6fo	m	BDI 1	3,00					
Total cabeamento estruturado									
13.3.5 DISPOSITIVOS DE REDE									
13.3.5.1	Conector fêmea RJ45 – Cat 6	un	BDI 1	101,00					
13.3.5.2	Conector / plug rj 45, categoria 6 para cabos	un	BDI 1	103,00					
13.3.5.3	Conector para fibra óptica	un	BDI 1	2,00					
13.3.5.4	Conector SFP 1GB SM 1000BASE-SX - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00					
Total dispositivos de rede									
13.3.6 CAIXAS DE PASSAGEM / DISTRIBUIÇÃO									
13.3.6.1	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 300x350x100mm	un	BDI 1	4,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.3.6.2	Caixa de passagem em concreto armado, nas dimensões 46x70x70cm, tampa de ferro nodular padrão celesc, para carga 12,5t	un	BDI 1	2,00					
13.3.6.3	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	un	BDI 1	1,00					
Total caixas de passagem / distribuição									
13.3.7 RACKS									
13.3.7.1	Rack fechado tipo armário 19" 22ux600x600mm (Enterprise), completo, com calha de tomada, guia de cabos, no-break, placa de fechamento, unidade de ventilação de teto e acessórios de fixação	un	BDI 1	1,00					
Total racks									
13.3.8 EQUIPAMENTOS CFTV									
13.3.8.1	NVR, HVR Stand Alone para 32 Canais, com 4 portas PoE, para Câmera IP, OnVif. Suporte para 8 HDs de até 8 TB.	un	BDI 1	1,00					
13.3.8.2	Patch panel 24 portas, categoria 6	un	BDI 1	1,00					
13.3.8.3	Patch cord, categoria 6, extensão 50cm	un	BDI 1	132,00					
13.3.8.4	Switch 24 portas, 10/100/1000 Mbps, PoE + 2 portas SFP (mini GBIC)	un	BDI 1	1,00					
13.3.8.5	Câmera bullet, 4MP, lente 3.6mm, PoE, IR 30m, IP67	un	BDI 1	19,00					
13.3.8.6	Switch 48 portas, 10/100/1000 Mbps, cat 6	un	BDI 1	2,00					
13.3.8.7	Patch cord, categoria 6, extensão de 2,50m	un	BDI 1	2,00					
13.3.8.8	Patch panel 48 portas, categoria 6	un	BDI 1	2,00					
13.3.8.9	Mini dio (distribuidor interno óptico), 6 portas fo	un	BDI 1	1,00					
13.3.8.10	Extensão conectorizada de fibra óptica, 6 fibras, 1,5m	un	BDI 1	1,00					
Total equipamentos cftv									
Total cabeamento estruturado									
Total instalações elétricas e cabeamento estruturado									
14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS – INCÊNDIO									
14.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00					
14.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	39,00					
14.3	Bloco de iluminação de emergência autônoma led, mínimo 300 lumens	un	BDI 1	1,00					
14.4	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA	un	BDI 1	3,00					
14.5	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm – SAÍDA com seta	un	BDI 1	7,00					
14.6	Placa para sinalização de extintor, tipo seta, dimensões de 13 x 20cm	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total instalações preventivas – incêndio									
15	CLIMATIZAÇÃO								
15.1	EQUIPAMENTOS								
15.1.1	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00					
15.1.2	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio	un	BDI 1	2,00					
15.1.3	Ar condicionado duto 36.000 btu/h, 4000W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	4,00					
15.1.4	Ar condicionado duto 48.000 btu/h, 4240W, ciclo quente/frio 220v/ø1/60hz	un	BDI 1	4,00					
Total equipamentos									
15.2	INFRA DE INTERLIGAÇÕES								
15.2.1	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento	m	BDI 1	65,00					
15.2.2	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento	m	BDI 1	75,00					
15.2.3	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento	m	BDI 1	65,00					
15.2.4	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento	m	BDI 1	30,00					
15.2.5	Tubo em cobre flexível, dn 3/4", com isolamento	m	BDI 1	45,00					
15.2.6	Cabo multipolar de cobre, flexível, 5 condutores de 1,5mm²	m	BDI 1	160,00					
15.2.7	Cabo multipolar de cobre flexível isolado, 4 vias de 4,0 mm², epr 90.oC, 1 kv	m	BDI 1	30,00					
15.2.8	Fita adesiva de polipropileno aluminizada 48mm – Para vedação de tubulações de ar condicionado, refrigeração e aquecimento (resistente a altas temperaturas).	m	BDI 1	4.200,00					
15.2.9	Fita de aço perfurada 19mm	m	BDI 1	12,00					
15.2.10	Parafuso ø4,2 x 40mm, rosca soberba e fenda simples, inclusive bucha de nylon S6	un	BDI 1	80,00					
Total infra de interligações									
15.3	INFRA DE MOVIMENTAÇÃO DE AR								
15.3.1	Duto de exaustão flexível, dn 100mm (4")	m	BDI 1	12,00					
15.3.2	Duto de exaustão flexível, dn 150mm (6")	m	BDI 1	12,00					
15.3.3	Duto de exaustão flexível, dn 200mm (8")	m	BDI 1	60,00					
15.3.4	Duto flexível aluminizado anti-ruído, com isolamento em lã de vidro, dn 150mm (6")	m	BDI 1	90,00					
15.3.5	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S100 - Sicflux	un	BDI 1	2,00					
15.3.6	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S125 - Sicflux	un	BDI 1	1,00					
15.3.7	Grade plástica redonda veneziana fixa com colarinho. ref. S200 - Sicflux	un	BDI 1	6,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
15.3.8	Duto de alumínio pré-isolado, formado por espuma rígida de poliuretano, expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, espessura 20 mm.	m2	BDI 1	350,00					
15.3.9	Colarinho simples sem registro 08" Ø200mm para duto mpu	un	BDI 1	176,00					
15.3.10	Colarinho simples sem registro 14" Ø350mm para duto mpu	un	BDI 1	6,00					
15.3.11	Colarinho simples sem registro 16" Ø400mm para duto mpu	un	BDI 1	8,00					
15.3.12	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 100mm	un	BDI 1	5,00					
15.3.13	Captor com regulador de vazão de ar, plástico abs, dn 150mm	un	BDI 1	2,00					
15.3.14	Registro de vazão constante, plástico retardante de chama, dn 160mm – ref: Sicflux RVC 160 ou equivalente	un	BDI 1	10,00					
15.3.15	Difusor em alumínio anodizado, 1 vias, com registro, 300 x 200mm	un	BDI 1	90,00					
15.3.16	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	130,91					
15.3.17	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 24, em perfilado com comprimento de 55 cm fixado em laje, por metro de duto fixado.	m2	BDI 1	130,91					
15.3.18	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, com 6" e parafuso de fixação	un	BDI 1	190,00					
Total infra de movimentação de ar									
15.4 EQUIPAMENTO AUXILIARES									
15.4.1	Exaustor / insuflador Sicflux Maxx ION 150, 220V	un	BDI 1	3,00					
15.4.2	Exaustor / insuflador Maxx 150 + caixa de filtragem Filbox Red-150 G4/M5, dn = 150mm	un	BDI 1	6,00					
15.4.3	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, dn 355mm, vazão de 1.657m³/h, ref: Sicflux FH 355 ou equivalente	un	BDI 1	3,00					
15.4.4	Exaustor e insuflador de ar, tipo gabinete filtros G4+F8, vazão de 2.278m³/h, ref: Sicflux – FH 400 ou equivalente	un	BDI 1	4,00					
Total equipamento auxiliares									
Total climatização									
16 GASES MEDICINAIS									
16.1 EQUIPAMENTOS									
16.1.1	Compressor de ar isento de óleo. Deslocamento 400 l/min, pressão 8 bar. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 2,5 kw. Ref.: airzap modelo da3000-50vf ou equivalente.	un	BDI 1	1,00					
16.1.2	Bomba de vácuo odontológica. 650mmhg. 460 l/min. Alimentação elétrica 220 v / 1f / 60 hz, 0,75 kw. Ref.: evovx. Modelo evo 5 ou equivalente.	un	BDI 1	1,00					
16.1.3	Cilindro de oxigênio medicinal em alumínio 5 L e 0,68 m3, com válvula cromada, com recarga de oxigênio	un	BDI 1	3,00					
Total equipamentos									
16.2 INFRAESTRUTURA									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
16.2.1	Tubo, pvc, soldável, de 32mm	m	BDI 1	18,00					
16.2.2	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação predial de água	un	BDI 1	5,00					
16.2.3	Te, pvc, soldável, dn 32 mm	un	BDI 1	1,00					
16.2.4	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro	m	BDI 1	18,00					
16.2.5	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	m	BDI 1	51,00					
16.2.6	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal	un	BDI 1	12,00					
16.2.7	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	7,00					
16.2.8	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	18,00					
16.2.9	Registro esfera monobloco 1/2" em latão forjado	un	BDI 1	3,00					
16.2.10	Conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -	un	BDI 1	6,00					
16.2.11	Tomada Posto Parede para Rede de Gases – Ar comprimido (Ponto embutido para parede, completo: cachimbo + válvula de retenção + caixa de acabamento)	un	BDI 1	4,00					
16.2.12	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	5,00					
16.2.13	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).	m2	BDI 1	5,00					
16.2.14	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.	m	BDI 1	51,00					
Total infraestrutura									
Total gases medicinais									
17 GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS									
17.1	Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilares tubulares de ø1.1/2" espaçados de 1,00m, travessa superior de ø1.1/2", fechamento em tubos horizontais de ø1" e verticais de ø3/4", fixado em piso com chumbador mecânico. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	8,33					
17.2	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado na parede. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	14,03					
17.3	Corrimão duplo de duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m, inclusive aplicação de fundo preparador para estruturas metálicas e pintura eletroestática branca.	m	BDI 1	1,02					
17.4	Gradil de altura 1,53m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m	m	BDI 1	26,54					
Total guarda-corpos, corrimãos, grades e alambrados									
18 PAISAGISMO									
18.1	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.	m2	BDI 1	339,82					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 096-25 / Unidade Básica de Saúde - UBS - Santo Antônio

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 813,98 m²

fev/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
18.2	Plantio de forração - Grama amendoim rasteiro	m2	BDI 1	515,31					
18.3	Espalhamento de terra vegetal para o plantio – grama	m2	BDI 1	855,13					
18.4	Plantio de arbusto ou cerca viva – Xanadu	un	BDI 1	77,83					
18.5	Plantio de agapanto, porte 10cm	m2	BDI 1	17,24					
18.6	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m	un	BDI 1	15,00					
18.7	Limitador de canteiro, em polietileno na cor verde, altura 10cm	m	BDI 1	75,11					
Total paisagismo									
19 COMPLEMENTO DE OBRA									
19.1	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	1,00					
19.2	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	8,00					
19.3	Letreiro em letra caixa de aço inox, altura 25cm, profundidade 3cm	un	BDI 2	35,00					
19.4	Placa de acessibilidade em PS 1mm nas dimensões 15x15cm	m	BDI 1	2,00					
19.5	Banco modular em concreto, para mobiliário urbano, dimensões 220 x 61 x 45cm, acabamento em verniz	un	BDI 1	2,00					
Total complemento de obra									
20 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
20.1	Projeto as built	m2	BDI 1	813,98					
20.2	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 096-25 – Unidade básica de saúde – UBS – Santo Antônio	un	BDI 1	1,00					
Total administração de obra									
TOTAL GERAL									