

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA



REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
BOA VISTA

VOLUME 2 – ORÇAMENTO

RESUMO

CURVA ABC SERVIÇOS

ORÇAMENTO

CRONOGRAMA

COMPOSIÇÕES CPU

COTAÇÕES

COMPOSIÇÕES SINAPI

BDI

PLANILHA DE QUANTIDADES

094-25

JANEIRO/2026

PROSUL Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda

RESUMO

RESUMO

Unidade da Federação: Santa Catarina		BDI	
Cidade de Criciúma		CONSTRUÇÃO	22,23%
Prefeitura Municipal de Criciúma		DIFERENCIADO	15,28%
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista		Área: 249,49 m²	
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado		jan/2026	
ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO R\$	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	57.894,46	7,41%
2	DEMOLIÇÕES	26.508,01	3,39%
3	ESTRUTURAL	148.362,99	19,00%
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	10.908,18	1,40%
5	ESQUADRIAS	39.445,83	5,05%
6	REVESTIMENTOS	32.476,03	4,16%
7	PINTURAS	27.420,32	3,51%
8	PAVIMENTAÇÃO	107.144,37	13,72%
9	COBERTURAS	75.620,14	9,68%
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	13.612,92	1,74%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	66.924,99	8,57%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.999,61	5,89%
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	12.919,40	1,65%
14	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS	75.275,23	9,64%
15	COMPLEMENTO DE OBRA	5.488,61	0,70%
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	34.886,35	4,47%
VALOR GLOBAL (com BDI)		780.887,44	100,00%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM N°	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
1	6237	CPU	Gradil de altura 2,03m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro	m	BDI 1	146,85	391,61	478,66	70.291,22	9,00%	9,00%
2	98459	Sinapi / Dezembro_25	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	323,07	93,23	113,96	36.817,06	4,71%	13,72%
3	10342	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista	un	BDI 1	1,00	28.151,70	34.409,82	34.409,82	4,41%	18,12%
4	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	31,44	728,87	890,90	28.009,90	3,59%	21,71%
5	9813	CPU	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	124,39	160,76	196,50	24.442,64	3,13%	24,84%
6	92397	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	250,63	73,64	90,01	22.559,21	2,89%	27,73%
7	96486	Sinapi / Dezembro_25	Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	221,93	78,28	95,68	21.234,26	2,72%	30,45%
8	9814	CPU	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	265,07	63,58	77,71	20.598,59	2,64%	33,09%
9	9533	CPU	Revestimento cerâmico Acetinado Eliane Forma Branco "A" para paredes internas de dimensões 30x40 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	166,05	95,76	117,05	19.436,15	2,49%	35,57%
10	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	198,98	77,25	94,42	18.787,70	2,41%	37,98%
11	6234	CPU	PR01 (350 cm x 190 cm) portão com 1 folha de correr, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, pintura eletrostática em poliester na cor verde. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	19,60	558,60	682,78	13.382,49	1,71%	39,69%
12	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	195,13	54,50	66,62	12.999,55	1,66%	41,36%
13	87680	Sinapi / Dezembro_25	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	191,58	53,45	65,33	12.515,92	1,60%	42,96%
14	1025	CPU	Demolição de calçada em cimento alisado	m2	BDI 1	252,51	38,61	47,19	11.915,95	1,53%	44,49%
15	10344	CPU	Fechamento (testeira) em tábuas de madeira angelim pedra ou equivalente, serrada e aplainada, espessura 2,5cm, fixada em ripas de 5x5cm espaçadas a cada 45cm, inclusive pintura imunizante para madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	26,52	354,89	433,78	11.503,85	1,47%	45,96%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
16	92562	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.	un	BDI 1	2,00	4.631,18	5.660,69	11.321,38	1,45%	47,41%
17	103356	Sinapi / Dezembro_25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	116,02	75,27	92,00	10.673,84	1,37%	48,78%
18	94273	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	177,33	48,19	58,90	10.444,74	1,34%	50,12%
19	6591	CPU	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	48,76	174,52	213,32	10.402,34	1,33%	51,45%
20	101173	Sinapi / Dezembro_25	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	m	BDI 1	119,20	70,73	86,45	10.304,84	1,32%	52,77%
21	104595	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	BDI 1	133,02	59,51	72,74	9.675,87	1,24%	54,01%
22	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	12,00	662,10	763,27	9.159,24	1,17%	55,18%
23	88496	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	192,61	38,83	47,46	9.141,27	1,17%	56,35%
24	94993	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	87,32	82,37	100,68	8.791,38	1,13%	57,48%
25	9818	CPU	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	265,07	24,63	30,11	7.981,26	1,02%	58,50%
26	9999	CPU	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. – exclusive galvanização	kg	BDI 1	437,42	14,73	18,00	7.873,56	1,01%	59,51%
27	90844	Sinapi / Dezembro_25	P02 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	4,00	1.361,14	1.663,72	6.654,88	0,85%	60,36%
28	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	407,00	13,30	16,26	6.617,82	0,85%	61,21%
29	88489	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	358,02	13,70	16,75	5.996,84	0,77%	61,97%
30	96525	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	74,47	63,65	77,80	5.793,77	0,74%	62,72%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
31	92919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	378,60	12,45	15,22	5.762,30	0,74%	63,45%
32	87792	Sinapi / Dezembro_25	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	BDI 1	96,55	47,81	58,44	5.642,38	0,72%	64,18%
33	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	37,36	122,58	149,83	5.597,65	0,72%	64,89%
34	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	863,30	5,22	6,38	5.507,85	0,71%	65,60%
35	98546	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	34,17	131,56	160,81	5.494,88	0,70%	66,30%
36	104166	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	57,90	77,58	94,83	5.490,66	0,70%	67,00%
37	98556	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	68,90	64,30	78,59	5.414,85	0,69%	67,70%
38	92464	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações	m2	BDI 1	24,83	178,41	218,07	5.414,68	0,69%	68,39%
39	88497	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	195,54	21,58	26,38	5.158,35	0,66%	69,05%
40	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	94,78	43,69	53,40	5.061,25	0,65%	69,70%
41	9852	CPU	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	7,97	516,32	631,10	5.029,87	0,64%	70,34%
42	10250	CPU	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	10,60	384,68	470,19	4.984,01	0,64%	70,98%
43	10778	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	4,00	1.059,37	1.221,24	4.884,96	0,63%	71,61%
44	9048	CPU	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kn, padrão celesc, inclusive escavação	un	BDI 1	2,00	1.924,36	2.352,15	4.704,30	0,60%	72,21%
45	100752	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos), para as portas existentes PE01 e PE02	m2	BDI 1	69,85	54,68	66,84	4.668,78	0,60%	72,81%
46	104594	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².	m2	BDI 1	51,39	73,07	89,31	4.589,64	0,59%	73,40%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
47	4661	CPU	Luminária tipo calha, embutir 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	21,00	171,79	209,98	4.409,58	0,56%	73,96%
48	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	230,90	15,11	18,47	4.264,74	0,55%	74,51%
49	4499	CPU	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro em madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. E pod nos ambientes necessários	un	BDI 1	2,00	1.637,88	2.001,98	4.003,96	0,51%	75,02%
50	89714	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	74,40	43,62	53,32	3.967,01	0,51%	75,53%
51	88488	Sinapi / Dezembro_25	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	192,61	16,59	20,28	3.906,13	0,50%	76,03%
52	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	164,20	18,52	22,64	3.717,48	0,48%	76,50%
53	6219	CPU	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	4,00	715,95	875,11	3.500,44	0,45%	76,95%
54	103689	Sinapi / Dezembro_25	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	469,32	573,65	3.441,90	0,44%	77,39%
55	10345	CPU	Estrutura de madeira em angelim não aparelhada de suporte para caixa d'água, composta de estrado 140x140cm, caibros, ripas, pilares em angelim de 15x15cm com altura de 125cm e contraventamentos por vigas em angelim de 6x12cm	un	BDI 1	1,00	2.665,74	3.258,33	3.258,33	0,42%	77,81%
56	97650	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	268,58	9,64	11,78	3.163,87	0,41%	78,22%
57	4232	CPU	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	4,00	642,73	785,61	3.142,44	0,40%	78,62%
58	6583	CPU	Poste cônico contínuo reto, em aço galvanizado, h=4m, flangeado, acabamento em pintura eletrostática, fixado em viga de concreto com chumbador de aço ø1" x 600mm	un	BDI 1	2,00	1.223,61	1.495,62	2.991,24	0,38%	79,00%
59	9509	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	25,20	96,90	118,44	2.984,69	0,38%	79,38%
60	97634	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de revestimento cerâmico de piso, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento.	m2	BDI 1	282,85	8,47	10,35	2.927,50	0,37%	79,76%
61	97536	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 25 (1")	m	BDI 1	34,30	68,55	83,79	2.874,00	0,37%	80,13%
62	91854	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	183,97	12,61	15,41	2.834,98	0,36%	80,49%
63	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	71,18	31,63	38,66	2.751,82	0,35%	80,84%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
64	1955	CPU	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	1,00	2.243,98	2.742,82	2.742,82	0,35%	81,19%
65	98565	Sinapi / Dezembro_25	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	34,17	64,72	79,11	2.703,19	0,35%	81,54%
66	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	2,00	1.000,11	1.222,43	2.444,86	0,31%	81,85%
67	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	28,72	69,12	84,49	2.426,55	0,31%	82,16%
68	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	7,90	250,81	306,57	2.421,90	0,31%	82,47%
69	89451	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	42,50	46,37	56,68	2.408,90	0,31%	82,78%
70	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	21,62	89,92	109,91	2.376,25	0,30%	83,09%
71	100728	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	69,85	27,81	33,99	2.374,20	0,30%	83,39%
72	99635	Sinapi / Dezembro_25	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado	un	BDI 1	6,00	321,09	392,47	2.354,82	0,30%	83,69%
73	4471	CPU	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético	un	BDI 1	4,00	445,29	544,28	2.177,12	0,28%	83,97%
74	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – dmt = 20km	m3xkm	BDI 1	776,94	2,29	2,80	2.175,43	0,28%	84,25%
75	1579	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	un	BDI 1	6,00	289,94	354,39	2.126,34	0,27%	84,52%
76	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	10,92	158,68	193,95	2.117,93	0,27%	84,79%
77	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	31,10	54,41	66,51	2.068,46	0,26%	85,06%
78	9587	CPU	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	73,00	22,71	27,76	2.026,48	0,26%	85,32%
79	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	147,10	11,18	13,67	2.010,86	0,26%	85,57%
1	95471	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	2,00	820,93	1.003,42	2.006,84	0,26%	85,83%
2	92398	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	19,15	84,61	103,42	1.980,49	0,25%	86,09%
3	91996	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	34,00	46,25	56,53	1.922,02	0,25%	86,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
4	88485	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	358,02	4,37	5,34	1.911,83	0,24%	86,58%
5	100868	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	4,00	377,41	461,31	1.845,24	0,24%	86,81%
6	7881	CPU	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	1,28	1.178,39	1.440,35	1.843,65	0,24%	87,05%
7	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	404,38	3,65	4,46	1.803,53	0,23%	87,28%
8	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	181,23	7,98	9,75	1.766,99	0,23%	87,51%
9	7880	CPU	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	1,28	1.117,03	1.365,35	1.747,65	0,22%	87,73%
10	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	57,00	24,47	29,91	1.704,87	0,22%	87,95%
11	100983	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m3	BDI 1	129,49	9,85	12,04	1.559,06	0,20%	88,15%
12	6065	CPU	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	4,00	315,17	385,23	1.540,92	0,20%	88,34%
13	95601	Sinapi / Dezembro_25	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm.	un	BDI 1	59,00	21,11	25,80	1.522,20	0,19%	88,54%
14	704	CPU	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	3,00	399,42	488,21	1.464,63	0,19%	88,73%
15	97647	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	268,58	4,46	5,45	1.463,76	0,19%	88,91%
16	94223	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	15,23	77,47	94,69	1.442,13	0,18%	89,10%
17	100848	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00	587,82	718,49	1.436,98	0,18%	89,28%
18	693	CPU	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	2,00	578,99	707,70	1.415,40	0,18%	89,46%
19	648	CPU	Armadura de tela aço soldada q-196, malha 10x10cm, ca-60, ø fio 5,0mm, larg. 2.45m 3,11kg/m2	m2	BDI 1	38,69	29,56	36,13	1.397,81	0,18%	89,64%
20	206	CPU	Remoção de meio fio	m	BDI 1	177,33	6,43	7,86	1.393,81	0,18%	89,82%
21	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	38,21	29,60	36,18	1.382,44	0,18%	90,00%
22	92915	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	60,20	18,66	22,81	1.373,16	0,18%	90,18%
23	100727	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	36,60	30,19	36,90	1.350,54	0,17%	90,35%
24	7927	CPU	Caixa de gordura retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,90 x 0,90m, altura interna = 0,60m	un	BDI 1	1,00	1.101,15	1.345,94	1.345,94	0,17%	90,52%
25	6771	CPU	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm	m	BDI 1	57,90	18,65	22,80	1.320,12	0,17%	90,69%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
26	88484	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	192,61	5,55	6,78	1.305,90	0,17%	90,86%
27	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	191,33	5,55	6,78	1.297,22	0,17%	91,02%
28	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	69,70	15,22	18,60	1.296,42	0,17%	91,19%
29	102608	Sinapi / Dezembro_25	Caixa d´água em polietileno, 1500 litros	un	BDI 1	1,00	1.005,05	1.228,47	1.228,47	0,16%	91,35%
30	5016	CPU	Ventilador de parede com 6 pás, diâmetro 50 cm	un	BDI 2	5,00	212,91	245,44	1.227,20	0,16%	91,50%
31	89448	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	60,80	16,22	19,83	1.205,66	0,15%	91,66%
32	101995	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	5,57	176,09	215,23	1.198,83	0,15%	91,81%
33	2378	CPU	Envelopamento de concreto das tubulações enterradas inclusive escavação	m	BDI 1	31,05	31,10	38,01	1.180,21	0,15%	91,96%
34	95817	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	21,00	45,54	55,66	1.168,86	0,15%	92,11%
35	2015	CPU	J01 (120 cm x 55 cm) janela basculante 3 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	1,32	713,19	871,73	1.150,68	0,15%	92,26%
36	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	151,18	5,79	7,08	1.070,35	0,14%	92,40%
37	91856	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	55,89	15,61	19,08	1.066,38	0,14%	92,53%
38	371	CPU	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	2,00	433,01	529,27	1.058,54	0,14%	92,67%
39	100576	Sinapi / Dezembro_25	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos.	m2	BDI 1	269,78	3,20	3,91	1.054,84	0,14%	92,80%
40	104619	Sinapi / Dezembro_25	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm. Af_02/2023	m	BDI 1	63,24	13,44	16,43	1.039,03	0,13%	92,94%
41	100717	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020	m2	BDI 1	69,85	12,12	14,81	1.034,47	0,13%	93,07%
42	101654	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	4,00	211,07	257,99	1.031,96	0,13%	93,20%
43	100729	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	36,60	22,84	27,92	1.021,87	0,13%	93,33%
44	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	68,50	12,09	14,78	1.012,43	0,13%	93,46%
45	6170	CPU	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	11,68	68,09	83,23	972,13	0,12%	93,59%
46	750	CPU	Quadro de manobra de alumínio (30x60x20cm) dimensões internas – inclusive tubo de aço, cotovelo. Tê, válvula de esfer, regulador de pressão, união, niple e plug	un	BDI 1	1,00	781,18	954,84	954,84	0,12%	93,71%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI						
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO					22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO					15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²						
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026						
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.	
47	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	61,20	12,71	15,54	951,05	0,12%	93,83%	
48	9826	CPU	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	3,00	258,27	315,68	947,04	0,12%	93,95%	
49	7785	CPU	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	4,00	191,54	234,12	936,48	0,12%	94,07%	
50	100867	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	2,00	364,04	444,97	889,94	0,11%	94,19%	
51	95944	Sinapi / Dezembro_25	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	31,40	22,51	27,51	863,81	0,11%	94,30%	
52	89402	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	48,80	14,25	17,42	850,10	0,11%	94,40%	
53	92703	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	11,00	61,82	75,56	831,16	0,11%	94,51%	
54	102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	34,02	19,91	24,34	828,05	0,11%	94,62%	
55	101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	3,00	214,31	261,95	785,85	0,10%	94,72%	
56	95469	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	2,00	320,48	391,72	783,44	0,10%	94,82%	
57	101906	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	632,97	773,68	773,68	0,10%	94,92%	
58	2453	CPU	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	4,00	154,06	188,31	753,24	0,10%	95,01%	
59	97641	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m2	BDI 1	170,63	3,61	4,41	752,48	0,10%	95,11%	
60	4705	CPU	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	615,19	751,95	751,95	0,10%	95,21%	
61	102489	Sinapi / Dezembro_25	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.	m2	BDI 1	20,80	29,30	35,81	744,85	0,10%	95,30%	
62	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	6,00	100,44	122,77	736,62	0,09%	95,40%	
63	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,60	971,75	1.187,77	712,66	0,09%	95,49%	
64	96396	Sinapi / Dezembro_25	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm	m3	BDI 1	2,87	195,75	239,27	687,30	0,09%	95,58%	
65	7389	CPU	Abrigo / caixa de incêndio, 75 x 30 x 25cm, para extintores até 6kg	un	BDI 1	2,00	275,02	336,16	672,32	0,09%	95,66%	
66	9060	CPU	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	4,00	131,63	160,89	643,56	0,08%	95,74%	
67	89513	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00	102,01	124,69	623,45	0,08%	95,82%	

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
68	6444	CPU	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	2,00	253,48	309,83	619,66	0,08%	95,90%
69	89511	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	11,90	42,59	52,06	619,51	0,08%	95,98%
70	89798	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	35,80	14,03	17,15	613,97	0,08%	96,06%
71	4	CPU	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	239,93	293,27	586,54	0,08%	96,14%
72	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	35,90	13,20	16,13	579,07	0,07%	96,21%
73	5	CPU	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	232,81	284,56	569,12	0,07%	96,28%
74	2864	CPU	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	8,14	56,94	69,60	566,54	0,07%	96,36%
75	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	3,00	151,79	185,53	556,59	0,07%	96,43%
76	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	25,20	16,69	20,40	514,08	0,07%	96,49%
77	98110	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00	414,18	506,25	506,25	0,06%	96,56%
78	89449	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	22,80	18,00	22,00	501,60	0,06%	96,62%
79	104328	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	5,00	79,56	97,25	486,25	0,06%	96,68%
80	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	12,50	31,31	38,27	478,37	0,06%	96,75%
81	89531	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00	39,00	47,67	476,70	0,06%	96,81%
82	776	CPU	Projeto as built	m2	BDI 1	249,49	1,56	1,91	476,53	0,06%	96,87%
83	4217	CPU	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I	un	BDI 1	2,00	191,40	233,95	467,90	0,06%	96,93%
84	86909	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	2,00	187,13	228,73	457,46	0,06%	96,99%
85	6354	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	2,00	176,01	215,14	430,28	0,06%	97,04%
86	4450	CPU	Ralo linear modulável sifonado cromado – 50cm - fornecimento e instalação	un	BDI 1	3,00	114,39	139,82	419,46	0,05%	97,10%
87	8066	CPU	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face	un	BDI 1	4,00	85,17	104,10	416,40	0,05%	97,15%
88	4267	CPU	Regulador de gás ap40, alta pressão, 60kg/h, com manômetro	un	BDI 1	1,00	328,17	401,12	401,12	0,05%	97,20%
89	89629	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	4,00	81,86	100,06	400,24	0,05%	97,25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
90	39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	73,00	4,29	5,24	382,52	0,05%	97,30%
91	95547	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	4,00	71,17	86,99	347,96	0,04%	97,34%
92	223	CPU	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	2,00	141,83	173,36	346,72	0,04%	97,39%
93	97622	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	4,02	69,11	84,47	339,32	0,04%	97,43%
94	154	CPU	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	4,00	68,70	83,97	335,88	0,04%	97,48%
95	375	CPU	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	4,00	68,70	83,97	335,88	0,04%	97,52%
96	194	CPU	Tala reta perfurada 38mm	un	BDI 1	40,00	6,82	8,34	333,60	0,04%	97,56%
97	91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	7,00	38,91	47,56	332,92	0,04%	97,60%
98	89529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	7,00	37,97	46,41	324,87	0,04%	97,65%
99	4155	CPU	Saída horizontal de eletrocilha para eletroduto 1"	un	BDI 1	18,00	14,56	17,80	320,40	0,04%	97,69%
100	29	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	4,00	61,56	75,24	300,96	0,04%	97,72%
101	89746	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	8,00	30,69	37,51	300,08	0,04%	97,76%
102	95644	Sinapi / Dezembro_25	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00	243,81	298,01	298,01	0,04%	97,80%
103	4336	CPU	Relê fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	BDI 1	4,00	60,37	73,79	295,16	0,04%	97,84%
104	4588	CPU	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED 2 faróis mínimo 1200 lumens	un	BDI 1	2,00	115,32	140,96	281,92	0,04%	97,88%
105	94713	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	1,00	229,71	280,77	280,77	0,04%	97,91%
106	89825	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	13,00	17,65	21,57	280,41	0,04%	97,95%
107	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	15,70	14,48	17,70	277,89	0,04%	97,98%
108	4115	CPU	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "	un	BDI 1	2,00	113,43	138,65	277,30	0,04%	98,02%
109	4414	CPU	Registro esfera monobloco 3/4" em latão forjado	un	BDI 1	3,00	75,17	91,88	275,64	0,04%	98,05%
110	7	CPU	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	2,00	108,81	133,00	266,00	0,03%	98,09%
111	54	CPU	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	4,00	53,51	65,41	261,64	0,03%	98,12%
112	89801	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	21,00	10,05	12,28	257,88	0,03%	98,15%
113	89517	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	69,65	85,13	255,39	0,03%	98,19%
114	100849	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	4,00	50,55	61,79	247,16	0,03%	98,22%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
115	466	CPU	Caixa de alumínio p/ 1 extintores com porta de vidro anti-estilhaçante e inscrição "Em caso de incêndio quebre o vidro"	un	BDI 1	1,00	200,39	244,94	244,94	0,03%	98,25%
116	100851	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00	100,06	122,30	244,60	0,03%	98,28%
117	89446	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	35,80	5,48	6,70	239,86	0,03%	98,31%
118	92906	Sinapi / Dezembro_25	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	3,00	65,12	79,60	238,80	0,03%	98,34%
119	105029	Sinapi / Dezembro_25	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	2,88	67,59	82,62	237,95	0,03%	98,37%
120	89497	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	13,00	14,59	17,83	231,79	0,03%	98,40%
121	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,89	206,36	252,23	224,49	0,03%	98,43%
122	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	20,80	8,80	10,76	223,81	0,03%	98,46%
123	89744	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	6,00	29,85	36,49	218,94	0,03%	98,49%
124	97663	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de aparelhos sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	un	BDI 2	12,00	15,65	18,04	216,48	0,03%	98,52%
125	676	CPU	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	1,00	168,84	206,37	206,37	0,03%	98,54%
126	1286	CPU	Grade de ventilação permanente, em plástico, 25x25cm	un	BDI 1	2,00	84,03	102,71	205,42	0,03%	98,57%
127	89611	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00	33,60	41,07	205,35	0,03%	98,60%
128	181	CPU	Interruptor bipolar DR, corrente nominal de 63a, sensibilidade de 30ma	un	BDI 1	1,00	163,98	200,43	200,43	0,03%	98,62%
129	7356	CPU	Coletor p-45, módulo ii, ø3/4", para central gás, 2 saídas ø1/2"	un	BDI 1	1,00	161,27	197,12	197,12	0,03%	98,65%
130	97632	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	49,06	3,21	3,92	192,32	0,02%	98,67%
131	10118	CPU	Regulador de gás baixa pressão, com segurança OPSO, 12kg/h entrada e saída ½" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00	156,05	190,74	190,74	0,02%	98,69%
132	8147	CPU	Pintura anticorrosiva de tubulações de shp, dn até 4"	m	BDI 1	31,05	5,01	6,12	190,03	0,02%	98,72%
133	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	9,00	17,25	21,08	189,72	0,02%	98,74%
134	86878	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	74,46	91,01	182,02	0,02%	98,77%
135	7883	CPU	Grade de ventilação permanente, em aço, 20 x 10cm	un	BDI 1	4,00	37,15	45,41	181,64	0,02%	98,79%
136	745	CPU	Pig tail 1/4" x 800mm	un	BDI 1	3,00	49,02	59,92	179,76	0,02%	98,81%
137	92688	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (¾")	m	BDI 1	3,30	44,42	54,29	179,16	0,02%	98,84%
138	90373	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	10,00	14,63	17,88	178,80	0,02%	98,86%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
139	393	CPU	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	6,00	23,44	28,65	171,90	0,02%	98,88%
140	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	66,21	80,93	161,86	0,02%	98,90%
141	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	4,00	33,08	40,43	161,72	0,02%	98,92%
142	9948	CPU	Valvula de retenção, em latão dn 3/4" x 7/16", para gás	un	BDI 1	3,00	44,04	53,83	161,49	0,02%	98,94%
143	89501	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	8,00	16,25	19,86	158,88	0,02%	98,96%
144	8127	CPU	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 1" x ½"	un	BDI 1	3,00	43,32	52,95	158,85	0,02%	98,98%
145	5032	CPU	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	2,00	64,58	78,94	157,88	0,02%	99,00%
146	97667	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2")	m	BDI 1	14,13	8,97	10,96	154,86	0,02%	99,02%
147	94493	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	124,56	152,25	152,25	0,02%	99,04%
148	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	6,00	20,32	24,84	149,04	0,02%	99,06%
149	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	6,38	18,92	23,13	147,56	0,02%	99,08%
150	103972	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	4,00	30,07	36,75	147,00	0,02%	99,10%
151	5103	CPU	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) ru cor verde, para uso interno, com uma faces simples e estrutura metálica com guias simples – shafts	m2	BDI 1	1,58	75,27	92,00	145,36	0,02%	99,12%
152	92701	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (¾")	un	BDI 1	3,00	38,92	47,57	142,71	0,02%	99,14%
153	89408	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	11,00	10,57	12,92	142,12	0,02%	99,16%
154	97666	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	un	BDI 1	10,00	11,40	13,93	139,30	0,02%	99,17%
155	10343	CPU	Alçapão em pvc para fechamento, dimensões de 60x60cm	un	BDI 1	1,00	112,65	137,69	137,69	0,02%	99,19%
156	89481	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	17,00	6,45	7,88	133,96	0,02%	99,21%
157	89797	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	2,00	54,40	66,49	132,98	0,02%	99,22%
158	10059	CPU	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00	106,92	130,69	130,69	0,02%	99,24%
159	92905	Sinapi / Dezembro_25	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (¾")	un	BDI 1	2,00	52,38	64,02	128,04	0,02%	99,26%
160	6982	CPU	Placa pictograma extintor	un	BDI 1	4,00	24,67	30,15	120,60	0,02%	99,27%
161	94490	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	48,47	59,24	118,48	0,02%	99,29%
162	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	13,00	7,32	8,95	116,35	0,01%	99,30%
163	91955	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	47,47	58,02	116,04	0,01%	99,32%
164	104001	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	6,00	15,67	19,15	114,90	0,01%	99,33%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
165	7355	CPU	Coletor P-45, módulo I, ø3/4", para central gás, 1 saída ø1/2"	un	BDI 1	1,00	93,50	114,29	114,29	0,01%	99,35%
166	104920	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	8,20	11,22	13,71	112,42	0,01%	99,36%
167	97599	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	BDI 1	4,00	22,61	27,64	110,56	0,01%	99,38%
168	104803	Sinapi / Dezembro_25	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	15,22	5,90	7,21	109,74	0,01%	99,39%
169	89711	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	3,50	25,23	30,84	107,94	0,01%	99,40%
170	97553	Sinapi / Dezembro_25	Tê, em aço, conexão soldada, dn 20 (¾")	un	BDI 1	1,00	86,75	106,03	106,03	0,01%	99,42%
171	102193	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	34,02	2,50	3,06	104,10	0,01%	99,43%
172	92696	Sinapi / Dezembro_25	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	2,00	42,50	51,95	103,90	0,01%	99,44%
173	89623	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	21,21	25,92	103,68	0,01%	99,46%
174	104352	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm	un	BDI 1	2,00	41,99	51,32	102,64	0,01%	99,47%
175	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	3,00	27,57	33,70	101,10	0,01%	99,48%
176	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	5,00	16,52	20,19	100,95	0,01%	99,50%
177	97644	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	7,00	11,77	14,39	100,73	0,01%	99,51%
178	4781	CPU	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	6,00	13,71	16,76	100,56	0,01%	99,52%
179	89575	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	6,00	12,99	15,88	95,28	0,01%	99,53%
180	9513	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. krona	un	BDI 1	1,00	77,80	95,09	95,09	0,01%	99,55%
181	92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	73,62	89,99	89,99	0,01%	99,56%
182	94706	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 ½"	un	BDI 1	2,00	36,58	44,71	89,42	0,01%	99,57%
183	93200	Sinapi / Dezembro_25	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga.	m	BDI 1	5,07	14,36	17,55	88,98	0,01%	99,58%
184	4119	CPU	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	1,00	71,43	87,31	87,31	0,01%	99,59%
185	94796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	1,00	67,97	83,08	83,08	0,01%	99,60%
186	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,6 km	m3xkm	BDI 1	25,35	2,63	3,21	81,37	0,01%	99,61%
187	782	CPU	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 63a	un	BDI 1	2,00	32,59	39,83	79,66	0,01%	99,62%
188	7751	CPU	Joelho de redução 90 graus, em ferro galvanizado, dn 1" x 3/4"	un	BDI 1	1,00	64,68	79,06	79,06	0,01%	99,63%
189	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	7,00	9,05	11,06	77,42	0,01%	99,64%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
190	98689	Sinapi / Dezembro_25	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	0,49	127,99	156,44	76,66	0,01%	99,65%
191	3057	CPU	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	3,00	20,83	25,46	76,38	0,01%	99,66%
192	9653	CPU	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	un	BDI 1	1,00	62,31	76,16	76,16	0,01%	99,67%
193	89728	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	4,00	15,19	18,57	74,28	0,01%	99,68%
194	89522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	2,00	30,35	37,10	74,20	0,01%	99,69%
195	4780	CPU	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	6,00	9,66	11,81	70,86	0,01%	99,70%
196	760	CPU	Placa indicando a lotação máxima das salas	un	BDI 1	2,00	28,56	34,91	69,82	0,01%	99,71%
197	89558	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00	10,78	13,18	65,90	0,01%	99,72%
198	89366	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	3,00	17,93	21,92	65,76	0,01%	99,73%
199	6641	CPU	Registro fecho rápido, ø1/2", em latão, para mangueira de gás	un	BDI 1	1,00	52,15	63,74	63,74	0,01%	99,74%
200	9786	CPU	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	2,00	25,26	30,88	61,76	0,01%	99,74%
201	7761	CPU	Lixamento manual de banco para pintura	m2	BDI 1	20,80	2,40	2,93	60,94	0,01%	99,75%
202	91877	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	3,00	16,14	19,73	59,19	0,01%	99,76%
203	93653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	4,00	11,99	14,66	58,64	0,01%	99,77%
204	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 24 x 16cm – PROIBIDO FUMAR	un	BDI 1	2,00	23,98	29,31	58,62	0,01%	99,77%
205	89507	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	47,37	57,90	57,90	0,01%	99,78%
206	86884	Sinapi / Dezembro_25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	4,00	11,84	14,47	57,88	0,01%	99,79%
207	104348	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00	11,50	14,06	56,24	0,01%	99,80%
208	103964	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	5,00	9,02	11,03	55,15	0,01%	99,80%
209	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	15,06	2,90	3,54	53,31	0,01%	99,81%
210	89795	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	1,00	43,27	52,89	52,89	0,01%	99,82%
211	93656	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	3,00	14,39	17,59	52,77	0,01%	99,82%
212	89753	Sinapi / Dezembro_25	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00	10,75	13,14	52,56	0,01%	99,83%
213	89450	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	1,50	28,62	34,98	52,47	0,01%	99,84%
214	4452	CPU	Torneira tanque com derivação p/ maquina	un	BDI 1	1,00	41,71	50,98	50,98	0,01%	99,84%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
215	754	CPU	Tê de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x ½"	un	BDI 1	1,00	41,66	50,92	50,92	0,01%	99,85%
216	2749	CPU	Lâmpada compacta de led 15 w, base e27	un	BDI 1	2,00	19,37	23,68	47,36	0,01%	99,86%
217	388	CPU	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	4,00	9,53	11,65	46,60	0,01%	99,86%
218	94705	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	1,00	37,17	45,43	45,43	0,01%	99,87%
219	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	4,23	8,60	10,51	44,40	0,01%	99,87%
220	1299	CPU	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x ½"	un	BDI 1	2,00	18,09	22,11	44,22	0,01%	99,88%
221	10341	CPU	Lâmpada incandescente luz branca para fogão 40w 220v	un	BDI 1	2,00	16,75	20,47	40,94	0,01%	99,88%
222	4644	CPU	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, dn ¾	un	BDI 1	2,00	16,70	20,41	40,82	0,01%	99,89%
223	723	CPU	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	1,00	33,14	40,51	40,51	0,01%	99,89%
224	89802	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	3,00	10,78	13,18	39,54	0,01%	99,90%
225	92953	Sinapi / Dezembro_25	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x ½"	un	BDI 1	1,00	28,84	35,25	35,25	0,00%	99,90%
226	7561	CPU	Luminária tipo plafonier, em plástico, base e27, instalado em teto, não inclui lâmpada	un	BDI 1	2,00	13,52	16,53	33,06	0,00%	99,91%
227	91898	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	1,00	26,82	32,78	32,78	0,00%	99,91%
228	927	CPU	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	BDI 1	3,00	8,79	10,74	32,22	0,00%	99,92%
229	12294	Sinapi / Dezembro_25	Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lampadas	un	BDI 1	2,00	13,12	16,04	32,08	0,00%	99,92%
230	93655	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	2,00	13,11	16,02	32,04	0,00%	99,92%
231	89739	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	25,43	31,08	31,08	0,00%	99,93%
232	89528	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	5,00	5,07	6,20	31,00	0,00%	99,93%
233	2167	CPU	Terminal 38x38mm – saída final	un	BDI 1	5,00	5,02	6,14	30,70	0,00%	99,94%
234	91896	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	1,00	24,89	30,42	30,42	0,00%	99,94%
235	86883	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	12,30	15,03	30,06	0,00%	99,94%
236	1330	CPU	Niple duplo ¾"	un	BDI 1	2,00	12,23	14,95	29,90	0,00%	99,95%
237	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	2,00	11,99	14,66	29,32	0,00%	99,95%
238	89597	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	23,89	29,20	29,20	0,00%	99,96%
239	91865	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	1,00	22,56	27,58	27,58	0,00%	99,96%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina						BDI					
Cidade de Criciúma						CONSTRUÇÃO				22,23%	
Prefeitura Municipal de Criciúma						DIFERENCIADO				15,28%	
Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista						Área: 249,49 m²					
Data base: Dezembro/25 – Não desonerado						jan/2026					
ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM.
240	91850	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	2,00	11,16	13,64	27,28	0,00%	99,96%
241	7221	CPU	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	1,00	21,17	25,88	25,88	0,00%	99,97%
242	89379	Sinapi / Dezembro_25	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	19,80	24,20	24,20	0,00%	99,97%
243	91871	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1,00	18,20	22,25	22,25	0,00%	99,97%
244	109	CPU	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	3,00	5,83	7,13	21,39	0,00%	99,97%
245	103959	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	1,00	16,44	20,09	20,09	0,00%	99,98%
246	747	CPU	Placa p/abrigo de gás com a inscrição " perigo inflamável proibido fumar"	un	BDI 1	1,00	16,02	19,58	19,58	0,00%	99,98%
247	104792	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	30,00	0,52	0,64	19,20	0,00%	99,98%
248	3268	CPU	Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc	un	BDI 1	1,00	15,51	18,96	18,96	0,00%	99,98%
249	2160	CPU	T horizontal reto 90° 38x38mm, com tampa	un	BDI 1	1,00	15,43	18,86	18,86	0,00%	99,99%
250	2158	CPU	Junção interna em "L" / cotovelo 90 graus, para perfilado 38x38mm	un	BDI 1	1,00	15,13	18,49	18,49	0,00%	99,99%
251	97629	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	0,14	106,13	129,72	18,16	0,00%	99,99%
252	1122	CPU	Saida horizontal/vertical de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	1,00	14,64	17,89	17,89	0,00%	99,99%
253	2143	CPU	Remoção de bancadas inox ou granito	m2	BDI 1	0,78	15,06	18,41	14,36	0,00%	100,00%
254	4201	CPU	Abraçadeira metálica tipo "u" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	BDI 1	2,00	5,47	6,69	13,38	0,00%	100,00%
255	865	CPU	Plug / tampão, em ferro galvanizado, roscável, dn 1/2"	un	BDI 1	1,00	10,53	12,87	12,87	0,00%	100,00%
256	97660	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	BDI 1	6,00	0,89	1,09	6,54	0,00%	100,00%
TOTAL									780.887,44	100,00%	-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS											
1.1	103689	Sinapi / Dezembro_25	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00	469,32	573,65	3.441,90	5,95%	0,44%
1.2	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	4,00	662,10	763,27	3.053,08	5,27%	0,39%
1.3	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	4,00	662,10	763,27	3.053,08	5,27%	0,39%
1.4	10778	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	4,00	1.059,37	1.221,24	4.884,96	8,44%	0,63%
1.5	10776	Sinapi / Dezembro_25	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	4,00	662,10	763,27	3.053,08	5,27%	0,39%
1.6	7880	CPU	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	1,28	1.117,03	1.365,35	1.747,65	3,02%	0,22%
1.7	7881	CPU	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	1,28	1.178,39	1.440,35	1.843,65	3,18%	0,24%
1.8	98459	Sinapi / Dezembro_25	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	323,07	93,23	113,96	36.817,06	63,59%	4,71%
Total instalações provisórias									57.894,46	100,00%	7,41%
2 DEMOLIÇÕES											
2.1	97622	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	4,02	69,11	84,47	339,32	1,28%	0,04%
2.2	97650	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	268,58	9,64	11,78	3.163,87	11,94%	0,41%
2.3	97647	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	268,58	4,46	5,45	1.463,76	5,52%	0,19%
2.4	104803	Sinapi / Dezembro_25	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	15,22	5,90	7,21	109,74	0,41%	0,01%
2.5	97629	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	0,14	106,13	129,72	18,16	0,07%	0,00%
2.6	97663	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de aparelhos sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	un	BDI 2	12,00	15,65	18,04	216,48	0,82%	0,03%
2.7	97666	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	un	BDI 1	10,00	11,40	13,93	139,30	0,53%	0,02%
2.8	97634	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de revestimento cerâmico de piso, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento.	m2	BDI 1	199,83	8,47	10,35	2.068,24	7,80%	0,26%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
2.9	97634	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de revestimento cerâmico de parede, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	83,02	8,47	10,35	859,26	3,24%	0,11%
2.10	97641	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m2	BDI 1	170,63	3,61	4,41	752,48	2,84%	0,10%
2.11	97644	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	7,00	11,77	14,39	100,73	0,38%	0,01%
2.12	97632	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	49,06	3,21	3,92	192,32	0,73%	0,02%
2.13	2143	CPU	Remoção de bancadas inox ou granito	m2	BDI 1	0,78	15,06	18,41	14,36	0,05%	0,00%
2.14	1025	CPU	Demolição de calçada em cimento alisado	m2	BDI 1	252,51	38,61	47,19	11.915,95	44,95%	1,53%
2.15	206	CPU	Remoção de meio fio	m	BDI 1	177,33	6,43	7,86	1.393,81	5,26%	0,18%
2.16	97660	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	BDI 1	6,00	0,89	1,09	6,54	0,02%	0,00%
2.17	104792	Sinapi / Dezembro_25	Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	30,00	0,52	0,64	19,20	0,07%	0,00%
2.18	100983	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m3	BDI 1	129,49	9,85	12,04	1.559,06	5,88%	0,20%
2.19	95876	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – dmt = 20km	m3xkm	BDI 1	776,94	2,29	2,80	2.175,43	8,21%	0,28%
Total demolições									26.508,01	100,00%	3,39%
3 ESTRUTURAL											
3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
3.1.1	96525	Sinapi / Dezembro_25	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	74,47	63,65	77,80	5.793,77	66,82%	0,74%
3.1.2	93382	Sinapi / Dezembro_25	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	71,18	31,63	38,66	2.751,82	31,73%	0,35%
3.1.3	100977	Sinapi / Dezembro_25	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	4,23	8,60	10,51	44,40	0,51%	0,01%
3.1.4	95875	Sinapi / Dezembro_25	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,6 km	m3xkm	BDI 1	25,35	2,63	3,21	81,37	0,94%	0,01%
Total movimentação de terra									8.671,36	100,00%	1,11%
3.2 TORRE CAIXA D'AGUA											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.2.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,51	206,36	252,23	128,64	0,42%	0,02%
3.2.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,22	971,75	1.187,77	261,31	0,86%	0,03%
3.2.3	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	4,80	18,52	22,64	108,67	0,36%	0,01%
3.2.4	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	33,00	15,11	18,47	609,51	2,00%	0,08%
3.2.5	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	19,30	13,30	16,26	313,82	1,03%	0,04%
3.2.6	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	9,00	158,68	193,95	1.745,55	5,73%	0,22%
3.2.7	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	10,50	18,52	22,64	237,72	0,78%	0,03%
3.2.8	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	8,50	16,69	20,40	173,40	0,57%	0,02%
3.2.9	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	16,80	15,11	18,47	310,30	1,02%	0,04%
3.2.10	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	22,40	13,30	16,26	364,22	1,20%	0,05%
3.2.11	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	10,05	77,25	94,42	948,92	3,11%	0,12%
3.2.12	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	5,74	2,90	3,54	20,32	0,07%	0,00%
3.2.13	648	CPU	Armadura de tela aço soldada q-196, malha 10x10cm, ca-60, ø fio 5,0mm, larg. 2,45m 3,11kg/m2	m2	BDI 1	35,70	29,56	36,13	1.289,94	4,23%	0,17%
3.2.14	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	29,20	15,22	18,60	543,12	1,78%	0,07%
3.2.15	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	76,10	11,18	13,67	1.040,29	3,41%	0,13%
3.2.16	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	28,40	122,58	149,83	4.255,17	13,96%	0,54%
3.2.17	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	24,30	15,22	18,60	451,98	1,48%	0,06%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.2.18	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	41,20	12,71	15,54	640,25	2,10%	0,08%
3.2.19	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	37,30	11,18	13,67	509,89	1,67%	0,07%
3.2.20	92464	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações	m2	BDI 1	24,83	178,41	218,07	5.414,68	17,77%	0,69%
3.2.21	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	34,00	12,09	14,78	502,52	1,65%	0,06%
3.2.22	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	6,14	69,12	84,49	518,77	1,70%	0,07%
3.2.23	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	3,00	13,20	16,13	48,39	0,16%	0,01%
3.2.24	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	6,72	250,81	306,57	2.060,15	6,76%	0,26%
3.2.25	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	7,53	728,87	890,90	6.708,48	22,01%	0,86%
3.2.26	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	19,05	54,50	66,62	1.269,11	4,16%	0,16%
Total torre caixa d'agua									30.475,12	100,00%	3,90%

3.3 ABRIGO DO GÁS											
3.3.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,08	206,36	252,23	20,18	0,32%	0,00%
3.3.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,08	971,75	1.187,77	95,02	1,52%	0,01%
3.3.3	648	CPU	Armadura de tela aço soldada q-196, malha 10x10cm, ca-60, ø fio 5,0mm, larg. 2,45m 3,11kg/m2	m2	BDI 1	2,99	29,56	36,13	107,87	1,73%	0,01%
3.3.4	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	0,96	2,90	3,54	3,40	0,05%	0,00%
3.3.5	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	12,50	15,11	18,47	230,88	3,70%	0,03%
3.3.6	96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	1,92	158,68	193,95	372,38	5,96%	0,05%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.3.7	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,20	15,22	18,60	133,92	2,14%	0,02%
3.3.8	92761	Sinapi / Dezembro_25	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	20,00	12,71	15,54	310,80	4,98%	0,04%
3.3.9	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,80	77,25	94,42	453,22	7,26%	0,06%
3.3.10	92759	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	9,00	15,22	18,60	167,40	2,68%	0,02%
3.3.11	92762	Sinapi / Dezembro_25	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	33,70	11,18	13,67	460,68	7,38%	0,06%
3.3.12	92413	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	8,96	122,58	149,83	1.342,48	21,49%	0,17%
3.3.13	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	0,70	14,48	17,70	12,39	0,20%	0,00%
3.3.14	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	5,90	13,20	16,13	95,17	1,52%	0,01%
3.3.15	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	1,78	69,12	84,49	150,39	2,41%	0,02%
3.3.16	2097	CPU	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	1,18	250,81	306,57	361,75	5,79%	0,05%
3.3.17	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,47	728,87	890,90	1.309,62	20,97%	0,17%
3.3.18	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	9,28	54,50	66,62	618,23	9,90%	0,08%
Total abrigo do gás									6.245,78	100,00%	0,80%
3.4 SAPATAS COBERTURA METÁLICA											
3.4.1	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	2,10	18,52	22,64	47,54	4,51%	0,01%
3.4.2	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	7,90	15,11	18,47	145,91	13,83%	0,02%
3.4.3	104920	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	8,20	11,22	13,71	112,42	10,66%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.4.4	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,78	77,25	94,42	356,91	33,84%	0,05%
3.4.5	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	0,44	728,87	890,90	392,00	37,16%	0,05%
Total sapatas cobertura metálica									1.054,78	100,00%	0,14%

3.5 MURETA MEDIDOR

3.5.1	101173	Sinapi / Dezembro_25	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	m	BDI 1	5,20	70,73	86,45	449,54	25,47%	0,06%
3.5.2	92915	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	2,00	18,66	22,81	45,62	2,58%	0,01%
3.5.3	92919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	12,80	12,45	15,22	194,82	11,04%	0,02%
3.5.4	95601	Sinapi / Dezembro_25	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	BDI 1	2,00	21,11	25,80	51,60	2,92%	0,01%
3.5.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30	18,52	22,64	142,63	8,08%	0,02%
3.5.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	2,80	15,11	18,47	51,72	2,93%	0,01%
3.5.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	17,20	13,30	16,26	279,67	15,85%	0,04%
3.5.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,59	77,25	94,42	433,39	24,56%	0,06%
3.5.9	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	0,13	728,87	890,90	115,82	6,56%	0,01%
Total mureta medidor									1.764,81	100,00%	0,23%

3.6 MUROS CERCA TELADA

3.6.1	101173	Sinapi / Dezembro_25	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	m	BDI 1	114,00	70,73	86,45	9.855,30	14,76%	1,26%
3.6.2	92915	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	58,20	18,66	22,81	1.327,54	1,99%	0,17%
3.6.3	92919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	365,80	12,45	15,22	5.567,48	8,34%	0,71%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.6.4	95601	Sinapi / Dezembro_25	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	BDI 1	57,00	21,11	25,80	1.470,60	2,20%	0,19%
3.6.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	120,50	18,52	22,64	2.728,12	4,08%	0,35%
3.6.6	104917	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	16,70	16,69	20,40	340,68	0,51%	0,04%
3.6.7	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	122,80	15,11	18,47	2.268,12	3,40%	0,29%
3.6.8	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	283,70	13,30	16,26	4.612,96	6,91%	0,59%
3.6.9	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	152,07	77,25	94,42	14.358,45	21,50%	1,84%
3.6.10	560	CPU	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	15,86	728,87	890,90	14.129,67	21,16%	1,81%
3.6.11	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	152,07	54,50	66,62	10.130,90	15,17%	1,30%
Total muros cerca telada									66.789,82	100,00%	8,55%
3.7 ESCADA E RAMPA											
3.7.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,17	206,36	252,23	42,88	0,38%	0,01%
3.7.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,17	971,75	1.187,77	201,92	1,78%	0,03%
3.7.3	95944	Sinapi / Dezembro_25	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	31,40	22,51	27,51	863,81	7,60%	0,11%
3.7.4	101995	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	5,57	176,09	215,23	1.198,83	10,55%	0,15%
3.7.5	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	5,70	18,52	22,64	129,05	1,14%	0,02%
3.7.6	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	25,00	15,11	18,47	461,75	4,06%	0,06%
3.7.7	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	21,30	13,30	16,26	346,34	3,05%	0,04%
3.7.8	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	8,96	77,25	94,42	846,00	7,44%	0,11%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.7.9	104916	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	14,30	18,52	22,64	323,75	2,85%	0,04%
3.7.10	104918	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	10,10	15,11	18,47	186,55	1,64%	0,02%
3.7.11	104919	Sinapi / Dezembro_25	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	43,10	13,30	16,26	700,81	6,17%	0,09%
3.7.12	96536	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	14,73	77,25	94,42	1.390,81	12,24%	0,18%
3.7.13	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	4,11	728,87	890,90	3.661,60	32,22%	0,47%
3.7.14	98557	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	14,73	54,50	66,62	981,31	8,63%	0,13%
3.7.15	97087	Sinapi / Dezembro_25	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	8,36	2,90	3,54	29,59	0,26%	0,00%
Total escada e rampa									11.365,00	100,00%	1,46%
3.8 BANCOS DE CONCRETO											
3.8.1	100324	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,13	206,36	252,23	32,79	0,56%	0,00%
3.8.2	96616	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,13	971,75	1.187,77	154,41	2,63%	0,02%
3.8.3	92768	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	15,00	14,48	17,70	265,50	4,52%	0,03%
3.8.4	92769	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	27,00	13,20	16,13	435,51	7,41%	0,06%
3.8.5	92770	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	34,50	12,09	14,78	509,91	8,68%	0,07%
3.8.6	92772	Sinapi / Dezembro_25	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	20,80	8,80	10,76	223,81	3,81%	0,03%
3.8.7	92514	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	20,80	69,12	84,49	1.757,39	29,90%	0,23%
3.8.8	560	CPU	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,90	728,87	890,90	1.692,71	28,80%	0,22%
3.8.9	7761	CPU	Lixamento manual de banco para pintura	m2	BDI 1	20,80	2,40	2,93	60,94	1,04%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.8.10	102489	Sinapi / Dezembro_25	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.	m2	BDI 1	20,80	29,30	35,81	744,85	12,67%	0,10%
Total bancos de concreto									5.877,82	100,00%	0,75%
3.9 ESTRUTURA METÁLICA											
3.9.1	9999	CPU	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, incluso mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. – exclusive galvanização	kg	BDI 1	437,42	14,73	18,00	7.873,56	76,85%	1,01%
3.9.2	100727	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	36,60	30,19	36,90	1.350,54	13,18%	0,17%
3.9.3	100729	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	36,60	22,84	27,92	1.021,87	9,97%	0,13%
Total estrutura metálica									10.245,97	100,00%	1,31%
3.10 ESTRUTURA MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA											
3.10.1	10345	CPU	Estrutura de madeira em angelim não aparelhada de suporte para caixa d'água, composta de estrado 140x140cm, caibros, ripas, pilares em angelim de 15x15cm com altura de 125cm e contraventamentos por vigas em angelim de 6x12cm	un	BDI 1	1,00	2.665,74	3.258,33	3.258,33	100,00%	0,42%
Total estrutura madeira para caixa d'água									3.258,33	100,00%	0,42%
3.11 VERGAS E CONTRAVERGAS											
3.11.1	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	18,74	89,92	109,91	2.059,71	78,79%	0,26%
3.11.2	105023	Sinapi / Dezembro_25	Verga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	2,88	89,92	109,91	316,54	12,11%	0,04%
3.11.3	105029	Sinapi / Dezembro_25	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	2,88	67,59	82,62	237,95	9,10%	0,03%
Total vergas e contravergas									2.614,20	100,00%	0,33%
Total estrutural									148.362,99	100,00%	19,00%
4 ALVENARIA E FECHAMENTOS											
4.1	103356	Sinapi / Dezembro_25	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	116,02	75,27	92,00	10.673,84	97,85%	1,37%
4.2	93200	Sinapi / Dezembro_25	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga.	m	BDI 1	5,07	14,36	17,55	88,98	0,82%	0,01%
4.3	5103	CPU	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) ru cor verde, para uso interno, com uma faces simples e estrutura metálica com guias simples – shafts	m2	BDI 1	1,58	75,27	92,00	145,36	1,33%	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total alvenaria e fechamentos									10.908,18	100,00%	1,40%
5 ESQUADRIAS											
5.1 PORTAS											
5.1.1	4499	CPU	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro em madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. E pod nos ambientes necessários	un	BDI 1	2,00	1.637,88	2.001,98	4.003,96	21,51%	0,51%
5.1.2	90844	Sinapi / Dezembro_25	P02 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	4,00	1.361,14	1.663,72	6.654,88	35,76%	0,85%
5.1.3	9852	CPU	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	1,89	516,32	631,10	1.192,78	6,41%	0,15%
5.1.4	9852	CPU	P04 (160 cm x 170 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	2,72	516,32	631,10	1.716,59	9,22%	0,22%
5.1.5	9852	CPU	P05 (160 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,36	516,32	631,10	2.120,50	11,39%	0,27%
5.1.6	10343	CPU	Alcapão em pvc para fechamento, dimensões de 60x60cm	un	BDI 1	1,00	112,65	137,69	137,69	0,74%	0,02%
5.1.7	102193	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	34,02	2,50	3,06	104,10	0,56%	0,01%
5.1.8	102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	34,02	19,91	24,34	828,05	4,45%	0,11%
5.1.9	100717	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020	m2	BDI 1	16,03	12,12	14,81	237,40	1,28%	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.1.10	100728	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	16,03	27,81	33,99	544,86	2,93%	0,07%
5.1.11	100752	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos), para as portas existentes PE01 e PE02	m2	BDI 1	16,03	54,68	66,84	1.071,45	5,76%	0,14%
Total portas									18.612,26	100,00%	2,38%
5.2 JANELAS											
5.2.1	2015	CPU	J01 (120 cm x 55 cm) janela basculante 3 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	1,32	713,19	871,73	1.150,68	15,60%	0,15%
5.2.2	100717	Sinapi / Dezembro_25	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020	m2	BDI 1	53,82	12,12	14,81	797,07	10,81%	0,10%
5.2.3	100728	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	53,82	27,81	33,99	1.829,34	24,81%	0,23%
5.2.4	100752	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos), para as janelas existentes JE1 ao JE6	m2	BDI 1	53,82	54,68	66,84	3.597,33	48,78%	0,46%
Total janelas									7.374,42	100,00%	0,94%
5.3 PORTÕES											
5.3.1	6234	CPU	PR01 (350 cm x 190 cm) portão com 1 folha de correr, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, pintura eletrostática em poliéster na cor verde. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	6,65	558,60	682,78	4.540,49	33,93%	0,58%
5.3.2	6234	CPU	PR02 (225 cm x 190 cm) portão com 1 folha de correr, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, pintura eletrostática em poliéster na cor verde. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	8,55	558,60	682,78	5.837,77	43,62%	0,75%
5.3.3	6234	CPU	PR03 (200 cm x 220 cm) portão com 2 folhas de giro, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização, pintura eletrostática em poliéster na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	4,40	558,60	682,78	3.004,23	22,45%	0,38%
Total portões									13.382,49	100,00%	1,71%
5.4 SOLEIRAS E PEITORIS											
5.4.1	98689	Sinapi / Dezembro_25	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	0,49	127,99	156,44	76,66	100,00%	0,01%
Total soleiras e peitoris									76,66	100,00%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total esquadrias									39.445,83	100,00%	5,05%
6 REVESTIMENTOS											
6.1 REVESTIMENTO DE PAREDE											
6.1.1	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	177,32	5,55	6,78	1.202,23	3,80%	0,15%
6.1.2	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	80,77	43,69	53,40	4.313,12	13,63%	0,55%
6.1.3	87792	Sinapi / Dezembro_25	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	BDI 1	96,55	47,81	58,44	5.642,38	17,84%	0,72%
6.1.4	9533	CPU	Revestimento cerâmico Acetinado Eliane Forma Branco "A" para paredes internas de dimensões 30x40 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	166,05	95,76	117,05	19.436,15	61,44%	2,49%
6.1.5	104619	Sinapi / Dezembro_25	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm. Af_02/2023	m	BDI 1	63,24	13,44	16,43	1.039,03	3,28%	0,13%
Total revestimento de parede									31.632,91	100,00%	4,05%
6.2 REVESTIMENTO DE TETO											
6.2.1	87879	Sinapi / Dezembro_25	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	14,01	5,55	6,78	94,99	11,27%	0,01%
6.2.2	87529	Sinapi / Dezembro_25	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	14,01	43,69	53,40	748,13	88,73%	0,10%
Total revestimento de teto									843,12	100,00%	0,11%
Total revestimentos									32.476,03	100,00%	4,16%
7 PINTURAS											
7.1 PINTURA DE PAREDES											
7.1.1	88485	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	358,02	4,37	5,34	1.911,83	14,63%	0,24%
7.1.2	88497	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	195,54	21,58	26,38	5.158,35	39,48%	0,66%
7.1.3	88489	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	358,02	13,70	16,75	5.996,84	45,89%	0,77%
Total pintura de paredes									13.067,02	100,00%	1,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
7.2 PINTURA DE TETO											
7.2.1	88484	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	192,61	5,55	6,78	1.305,90	9,10%	0,17%
7.2.2	88496	Sinapi / Dezembro_25	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	192,61	38,83	47,46	9.141,27	63,69%	1,17%
7.2.3	88488	Sinapi / Dezembro_25	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	192,61	16,59	20,28	3.906,13	27,21%	0,50%
Total pintura de teto									14.353,30	100,00%	1,84%
Total pinturas									27.420,32	100,00%	3,51%
8 PAVIMENTAÇÃO											
8.1	87680	Sinapi / Dezembro_25	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	191,58	53,45	65,33	12.515,92	11,68%	1,60%
8.2	104595	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	BDI 1	133,02	59,51	72,74	9.675,87	9,03%	1,24%
8.3	104594	Sinapi / Dezembro_25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².	m2	BDI 1	51,39	73,07	89,31	4.589,64	4,28%	0,59%
8.4	100576	Sinapi / Dezembro_25	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos.	m2	BDI 1	269,78	3,20	3,91	1.054,84	0,98%	0,14%
8.5	96396	Sinapi / Dezembro_25	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm	m3	BDI 1	2,87	195,75	239,27	687,30	0,64%	0,09%
8.6	92397	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	250,63	73,64	90,01	22.559,21	21,05%	2,89%
8.7	92398	Sinapi / Dezembro_25	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	19,15	84,61	103,42	1.980,49	1,85%	0,25%
8.8	9813	CPU	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	124,39	160,76	196,50	24.442,64	22,81%	3,13%
8.9	6591	CPU	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	48,76	174,52	213,32	10.402,34	9,71%	1,33%
8.10	94993	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	87,32	82,37	100,68	8.791,38	8,21%	1,13%
8.11	94273	Sinapi / Dezembro_25	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	177,33	48,19	58,90	10.444,74	9,75%	1,34%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total pavimentação									107.144,37	100,00%	13,72%
9 COBERTURAS											
9.1	92562	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.	un	BDI 1	2,00	4.631,18	5.660,69	11.321,38	14,97%	1,45%
9.2	9818	CPU	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	265,07	24,63	30,11	7.981,26	10,55%	1,02%
9.3	9814	CPU	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	265,07	63,58	77,71	20.598,59	27,24%	2,64%
9.4	94223	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	15,23	77,47	94,69	1.442,13	1,91%	0,18%
9.5	6170	CPU	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	11,68	68,09	83,23	972,13	1,29%	0,12%
9.6	2864	CPU	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	8,14	56,94	69,60	566,54	0,75%	0,07%
9.7	96486	Sinapi / Dezembro_25	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	221,93	78,28	95,68	21.234,26	28,08%	2,72%
9.8	10344	CPU	Fechamento (testeira) em tábuas de madeira angelim pedra ou equivalente, serrada e aplainada, espessura 2,5cm, fixada em ripas de 5x5cm espaçadas a cada 45cm, inclusive pintura imunizante para madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	26,52	354,89	433,78	11.503,85	15,21%	1,47%
Total coberturas									75.620,14	100,00%	9,68%
10 IMPERMEABILIZAÇÕES											
10.1	98556	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	68,90	64,30	78,59	5.414,85	39,78%	0,69%
10.2	98546	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	34,17	131,56	160,81	5.494,88	40,37%	0,70%
10.3	98565	Sinapi / Dezembro_25	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	34,17	64,72	79,11	2.703,19	19,86%	0,35%
Total impermeabilizações									13.612,92	100,00%	1,74%
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
11.1.1 LOUÇAS											
11.1.1.1	95469	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	2,00	320,48	391,72	783,44	10,14%	0,10%
11.1.1.2	95471	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	2,00	820,93	1.003,42	2.006,84	25,97%	0,26%
11.1.1.3	100848	Sinapi / Dezembro_25	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00	587,82	718,49	1.436,98	18,60%	0,18%
11.1.1.4	6219	CPU	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	4,00	715,95	875,11	3.500,44	45,30%	0,45%
Total louças									7.727,70	100,00%	0,99%
11.1.2 METAIS											
11.1.2.1	4	CPU	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	239,93	293,27	586,54	7,43%	0,08%
11.1.2.2	5	CPU	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	2,00	232,81	284,56	569,12	7,21%	0,07%
11.1.2.3	86909	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	2,00	187,13	228,73	457,46	5,79%	0,06%
11.1.2.4	4452	CPU	Torneira tanque com derivação p/ maquina	un	BDI 1	1,00	41,71	50,98	50,98	0,65%	0,01%
11.1.2.5	4115	CPU	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "	un	BDI 1	2,00	113,43	138,65	277,30	3,51%	0,04%
11.1.2.6	7	CPU	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	2,00	108,81	133,00	266,00	3,37%	0,03%
11.1.2.7	100867	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	2,00	364,04	444,97	889,94	11,27%	0,11%
11.1.2.8	100868	Sinapi / Dezembro_25	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	4,00	377,41	461,31	1.845,24	23,36%	0,24%
11.1.2.9	693	CPU	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	2,00	578,99	707,70	1.415,40	17,92%	0,18%
11.1.2.10	6065	CPU	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	4,00	315,17	385,23	1.540,92	19,51%	0,20%
Total metais									7.898,90	100,00%	1,01%
11.1.3 ACESSÓRIOS											
11.1.3.1	2453	CPU	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	4,00	154,06	188,31	753,24	21,75%	0,10%
11.1.3.2	54	CPU	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	4,00	53,51	65,41	261,64	7,56%	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.1.3.3	95547	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	4,00	71,17	86,99	347,96	10,05%	0,04%
11.1.3.4	154	CPU	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	4,00	68,70	83,97	335,88	9,70%	0,04%
11.1.3.5	375	CPU	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	4,00	68,70	83,97	335,88	9,70%	0,04%
11.1.3.6	7785	CPU	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	4,00	191,54	234,12	936,48	27,04%	0,12%
11.1.3.7	100849	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	4,00	50,55	61,79	247,16	7,14%	0,03%
11.1.3.8	100851	Sinapi / Dezembro_25	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00	100,06	122,30	244,60	7,06%	0,03%
Total acessórios									3.462,84	100,00%	0,44%
Total louças, metais e acessórios									19.089,44	100,00%	2,44%
11.2 ALIMENTAÇÃO											
11.2.1	10059	CPU	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00	106,92	130,69	130,69	7,65%	0,02%
11.2.2	95644	Sinapi / Dezembro_25	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00	243,81	298,01	298,01	17,45%	0,04%
11.2.3	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	1,00	7,32	8,95	8,95	0,52%	0,00%
11.2.4	94489	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	4,00	33,08	40,43	161,72	9,47%	0,02%
11.2.5	89408	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	11,00	10,57	12,92	142,12	8,32%	0,02%
11.2.6	94796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	1,00	67,97	83,08	83,08	4,86%	0,01%
11.2.7	89402	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	48,80	14,25	17,42	850,10	49,78%	0,11%
11.2.8	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00	9,05	11,06	33,18	1,94%	0,00%
Total alimentação									1.707,85	100,00%	0,22%
11.3 ESGOTO											
11.3.1 ESGOTO SANITÁRIO											
11.3.1.1	4232	CPU	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	4,00	642,73	785,61	3.142,44	26,05%	0,40%
11.3.1.2	97898	Sinapi / Dezembro_25	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	2,00	1.000,11	1.222,43	2.444,86	20,27%	0,31%
11.3.1.3	104328	Sinapi / Dezembro_25	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	5,00	79,56	97,25	486,25	4,03%	0,06%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.3.1.4	86883	Sinapi / Dezembro_25	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	12,30	15,03	30,06	0,25%	0,00%
11.3.1.5	86878	Sinapi / Dezembro_25	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	74,46	91,01	182,02	1,51%	0,02%
11.3.1.6	89728	Sinapi / Dezembro_25	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	4,00	15,19	18,57	74,28	0,62%	0,01%
11.3.1.7	89746	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	8,00	30,69	37,51	300,08	2,49%	0,04%
11.3.1.8	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	8,00	17,25	21,08	168,64	1,40%	0,02%
11.3.1.9	89744	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	6,00	29,85	36,49	218,94	1,82%	0,03%
11.3.1.10	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00	16,52	20,19	80,76	0,67%	0,01%
11.3.1.11	388	CPU	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	4,00	9,53	11,65	46,60	0,39%	0,01%
11.3.1.12	29	CPU	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	4,00	61,56	75,24	300,96	2,49%	0,04%
11.3.1.13	89797	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	2,00	54,40	66,49	132,98	1,10%	0,02%
11.3.1.14	89714	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	74,40	43,62	53,32	3.967,01	32,89%	0,51%
11.3.1.15	89711	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	3,50	25,23	30,84	107,94	0,89%	0,01%
11.3.1.16	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	9,90	31,31	38,27	378,87	3,14%	0,05%
Total esgoto sanitário									12.062,69	100,00%	1,54%
11.3.2 ESGOTO GORDURA											
11.3.2.1	4450	CPU	Ralo linear modulável sifonado cromado – 50cm - fornecimento e instalação	un	BDI 1	3,00	114,39	139,82	419,46	17,02%	0,05%
11.3.2.2	89732	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00	17,25	21,08	21,08	0,86%	0,00%
11.3.2.3	89731	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00	16,52	20,19	20,19	0,82%	0,00%
11.3.2.4	89753	Sinapi / Dezembro_25	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00	10,75	13,14	52,56	2,13%	0,01%
11.3.2.5	89712	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	2,60	31,31	38,27	99,50	4,04%	0,01%
11.3.2.6	7927	CPU	Caixa de gordura retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,90 x 0,90m, altura interna = 0,60m	un	BDI 1	1,00	1.101,15	1.345,94	1.345,94	54,60%	0,17%
11.3.2.7	98110	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00	414,18	506,25	506,25	20,54%	0,06%
Total esgoto gordura									2.464,98	100,00%	0,32%
Total esgoto									14.527,67	100,00%	1,86%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.4 PLUVIAL											
11.4.1	1579	CPU	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	un	BDI 1	6,00	289,94	354,39	2.126,34	12,47%	0,27%
11.4.2	9509	CPU	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	25,20	96,90	118,44	2.984,69	17,50%	0,38%
11.4.3	9786	CPU	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	2,00	25,26	30,88	61,76	0,36%	0,01%
11.4.4	89531	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00	39,00	47,67	476,70	2,80%	0,06%
11.4.5	89739	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00	25,43	31,08	31,08	0,18%	0,00%
11.4.6	89529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	7,00	37,97	46,41	324,87	1,90%	0,04%
11.4.7	89522	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	2,00	30,35	37,10	74,20	0,44%	0,01%
11.4.8	89795	Sinapi / Dezembro_25	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	1,00	43,27	52,89	52,89	0,31%	0,01%
11.4.9	89512	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	31,10	54,41	66,51	2.068,46	12,13%	0,26%
11.4.10	104166	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	57,90	77,58	94,83	5.490,66	32,20%	0,70%
11.4.11	89511	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	11,90	42,59	52,06	619,51	3,63%	0,08%
11.4.12	1955	CPU	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	1,00	2.243,98	2.742,82	2.742,82	16,08%	0,35%
Total pluvial									17.053,98	100,00%	2,18%
11.5 VENTILAÇÃO											
11.5.1	89802	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	3,00	10,78	13,18	39,54	2,77%	0,01%
11.5.2	89801	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	21,00	10,05	12,28	257,88	18,07%	0,03%
11.5.3	104348	Sinapi / Dezembro_25	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00	11,50	14,06	56,24	3,94%	0,01%
11.5.4	89798	Sinapi / Dezembro_25	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	35,80	14,03	17,15	613,97	43,03%	0,08%
11.5.5	104352	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm	un	BDI 1	2,00	41,99	51,32	102,64	7,19%	0,01%
11.5.6	89825	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	13,00	17,65	21,57	280,41	19,65%	0,04%
11.5.7	9653	CPU	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	un	BDI 1	1,00	62,31	76,16	76,16	5,34%	0,01%
Total ventilação									1.426,84	100,00%	0,18%
11.6 ÁGUA FRIA											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.6.1	89987	Sinapi / Dezembro_25	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	6,00	100,44	122,77	736,62	5,61%	0,09%
11.6.2	94490	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00	48,47	59,24	118,48	0,90%	0,02%
11.6.3	94493	Sinapi / Dezembro_25	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	124,56	152,25	152,25	1,16%	0,02%
11.6.4	99635	Sinapi / Dezembro_25	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado	un	BDI 1	6,00	321,09	392,47	2.354,82	17,95%	0,30%
11.6.5	4780	CPU	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	6,00	9,66	11,81	70,86	0,54%	0,01%
11.6.6	86884	Sinapi / Dezembro_25	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	4,00	11,84	14,47	57,88	0,44%	0,01%
11.6.7	4781	CPU	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	6,00	13,71	16,76	100,56	0,77%	0,01%
11.6.8	393	CPU	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	6,00	23,44	28,65	171,90	1,31%	0,02%
11.6.9	94705	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	1,00	37,17	45,43	45,43	0,35%	0,01%
11.6.10	94706	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 ½"	un	BDI 1	2,00	36,58	44,71	89,42	0,68%	0,01%
11.6.11	94713	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	1,00	229,71	280,77	280,77	2,14%	0,04%
11.6.12	89429	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x ¾"	un	BDI 1	12,00	7,32	8,95	107,40	0,82%	0,01%
11.6.13	104001	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	6,00	15,67	19,15	114,90	0,88%	0,01%
11.6.14	103959	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	1,00	16,44	20,09	20,09	0,15%	0,00%
11.6.15	723	CPU	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	1,00	33,14	40,51	40,51	0,31%	0,01%
11.6.16	103964	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	5,00	9,02	11,03	55,15	0,42%	0,01%
11.6.17	103972	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	4,00	30,07	36,75	147,00	1,12%	0,02%
11.6.18	89507	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	47,37	57,90	57,90	0,44%	0,01%
11.6.19	89517	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00	69,65	85,13	255,39	1,95%	0,03%
11.6.20	89481	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	17,00	6,45	7,88	133,96	1,02%	0,02%
11.6.21	89497	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	13,00	14,59	17,83	231,79	1,77%	0,03%
11.6.22	89501	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	8,00	16,25	19,86	158,88	1,21%	0,02%
11.6.23	89513	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00	102,01	124,69	623,45	4,75%	0,08%
11.6.24	89379	Sinapi / Dezembro_25	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00	19,80	24,20	24,20	0,18%	0,00%
11.6.25	89528	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	5,00	5,07	6,20	31,00	0,24%	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.6.26	89558	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00	10,78	13,18	65,90	0,50%	0,01%
11.6.27	89575	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	6,00	12,99	15,88	95,28	0,73%	0,01%
11.6.28	89597	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00	23,89	29,20	29,20	0,22%	0,00%
11.6.29	89611	Sinapi / Dezembro_25	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00	33,60	41,07	205,35	1,57%	0,03%
11.6.30	89446	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	35,80	5,48	6,70	239,86	1,83%	0,03%
11.6.31	89448	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	60,80	16,22	19,83	1.205,66	9,19%	0,15%
11.6.32	89449	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	22,80	18,00	22,00	501,60	3,82%	0,06%
11.6.33	89450	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	1,50	28,62	34,98	52,47	0,40%	0,01%
11.6.34	89451	Sinapi / Dezembro_25	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	42,50	46,37	56,68	2.408,90	18,36%	0,31%
11.6.35	89617	Sinapi / Dezembro_25	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	4,00	9,05	11,06	44,24	0,34%	0,01%
11.6.36	89623	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00	21,21	25,92	103,68	0,79%	0,01%
11.6.37	89629	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	4,00	81,86	100,06	400,24	3,05%	0,05%
11.6.38	7221	CPU	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	1,00	21,17	25,88	25,88	0,20%	0,00%
11.6.39	4119	CPU	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	1,00	71,43	87,31	87,31	0,67%	0,01%
11.6.40	89366	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	3,00	17,93	21,92	65,76	0,50%	0,01%
11.6.41	90373	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	10,00	14,63	17,88	178,80	1,36%	0,02%
11.6.42	102608	Sinapi / Dezembro_25	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros	un	BDI 1	1,00	1.005,05	1.228,47	1.228,47	9,36%	0,16%
Total água fria									13.119,21	100,00%	1,68%
Total instalações hidrossanitárias									66.924,99	100,00%	8,57%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
12.0.1 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL											
12.0.1.1	91940	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	57,00	24,47	29,91	1.704,87	10,09%	0,22%
12.0.1.2	91943	Sinapi / Dezembro_25	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	3,00	27,57	33,70	101,10	0,60%	0,01%
12.0.1.3	91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	6,00	20,32	24,84	149,04	0,88%	0,02%
12.0.1.4	95817	Sinapi / Dezembro_25	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	21,00	45,54	55,66	1.168,86	6,92%	0,15%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.0.1.5	3057	CPU	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	3,00	20,83	25,46	76,38	0,45%	0,01%
12.0.1.6	6678	CPU	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	3,00	151,79	185,53	556,59	3,29%	0,07%
12.0.1.7	3268	CPU	Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc	un	BDI 1	1,00	15,51	18,96	18,96	0,11%	0,00%
Total água fria									16.895,01	100,00%	2,16%
12.1 CAIXAS DE PASSAGEM											
12.1.1	9826	CPU	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	3,00	258,27	315,68	947,04	15,91%	0,12%
12.1.2	9513	CPU	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. krona	un	BDI 1	1,00	77,80	95,09	95,09	1,60%	0,01%
12.1.3	676	CPU	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	1,00	168,84	206,37	206,37	3,47%	0,03%
12.1.4	9048	CPU	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kn, padrão celesc, inclusive escavação	un	BDI 1	2,00	1.924,36	2.352,15	4.704,30	79,03%	0,60%
Total caixas de passagem									5.952,80	100,00%	0,76%
12.2 CABOS DE COBRE											
12.2.1	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	138,74	3,65	4,46	618,78	5,38%	0,08%
12.2.2	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	115,97	3,65	4,46	517,23	4,50%	0,07%
12.2.3	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	104,01	3,65	4,46	463,88	4,04%	0,06%
12.2.4	91924	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	45,66	3,65	4,46	203,64	1,77%	0,03%
12.2.5	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	14,90	5,22	6,38	95,06	0,83%	0,01%
12.2.6	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	341,47	5,22	6,38	2.178,58	18,96%	0,28%
12.2.7	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	338,67	5,22	6,38	2.160,71	18,80%	0,28%
12.2.8	91926	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	168,26	5,22	6,38	1.073,50	9,34%	0,14%
12.2.9	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	77,24	7,98	9,75	753,09	6,55%	0,10%
12.2.10	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	77,24	7,98	9,75	753,09	6,55%	0,10%
12.2.11	91928	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	26,75	7,98	9,75	260,81	2,27%	0,03%
12.2.12	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	51,66	5,79	7,08	365,75	3,18%	0,05%
12.2.13	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	51,66	5,79	7,08	365,75	3,18%	0,05%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.2.14	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	27,86	5,79	7,08	197,25	1,72%	0,03%
12.2.15	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	2,19	18,92	23,13	50,65	0,44%	0,01%
12.2.16	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	2,19	18,92	23,13	50,65	0,44%	0,01%
12.2.17	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	11,94	29,60	36,18	431,99	3,76%	0,06%
12.2.18	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	11,94	29,60	36,18	431,99	3,76%	0,06%
12.2.19	91935	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	14,33	29,60	36,18	518,46	4,51%	0,07%
Total cabos de cobre									11.490,86	100,00%	1,47%
12.3 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS											
12.3.1	371	CPU	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	2,00	433,01	529,27	1.058,54	24,97%	0,14%
12.3.2	223	CPU	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	2,00	141,83	173,36	346,72	8,18%	0,04%
12.3.3	91955	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	47,47	58,02	116,04	2,74%	0,01%
12.3.4	91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	7,00	38,91	47,56	332,92	7,85%	0,04%
12.3.5	109	CPU	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	3,00	5,83	7,13	21,39	0,50%	0,00%
12.3.6	91996	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	34,00	46,25	56,53	1.922,02	45,34%	0,25%
12.3.7	92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00	73,62	89,99	89,99	2,12%	0,01%
12.3.8	92023	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00	66,21	80,93	161,86	3,82%	0,02%
12.3.9	927	CPU	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	BDI 1	3,00	8,79	10,74	32,22	0,76%	0,00%
12.3.10	5032	CPU	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	2,00	64,58	78,94	157,88	3,72%	0,02%
Total dispositivos elétricos									4.239,58	100,00%	0,54%
12.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO											
12.4.1	93653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	4,00	11,99	14,66	58,64	6,37%	0,01%
12.4.2	93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	2,00	11,99	14,66	29,32	3,18%	0,00%
12.4.3	93655	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	2,00	13,11	16,02	32,04	3,48%	0,00%
12.4.4	93656	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	3,00	14,39	17,59	52,77	5,73%	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.4.5	782	CPU	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 63a	un	BDI 1	2,00	32,59	39,83	79,66	8,65%	0,01%
12.4.6	4217	CPU	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I	un	BDI 1	2,00	191,40	233,95	467,90	50,82%	0,06%
12.4.7	181	CPU	Interruptor bipolar DR, corrente nominal de 63a, sensibilidade de 30ma	un	BDI 1	1,00	163,98	200,43	200,43	21,77%	0,03%
Total dispositivos de proteção									920,76	100,00%	0,12%
12.5 ELETRODUTOS E CONEXÕES											
12.5.1	91865	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	1,00	22,56	27,58	27,58	0,65%	0,00%
12.5.2	91871	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1,00	18,20	22,25	22,25	0,52%	0,00%
12.5.3	91850	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	2,00	11,16	13,64	27,28	0,64%	0,00%
12.5.4	97667	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2")	m	BDI 1	14,13	8,97	10,96	154,86	3,64%	0,02%
12.5.5	91856	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	55,89	15,61	19,08	1.066,38	25,06%	0,14%
12.5.6	91854	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	183,97	12,61	15,41	2.834,98	66,62%	0,36%
12.5.7	91898	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	1,00	26,82	32,78	32,78	0,77%	0,00%
12.5.8	91896	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	1,00	24,89	30,42	30,42	0,71%	0,00%
12.5.9	91877	Sinapi / Dezembro_25	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	3,00	16,14	19,73	59,19	1,39%	0,01%
Total eletrodutos e conexões									4.255,72	100,00%	0,54%
12.6 PERFILADOS											
12.6.1	1122	CPU	Saída horizontal/vertical de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	1,00	14,64	17,89	17,89	0,40%	0,00%
12.6.2	4155	CPU	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	18,00	14,56	17,80	320,40	7,17%	0,04%
12.6.3	2158	CPU	Junção interna em "L" / cotovelo 90 graus, para perfilado 38x38mm	un	BDI 1	1,00	15,13	18,49	18,49	0,41%	0,00%
12.6.4	2160	CPU	T horizontal reto 90° 38x38mm, com tampa	un	BDI 1	1,00	15,43	18,86	18,86	0,42%	0,00%
12.6.5	194	CPU	Tala reta perfurada 38mm	un	BDI 1	40,00	6,82	8,34	333,60	7,46%	0,04%
12.6.6	2167	CPU	Terminal 38x38mm – saída final	un	BDI 1	5,00	5,02	6,14	30,70	0,69%	0,00%
12.6.7	6771	CPU	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm	m	BDI 1	57,90	18,65	22,80	1.320,12	29,54%	0,17%
12.6.8	39996	Sinapi / Dezembro_25	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	73,00	4,29	5,24	382,52	8,56%	0,05%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.6.9	9587	CPU	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	73,00	22,71	27,76	2.026,48	45,34%	0,26%
Total perfilados									4.469,06	100,00%	0,57%
12.7 ILUMINAÇÃO											
12.7.1	91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	20,00	5,79	7,08	141,60	1,40%	0,02%
12.7.2	91933	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	2,00	18,92	23,13	46,26	0,46%	0,01%
12.7.3	9060	CPU	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	4,00	131,63	160,89	643,56	6,34%	0,08%
12.7.4	7561	CPU	Luminária tipo plafonier, em plástico, base e27, instalado em teto, não inclui lâmpada	un	BDI 1	2,00	13,52	16,53	33,06	0,33%	0,00%
12.7.5	2749	CPU	Lâmpada compacta de led 15 w, base e27	un	BDI 1	2,00	19,37	23,68	47,36	0,47%	0,01%
12.7.6	4661	CPU	Luminária tipo calha, embutir 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	21,00	171,79	209,98	4.409,58	43,47%	0,56%
12.7.7	12294	Sinapi / Dezembro_25	Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lampadas	un	BDI 1	2,00	13,12	16,04	32,08	0,32%	0,00%
12.7.8	10341	CPU	Lâmpada incandescente luz branca para fogão 40w 220v	un	BDI 1	2,00	16,75	20,47	40,94	0,40%	0,01%
12.7.9	101654	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	4,00	211,07	257,99	1.031,96	10,17%	0,13%
12.7.10	6354	CPU	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	2,00	176,01	215,14	430,28	4,24%	0,06%
12.7.11	4336	CPU	Relê fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	BDI 1	4,00	60,37	73,79	295,16	2,91%	0,04%
12.7.12	6583	CPU	Poste cônico contínuo reto, em aço galvanizado, h=4m, flangeado, acabamento em pintura eletrostática, fixado em viga de concreto com chumbador de aço ø1" x 600mm	un	BDI 1	2,00	1.223,61	1.495,62	2.991,24	29,49%	0,38%
Total iluminação									10.143,08	100,00%	1,30%
12.8 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO											
12.8.1	4705	CPU	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	615,19	751,95	751,95	100,00%	0,10%
Total quadros de distribuição e medição									751,95	100,00%	0,10%
Total instalações elétricas									45.999,61	100,00%	5,89%
13 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS											
13.1 GÁS											

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.1	92953	Sinapi / Dezembro_25	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2"	un	BDI 1	1,00	28,84	35,25	35,25	0,37%	0,00%
13.1.2	92703	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	11,00	61,82	75,56	831,16	8,82%	0,11%
13.1.3	92701	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4")	un	BDI 1	3,00	38,92	47,57	142,71	1,51%	0,02%
13.1.4	7751	CPU	Joelho de redução 90 graus, em ferro galvanizado, dn 1" x 3/4"	un	BDI 1	1,00	64,68	79,06	79,06	0,84%	0,01%
13.1.5	92696	Sinapi / Dezembro_25	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	2,00	42,50	51,95	103,90	1,10%	0,01%
13.1.6	1330	CPU	Niple duplo 3/4"	un	BDI 1	2,00	12,23	14,95	29,90	0,32%	0,00%
13.1.7	8127	CPU	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 1" x 1/2"	un	BDI 1	3,00	43,32	52,95	158,85	1,68%	0,02%
13.1.8	1299	CPU	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x 1/2"	un	BDI 1	2,00	18,09	22,11	44,22	0,47%	0,01%
13.1.9	92688	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4")	m	BDI 1	3,30	44,42	54,29	179,16	1,90%	0,02%
13.1.10	97536	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 25 (1")	m	BDI 1	34,30	68,55	83,79	2.874,00	30,48%	0,37%
13.1.11	97553	Sinapi / Dezembro_25	Tê, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4")	un	BDI 1	1,00	86,75	106,03	106,03	1,12%	0,01%
13.1.12	754	CPU	Tê de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x 1/2"	un	BDI 1	1,00	41,66	50,92	50,92	0,54%	0,01%
13.1.13	92906	Sinapi / Dezembro_25	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	3,00	65,12	79,60	238,80	2,53%	0,03%
13.1.14	92905	Sinapi / Dezembro_25	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4")	un	BDI 1	2,00	52,38	64,02	128,04	1,36%	0,02%
13.1.15	750	CPU	Quadro de manobra de alumínio (30x60x20cm) dimensões internas – inclusive tubo de aço, cotovelo. Tê, válvula de esfer, regulador de pressão, união, niple e plug	un	BDI 1	1,00	781,18	954,84	954,84	10,13%	0,12%
13.1.16	865	CPU	Plug / tampão, em ferro galvanizado, roscável, dn 1/2"	un	BDI 1	1,00	10,53	12,87	12,87	0,14%	0,00%
13.1.17	4267	CPU	Regulador de gás ap40, alta pressão, 60kg/h, com manômetro	un	BDI 1	1,00	328,17	401,12	401,12	4,25%	0,05%
13.1.18	4414	CPU	Registro esfera monobloco 3/4" em latão forjado	un	BDI 1	3,00	75,17	91,88	275,64	2,92%	0,04%
13.1.19	466	CPU	Caixa de alumínio p/ 1 extintores com porta de vidro anti-estilhaçante e inscrição "Em caso de incêndio quebre o vidro"	un	BDI 1	1,00	200,39	244,94	244,94	2,60%	0,03%
13.1.20	6641	CPU	Registro fecho rápido, ø1/2", em latão, para mangueira de gás	un	BDI 1	1,00	52,15	63,74	63,74	0,68%	0,01%
13.1.21	2378	CPU	Envelopamento de concreto das tubulações enterradas inclusive escavação	m	BDI 1	31,05	31,10	38,01	1.180,21	12,52%	0,15%
13.1.22	8147	CPU	Pintura anticorrosiva de tubulações de shp, dn até 4"	m	BDI 1	31,05	5,01	6,12	190,03	2,02%	0,02%
13.1.23	1286	CPU	Grade de ventilação permanente, em plástico, 25x25cm	un	BDI 1	2,00	84,03	102,71	205,42	2,18%	0,03%
13.1.24	10118	CPU	Regulador de gás baixa pressão, com segurança OPSO, 12kg/h entrada e saída 1/2" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00	156,05	190,74	190,74	2,02%	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.25	9948	CPU	Valvula de retenção, em latão dn 3/4" x 7/16", para gás	un	BDI 1	3,00	44,04	53,83	161,49	1,71%	0,02%
13.1.26	4644	CPU	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, dn ¾	un	BDI 1	2,00	16,70	20,41	40,82	0,43%	0,01%
13.1.27	4201	CPU	Abraçadeira metálica tipo "u" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	BDI 1	2,00	5,47	6,69	13,38	0,14%	0,00%
13.1.28	7355	CPU	Coletor P-45, módulo I, ø3/4", para central gás, 1 saída ø1/2"	un	BDI 1	1,00	93,50	114,29	114,29	1,21%	0,01%
13.1.29	7356	CPU	Coletor p-45, módulo II, ø3/4", para central gás, 2 saídas ø1/2"	un	BDI 1	1,00	161,27	197,12	197,12	2,09%	0,03%
13.1.30	745	CPU	Pig tail 1/4" x 800mm	un	BDI 1	3,00	49,02	59,92	179,76	1,91%	0,02%
Total gás									9.428,41	100,00%	1,21%
13.2 DIFUSORES, GRADES E GRELHAS											
13.2.1	7389	CPU	Abriço / caixa de incêndio, 75 x 30 x 25cm, para extintores até 6kg	un	BDI 1	2,00	275,02	336,16	672,32	19,26%	0,09%
13.2.2	101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	3,00	214,31	261,95	785,85	22,51%	0,10%
13.2.3	101906	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00	632,97	773,68	773,68	22,16%	0,10%
13.2.4	7883	CPU	Grade de ventilação permanente, em aço, 20 x 10cm	un	BDI 1	4,00	37,15	45,41	181,64	5,20%	0,02%
13.2.5	747	CPU	Placa p/abrigo de gás com a inscrição "perigo inflamável proibido fumar"	un	BDI 1	1,00	16,02	19,58	19,58	0,56%	0,00%
13.2.6	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 24 x 16cm – PROIBIDO FUMAR	un	BDI 1	1,00	23,98	29,31	29,31	0,84%	0,00%
13.2.7	6753	CPU	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 24 x 16cm – PERIGO ABRIGO DE GÁS	un	BDI 1	1,00	23,98	29,31	29,31	0,84%	0,00%
13.2.8	6982	CPU	Placa pictograma extintor	un	BDI 1	4,00	24,67	30,15	120,60	3,45%	0,02%
13.2.9	97599	Sinapi / Dezembro_25	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	BDI 1	4,00	22,61	27,64	110,56	3,17%	0,01%
13.2.10	4588	CPU	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED 2 faróis mínimo 1200 lumens	un	BDI 1	2,00	115,32	140,96	281,92	8,08%	0,04%
13.2.11	8066	CPU	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face	un	BDI 1	3,00	85,17	104,10	312,30	8,95%	0,04%
13.2.12	8066	CPU	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face	un	BDI 1	1,00	85,17	104,10	104,10	2,98%	0,01%
13.2.13	760	CPU	Placa indicando a lotação máxima das salas	un	BDI 1	2,00	28,56	34,91	69,82	2,00%	0,01%
Total difusores, grades e grelhas									3.490,99	100,00%	0,45%
Total instalações preventivas									12.919,40	100,00%	1,65%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
14 GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS											
14.1	10250	CPU	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	10,60	384,68	470,19	4.984,01	6,62%	0,64%
14.2	6237	CPU	Gradil de altura 2,03m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro	m	BDI 1	146,85	391,61	478,66	70.291,22	93,38%	9,00%
Total guarda-corpos, corrimãos, grades e alambrados									75.275,23	100,00%	9,64%
15 COMPLEMENTO DE OBRA											
15.1	4471	CPU	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético	un	BDI 1	4,00	445,29	544,28	2.177,12	39,67%	0,28%
15.2	6444	CPU	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	2,00	253,48	309,83	619,66	11,29%	0,08%
15.3	704	CPU	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	3,00	399,42	488,21	1.464,63	26,68%	0,19%
15.4	5016	CPU	Ventilador de parede com 6 pás, diâmetro 50 cm	un	BDI 2	5,00	212,91	245,44	1.227,20	22,36%	0,16%
Total complemento de obra									5.488,61	100,00%	0,70%
16 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
16.1	776	CPU	Projeto as built	m2	BDI 1	249,49	1,56	1,91	476,53	1,37%	0,06%
16.2	10342	CPU	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista	un	BDI 1	1,00	28.151,70	34.409,82	34.409,82	98,63%	4,41%
Total administração de obra									34.886,35	100,00%	4,47%
TOTAL									780.887,44	100,00%	100,00%

CRONOGRAMA



C R O N O G R A M A

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	57.894,46	25,00%	14.473,62	25,00%	14.473,62	25,00%	14.473,62	25,00%	14.473,62
2	DEMOLIÇÕES	26.508,01	80,00%	21.206,41	20,00%	5.301,60		0,00		0,00
3	ESTRUTURAL	148.362,99	40,00%	59.345,20	30,00%	44.508,90	20,00%	29.672,60	10,00%	14.836,30
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	10.908,18	40,00%	4.363,27	60,00%	6.544,91		0,00		0,00
5	ESQUADRIAS	39.445,83		0,00	40,00%	15.778,33	40,00%	15.778,33	20,00%	7.889,17
6	REVESTIMENTOS	32.476,03		0,00	30,00%	9.742,81	40,00%	12.990,41	30,00%	9.742,81
7	PINTURAS	27.420,32		0,00	30,00%	8.226,10	50,00%	13.710,16	20,00%	5.484,06
8	PAVIMENTAÇÃO	107.144,37	20,00%	21.428,87	30,00%	32.143,31	30,00%	32.143,31	20,00%	21.428,87
9	COBERTURAS	75.620,14	10,00%	7.562,01	30,00%	22.686,04	40,00%	30.248,06	20,00%	15.124,03
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	13.612,92		0,00	50,00%	6.806,46	30,00%	4.083,88	20,00%	2.722,58
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	66.924,99		0,00	40,00%	26.770,00	40,00%	26.770,00	20,00%	13.385,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.999,61		0,00	40,00%	18.399,84	40,00%	18.399,84	20,00%	9.199,92
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	12.919,40		0,00		0,00	50,00%	6.459,70	50,00%	6.459,70
14	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS	75.275,23		0,00		0,00	30,00%	22.582,57	70,00%	52.692,66
15	COMPLEMENTO DE OBRA	5.488,61		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.488,61
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	34.886,35	25,00%	8.721,59	25,00%	8.721,59	25,00%	8.721,59	25,00%	8.721,59
	Total Global	780.887,44	17,56%	137.100,97	28,19%	220.103,50	30,23%	236.034,06	24,03%	187.648,92
	Totais Acumulados	780.887,44	17,56%	137.100,97	45,74%	357.204,47	75,97%	593.238,52	100,00%	780.887,44

COMPOSIÇÕES CPU

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente				un
3	COT	Torneira de acionamento hidromecânico com alavanca para PcD com fechamento automático, bica baixa, de acordo com a NBR 9050 Site - Rei Das Torneiras - 159,95 Site - Leroy Merlin - 154,51 Site - Solucenter - 159,04 Total calculado: R\$ 159,04	un	1,0000	159,040	159,04
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,4000	10,120	4,04
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2300	35,320	43,44
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2300	27,170	33,41
			Total	239,93		
CPU	5	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. Protótipo comercial: torneira para lavatório: Docol Torneira Pressmatic Compact de Mesa - Cód. 17160606 ou equivalente				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	35,320	10,59
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	27,170	8,15
36796	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa	un	1,0000	212,560	212,56
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca 18mmx25m em rolo	un	0,1500	10,120	1,51
			Total	232,81		
CPU	7	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm				un
5	COT	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm Site - Projinox - 68,20 Site - Hope Metais - 41,71 Site - Inox Brito - 69,90 Total calculado: R\$ 68,20	un	1,0000	68,200	68,20
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	35,320	22,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	27,170	17,66
			Total	108,81		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	29	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	un	0,0680	81,940	5,57
3659	Sinapi / Dezembro_25	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1,0000	18,820	18,82
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0910	92,840	8,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	35,320	16,24
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4600	27,170	12,49
			Total	61,56		
CPU	54	Cabides com acabamento cromado para suporte. Protótipo comercial: Perfex Linha Topazio – Cabide duplo ou equivalente.				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,6500	35,320	22,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,6500	27,170	17,66
12	COT	Gacho / cabide duplo, em aço inox Site - Mardegan - 11,97 Site - Leroy Merlin - 15,60 Site - Minha Cazza - 12,90 Total calculado: R\$ 12,90	un	1,0000	12,900	12,90
			Total	53,51		
CPU	109	Placa com furo placa 2x4", pvc				un
38091	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	2,610	2,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0700	46,020	3,22
			Total	5,83		
CPU	154	Dispenser para papel toalha de 2 ou tres dobras				un
37401	Sinapi / Dezembro_25	Dispenser para papel toalha	un	1,0000	59,810	59,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
			Total	68,70		
CPU	181	Interruptor bipolar DR, corrente nominal de 63a, sensibilidade de 30ma				un
39447	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac	un	1,0000	141,690	141,69
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total	163,98		
CPU	194	Tala reta perfurada 38mm				un
1300	COT	Tala para perfilado 38mm Site - Matcon - 2,27 Site - Zig Ferramentas - 2,37 Site - Arican - 2,39 Total calculado: R\$ 2,37	un	1,0000	2,370	2,37
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0600	28,300	1,69
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0600	46,020	2,76
			Total	6,82		
CPU	206	Remoção de meio fio				m
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
			Total	6,43		
CPU	223	Sinalizador sonoro e visual				un
1303	COT	Sinalizador sonoro e visual convencional Site - Upperseg - 69,90 Site - Net Alarms - 67,51 Site - Contra Incendio - 67,41 Total calculado: R\$ 67,51	un	1,0000	67,510	67,51
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,0000	28,300	28,30
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,0000	46,020	46,02
			Total	141,83		
CPU	371	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas				un
54	COT	Alarme PcD p/ banheiro de deficiente audiovisual com botoeira, sem fio, conforme NBR 9050 Site - Casa Mimosa - 427,49 Site - Revest - 421,90 Site - All Banho - 462,15 Total calculado: R\$ 427,49	un	1,0000	427,490	427,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1200	46,020	5,52
			Total	433,01		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	375	Papeleira para papel higiênico de rolo, em plástico abs				un
37400	Sinapi / Dezembro_25	Papeleira para papel higiênico de rolo (abs)	un	1,0000	59,810	59,81
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2500	35,590	8,89
			Total	68,70		
CPU	388	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm - 1.1/2"				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0070	81,940	0,57
10835	Sinapi / Dezembro_25	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" pvc esgoto	un	1,0000	5,700	5,70
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0080	92,840	0,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0130	2,310	0,03
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
			Total	9,53		
CPU	393	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc				un
12613	Sinapi / Dezembro_25	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sa. 38 mm - pvc	un	1,0000	20,950	20,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	27,170	1,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400	35,320	1,41
			Total	23,44		
CPU	466	Caixa de alumínio p/ 1 extintores com porta de vidro anti-estilhaçante e inscrição "Em caso de incêndio quebre o vidro"				un
4376	Sinapi / Dezembro_25	Bucha nylon s8	un	4,0000	0,190	0,76
84	COT	Abrigo para extintor, em alumínio com porta de vidro anti-estilhaçante e inscrição "Em caso de incêndio quebre o vidro" E-Mail - Zeus Do Brasil - 155,90 E-Mail - Contra Fogo - 169,90 E-Mail - Multiseg - 155,00 Total calculado: R\$ 155,90	un	1,0000	155,900	155,90
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7000	35,320	24,72
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,7000	27,170	19,01
			Total	200,39		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	560	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento					m3
1525	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,0500	650,990	683,53	
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1990	37,290	7,42	
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1990	35,590	7,08	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,1920	25,740	30,68	
90586	Sinapi / Dezembro_25	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015	chp	0,0680	1,350	0,09	
90587	Sinapi / Dezembro_25	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015	chi	0,1310	0,550	0,07	
			Total				728,87
CPU	648	Armadura de tela aço soldada Q-196, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio 5,0mm, larg. 2,45m 3,11kg/m2					m2
7156	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada q-196, 10x10cm, ca-60, fio 5,0x5,0mm,3,11kg/m2, largura: 2,45m	m2	1,0500	26,230	27,54	
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame recozido 16 bwg, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,0100	22,610	0,22	
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,0400	27,670	1,10	
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares	h	0,0200	35,290	0,70	
			Total				29,56
CPU	676	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm					un
39772	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de passagem de alumínio de 300x300x120mm	un	1,0000	57,360	57,36	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,5000	28,300	42,45	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,5000	46,020	69,03	
			Total				168,84
CPU	693	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ PcD. :ref Docol – Pressmatic Benefit Cód. 00184906 ou equivalente					un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2256	35,320	7,96	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,2256	27,170	6,12	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
842	COT	Acabamento válvula descarga, com alavanca para pcd - ref: Benefit Docol 00184906 Site - Condec Premium - 599,90 Site - Solucenter - 549,90 Site - Tem Na Trena - 564,91 Total calculado: R\$ 564,91	un	1,0000	564,910	564,91
			Total	578,99		

CPU	704	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un
3022	COT	Contentor de lixo, 240 litros, com rodas Site - Caixas Plasticas Eta - 399,00 Site - Power Bear - 379,05 Site - Loja Do Mecanico - 392,99 Total calculado: R\$ 392,99	un
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h
			Total
			399,42

CPU	723	Bucha de redução sold. Curta 75 mm - 60 mm	un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un
1502	COT	Bucha de Redução Soldável Curta - 75 x 60mm Site - Obramax - 16,61 Site - Acquafort - 14,33 Site - Catel - 15,80 Total calculado: R\$ 15,80	un
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h
			Total
			33,14

CPU	745	Pigtail de cobre ou borracha φ 6,4 mm	un
40	COT	Mangueira / pigtail para gás, comprimento de 1,0m Site - Tudo House - 21,85 Site - Multiseg - 21,39 Site - Matconcasa - 40,71 Total calculado: R\$ 21,85	un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	1,0000	27,170	27,17
			Total	49,02		
CPU	747	Placa p/Abrigo de gás com a inscrição " Perigo Inflamável Proibido Fumar"				un
37557	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	1,0000	11,950	11,95
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,1500	27,170	4,07
			Total	16,02		
CPU	750	Quadro de manobra de alumínio (30x60x20cm) dimensões internas – inclusive tubo de aço, cotovelo. Tê, válvula de esfera, regulador de pressão, unoião, niple e plug				un
126	COT	Abrigo alumínio e vidro anti-estilhaçante 30x60x20 manobra Cotação - Prevenfire Brasil - 228,90 Total calculado: R\$ 228,90	un	1,0000	228,900	228,90
21150	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço sem costura ¾"	m	0,5000	67,460	33,73
3451	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo ¾" aço	un	1,0000	12,090	12,09
40393	Sinapi / Dezembro_25	Tê 90° ¾" aço	un	1,0000	42,070	42,07
11749	Sinapi / Dezembro_25	Válvula de esfera ¾"	un	1,0000	58,130	58,13
41	COT	Regulador de pressão com manômetro 60kg/h Site - Universo Da Chama - 385,00 Site - Ferreira Gonçalves - 245,36 Site - Mutiseg - 291,38 Total calculado: R\$ 291,38	un	1,0000	291,380	291,38
6302	Sinapi / Dezembro_25	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2"	un	1,0000	16,240	16,24
9885	Sinapi / Dezembro_25	União ¾" aço	un	1,0000	33,520	33,52
4178	Sinapi / Dezembro_25	Niple duplo ¾"	un	2,0000	8,160	16,32
4187	Sinapi / Dezembro_25	Niple redução ¾" / ½"	un	2,0000	9,350	18,70
4888	Sinapi / Dezembro_25	Plug de ferro ½"	un	1,0000	4,290	4,29
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares	h	0,3000	27,170	8,15
			Total	781,18		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	754	Tê de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x 1/2"				un
6302	Sinapi / Dezembro_25	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2"	un	1,0000	16,240	16,24
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0160	16,410	0,26
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0040	46,440	0,18
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4000	27,170	10,86
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4000	35,320	14,12
Total						41,66
CPU	760	Placa indicando a lotação máxima das salas				un
37556	Sinapi / Dezembro_25	Placa indicando a lotação máxima das salas	un	1,0000	23,130	23,13
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2000	27,170	5,43
Total						28,56
CPU	776	Projeto as built				m2
90775	Sinapi / Dezembro_25	Desenhista projetista com encargos complementares	h	0,0580	26,950	1,56
Total						1,56
CPU	782	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 63a				un
34688	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 63 a	un	1,0000	15,320	15,32
1575	Sinapi / Dezembro_25	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1,0000	1,820	1,82
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	h	0,2081	28,300	5,88
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2081	46,020	9,57
Total						32,59
CPU	865	Plug / tampão, em ferro galvanizado, roscável, dn 1/2"				un
4888	Sinapi / Dezembro_25	Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 1/2"	un	1,0000	4,290	4,29
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1000	27,170	2,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1000	35,320	3,53
Total						10,53

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	927	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores				un
38091	Sinapi / Dezembro_25	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	un	1,0000	2,610	2,61
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0833	28,300	2,35
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0833	46,020	3,83
			Total	8,79		
CPU	1025	Demolição de calçada em cimento alisado				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,5000	25,740	38,61
			Total	38,61		
CPU	1122	Saída vertical de eletrocalha para eletroduto 1"				un
6596	COT	Parafuso rosca máquina cabeça redonda 1/4" x 3/4" zincado Site - Ccp Parafusos E Ferra - 0,26 Site - Monfardini - 0,28 Site - Jofepar - 0,30 Total calculado: R\$ 0,28	un	2,0000	0,279	0,55
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	2,0000	0,370	0,74
6597	COT	Saída vertical galvanizada para eletroduto - 3/4" Site - Eletrotrafo - 1,94 Site - Eletromega - 2,63 Site - Andra - 2,21 Total calculado: R\$ 2,21	un	1,0000	2,210	2,21
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
			Total	14,64		
CPU	1286	Grade de ventilação permanente, em plástico, 25x25cm				un
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,7400	35,590	26,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,8300	25,740	21,36
3931	COT	Placa para ventilação permanente, em plástico, 25x25cm Site - Multiseg - 28,59 Site - Loja Itc Exaustores - 36,34 Site - Dutra Máquinas - 41,71 Total calculado: R\$ 36,34	un	1,0000	36,340	36,34

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				Total			84,03
CPU	1299	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x 1/2"					un
4187	Sinapi / Dezembro_25	Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4 x 1/2		un	1,0000	9,350	9,35
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1400	27,170	3,80
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	0,1400	35,320	4,94
				Total			18,09
CPU	1330	Niple duplo ¾" – un – PROSUL					un
4178	Sinapi / Dezembro_25	Niple duplo 3/4" "		un	1,0000	8,160	8,16
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares		h	0,1500	27,170	4,07
				Total			12,23
CPU	1579	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução					un
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,1600	160,000	25,60
34753	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland pozolanico cp iv-32		kg	37,5000	0,800	30,00
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,0560	111,910	6,26
7271	Sinapi / Dezembro_25	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm		un	42,0000	1,070	44,94
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares		h	2,0000	35,590	71,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares		h	4,3500	25,740	111,96
				Total			289,94
CPU	1955	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador					un
273	COT	Cisterna vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador Site - Tecnotri - 2099,00 Site - Garemp - 2119,00 Site - Casa Da Cisterna - 2419,20 Total calculado: R\$ 2119,00		un	1,0000	2.119,000	2.119,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares		h	2,0000	35,320	70,64
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares		h	2,0000	27,170	54,34
				Total			2.243,98

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	2015	Janela basculante em alumínio anodizado fosco, com vidro incolor 4mm, instalada					m2
34377		Sinapi / Dezembro_25	Janela basculante em alumínio, 80 x 60 cm (a x l), acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro, sem guarnicao/alizar	un	2,0833	223,700	466,03
36888		Sinapi / Dezembro_25	Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face	m	4,1000	31,770	130,25
88309		Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	2,4100	35,590	85,77
88316		Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,2100	25,740	31,14
				Total	713,19		
CPU	2097	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92					m2
103673		Sinapi / Dezembro_25	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	0,0580	51,130	2,96
21141		Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	m2	1,0000	12,260	12,26
5062		Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 19 x 33 (3 x 9)	kg	0,0200	16,130	0,32
34494		Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,0580	602,410	34,93
3746		Sinapi / Dezembro_25	Laje pre-moldada treliçada (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem colocacao)	m2	1,0000	95,060	95,06
10749		Sinapi / Dezembro_25	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forçado	un/mes	1,0000	41,600	41,60
88245		Sinapi / Dezembro_25	Armador com encargos complementares	h	0,1000	35,290	3,52
88262		Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4300	37,290	16,03
88309		Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3000	35,590	10,67
88316		Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,3000	25,740	33,46
				Total	250,81		
CPU	2143	Remoção de bancadas inox ou granito					m2
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1755	35,320	6,19
88316		Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3448	25,740	8,87
				Total	15,06		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	2158	Junção interna em "L" / cotovelo 90 graus, para perfilado 38x38mm				un
224	COT	Junção interna em "L" / cotovelo 90 graus, para perfilado 38x38mm Site - Infra Eletrocalha - 5,55 Site - Elétrica Area - 3,37 Site - Eletro Paulo - 3,99 Total calculado: R\$ 3,99	un	1,0000	3,990	3,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
			Total	15,13		
CPU	2160	T horizontal reto 90° 38x38mm, com tampa				un
226	COT	T horizontal reto 90° 38x38mm, com tampa Site - Dimensional - 6,02 Site - Elétrica Area - 4,15 Site - Pj Neblina - 4,29 Total calculado: R\$ 4,29	un	1,0000	4,290	4,29
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
			Total	15,43		
CPU	2167	Terminal 38x38mm – Saída Final				un
229	COT	Terminal / saída final para perfilado, 38 x 38mm Site - Eletro Paulo - 2,42 Site - Loja Elétrica - 1,80 Site - Cetti - 0,92 Total calculado: R\$ 1,80	un	1,0000	1,800	1,80
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0700	46,020	3,22
			Total	5,02		
CPU	2378	Envelopamento de concreto das tubulações enterradas inclusive escavação				m
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m3	0,0800	101,820	8,14
368	Sinapi / Dezembro_25	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0945	80,000	7,56

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5680	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,20 m³, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,0036	147,280	0,53
6259	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³ - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,0072	268,660	1,93
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0288	25,740	0,74
90278	Sinapi / Dezembro_25	Graute fgk=15 mpa; traço 1:0,04:2,0:2,4 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_02/2015	m3	0,0200	610,120	12,20
			Total	31,10		
CPU	2453	Ducha higienica com registro metalico 1/2", fornecimento e instalação				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,0400	10,120	0,40
1370	Sinapi / Dezembro_25	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 "	un	1,0000	122,420	122,42
			Total	154,06		
CPU	2749	Lâmpada Compacta De Led 15 W, Base E27 – fornecimento e instalação				un
12295	Sinapi / Dezembro_25	Soquete de baquelite base e27, para lampadas	un	1,0000	4,220	4,22
540	COT	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bivolt Site - Ferramentas Kennedy - 5,59 Site - Kalunga - 6,80 Site - Raitek - 5,50 Total calculado: R\$ 5,59	un	1,0000	5,590	5,59
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0690	28,300	1,95
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1655	46,020	7,61
			Total	19,37		
CPU	2864	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm				m
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1120	36,880	4,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2070	25,740	5,32
1023	COT	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm – fornecimento e instalação Site - Leroy Merlin - 28,04 Site - Correquetá Baratinho - 28,00 Total calculado: R\$ 28,02	m	1,1000	28,020	30,82
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0012	82,290	0,09
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0060	15,650	0,09
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,1980	29,780	5,89
100723	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m2	0,2500	13,350	3,33
100743	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m2	0,5000	11,980	5,99
			Total			56,94
CPU	3057	Conector para haste de aterramento 5/8"				un
756	COT	Conector para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm2 Site - Multiseg - 4,32 Site - Anhanguera Ferramentas - 9,17 Site - Dimensional - 6,99 Total calculado: R\$ 6,99	un	1,0000	6,990	6,99
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1863	28,300	5,27
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1863	46,020	8,57
			Total			20,83
CPU	3268	Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
768	COT	Fita isolante, 18mm rolo de 20m Site - Adecil - 11,22 Site - Ferramentas Gerais - 8,61 Site - Clarus - 8,60 Total calculado: R\$ 8,61	un	1,0000	8,610	8,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
			Total	15,51		
CPU	4115	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "				un
11762	Sinapi / Dezembro_25	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " (ref 1153)	un	1,0000	85,020	85,02
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0188	16,410	0,30
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	35,320	15,89
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	27,170	12,22
			Total	113,43		
CPU	4119	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0941	81,940	7,71
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0750	92,840	6,96
7048	Sinapi / Dezembro_25	Te, pvc pba, bbb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)	un	1,0000	28,650	28,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	27,170	12,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4500	35,320	15,89
			Total	71,43		
CPU	4155	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"				un
3299	COT	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1" Site - Andra - 2,20 Site - Eletrica Marmota - 2,24 Site - Fritz Distribuidora - 2,46 Total calculado: R\$ 2,24	un	1,0000	2,240	2,24
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	2,0000	0,370	0,74
4377	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	2,0000	0,220	0,44

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1500	28,300	4,24
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1500	46,020	6,90
Total						14,56
CPU	4201	Abraçadeira metálica tipo "u" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado				un
39138	Sinapi / Dezembro_25	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 3/4"	un	1,0000	0,480	0,48
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0800	35,320	2,82
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0800	27,170	2,17
Total						5,47
CPU	4217	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I				un
39472	Sinapi / Dezembro_25	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *90* ka (tipo ac)	un	1,0000	169,110	169,11
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3000	28,300	8,49
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3000	46,020	13,80
Total						191,40
CPU	4232	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalacao				un
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0020	160,000	0,32
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,0000	0,830	1,66
41629	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de inspecao, concreto pre moldado, quadrada, com tampa, 60 x 60 cm (l x h), e = 5 cm	un	1,0000	486,270	486,27
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	27,170	27,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0000	35,320	35,32
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,5000	35,590	53,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,5000	25,740	38,61
Total						642,73
CPU	4267	Regulador de gás ap40, alta pressão, 60kg/h, com manômetro				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1087	COT	Regulador de gás ap40, alta pressão, 60kg/h, com manômetro Site - Energia Soluções Em Aquecimento - 296,93 Site - Multicamadas - 301,00 Site - Multiseg - 291,38 Total calculado: R\$ 296,93	un	1,0000	296,930	296,93
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	35,320	17,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5000	27,170	13,58
			Total	328,17		
CPU	4336	Relê fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao				un
2510	Sinapi / Dezembro_25	Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base	un	1,0000	35,270	35,27
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3500	46,020	16,10
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3500	25,740	9,00
			Total	60,37		
CPU	4414	Registro esfera monobloco 3/4" em latão forjado				un
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0130	16,410	0,21
11749	Sinapi / Dezembro_25	Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4 " (ref 1552-b)	un	1,0000	58,130	58,13
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2300	27,170	6,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3000	35,320	10,59
			Total	75,17		
CPU	4450	Ralo linear modulável sifonado cromado – 50cm - fornecimento e instalação				un
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0148	81,940	1,21
1203	COT	Ralo linear modulável sifonado cromado – 50cm Site - Ferragens Milanez - 104,41 Site - Znubi Grelhas E Cia - 59,80 Site - Comercial Eletrohidro - 96,90 Total calculado: R\$ 96,90	un	1,0000	96,900	96,90
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0300	33,820	1,01

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0225	92,840	2,08
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0365	2,310	0,08
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2100	27,170	5,70
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2100	35,320	7,41
			Total	114,39		

CPU	4452	Torneira tanque com derivacao p/ maquina – fornecimento e instalação				un
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,0210	4,450	0,09
1205	COT	Torneira metálica de parede para tanque com derivação p/ maquina Site - Cassol - 35,01 Site - Extra - 37,54 Site - Shop Hidraulica - 22,49 Total calculado: R\$ 35,01	un	1,0000	35,010	35,01
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1525	35,320	5,38
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0481	25,740	1,23
			Total	41,71		

CPU	4471	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético				un
42574	Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço carbono sem costura 1", e= *3,38 mm, schedule 40, *2,50* kg/m	m	2,5000	75,920	189,80
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,6500	27,670	45,65
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,6500	35,320	58,27
96523	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. Af_06/2017	m3	0,2000	114,830	22,96
1527	Sinapi / Dezembro_25	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,1000	631,560	63,15
96535	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m2	0,2000	158,680	31,73
98397	Sinapi / Dezembro_25	Pintura anticorrosiva de duto metálico. Af_04/2018	m2	0,1963	14,500	2,84
100761	Sinapi / Dezembro_25	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020	m2	0,5200	59,410	30,89
			Total	445,29		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4499	Porta de madeira para pintura, PcD, semi-oca (média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, duas chapas de aço inox parafusadas em abas faces, barra de inox 40cm, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.					un
90806		Sinapi / Dezembro_25	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019_p	un	1,0000	515,680	515,68
90823		Sinapi / Dezembro_25	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,0000	504,530	504,53
90830		Sinapi / Dezembro_25	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	un	1,0000	216,800	216,80
100659		Sinapi / Dezembro_25	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m	10,2000	12,170	124,13
1234		COT	Chapa de proteção inox 40x90cm, inclusive parafusos, para portas PcD Site - Construinox - 179,55 Site - Loren Metais - 119,90 Site - Solucenter - 156,92 Total calculado: R\$ 156,92	un	1,0000	156,920	156,92
5		COT	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm Site - Projinox - 68,20 Site - Hope Metais - 41,71 Site - Inox Brito - 69,90 Total calculado: R\$ 68,20	un	1,0000	68,200	68,20
88261		Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	0,8200	35,430	29,05
88239		Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,8200	27,530	22,57
				Total		1.637,88	
CPU	4588	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED 2 faróis mínimo 1200 lumens					un
1288		COT	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED 2 faróis 1200 lumens Site - Cia Light - 90,55 Site - 47 Elétrica - 90,84 Site - Eletroastro - 88,66 Total calculado: R\$ 90,55	un	1,0000	90,550	90,55
88247		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3333	28,300	9,43

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3333	46,020	15,34
			Total	115,32		

CPU	4644	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, dn 3/4"				un
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0055	16,410	0,09
1163	Sinapi / Dezembro_25	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4"	un	1,0000	7,280	7,28
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0015	46,440	0,06
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1485	27,170	4,03
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1485	35,320	5,24
			Total	16,70		

CPU	4661	Luminária tipo calha, embutir 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas				un
1389	COT	Luminária retangular embutir aletada em alumínio para 2 lâmpadas tubulares T8 120cm Site - Rotovac - 118,05 Site - Eletroastro - 124,83 Site - Santil - 126,67 Total calculado: R\$ 124,83	un	1,0000	124,830	124,83
39387	Sinapi / Dezembro_25	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,0000	9,870	19,74
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1963	28,300	5,55
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,4710	46,020	21,67
			Total	171,79		

CPU	4705	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.				un
39762	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 36 disjuntores din, 100 a	un	1,0000	552,330	552,33
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0192	803,760	15,43
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,6384	28,300	18,06
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6384	46,020	29,37
			Total	615,19		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	4780	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"				un
1507	COT	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2" Site - Ferramentas Kennedy - 7,59 Site - Super Pro - 7,89 Site - Casa Mimosa - 7,23 Total calculado: R\$ 7,59	un	1,0000	7,590	7,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0333	35,320	1,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0333	27,170	0,90
			Total	9,66		
CPU	4781	Tubo descarga vde 38mm				un
1508	COT	Tubo descarga vde 38mm Site - Ferramentas Kennedy - 9,99 Site - Abc Da Construção - 7,00 Site - Soedral - 8,51 Total calculado: R\$ 8,51	un	1,0000	8,510	8,51
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0833	35,320	2,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0833	27,170	2,26
			Total	13,71		
CPU	5016	Ventilador de parede com 6 pás, diâmetro 50 cm				un
2001	COT	Ventilador de parede, diâmetro de 50cm, 6 pás Site - Efácil - 189,90 Site - Rm Ferramentas - 189,99 Site - Koerich - 184,90 Total calculado: R\$ 189,90	un	1,0000	189,900	189,90
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
			Total	212,91		
CPU	5032	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir				un
2007	COT	Sensor de Presença Embutir 4x2 Site - Intelbras - 32,10 Site - Kabum - 30,10 Site - Eletromega - 41,07 Total calculado: R\$ 32,10	un	1,0000	32,100	32,10

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3900	46,020	17,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5140	28,300	14,54
			Total			64,58

CPU	5103	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos				m2
37586	Sinapi / Dezembro_25	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento	0,0243	52,530	1,27
39417	Sinapi / Dezembro_25	Placa / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (l x c)	m2	1,0530	29,390	30,94
39419	Sinapi / Dezembro_25	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	0,7604	7,400	5,62
39422	Sinapi / Dezembro_25	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (l x c)	m	1,9910	8,400	16,72
39431	Sinapi / Dezembro_25	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m	1,2513	0,350	0,43
39432	Sinapi / Dezembro_25	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m	0,7407	3,080	2,28
39434	Sinapi / Dezembro_25	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg	0,5164	3,860	1,99
39435	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	un	10,0039	0,120	1,20
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un	0,8076	0,290	0,23
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,3636	33,730	12,26
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0909	25,740	2,33
			Total			75,27

CPU	6065	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo				un
61	COT	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo cromado Site - Madeira Madeira - 286,20 Site - Condec - 339,90 Site - Solucenter - 299,91 Total calculado: R\$ 299,91	un	1,0000	299,910	299,91

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2500	35,320	8,83
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2500	25,740	6,43
Total						315,17

CPU	6170	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante				m
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5430	35,590	19,32
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2720	25,740	7,00
3199	COT	Pingadeira / chapim em concreto pré-moldado, duas águas, largura = *24cm* Site - Irmãos Oliveira - 35,33 Site - Loja Lajomar - 22,00 Site - Made Maxi - 36,30 Total calculado: R\$ 35,33	m	1,0800	35,330	38,15
87283	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,0060	603,800	3,62
Total						68,09

CPU	6219	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão PcD. ref: Deca – Vogue Plus. Inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.				un
3230	COT	Lavatório suspenso, louça branca, 455 x 355mm. Ref: Deca Vogue Plus. L.510.17 Site - Merc - 221,90 Site - Soedral - 223,18 Site - Loja Do Pedrão - 242,20 Total calculado: R\$ 223,18	un	1,0000	223,180	223,18
2	COT	Coluna suspensa para lavatório pcd, cor branca. Ref: Deca Vogue Plus, C.510.17 Site - Abc Da Construção - 313,99 Site - Obra Facil - 310,16 Site - São Geraldo - 319,88 Total calculado: R\$ 313,99	un	1,0000	313,990	313,99
38643	Sinapi / Dezembro_25	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao	un	1,0000	48,820	48,82
11683	Sinapi / Dezembro_25	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	un	1,0000	44,780	44,78
6149	Sinapi / Dezembro_25	Sifao plastico tipo copo para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,0000	11,370	11,37
3143	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (l x c)	un	0,0420	10,120	0,42

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,9318	35,320	68,23
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1900	27,170	5,16
Total						715,95

CPU	6234	Portão com 1 folha de correr, quadro externo em montante 60x40mm em aço galvanizado, fechamento em gradil malha 5x20cm, fio ø5mm revestido em pvc				m2
3173	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m Site - Gravia - 282,62 Site - Casa Das Cercas - 205,14 Site - Telas Vitória - 232,05 Total calculado: R\$ 232,05	m	0,5000	232,052	116,02
3174	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores Site - Gravia - 196,92 Site - Casa Das Cercas - 146,40 Site - Telas Vitória - 256,70 Total calculado: R\$ 196,92	un	0,4000	196,920	78,76
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,1235	28,090	3,46
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	3,9000	27,670	107,91
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	4,5000	35,290	158,80
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0080	792,640	6,34
43605	Sinapi / Dezembro_25	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo u, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr	m	0,6000	50,240	30,14
38179	Sinapi / Dezembro_25	Roldana concava dupla, 4 rodas, para porta de correr, em zamac com chapa de aco, rolamento interno blindado de aco revestido em nylon	un	1,0000	55,350	55,35
475	COT	Parafuso auto atarraxante cabeca chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304 Site - Jofepar - 1,25 Site - Brafer - 0,78 Site - Mixpar - 1,14 Total calculado: R\$ 1,14	un	1,6000	1,140	1,82
Total						558,60

CPU	6237	Gradil de altura 2,03m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro				m
-----	------	--	--	--	--	---

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3174	COT	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores Site - Gravia - 196,92 Site - Casa Das Cercas - 146,40 Site - Telas Vitória - 256,70 Total calculado: R\$ 196,92	un	0,4000	196,920	78,76
3173	COT	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m Site - Gravia - 282,62 Site - Casa Das Cercas - 205,14 Site - Telas Vitória - 232,05 Total calculado: R\$ 232,05	m	1,0400	232,052	241,33
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m3	0,0160	101,820	1,62
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,0160	536,030	8,57
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	1,0000	35,590	35,59
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,0000	25,740	25,74
			Total	391,61		
CPU	6354	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias				un
3324	COT	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 02 luminárias tipo pétala Site - Rt Iluminação - 126,00 Site - Diamante Do Led - 126,00 Site - Induspar - 188,63 Total calculado: R\$ 126,00	un	1,0000	126,000	126,00
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,6730	28,300	19,04
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,6730	46,020	30,97
			Total	176,01		
CPU	6444	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado				un

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3384	COT	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado Site - Gruplast - 239,40 Site - Elastobor - 244,90 Site - Web Plástico - 274,64 Total calculado: R\$ 244,90	un	1,0000	244,900	244,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,1400	35,590	4,98
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1400	25,740	3,60
			Total	253,48		
CPU	6583	Poste cônico contínuo reto, em aço galvanizado, h=4m, flangeado, acabamento em pintura eletrostática, fixado em viga de concreto com chumbador de aço ø1" x 600mm				un
3176	COT	Poste cônico contínuo reto, em aço galvanizado, h=4m, flangeado, acabamento em pintura eletrostática Site - Induspar - 678,79 Site - Solar Light - 700,00 Site - Fotovolt - 690,00 Total calculado: R\$ 690,00	un	1,0000	690,000	690,00
39746	Sinapi / Dezembro_25	Chumbador de aço, 1" x 600 mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela	un	4,0000	98,970	395,88
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,1600	290,640	46,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5128	28,300	14,51
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	1,6672	46,020	76,72
			Total	1.223,61		
CPU	6591	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado				m2
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,7100	0,830	8,05
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia media – posto jazida / fornecedor (sem frete)	m3	0,0310	160,000	4,96
36178	Sinapi / Dezembro_25	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	un	6,8750	12,800	88,00
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	1,4400	25,740	37,06
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista com encargos complementares	h	1,0300	35,390	36,45
			Total	174,52		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	6641	Registro fecho rápido, ø1/2", em latão, para mangueira de gás					un
3459	COT	Registro fecho rápido, ø1/2", em latão, para mangueira de gás Site - Hiperfer - 46,41 Site - Temfer - 45,10 Site - Casa Mimosa - 40,78 Total calculado: R\$ 45,10	un	1,0000	45,100	45,10	
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0106	16,410	0,17	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102	27,170	2,99	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102	35,320	3,89	
			Total		52,15		
CPU	6678	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm					un
772	COT	Haste aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm Site - Multiseg - 146,80 Site - Eletrotrafo - 132,99 Site - Nortel - 112,31 Total calculado: R\$ 132,99	un	1,0000	132,990	132,99	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2531	28,300	7,16	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2531	46,020	11,64	
			Total		151,79		
CPU	6753	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 25 x 16cm					un
37539	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	1,0000	20,000	20,00	
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0650	35,590	2,31	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0650	25,740	1,67	
			Total		23,98		
CPU	6771	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm					m
39028	Sinapi / Dezembro_25	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	m	1,0400	9,010	9,37	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1250	28,300	3,53	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1250	46,020	5,75	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Total	18,65		
CPU	6982	Placa de sinalização fotoluminescente, em pvc anti-chamas 2mm, 20 x 20cm, sinalização de hidrante				un
37556	Sinapi / Dezembro_25	Placa de sinalizacao de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	un	1,0000	23,130	23,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0600	25,740	1,54
			Total	24,67		
CPU	7221	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm				un
4188	COT	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm Site - Amoedo - 11,55 Site - Super Pro Atacado - 9,49 Site - Acquafort - 10,11 Total calculado: R\$ 10,11	un	1,0000	10,110	10,11
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0159	81,940	1,30
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0188	92,840	1,74
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0223	2,310	0,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1277	27,170	3,46
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1277	35,320	4,51
			Total	21,17		
CPU	7355	Coletor P-45, módulo I, ø3/4", para central gás, 1 saída ø1/2"				un
3747	COT	Coletor P-45, módulo I, ø3/4", para central gás, 1 saída Site - Gás Norte - 46,50 Site - Gás Center - 65,00 Site - Consigás - 61,20 Total calculado: R\$ 61,20	un	1,0000	61,200	61,20
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c)	un	0,0160	16,410	0,26
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0040	46,440	0,18
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5100	27,170	13,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,5100	35,320	18,01

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				Total		93,50	
CPU	7356	Coletor P-45, módulo II, ø3/4", para central gás, 2 saídas ø1/2"					un
3748	COT	Coletor P-45, módulo II, ø3/4", para central gás, 2 saídas Site - Ferreira Gonçalves - 109,06 Site - Gás Center - 118,00 Site - Casa Amarela - 110,40 Total calculado: R\$ 110,40	un	1,0000	110,400	110,40	
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0320	16,410	0,52	
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	0,0080	46,440	0,37	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7999	27,170	21,73	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7999	35,320	28,25	
				Total		161,27	
CPU	7389	Abrigo / caixa de incêndio, 75 x 30 x 25cm, para extintores até 6kg					un
3765	COT	Caixa / abrigo de extintor de incêndio, em chapa de aço, dimensões 75 x 30 x 25cm, para extintores de 4kg e 6kg Site - Fadef - 169,00 Site - Multiseg - 225,18 Site - Mega Thor - 200,37 Total calculado: R\$ 200,37	un	1,0000	200,370	200,37	
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0265	803,760	21,29	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8540	27,170	23,20	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8540	35,320	30,16	
				Total		275,02	
CPU	7561	Luminária tipo plafonier, em plástico, base e27, instalado em teto, não inclui lâmpada					un
38773	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria de teto plafon/plafonier em plastico com base e27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada)	un	1,0000	6,530	6,53	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,0941	28,300	2,66	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0941	46,020	4,33	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				Total		13,52	
CPU	7751	Joelho de redução 90 graus, em ferro galvanizado, dn 1" x 3/4"					un
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0130	16,410	0,21	
3464	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo de reducao 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4"	un	1,0000	18,420	18,42	
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0030	46,440	0,13	
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7350	27,170	19,96	
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7350	35,320	25,96	
				Total		64,68	
CPU	7761	Lixamento manual de parede para aplicação de pintura					m2
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,3240	1,300	0,42	
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor com encargos complementares	h	0,0541	36,710	1,98	
				Total		2,40	
CPU	7785	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede					un
11186	Sinapi / Dezembro_25	Espelho cristal e = 4 mm	m2	0,4500	329,660	148,34	
4791	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	kg	0,1369	35,370	4,84	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6100	25,740	15,70	
88325	Sinapi / Dezembro_25	Vidraceiro com encargos complementares	h	0,8140	27,840	22,66	
				Total		191,54	
CPU	7880	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos					m2
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	m	0,6700	258,510	173,20	
91845	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,0700	9,680	0,67	
91925	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,1800	4,320	0,77	
91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	1,0800	5,790	6,25	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	38,910	1,16
91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	48,610	1,45
92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0300	73,620	2,20
92543	Sinapi / Dezembro_25	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	0,9700	53,940	52,32
92555	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,1800	1.863,950	335,51
92556	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,0500	2.289,160	114,45
93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0600	11,990	0,71
93661	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0300	55,540	1,66
93672	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	92,300	0,92
94210	Sinapi / Dezembro_25	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m2	0,9700	49,780	48,28
94992	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m2	1,0000	88,030	88,03
95240	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024	m2	1,0000	23,330	23,33
95727	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	m	0,2500	22,750	5,68
103782	Sinapi / Dezembro_25	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	un	0,1400	38,320	5,36
98441	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. Af_03/2024	m2	1,3600	106,710	145,12

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
98446	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. Af_03/2024	m2	0,1100	160,390	17,64
101879	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	613,910	6,13
101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	0,1300	214,310	27,86
102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,9300	19,910	58,33
			Total	1.117,03		

CPU	7881	Execução de central de armadura em canteiro de obras, não incluso mobiliário e equipamentos.				m2
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,0400	258,510	268,85
91845	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,8600	9,680	8,32
91925	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	0,4700	4,320	2,03
91927	Sinapi / Dezembro_25	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	m	5,7900	5,790	33,52
91937	Sinapi / Dezembro_25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	20,320	2,03
91953	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,0500	38,910	1,94
91997	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	48,610	4,86
92004	Sinapi / Dezembro_25	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	0,1000	73,620	7,36
92543	Sinapi / Dezembro_25	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	1,0800	53,940	58,25
92555	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019	un	0,2100	1.863,950	391,42
93654	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0900	11,990	1,07

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93661	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0300	55,540	1,66
93668	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0500	69,990	3,49
93672	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	92,300	0,92
94210	Sinapi / Dezembro_25	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m2	1,0800	49,780	53,76
94992	Sinapi / Dezembro_25	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_08/2022	m2	1,0000	88,030	88,03
95240	Sinapi / Dezembro_25	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. Af_01/2024	m2	1,0000	23,330	23,33
95727	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	m	0,7100	22,750	16,15
103782	Sinapi / Dezembro_25	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	un	0,3200	38,320	12,26
98445	Sinapi / Dezembro_25	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. Af_03/2024	m2	1,0400	125,170	130,17
101879	Sinapi / Dezembro_25	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	un	0,0100	613,910	6,13
101908	Sinapi / Dezembro_25	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	un	0,1000	214,310	21,43
102218	Sinapi / Dezembro_25	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,0800	19,910	41,41
			Total	1.178,39		
CPU	7883	Grade de ventilação permanente, em aço, 20 x 10cm				un
40535	Sinapi / Dezembro_25	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aço laminado, e = 2,65 mm, h = 75 mm, l = 40 mm (3,04 kg/m)	kg	1,8240	8,660	15,79
34548	Sinapi / Dezembro_25	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 17,5* cm	m	0,2000	6,020	1,20
88315	Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	0,3150	35,290	11,11
88251	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,3150	27,670	8,71

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
97622	Sinapi / Dezembro_25	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m3	0,0050	69,110	0,34
			Total	37,15		
CPU	7927	Caixa de gordura retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,90 x 0,90m, altura interna = 0,60m				un
650	Sinapi / Dezembro_25	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un	31,1663	3,550	110,64
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0038	5,970	0,02
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,1824	7,230	1,31
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	0,2170	2,530	0,54
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,0192	16,220	0,31
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,0155	160,100	2,48
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. Af_06/2014	chi	0,0319	74,360	2,36
6193	Sinapi / Dezembro_25	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,6806	45,220	30,77
87316	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,0233	625,250	14,59
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	5,7518	35,590	204,70
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	4,5193	25,740	116,32
94970	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021	m3	0,0554	561,570	31,12
97733	Sinapi / Dezembro_25	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018	m3	0,0158	4.031,280	63,51
97734	Sinapi / Dezembro_25	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018	m3	0,1181	3.542,050	418,33
100475	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019	m3	0,1106	838,180	92,72

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
101617	Sinapi / Dezembro_25	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m2	2,9471	3,880	11,43
Total						1.101,15
CPU	8066	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face				un
2174	COT	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face Site - Intelbras - 73,71 Site - Multiseg - 67,61 Site - Casas Bahia - 70,72 Total calculado: R\$ 70,72	un	1,0000	70,720	70,72
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,1945	46,020	8,95
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1945	28,300	5,50
Total						85,17
CPU	8127	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 1" x 1/2"				un
4188	Sinapi / Dezembro_25	Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 1/2"	un	1,0000	14,670	14,67
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0130	16,410	0,21
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0028	46,440	0,13
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4531	27,170	12,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4531	35,320	16,00
Total						43,32
CPU	8147	Pintura anticorrosiva de tubulações de SHP, dn até 4"				m
5318	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente aguarras	l	0,0038	22,000	0,08
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0379	46,440	1,76
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante especializado com encargos complementares	h	0,0467	27,040	1,26
88279	Sinapi / Dezembro_25	Montador eletromecânico com encargos complementares	h	0,0467	40,930	1,91
Total						5,01
CPU	9048	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kN, padrão CELESC, inclusive escavação				un
93358	Sinapi / Dezembro_25	Escavação manual de vala. Af_09/2024	m3	0,6678	101,820	67,99

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92423	Sinapi / Dezembro_25	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m2	5,7120	99,120	566,17
96545	Sinapi / Dezembro_25	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	kg	5,3207	17,330	92,20
94963	Sinapi / Dezembro_25	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m3	0,4482	536,030	240,24
96624	Sinapi / Dezembro_25	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024	m3	0,0267	206,720	5,51
5014	COT	Tampa de ferro fundido 46x70, 125kN, padrão CELESC Site - Eletromw - 767,35 Site - Cerel - 964,89 Site - Casas Da Água - 940,00 Total calculado: R\$ 940,00	un	1,0000	940,000	940,00
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2000	35,590	7,11
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,2000	25,740	5,14
Total						1.924,36
CPU	9060	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led				un
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000	46,020	23,01
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000	28,300	14,15
5024	COT	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led Site - Madeira Madeira - 57,00 Site - Eletroastro - 83,29 Site - Telhanorte - 83,92 Total calculado: R\$ 83,29	un	1,0000	83,290	83,29
540	COT	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bivolt Site - Ferramentas Kennedy - 5,59 Site - Kalunga - 6,80 Site - Raitek - 5,50 Total calculado: R\$ 5,59	un	2,0000	5,590	11,18
Total						131,63
CPU	9509	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.				m
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,0810	29,780	2,41

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0130	15,650	0,20
5104	Sinapi / Dezembro_25	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diâmetro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	kg	0,0024	82,290	0,19
13388	Sinapi / Dezembro_25	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	kg	0,0900	142,340	12,81
40783	Sinapi / Dezembro_25	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm	m	1,3700	43,990	60,26
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3710	25,740	9,54
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,2770	36,880	10,21
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0132	41,490	0,54
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0183	40,530	0,74
			Total	96,90		

CPU	9513	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. Krona				un
6009	COT	Caixa Passagem PVC, embutir, 25x20cm ref. Krona Site - Casa Mattos - 44,90 Site - Acalho Home Center - 45,31 Site - Eletro Paulo - 49,90 Total calculado: R\$ 45,31	un	1,0000	45,310	45,31
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0122	803,760	9,80
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,3055	28,300	8,64
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,3055	46,020	14,05
			Total	77,80		

CPU	9533	Revestimento cerâmico Acetinado Eliane Forma Branco "A" para paredes internas de dimensões 30x40 cm aplicadas na altura inteira das paredes.				m2
6023	COT	Revestimento Acetinado Eliane Forma Branco "A" 30x40cm Site - Sodimac - 43,15 Site - Elevato - 49,90 Site - Telhanorte - 43,90 Total calculado: R\$ 43,90	m2	1,0798	43,900	47,40
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante tipo ac iii	kg	6,8500	2,150	14,72

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte cimentício, qualquer cor	kg	0,2220	4,110	0,91
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	0,6970	35,390	24,66
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,3138	25,740	8,07
			Total	95,76		

CPU	9587	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – Fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)				un
3338	COT	Gancho curto para perfilado 38x38mm, altura 90mm Site - Loja Eletrica - 2,04 Site - Obra Max - 2,80 Site - Afubra - 2,00 Total calculado: R\$ 2,04	un	1,0000	2,040	2,04
1297	COT	Arruela lisa zincada, ø1/4" Site - Casa Parafusar - 0,11 Site - Brafer - 0,09 Site - Armazem Coral - 0,12 Total calculado: R\$ 0,11	un	3,0000	0,110	0,33
39997	Sinapi / Dezembro_25	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	3,0000	0,370	1,11
6056	COT	Chumbador Jaqueta e Cone 1/4" Site - Loja Elétrica - 0,98 Site - Mark Ferragens - 0,60 Site - Elétrica Marmota - 0,66 Total calculado: R\$ 0,66	un	1,0000	0,660	0,66
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,2500	46,020	11,50
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2500	28,300	7,07
			Total	22,71		

CPU	9653	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.				un
6092	COT	Válvula Admissão de Ar, dn 50mm Site - Casa Mimosa - 59,99 Site - Soedral - 70,51 Site - Loja Merc - 57,72 Total calculado: R\$ 59,99	un	1,0000	59,990	59,99
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0080	2,310	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	92,840	1,02

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0073	81,940	0,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0114	35,320	0,40
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0114	27,170	0,30
Total						62,31

CPU	9653	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.				un
6092	COT	Válvula Admissão de Ar, dn 50mm Site - Casa Mimosa - 98,98 Site - Soedral - 68,72 Site - Loja Merc - 72,90 Total calculado: R\$ 72,90	un	1,0000	72,900	72,90
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0080	2,310	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0110	92,840	1,02
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0073	81,940	0,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0114	35,320	0,40
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0114	27,170	0,30
Total						75,22

CPU	9786	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca				un
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	35,320	5,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1652	27,170	4,48
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un	0,0360	2,310	0,08
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0075	92,840	0,69
5102	Sinapi / Dezembro_25	Ralo seco / ralo de passagem em pvc, quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida 40 mm, com grelha branca	un	1,0000	13,780	13,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	0,0049	81,940	0,40
Total						25,26

CPU	9813	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,6180	25,740	15,90
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	1,2360	35,390	43,74

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa colante tipo ac iii	kg	8,6200	2,150	18,53
36178	Sinapi / Dezembro_25	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidráulico/concreto, *40 x 40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	un	6,4375	12,800	82,40
1379	Sinapi / Dezembro_25	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,2400	0,830	0,19
			Total	160,76		

CPU	9814	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento				m2
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0069	40,530	0,27
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0050	41,490	0,20
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista com encargos complementares	h	0,1150	36,880	4,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1500	25,740	3,86
6195	COT	Telha fibrocimento ondulada modelo Imbrafort dimensões 110x366cm, E = 6,5mm Site - Operário - 155,52 Site - Casas De Água - 169,00 Site - Redemac - 157,89 Total calculado: R\$ 157,89	un	0,3167	157,890	50,00
4302	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 250 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,2700	3,710	4,71
1607	Sinapi / Dezembro_25	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	1,2700	0,240	0,30
			Total	63,58		

CPU	9818	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.				m2
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0064	40,530	0,25
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0046	41,490	0,19
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1180	37,290	4,40
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,0650	27,530	1,78
40568	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300	16,040	0,48

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4115	Sinapi / Dezembro_25	Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da regioao	m	0,6340	27,660	17,53
			Total	24,63		
CPU	9826	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m				un
101619	Sinapi / Dezembro_25	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. Af_08/2020	m3	0,0360	333,390	12,00
97733	Sinapi / Dezembro_25	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_03/2024	m3	0,0091	4.031,280	36,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,0191	25,740	0,49
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0243	35,590	0,86
41627	Sinapi / Dezembro_25	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	un	1,0000	208,240	208,24
			Total	258,27		
CPU	9852	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana ventilada branca, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.				m2
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,1910	25,740	4,91
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3826	35,590	13,61
6213	COT	Porta de giro em aluminio veneziana ventilada branca linha 25 Site - Só Portas E Janelas - 446,28 Site - Ferramentas Kennedy - 353,57 Site - Ideal Portas E Janelas - 504,71 Total calculado: R\$ 446,28	m2	1,0500	446,275	468,58
7568	Sinapi / Dezembro_25	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	4,8166	0,610	2,93
142	Sinapi / Dezembro_25	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml	0,8829	29,780	26,29
			Total	516,32		
CPU	9948	Valvula de retenção, em latão dn 3/4" x 7/16", para gás				un
6297	COT	Valvula de retenção, em latão dn 3/4" x 7/16", para gás Site - Universo Da Chama - 40,99 Site - Visual E Garcia - 33,00 Total calculado: R\$ 37,00	un	1,0000	36,995	36,99

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0106	16,410	0,17
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102	27,170	2,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102	35,320	3,89
			Total	44,04		

CPU	9999	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. – exclusive galvanização				kg
4777	Sinapi / Dezembro_25	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg	0,0305	8,020	0,24
10997	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	0,0015	29,250	0,04
43082	Sinapi / Dezembro_25	Perfil "i" ou "w" em aço laminado, quaisquer dimensoes	kg	1,0910	10,000	10,91
88240	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,0044	26,480	0,11
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,0140	33,730	0,47
88317	Sinapi / Dezembro_25	Soldador com encargos complementares	h	0,0181	50,230	0,90
93287	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. Af_03/2016	chp	0,0040	351,070	1,39
93288	Sinapi / Dezembro_25	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. Af_03/2016	chi	0,0037	184,750	0,67
			Total	14,73		

CPU	10059	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN				un
6543	COT	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN Site - Comercial Quevedo - 66,41 Site - Hiperfer - 59,23 Site - Casas Da Água - 58,00 Total calculado: R\$ 59,23	un	1,0000	59,230	59,23
87367	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019	m3	0,0033	803,760	2,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7210	27,170	19,58
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,7210	35,320	25,46
			Total	106,92		

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10118	Regulador de gás baixa pressão, com segurança OPSO, 12kg/h entrada e saída ½" – fornecimento e instalação					un
88267		Sinapi / Dezembro_25	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102	35,320	3,89
88248		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1102	27,170	2,99
6573		COT	Regulador de gás baixa pressão, com segurança OPSO, 12kg/h entrada e saída ½" Site - Multiseg - 154,23 Site - Gáscenter - 149,00 Site - Thermopress - 141,90 Total calculado: R\$ 149,00	un	1,0000	149,000	149,00
3148		Sinapi / Dezembro_25	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,0106	16,410	0,17
				Total		156,05	
CPU	10250	Corrimão em duas alturas, em aço galvanizado, com montantes tubulares de 1 1/2", fixados no chão por chumbadores mecânicos, espaçados a cada 1,00m, e revestidos com pintura eletrostática epóxi branca.					m
88315		Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	0,5549	35,290	19,58
88251		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,4500	27,670	12,45
21012		Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	1,1113	54,070	60,08
11964		Sinapi / Dezembro_25	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	un	3,6000	2,890	10,40
1332		Sinapi / Dezembro_25	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	kg	0,8960	8,680	7,77
88315		Sinapi / Dezembro_25	Serralheiro com encargos complementares	h	1,8960	35,290	66,90
88251		Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	1,5560	27,670	43,05
21012		Sinapi / Dezembro_25	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	2,2638	54,070	122,40
11033		Sinapi / Dezembro_25	Suporte para calha de 150 mm em aço galvanizado	un	2,1820	6,800	14,83
11002		Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,0080	28,090	0,22
6689		COT	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi Site - Prime Epoxi - 8,00 Site - Colorpox - 8,00 Total calculado: R\$ 8,00	m	3,3751	8,000	27,00

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO		TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				Total		384,68	
CPU	10341	Lâmpada incandescente luz branca para fogão 40w 220v					un
6750	COT	Lâmpada incandescente luz branca para fogão 40w 220v Site - Sodimac - 8,90 Site - Alfa Reffishop - 8,25 Site - Eletrolux - 9,60 Total calculado: R\$ 8,90	un	1,0000	8,900	8,90	
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista com encargos complementares	h	0,0690	46,020	3,17	
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1655	28,300	4,68	
				Total		16,75	
CPU	10342	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista					un
90777	Sinapi / Dezembro_25	Engenheiro Civil de obra com encargos complementares	h	94,99	130,600	12.405,79	
90772	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar de escritório com encargos complementares	h	94,99	30,510	2.898,16	
90776	Sinapi / Dezembro_25	Encarregado geral com encargos complementares	h	185,23	40,910	7.577,84	
100289	Sinapi / Dezembro_25	Vigia com encargos complementares	h	128,24	25,630	3.286,72	
2705	Sinapi / Dezembro_25	Energia elétrica ate 2000kwh sem demanda	kwh	455,96	0,880	401,24	
40861	Sinapi / Dezembro_25	Transporte - mensalista (coletado caixa - encargos complementares)	mes	4,75	115,850	550,23	
44480	Sinapi / Dezembro_25	Água	m3	30,00	17,030	510,90	
44480	Sinapi / Dezembro_25	Esgoto	m3	30,00	17,030	510,90	
43470	Sinapi / Dezembro_25	Material de escritório	mes	0,89	11,140	9,92	
				Total		28.151,70	
CPU	10343	Alçapão em pvc para fechamento, dimensões de 60x60cm					un
6751	COT	Alçapão em pvc 60x60cm Site - Nichele - 75,48 Site - Quero Quero - 81,99 Site - Figueredo Constrular - 85,14 Total calculado: R\$ 81,99	un	1,0000	81,990	81,99	
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro com encargos complementares	h	0,5000	35,590	17,79	
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente com encargos complementares	h	0,5000	25,740	12,87	
				Total		112,65	

COMPOSIÇÕES PROSUL

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 118-25 / Projeto Ubs Vila Francesa

out/2025

Data base: Julho/25 – Não desonerado

Área: 467,46 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU	10344	Fechamento (testeira) em tábuas de madeira angelim pedra ou equivalente, serrada e aplainada, espessura 2,5cm, fixada em ripas de 5x5cm espaçadas a cada 45cm, inclusive pintura imunizante para madeira, 2 demãos				m2
3990	Sinapi / Dezembro_25	Tabua aparelhada *2,5 x 25* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	4,2000	55,000	231,00
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1642	16,220	2,66
88261	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	0,9257	35,430	32,79
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,9257	27,530	25,48
102234	Sinapi / Dezembro_25	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m2	2,2000	28,620	62,96
Total						354,89
CPU	10345	Estrutura de madeira em angelim não aparelhada de suporte para caixa d'água, composta de estrado 140x140cm, caibros, ripas, pilares em angelim de 15x15cm com altura de 125cm e contraventamentos por vigas em angelim de 6x12cm				un
4408	Sinapi / Dezembro_25	Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	13,7200	6,090	83,55
4425	Sinapi / Dezembro_25	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	5,8800	67,690	398,01
20247	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0274	17,630	0,48
39027	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,1960	15,900	3,11
40568	Sinapi / Dezembro_25	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,1176	16,040	1,88
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	3,2841	27,530	90,41
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	4,5259	37,290	168,76
35275	Sinapi / Dezembro_25	Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	5,0000	258,510	1.292,55
43055	Sinapi / Dezembro_25	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg	1,5575	6,740	10,49
105080	Sinapi / Dezembro_25	Viga de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, aparelhada, seção retangular 6 x 12 cm. Af_03/2024	m	5,6000	110,090	616,50
Total						2.665,74

COTAÇÕES

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	2	Coluna suspensa para lavatório pcd, cor branca. Ref: Deca Vogue Plus, C.510.17	un	30/09/25	313,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		abc da construção	Site		313,99
		Obra facil	Site		310,16
		São Geraldo	Site		319,88
COT	3	Torneira de acionamento hidromecânico com alavanca para PcD com fechamento automático, bica baixa, de acordo com a NBR 9050	un	20/01/26	159,04
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Rei das torneiras	Site		159,95
		Leroy Merlin	Site		154,51
		Solucenter	Site		159,04
COT	5	Barras de apoio em inox, com comprimento de 40 cm	un	20/01/26	68,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		ProjInox	Site		68,20
		Hope Metais	Site		41,71
		Inox brita	Site		69,90
COT	12	Gacho / cabide duplo, em aço inox	un	20/01/26	12,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Mardegan	Site		11,97
		Leroy Merlin	Site		15,60
		Minha Cazza	Site		12,90
COT	40	Mangueira / pigtail para gás, comprimento de 1,0m	un	08/09/25	21,85
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tudo House	Site		21,85
		Multiseg	Site		21,39
		Matconcasa	Site		40,71
COT	41	Regulador de pressão com manômetro 60kg/h	un	08/12/25	291,38
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Universo da Chama	Site		385,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Ferreira Gonçalves	Site		245,36
		Mutiseg	Site		291,38
COT	54	Alarme PcD p/ banheiro de deficiente audiovisual com botoeira, sem fio, conforme NBR 9050	un	26/08/25	427,49
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa mimosa	Site		427,49
		Revest	Site		421,90
		All Banho	Site		462,15
COT	61	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo cromado	un	20/01/26	299,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira Madeira	Site		286,20
		Condec	Site		339,90
		Solucenter	Site		299,91
COT	84	Abrigo para extintor, em alumínio com porta de vidro anti-estilhaçante e inscrição "Em caso de incêndio quebre o vidro"	un	24/09/25	155,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Zeus do Brasil	E-mail		155,90
		Contra Fogo	E-mail		169,90
		Mutiseg	E-mail		155,00
COT	126	Abrigo alumínio e vidro anti-estilhaçante 30x60x20 manobra	un	27/11/25	228,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prevenfire Brasil	Cotação		228,90
COT	224	Junção interna em "L" / cotovelo 90 graus, para perfilado 38x38mm	un	08/09/25	3,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Infra eletrocalha	Site		5,55
		Elétrica area	Site		3,37
		Eletro paulo	Site		3,99

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	226	T horizontal reto 90° 38x38mm, com tampa	un	20/01/26	4,29
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Dimensional	Site		6,02
		Elétrica area	Site		4,15
		PJ Neblina	Site		4,29
COT	229	Terminal / saída final para perfilado, 38 x 38mm	un	28/11/25	1,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletro Paulo	Site		2,42
		Loja Elétrica	Site		1,80
		Cetti	Site		0,92
COT	273	Cisterna vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	20/01/26	2.119,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Tecnotri	Site		2.099,00
		Garemp	Site		2.119,00
		Casa da cisterna	Site		2.419,20
COT	475	Parafuso auto atarraxante cabeça chata philips ø4,8 x 70mm, em aço inox 304	un	26/08/25	1,14
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Jofepar	Site		1,25
		Brafer	Site		0,78
		Mixpar	Site		1,14
COT	540	Lâmpada LED, bulbo, luz branca, 15W – bivolt	un	29/09/25	5,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		5,59
		Kalunga	Site		6,80
		Raitek	Site		5,50
COT	756	Conector para aterramento de haste 5/8" a cabo de cobre 25 ou 35mm²	un	15/10/25	6,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Multiseg	Site		4,32
		Anhanguera Ferramentas	Site		9,17
		Dimensional	Site		6,99
COT	768	Fita isolante, 18mm rolo de 20m	un	13/10/25	8,61
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Adecil	Site		11,22
		Ferramentas gerais	Site		8,61
		Clarus	Site		8,60
COT	772	Haste aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	13/10/25	132,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		146,80
		Eletrotrafo	Site		132,99
		Nortel	Site		112,31
COT	842	Acabamento válvula descarga, com alavanca para pcd - ref: Benefit Docol 00184906	un	08/09/25	564,91
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Condec Premium	Site		599,90
		Solucenter	Site		549,90
		Tem na trena	Site		564,91
COT	1023	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm – fornecimento e instalação	m	24/09/25	28,02
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Leroy Merlin	Site		28,04
		Correquetá Baratinho	Site		28,00
COT	1087	Regulador de gás ap40, alta pressão, 60kg/h, com manômetro	un	20/01/26	296,93
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Energia Soluções em Aquecimento	Site		296,93
		Multicamadas	Site		301,00
		Multiseg	Site		291,38

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	1203	Ralo linear modulável sifonado cromado – 50cm	un	09/12/25	96,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferragens Milanez	Site		104,41
		Znubi Grelhas e Cia	Site		59,80
		Comercial Eletrohidro	Site		96,90
COT	1205	Torneira metálica de parede para tanque com derivação p/ maquina	un	30/09/25	35,01
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Cassol	Site		35,01
		Extra	Site		37,54
		Shop Hidraulica	Site		22,49
COT	1234	Chapa de proteção inox 40x90cm, inclusive parafusos, para portas PcD	un	26/08/25	156,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Construinox	Site		179,55
		Loren metais	Site		119,90
		Solucenter	Site		156,92
COT	1288	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED 2 faróis 1200 lumens	un	23/09/25	90,55
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Cia Light	Site		90,55
		47 elétrica	Site		90,84
		Eletroastro	Site		88,66
COT	1297	Arruela lisa zincada, ø1/4"	un	20/01/26	0,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Parafusar	Site		0,11
		Brafer	Site		0,09
		Armazem Coral	Site		0,12
COT	1300	Tala para perfilado 38mm	un	12/09/25	2,37
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Matcon	Site		2,27
		Zig Ferramentas	Site		2,37
		Arican	Site		2,39
COT	1303	Sinalizador sonoro e visual convencional	un	20/01/26	67,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		UpperSeg	Site		69,90
		Net alarmes	Site		67,51
		Contra Incendio	Site		67,41
COT	1389	Luminária retangular embutir aletada em alumínio para 2 lâmpadas tubulares T8 120cm	un	23/09/25	124,83
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Rotovac	Site		118,05
		Eletrorastro	Site		124,83
		Santil	Site		126,67
COT	1502	Bucha de Redução Soldável Curta - 75 x 60mm	un	20/01/26	15,80
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Obramax	Site		16,61
		AcquaFort	Site		14,33
		Catel	Site		15,80
COT	1507	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 1/2"	un	18/09/25	7,59
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		7,59
		Super Pro	Site		7,89
		Casa mimosa	Site		7,23
COT	1508	Tubo descarga vde 38mm	un	18/09/25	8,51
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferramentas Kennedy	Site		9,99
		abc da construção	Site		7,00
		Soedral	Site		8,51

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	2001	Ventilador de parede, diâmetro de 50cm, 6 pás	un	30/09/25	189,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Efácil	Site		189,90
		Rm Ferramentas	Site		189,99
		Koerich	Site		184,90
COT	2007	Sensor de Presença Embutir 4x2	un	28/11/25	32,10
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Intelbras	Site		32,10
		Kabum	Site		30,10
		Eletromega	Site		41,07
COT	2174	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face	un	12/11/25	70,72
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		intelbras	Site		73,71
		Multiseg	Site		67,61
		Casas Bahia	Site		70,72
COT	3022	Contentor de lixo, 240 litros, com rodas	un	03/10/25	392,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Caixas Plasticas ETA	Site		399,00
		Power Bear	Site		379,05
		Loja do mecanico	Site		392,99
COT	3173	Gradil malha 5x20cm, revestido em pvc, fio ø5mm, h=2,03m	m	26/08/25	232,05
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gravia	Site		282,62
		Casa das Cercas	Site		205,14
		Telas Vitória	Site		232,05
COT	3174	Poste nylofor 60x40mm, altura 2,60m para gradil de 2,03m, engastado, incluso fixadores	un	26/08/25	196,92
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gravia	Site		196,92
		Casa das Cercas	Site		146,40

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Telas Vitória	Site		256,70
COT	3176	Poste cônico contínuo reto, em aço galvanizado, h=4m, flangeado, acabamento em pintura eletrostática	un	20/01/26	690,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Induspar	Site		678,79
		Solar Light	Site		700,00
		FotoVolt	Site		690,00
COT	3199	Pingadeira / chapim em concreto pré-moldado, duas águas, largura = *24cm*	m	03/10/25	35,33
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Irmãos oliveira	Site		35,33
		Loja lajomar	Site		22,00
		Made maxi	Site		36,30
COT	3230	Lavatório suspenso, louça branca, 455 x 355mm. Ref: Deca Vogue Plus. L.510.17	un	30/09/25	223,18
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Merc	Site		221,90
		Soedral	Site		223,18
		Loja do Pedrão	Site		242,20
COT	3299	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	20/01/26	2,24
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Andra	Site		2,20
		Eletrica marmota	Site		2,24
		Fritz distribuidora	Site		2,46
COT	3324	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para 02 luminárias tipo pétala	un	26/08/25	126,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		RT Iluminação	site		126,00
		Diamante do Led	site		126,00
		Induspar	site		188,63
COT	3338	Gancho curto para perfilado 38x38mm, altura 90mm	un	12/09/25	2,04

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Eletrica	Site		2,04
		Obra Max	Site		2,80
		Afubra	Site		2,00
COT	3384	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	30/09/25	244,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gruplast	Site		239,40
		Elastobor	Site		244,90
		Web plástico	Site		274,64
COT	3459	Registro fecho rápido, ø1/2", em latão, para mangueira de gás	un	03/10/25	45,10
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Hiperfer	Site		46,41
		Temfer	Site		45,10
		Casa mimosa	Site		40,78
COT	3747	Coletor P-45, módulo I, ø3/4", para central gás, 1 saída	un	20/01/26	61,20
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Gás Norte	Site		46,50
		Gás Center	Site		65,00
		Consigás	Site		61,20
COT	3748	Coletor P-45, módulo II, ø3/4", para central gás, 2 saídas	un	29/09/25	110,40
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Ferreira Gonçalves	Site		109,06
		Gás Center	Site		118,00
		Casa amarela	Site		110,40
COT	3765	Caixa / abrigo de extintor de incêndio, em chapa de aço, dimensões 75 x 30 x 25cm, para extintores de 4kg e 6kg	un	29/09/25	200,37
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Fadef	Site		169,00
		Multiseg	Site		225,18

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Mega Thor	Site		200,37
COT	3931	Placa para ventilação permanente, em plástico, 25x25cm	un	28/11/25	36,34
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		28,59
		Loja ITC Exaustores	Site		36,34
		Dutra Máquinas	Site		41,71
COT	4188	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	20/01/26	10,11
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Amoedo	Site		11,55
		Super PRO atacado	Site		9,49
		Acquafort	Site		10,11
COT	5014	Tampa de ferro fundido 46x70, 125kN, padrão CELESC	un	20/01/26	940,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		EletroMW	Site		767,35
		Cerel	Site		964,89
		Casas da Água	Site		940,00
COT	5024	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	20/01/26	83,29
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Madeira Madeira	Site		57,00
		Eletroastro	Site		83,29
		Telhanorte	Site		83,92
COT	6009	Caixa Passagem PVC, embutir, 25x20cm ref. Krona	un	14/10/25	45,31
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Mattos	Site		44,90
		Acalho home center	Site		45,31
		Eletro Paulo	Site		49,90
COT	6023	Revestimento Acetinado Eliane Forma Branco "A" 30x40cm	m2	23/09/25	43,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Sodimac	Site		43,15
		Elevato	Site		49,90
		Telhanorte	Site		43,90
COT	6056	Chumbador Jaqueta e Cone ¼"	un	28/11/25	0,66
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Loja Elétrica	Site		0,98
		Mark Ferragens	Site		0,60
		Elétrica Marmota	Site		0,66
COT	6092	Válvula Admissão de Ar, dn 50mm	un	20/01/26	59,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Casa Mimosa	Site		59,99
		Soedral	Site		70,51
		Loja Merc	Site		57,72
COT	6195	Telha fibrocimento ondulada modelo Imbrafort dimensões 110x366cm, E = 6,5mm	un	25/09/25	157,89
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Operário	Site		155,52
		Casas de água	Site		169,00
		Redemac	Site		157,89
COT	6213	Porta de giro em alumínio veneziana ventilada branca linha 25	m2	13/10/25	446,28
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Só Portas e Janelas	Site		446,28
		Ferramentas Kennedy	Site		353,57
		Ideal Portas e Janelas	Site		504,71
COT	6297	Valvula de retenção, em latão dn 3/4" x 7/16", para gás	un	01/12/25	37,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Universo da Chama	Site		40,99
		Visual e Garcia	Site		33,00

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
COT	6543	Caixa para Hidrômetro com Tampa Transparente Padrão CASAN	un	20/01/26	59,23
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Comercial Quevedo	Site		66,41
		Hiperfer	Site		59,23
		Casas da Água	Site		58,00
COT	6573	Regulador de gás baixa pressão, com segurança OPSO, 12kg/h entrada e saída 1/2"	un	24/07/25	149,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Multiseg	Site		154,23
		Gáscenter	Site		149,00
		Thermopress	Site		141,90
COT	6596	Parafuso rosca máquina cabeça redonda 1/4" x 3/4" zincado	un	04/08/25	0,28
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		CCP Parafusos e Ferra	Site		0,26
		Monfardini	Site		0,28
		Jofepar	Site		0,30
COT	6597	Saída vertical galvanizada para eletroduto - 3/4"	un	04/08/25	2,21
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Eletrotrafo	Site		1,94
		Eletromega	Site		2,63
		Andra	Site		2,21
COT	6689	Pintura eletrostática em corrimão com tinta epóxi	m	14/10/25	8,00
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Prime Epoxi	Site		8,00
		Colorpox	Site		8,00
COT	6750	Lâmpada incandescente luz branca para fogão 40w 220v	un	15/01/26	8,90
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Sodimac	Site		8,90
		Alfa refreshop	Site		8,25

COTAÇÕES

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO TOTAL
		Eletrolux	Site		9,60
COT	6751	Alçapão em pvc 60x60cm	un	20/01/26	81,99
		NOME DA EMPRESA	CONTATO		VALOR R\$ UNITÁRIO
		Nichele	Site		75,48
		Quero Quero	Site		81,99
		Figueredo Constrular	Site		85,14

COMPOSIÇÕES SINAPI

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
103356	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X29 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021			m2	Total	75,27
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,39	25,74	9,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,77	35,59	27,40
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,01	684,83	5,27
37395	Sinapi / Dezembro_25	Pino De Aço Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta)	cento	0,01	45,17	0,22
34557	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aço Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm, Malha 15 X 15 Mm, (C X L) *50 X 7,5* Cm	m	0,42	2,32	0,97
7268	Sinapi / Dezembro_25	Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, 8 Furos Na Horizontal De 9 X 19 X 29 Cm (L X A X C)	un	18,87	1,67	31,51
92919	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,45
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,07	35,29	2,50
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,32
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,54	0,20	0,10
92915	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	18,66
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,19	35,29	6,82
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,87
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,19	0,20	0,23
92772	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	8,80

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	35,29	0,50
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,00	27,67	0,06
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,15	0,20	0,02
92769	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	13,20
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	2,10
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,27
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,33	0,20	0,26
92770	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,09
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	35,29	1,42
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,18
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,73	0,20	0,14
92768	Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	14,48
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,95
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,37
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	2,12	0,20	0,42
92762	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	11,18
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	35,29	1,38
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,17
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,54	0,20	0,10
92761	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	12,71
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	1,97
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,01	27,67	0,25
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,74	0,20	0,14
92759	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022			kg	Total	15,22
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,11	35,29	3,77
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,02	27,67	0,48
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	1,19	0,20	0,23
95601	Arrasamento Mecânico De Estaca De Concreto Armado, Diâmetros De Até 40 Cm. Af_05/2021			un	Total	21,11
102275	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chp Diário. Af_01/2021	chp	0,16	33,72	5,48

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
102274	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chi Diurno. Af_01/2021	chi	0,20	31,44	6,29
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,36	25,74	9,34
93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023			m3	Total	31,63
91533	Sinapi / Dezembro_25	Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,20	48,75	9,56
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,79	25,74	20,24
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	84,06	0,05
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	330,34	1,78
96396	Construção De Base E Sub-Base Para Pavimentação De Brita Graduada Simples, Com Espessura De 15 Cm - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2024			m3	Total	195,75
96464	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador De Pneus, Estático, Pressão Variável, Potência 110 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chi Diurno. Af_06/2017	chi	0,03	98,42	2,68
96463	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador De Pneus, Estático, Pressão Variável, Potência 110 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,8/27 T, Largura De Rolagem 2,30 M - Chp Diurno. Af_06/2017	chp	0,00	221,02	0,88
96393	Sinapi / Dezembro_25	Usinagem De Brita Graduada Simples. Af_09/2025	m3	1,00	180,24	180,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,80
5934	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,03	124,84	3,26
5932	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	293,49	1,51
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,03	84,06	2,44

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	330,34	0,75
5685	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	75,18	1,66
5684	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador Vibratório De Um Cilindro Aço Liso, Potência 80 Hp, Peso Operacional Máximo 8,1 T, Impacto Dinâmico 16,15 / 9,5 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	168,04	1,53
100576	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024			m2	Total	3,20
93244	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chi Diurno. Af_02/2016	chi	0,01	76,63	0,46
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,22
73436	Sinapi / Dezembro_25	Rolo Compactador Vibratório Pé De Carneiro Para Solos, Potência 80 Hp, Peso Operacional Sem/Com Lastro 7,4 / 8,8 T, Largura De Trabalho 1,68 M - Chp Diurno. Af_02/2016	chp	0,00	170,87	0,43
5934	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	124,84	1,03
5932	Sinapi / Dezembro_25	Motoniveladora Potência Básica Líquida (Primeira Marcha) 125 Hp, Peso Bruto 13032 Kg, Largura Da Lâmina De 3,7 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	293,49	0,08
5903	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	84,06	0,63
5901	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	330,34	0,35
98110	Caixa De Gordura Pequena (Capacidade: 19 L), Circular, Em Pvc, Diâmetro Interno= 0,3 M. Af_12/2020			un	Total	414,18
101618	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,01	332,25	4,68
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,22	25,74	5,74

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,28	35,59	10,10
35277	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Gordura Em Pvc, Diametro Minimo 300 Mm, Diametro De Saida 100 Mm, Capacidade Aproximada 18 Litros, Com Tampa E Cesto	un	1,00	393,66	393,66
97898	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,5 M. Af_12/2020			un	Total	1.000,11
101618	Sinapi / Dezembro_25	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Areia, Lançamento Manual. Af_08/2020	m3	0,06	332,25	20,10
97735	Sinapi / Dezembro_25	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30Kg/M³. Af_03/2024	m3	0,06	2.879,07	163,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,11	25,74	2,93
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,15	35,59	5,17
43437	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Concreto Armado Pre-Moldado, Com Fundo E Sem Tampa, Dimensoes De 0,80 X 0,80 X 0,50 M	un	1,00	785,68	785,68
5679	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,15	74,36	11,18
5678	Sinapi / Dezembro_25	Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,07	160,10	11,81
102608	Caixa D'Água Em Polietileno, 1500 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021			un	Total	1.005,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,20	35,32	7,09
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,20	27,17	5,45
34639	Sinapi / Dezembro_25	Caixa D'Água / Reservatorio Em Polietileno, 1500 Litros, Com Tampa	un	1,00	992,51	992,51
87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022			m2	Total	5,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,65
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	35,59	2,42
87313	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,00	670,72	2,48
87680	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Não Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 4Cm. Af_07/2021			m2	Total	53,45

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	3,19
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,25	35,59	8,82
87301	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,05	781,99	41,44
97622	Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m3	Total	69,11
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	2,20	25,74	56,51
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,35	35,59	12,60
97629	Demolição De Lajes, Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m3	Total	106,13
102275	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chp Diurno. Af_01/2021	chp	1,51	33,72	50,99
102274	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chi Diurno. Af_01/2021	chi	1,17	31,44	36,66
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,59	25,74	15,11
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,59	3,37
97634	Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	8,47
102275	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chp Diurno. Af_01/2021	chp	0,08	33,72	2,65
102274	Sinapi / Dezembro_25	Martelo Demolidor Elétrico, Com Potência De 2.000 W, 1.000 Impactos Por Minuto, Peso De 30 Kg - Chi Diurno. Af_01/2021	chi	0,06	31,44	1,89
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,11	25,74	2,79
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,03	35,39	1,14
97632	Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m	Total	3,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,09	25,74	2,28
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,03	35,39	0,93
104803	Remoção Calhas E Rufos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m	Total	5,90
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista Com Encargos Complementares	h	0,08	36,88	3,05
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,11	25,74	2,85
104792	Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção De Até 2,5 Mm², De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m	Total	0,52
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,00	46,02	0,20
97641	Remoção De Forro De Gesso, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	3,61

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,44
88269	Sinapi / Dezembro_25	Gesseiro Com Encargos Complementares	h	0,03	35,01	1,17
97660	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			un	Total	0,89
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,55
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,01	46,02	0,34
97663	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			un	Total	15,65
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,41	25,74	10,54
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,11
97666	Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			un	Total	11,40
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,11	35,32	3,72
97644	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	11,77
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,31	25,74	7,91
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,11	35,59	3,86
97647	Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	4,46
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista Com Encargos Complementares	h	0,04	36,88	1,50
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	2,96
97650	Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023			m2	Total	9,64
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista Com Encargos Complementares	h	0,09	36,88	3,24
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,40
95944	Armação De Escada, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_11/2020			kg	Total	22,51
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,30	35,29	10,48
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	27,67	1,30
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plástico, Para Vergalhão *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,83	0,20	0,16
101995	Fabricação De Fôrma Para Escadas, Com 1 Lance E Laje Plana, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E= 17 Mm. Af_11/2020			m2	Total	176,09

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,11	40,08	4,48
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,06	41,32	2,56
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,87	37,29	32,51
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,17	27,53	4,79
20247	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 15 X 15 (1 1/4 X 13)	kg	0,04	17,63	0,63
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,08	16,22	1,29
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	1,20	2,53	3,03
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	7,19	7,23	51,96
1358	Sinapi / Dezembro_25	Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 17 Mm	m2	1,33	56,36	74,84
90844	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025			un	Total	1.361,14
100659	Sinapi / Dezembro_25	Alizar De 5X1,5Cm Para Porta Fixado Com Pregos, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	m	10,20	12,17	124,13
90830	Sinapi / Dezembro_25	Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	216,80	216,80
90823	Sinapi / Dezembro_25	Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	504,53	504,53
90806	Sinapi / Dezembro_25	Batente Para Porta De Madeira, Fixação Com Argamassa, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_10/2025	un	1,00	515,68	515,68
101173	Estaca Broca De Concreto, Diâmetro De 20Cm, Escavação Manual Com Trado Concha, Com Armadura De Arranque. Af_05/2020			m	Total	70,73
94970	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m3	0,04	561,57	24,14
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,36	8,97	12,19
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,67	25,74	17,11
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,49	35,59	17,29

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92562	Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Madeira Não Aparelhada, Vão De 10 M, Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Içamento. Af_10/2025			un	Total	4.631,18
92262	Sinapi / Dezembro_25	Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Biapoiada, Em Madeira Não Aparelhada, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. Af_10/2025	un	1,00	1.207,51	1.207,51
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	20,52	37,29	765,07
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	5,70	27,53	156,89
40623	Sinapi / Dezembro_25	Chapa Para Emenda De Viga, Em Aço Grosso, Qualidade Estrutural, Bitola 3/16", E= 4,75 Mm, 4 Furos, Largura 45 Mm, Comprimento 500 Mm	par	1,00	95,00	95,00
21142	Sinapi / Dezembro_25	Estribo Com Parafuso Em Chapa De Ferro Fundido De 2" X 3/16" X 35 Cm, Secao "U", Para Madeiramento De Telhado	un	1,00	30,64	30,64
6193	Sinapi / Dezembro_25	Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	3,00	45,22	135,66
5075	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	2,50	15,92	39,80
4472	Sinapi / Dezembro_25	Viga Nao Aparelhada *6 X 16* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	11,00	84,55	930,05
4425	Sinapi / Dezembro_25	Viga Nao Aparelhada *6 X 12* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	11,50	67,69	778,43
4415	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo Nao Aparelhado *2,5 X 5* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	3,00	12,10	36,30
4400	Sinapi / Dezembro_25	Caibro Nao Aparelhado, *6 X 8* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	7,00	50,93	356,51
4344	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Frances Metrico Zincado, Diâmetro 12 Mm, Comprimento 150 Mm, Com Porca Sextavada E Arruela De Pressao Media	un	4,00	24,83	99,32
96486	Forro Em Réguas De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps			m2	Total	78,28
88278	Sinapi / Dezembro_25	Montador De Estruturas Metálicas Com Encargos Complementares	h	0,60	33,73	20,23
43131	Sinapi / Dezembro_25	Arame Galvanizado 6 Bwg, D = 5,16 Mm (0,157 Kg/M), Ou 8 Bwg, D = 4,19 Mm (0,101 Kg/M), Ou 10 Bwg, D = 3,40 Mm (0,0713 Kg/M)	kg	0,04	26,26	0,97
40552	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso, Autoatarraxante, Cabeça Chata, Fenda Simples, Em Aço Zincado, 1/4" (6,35 Mm) X 25 Mm	cento	0,03	56,70	1,90
40547	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Zincado, Autobrocante, Flangeado, 4,2 Mm X 19 Mm	cento	0,01	33,08	0,40
39443	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Dry Wall, Em Aço Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, Comprimento 13 Mm	un	2,21	0,29	0,64

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39430	Sinapi / Dezembro_25	Pendural Ou Presilha Reguladora, Em Aço Galvanizado, Com Corpo, Mola E Rebite, Para Perfil Tipo Canaleta De Estrutura Em Forros Drywall	un	1,23	2,05	2,51
39427	Sinapi / Dezembro_25	Perfil Canaleta, Formato C, Em Aço Zincado, Para Estrutura Forro Drywall, E = 0,5 Mm, *46 X 18* (L X H), Comprimento 3 M	m	3,55	5,45	19,33
36225	Sinapi / Dezembro_25	Forro De Pvc Liso, Branco, Regua De 20 Cm, Espessura Aproximada De 8 Mm, Comprimento 6 M (Sem Colocacao)	m2	1,04	31,17	32,30
104920	Armação De Bloco, Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	11,22
92804	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	7,66	7,66
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	35,29	2,25
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,69
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,32	0,20	0,06
104919	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	13,30
92803	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	8,97	8,97
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,08	35,29	2,85
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,03	27,67	0,85
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,40	0,20	0,07
104917	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	16,69
92801	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,01	10,01
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,13	35,29	4,62
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,05	27,67	1,38
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,64	0,20	0,12
104918	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	15,11

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	9,79	9,79
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,10	35,29	3,59
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,04	27,67	1,07
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,50	0,20	0,10
104916	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024			kg	Total	18,52
92800	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022	kg	1,00	10,18	10,18
88245	Sinapi / Dezembro_25	Armador Com Encargos Complementares	h	0,17	35,29	5,85
88238	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Armador Com Encargos Complementares	h	0,06	27,67	1,77
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,03	22,61	0,56
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	0,82	0,20	0,16
96525	Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024			m3	Total	63,65
96246	Sinapi / Dezembro_25	Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potência Líquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* Kg - Chi Diurno. Af_04/2017	chi	0,16	78,78	12,91
96245	Sinapi / Dezembro_25	Miniescavadeira Sobre Esteiras, Potência Líquida De *30* Hp, Peso Operacional De *3.500* Kg - Chp Diurno. Af_04/2017	chp	0,33	134,72	44,18
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,50
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,59	3,06
96535	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	158,68
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,28	40,08	11,30
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,07	41,32	2,89
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,39	37,29	89,19
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	1,08	27,53	29,75
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,05	19,65	0,92
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	1,23	12,00	14,72
5074	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 15 X 18 (1 1/2 X 13)	kg	0,01	17,83	0,08

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,04	16,22	0,61
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	3,61	2,53	9,13
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,02	5,97	0,09
96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024			m2	Total	77,25
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,05	40,08	2,12
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,53
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,09	37,29	40,57
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,48	27,53	13,13
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,05	19,65	1,04
6212	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	1,13	12,00	13,60
5073	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 24 (2 1/4 X 11)	kg	0,03	16,22	0,42
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,55	2,53	1,38
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaleta *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Região - Bruta	m	0,61	7,23	4,37
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,02	5,97	0,09
92514	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	69,12
92267	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m2	0,34	60,56	20,65
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,64	37,29	23,67
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,12	27,53	3,19
40270	Sinapi / Dezembro_25	Viga De Escoramento H20, De Madeira, Peso De 5,00 A 5,20 Kg/M, Com Extremidades Plásticas	m	0,04	133,03	5,05
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locação De Escora Metálica Telescópica, Com Altura Regulável De *1,80* A *3,20* M, Com Capacidade De Carga De No Mínimo 1000 Kgf (10 Kn), Incluso Tripe E Forcado	unxmes	0,40	41,60	16,51
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,01	5,97	0,05
92413	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	122,58

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92269	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Madeira Serrada, E=25 Mm. Af_09/2020	m2	0,28	127,60	35,09
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	2,05	37,29	76,51
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,38	27,53	10,35
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,53
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,02	5,97	0,10
92464	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 8 Utilizações. Af_09/2020			m2	Total	178,41
92265	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E = 17 Mm. Af_09/2020	m2	0,24	136,97	32,32
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	1,40	37,29	52,09
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,26	27,53	7,04
40339	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Cruzeta, Simples, Para Escora Metalica, Comprimento Entre 50 A 60 Cm, Para Escora De 1,80 A 3,20 Metros E Tubo Externo Ate 48 Mm De Diâmetro	unxmes	1,19	12,58	14,91
40304	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,03	19,65	0,64
40287	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", Incluindo Porca E Flange	mes	0,47	13,81	6,54
40275	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8* Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M	unxmes	0,36	37,50	13,35
10749	Sinapi / Dezembro_25	Locacao De Escora Metalica Telescopica, Com Altura Regulavel De *1,80* A *3,20* M, Com Capacidade De Carga De No Minimo 1000 Kgf (10 Kn), Incluso Tripe E Forcado	unxmes	1,19	41,60	49,33
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaleta *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,30	7,23	2,14
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Água	l	0,01	5,97	0,05
94273	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Af_01/2024			m	Total	48,19
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	1,42
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,23	25,74	5,90
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,23	35,59	8,17
4059	Sinapi / Dezembro_25	Meio-Fio Ou Guia De Concreto, Pre-Moldado, Comp 1 M, *30 X 12/15* Cm (H X L1/L2)	m	1,01	31,50	31,65

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Média - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,01	160,00	1,05
97599	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024			un	Total	22,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,02	8,12
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,56
38774	Sinapi / Dezembro_25	Luminária De Emergência 30 Leds, Potência 2 W, Bateria De Lítio, Autonomia De 6 Horas	un	1,00	12,93	12,93
98556	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 4 Demãos, Reforçada Com Vêu De Poliéster (Mav). Af_09/2023			m2	Total	64,30
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,99	35,59	35,16
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,22	27,04	6,02
4030	Sinapi / Dezembro_25	Vêu De Poliéster Para Impermeabilização	m2	1,35	7,38	9,97
135	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Polimérica Impermeabilizante Semiflexível, Bicomponente, A Base De Cimento E Aditivos	kg	4,62	2,85	13,15
98557	Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023			m2	Total	54,50
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,43	35,59	15,30
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,10	27,04	2,62
626	Sinapi / Dezembro_25	Manta Líquida De Base Asfáltica Modificada Com A Adição De Elastômeros Diluídos Em Solvente Orgânico, Aplicação A Frio (Membrana De Emulsão Asfáltica Para Impermeabilização Flexível)	kg	1,50	24,39	36,58
98546	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4Mm. Af_09/2023			m2	Total	131,56
88270	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizador Com Encargos Complementares	h	0,93	35,59	33,18
88243	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante Especializado Com Encargos Complementares	h	0,21	27,04	5,68
4226	Sinapi / Dezembro_25	Gas De Cozinha - Glp	kg	0,26	9,06	2,35
4015	Sinapi / Dezembro_25	Manta Asfáltica Elastomérica Em Poliéster 4 Mm, Tipo Iii, Classe B, Acabamento Pp (Nbr 9952)	m2	1,13	69,20	78,32
511	Sinapi / Dezembro_25	Primer Para Manta Asfáltica A Base De Asfalto Modificado Diluído Em Solvente, Aplicação A Frio	l	0,59	20,49	12,03
98565	Proteção Mecânica De Superfície Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3Cm. Af_09/2023			m2	Total	64,72
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,16	25,74	4,01
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,69	35,59	24,59
87372	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,04	967,64	33,86
38365	Sinapi / Dezembro_25	Camada Separadora De Filme De Polietileno 20 A 25 Micra	m2	1,04	2,18	2,26

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91924	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	3,65
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	46,02	1,05
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,02	28,30	0,65
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1013	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 1,5 Mm2	m	1,24	1,55	1,92
91933	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,92
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	46,02	3,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,08	28,30	2,15
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1020	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 10 Mm2	m	1,24	10,66	13,25
91935	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	29,60
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	46,02	5,24
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,11	28,30	3,22
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
995	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 16 Mm2	m	1,24	16,98	21,11
91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,79
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,33
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,82
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
1022	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, Cobertura Pvc-St1, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 0,6/1 Kv, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,91	3,61
91926	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	5,22
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	46,02	1,33
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,03	28,30	0,82
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1014	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 2,5 Mm2	m	1,24	2,45	3,04
91928	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	7,98
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,10
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,03
981	Sinapi / Dezembro_25	Cabo De Cobre, Flexível, Classe 4 Ou 5, Isolacao Em Pvc/A, Antichama Bwf-B, 1 Condutor, 450/750 V, Secao Nominal 4 Mm2	m	1,24	4,07	5,06
91937	Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	20,32
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	46,02	10,21
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,22	28,30	6,28
1871	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Octogonal De Fundo Movei, Em Pvc, De 3" X 3", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	3,83	3,83
91940	Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	24,47
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	0,71
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	46,02	13,39
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,29	28,30	8,23
1872	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 2", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	2,14	2,14
91943	Caixa Retangular 4" X 4" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	27,57
88629	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019	m3	0,00	792,64	0,95
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	46,02	13,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,30	28,30	8,51
1873	Sinapi / Dezembro_25	Caixa De Passagem, Em Pvc, De 4" X 4", Para Eletroduto Flexível Corrugado	un	1,00	4,26	4,26
91898	Curva 180 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	26,82
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,28	46,02	12,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,28	28,30	7,86
40408	Sinapi / Dezembro_25	Curva 180 Graus, De Pvc Rígido Roscavel, De 1 1/4", Para Eletroduto	un	1,00	6,17	6,17
91896	Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	24,89

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,28	46,02	12,79
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,28	28,30	7,86
1874	Sinapi / Dezembro_25	Curva 90 Graus, Longa, De Pvc Rígido Roscavel, De 1 1/4", Para Eletroduto	un	1,00	4,24	4,24
91850	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	11,16
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	46,02	4,74
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,10	28,30	2,91
43132	Sinapi / Dezembro_25	Arame Recoado 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 Kg/M)	kg	0,00	22,61	0,05
39247	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugado Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 1 1/4", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterrâneo (Nbr 15715)	m	1,10	3,15	3,46
91854	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	12,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	46,02	6,16
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,13	28,30	3,79
2688	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 25 Mm	m	1,02	2,62	2,66
91856	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	15,61
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	46,02	6,85
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,15	28,30	4,21
2690	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto Pvc Flexível Corrugado, Cor Amarela, De 32 Mm	m	1,02	4,48	4,55
91871	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	18,20
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	46,02	8,14
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,18	28,30	5,00
2674	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 3/4", Sem Luva	m	1,02	4,98	5,06
91865	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			m	Total	22,56
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,16	46,02	7,45
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,16	28,30	4,58
2684	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto De Pvc Rígido Roscavel De 1 1/4", Sem Luva	m	1,02	10,36	10,53
91955	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	47,47
91954	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	33,19	33,19

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
92023	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	66,21
92022	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	51,93	51,93
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91953	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	38,91
91952	Sinapi / Dezembro_25	Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	24,63	24,63
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
91877	Luva Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	16,14
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,19	46,02	8,55
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,19	28,30	5,26
1902	Sinapi / Dezembro_25	Luva Em Pvc Rígido Roscavel, De 1 1/4", Para Eletroduto	un	1,00	2,33	2,33
91996	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	46,25
91994	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	31,97	31,97
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
92004	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023			un	Total	73,62
92002	Sinapi / Dezembro_25	Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	59,34	59,34
91946	Sinapi / Dezembro_25	Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	14,28	14,28
95817	Condutele De Pvc, Tipo X, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 25 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022			un	Total	45,54
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,45	46,02	20,66
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,45	28,30	12,70
39344	Sinapi / Dezembro_25	Condutele Em Pvc, Tipo "X", Sem Tampa, De 3/4"	un	1,00	11,78	11,78

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11950	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado Com Rosca Soberba, Cabeça Chata E Fenda Phillips	un	2,00	0,20	0,40
93653	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	11,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,63
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,00
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnético Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm², 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De Fixação M5	un	1,00	0,91	0,91
93654	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	11,99
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	46,02	1,63
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,04	28,30	1,00
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnético Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1570	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 2,5 Mm², 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De Fixação M5	un	1,00	0,91	0,91
93655	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	13,11
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	46,02	2,15
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,05	28,30	1,32
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnético Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1571	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm², 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De Fixação M5	un	1,00	1,19	1,19
93656	Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_07/2025			un	Total	14,39
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	46,02	2,94
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,06	28,30	1,81
34653	Sinapi / Dezembro_25	Disjuntor Termomagnético Para Trilho Din (Iec), Monopolar, 6 - 32 A	un	1,00	8,45	8,45
1571	Sinapi / Dezembro_25	Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 4 Mm², 1 Furo E 1 Compressão, Para Parafuso De Fixação M5	un	1,00	1,19	1,19
94705	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm X 1 1/4", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	37,17
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,85

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
98	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel, Com Flange E Anel De Vedacao, 40 Mm X 1 1/4", Para Caixa D'Água	un	1,00	27,19	27,19
94706	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 50 Mm X 1 1/2", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	36,58
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,19
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	3,99
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,67
99	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel, Com Flange E Anel De Vedacao, 50 Mm X 1 1/2", Para Caixa D'Água	un	1,00	25,70	25,70
94713	Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 75 Mm X 2 1/2", Instalado Em Reservação Predial De Água - Fornecimento E Instalação. Af_04/2024			un	Total	229,71
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	35,32	9,62
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,27	27,17	7,40
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,32
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,05
83	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc, Soldavel, Com Flanges Livres, 75 Mm X 2 1/2", Para Caixa D'Água	un	1,00	209,29	209,29
104328	Caixa Sifonada, Com Grelha Quadrada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Soldável, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	79,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,42	35,32	14,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,42	27,17	11,49
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	4,08
11712	Sinapi / Dezembro_25	Caixa Sifonada, Pvc, 150 X 150 X 50 Mm, Com Grelha Quadrada, Branca (Nbr 5688)	un	1,00	46,63	46,63
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,39
89728	Curva Curta 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	15,19

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,39
1933	Sinapi / Dezembro_25	Curva Pvc Curta 90 Graus, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	5,05	5,05
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,81
89746	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	30,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
3528	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	9,20	9,20
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89802	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	10,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3518	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,81	3,81
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89732	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	17,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,74
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3518	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,81	3,81
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89739	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	25,43
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,83
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	27,17	4,48
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
3519	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 45 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	7,97	7,97
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,31	4,62
89744	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	29,85
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,23
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
3520	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	8,36	8,36
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
89801	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	10,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3526	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,08	3,08
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14
89731	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	16,52
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,87
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,74
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,05	33,82	1,69
3526	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Pb, 90 Graus, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,08	3,08
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	1,57	3,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89797	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	54,40
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	35,32	9,07
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,26	27,17	6,97
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,17	33,82	5,83
3670	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 100 X 100 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	24,16	24,16
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	2,79	8,37
89795	Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	43,27
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	35,32	7,78
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	27,17	5,98
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,11	33,82	3,80
3658	Sinapi / Dezembro_25	Juncao Simples, Pvc, 45 Graus, Dn 75 X 75 Mm, Serie Normal Para Esgoto Predial	un	1,00	18,78	18,78
297	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	2,31	6,93
89753	Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			un	Total	10,75
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,24
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,49
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
3875	Sinapi / Dezembro_25	Luva Simples, Pvc, Soldavel, Dn 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial	un	1,00	3,32	3,32
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,59
89825	Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	17,65
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,61
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,24
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53
7097	Sinapi / Dezembro_25	Te Sanitario, Pvc, Dn 50 X 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial	un	1,00	7,56	7,56

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	3,00	1,57	4,71
104352	Te, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	41,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,21	35,32	7,35
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,21	27,17	5,65
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,14	33,82	4,73
11655	Sinapi / Dezembro_25	Te Sanitário De Reducao, Pvc, Dn 100 X 50 Mm, Serie Normal, Para Esgoto Predial	un	1,00	17,11	17,11
301	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 Mm (Nbr 5688)	un	2,00	2,79	5,58
296	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Nbr 5688)	un	1,00	1,57	1,57
104348	Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			un	Total	11,50
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,01	35,32	0,40
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,01	27,17	0,30
39319	Sinapi / Dezembro_25	Terminal De Ventilacao, 50 Mm, Serie Normal, Esgoto Predial	un	1,00	9,18	9,18
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,59
89714	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	43,62
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,44	35,32	15,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,44	27,17	12,07
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9836	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	14,99	15,81
89711	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	25,23
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,34
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,96
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9835	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 40 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	6,55	6,90
89798	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022			m	Total	14,03

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,46
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,12
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9838	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	10,81	11,40
89712	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022			m	Total	31,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	35,32	11,23
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	27,17	8,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
9838	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc Serie Normal, Dn 50 Mm, Para Esgoto Predial (Nbr 5688)	m	1,05	10,81	11,40
89429	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	7,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,98
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,29
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
65	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria	un	1,00	0,87	0,87
104001	Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2", Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	15,67
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,74
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,64
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,05	2,31	0,10
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,67
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	1,15
112	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 50 Mm X1 1/2", Para Agua Fria	un	1,00	4,37	4,37
103959	Bucha De Redução, Curta, Pvc, Soldável, Dn 60 X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,26
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,51
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,41
818	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Curta, Com 60 X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	6,68	6,68
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,54
103964	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 40 X 25 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,02
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	35,32	2,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,06	27,17	1,58
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,02
834	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 40 X 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	3,57	3,57
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,77
103972	Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 75 X 50 Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	30,07
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,65
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,81
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	3,34
821	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 75 X 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	18,49	18,49
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89507	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	47,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,31
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	27,17	4,09
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78
1925	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 60 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	33,41	33,41
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89517	Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	69,65
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,52

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	5,01
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
1960	Sinapi / Dezembro_25	Curva De Pvc 90 Graus, Soldavel, 75 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	51,30	51,30
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
90373	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	14,63
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,63
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,56
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20147	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 1/2", Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,25	5,25
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
89366	Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	17,93
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	5,00
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,64
3524	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, Com Bucha De Latao, 90 Graus, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria Predial	un	1,00	7,90	7,90
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,48
89481	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	6,45
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,91
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89408	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,57
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,79
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,69
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3529	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,71	0,71
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89497	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	14,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,69
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,84
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
3535	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 40 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,78	5,78
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89501	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	16,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,48
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,45
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
3540	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,89	4,89
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35
89513	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	102,01
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,52
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	5,01
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
3511	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Soldavel, 90 Graus, 75 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	1,00	83,66	83,66
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89379	Luva De Correr, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014			un	Total	19,80
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,57
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,75
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,07
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3873	Sinapi / Dezembro_25	Luva De Correr Para Tubo Soldavel, Pvc, 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	12,09	12,09
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89528	Luva, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	5,07
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,27
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,74
3904	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 25 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	0,80	0,80
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,58
89558	Luva, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	10,78
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	35,32	2,45
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,07	27,17	1,88
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,29
3862	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 40 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,17	4,17
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,96
89575	Luva, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	12,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,30
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	2,04
3863	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 50 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	4,27	4,27
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,35

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89597	Luva, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	23,89
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	35,32	3,53
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,10	27,17	2,71
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,03	92,84	2,78
3864	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 60 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	13,09	13,09
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,73
89611	Luva, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	33,60
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	35,32	4,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,12	27,17	3,32
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,03	2,31	0,06
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,05	92,84	4,64
3865	Sinapi / Dezembro_25	Luva Pvc Soldavel, 75 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	19,14	19,14
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,03	81,94	2,12
89617	Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	9,05
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	1,11
7139	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	1,18	1,18
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,01	81,94	0,86
89623	Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	21,21
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	35,32	4,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,14	27,17	3,80
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,02	92,84	1,94
7141	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 40 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	9,04	9,04
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,02	81,94	1,44

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89629	Te, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			un	Total	81,86
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	35,32	8,68
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	27,17	6,68
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,09
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,08	92,84	6,96
7144	Sinapi / Dezembro_25	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 75 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	un	1,00	56,28	56,28
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,04	81,94	3,17
89446	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	5,48
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	35,32	0,68
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,02	27,17	0,52
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,00	2,31	0,01
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,27
89402	Tubo, Pvc, Soldável, De 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	14,25
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	35,32	5,60
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,16	27,17	4,30
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,04	2,31	0,08
9868	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	4,07	4,27
89448	Tubo, Pvc, Soldável, De 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	16,22
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	0,99
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,76
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9874	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 40 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	13,79	14,46
89449	Tubo, Pvc, Soldável, De 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	18,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	35,32	1,20
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,03	27,17	0,92
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
9875	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 50 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	15,13	15,87
89450	Tubo, Pvc, Soldável, De 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	28,62

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	35,32	1,41
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,04	27,17	1,08
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
9873	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 60 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	24,89	26,11
89451	Tubo, Pvc, Soldável, De 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022			m	Total	46,37
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	35,32	1,74
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,05	27,17	1,34
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,02
9871	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 75 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	1,05	41,24	43,27
89531	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	39,00
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
20151	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 45 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	20,55	20,55
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89529	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	37,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	35,32	4,54
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,13	27,17	3,49
20157	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 100 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	19,52	19,52
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,12	33,82	3,88
299	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 100 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	3,27	6,54
89522	Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			un	Total	30,35
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	35,32	3,32
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,09	27,17	2,55
20156	Sinapi / Dezembro_25	Joelho, Pvc Serie R, 90 Graus, Dn 75 Mm, Para Esgoto Predial	un	1,00	16,93	16,93
20078	Sinapi / Dezembro_25	Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400* Gr (Uso Em Pvc, Aco, Polietileno E Outros)	un	0,08	33,82	2,53

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
298	Sinapi / Dezembro_25	Anel Borracha, Dn 75 Mm, Para Tubo Serie Reforcada Esgoto Predial	un	2,00	2,51	5,02
89512	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	54,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,40	35,32	14,21
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,40	27,17	10,93
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,05
9841	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 100 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	28,23	29,22
104166	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	77,58
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	35,32	8,94
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,25	27,17	6,88
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,03
9840	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 150 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	59,63	61,73
89511	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022			m	Total	42,59
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	35,32	10,38
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,29	27,17	7,98
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Água Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,03
9839	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Serie R, Dn 75 Mm, Para Esgoto Ou Aguas Pluviais Predial (Nbr 5688)	m	1,04	23,38	24,20
101906	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe			un	Total	632,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	35,32	16,15
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	27,17	12,42
10888	Sinapi / Dezembro_25	Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Gas Carbonico Co2 De 4 Kg, Classe Bc	un	1,00	602,86	602,86
4350	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca Soberba, Cabeça Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm	un	2,00	0,77	1,54
101908	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 4 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe			un	Total	214,31
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	35,32	16,15
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,46	27,17	12,42
10891	Sinapi / Dezembro_25	Extintor De Incendio Portatil Com Carga De Po Químico Seco (Pqs) De 4 Kg, Classe Bc	un	1,00	184,20	184,20

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4350	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Nylon, Diametro Do Furo 8 Mm, Comprimento 40 Mm, Com Parafuso De Rosca Soberba, Cabeça Chata, Fenda Simples, 4,8 X 50 Mm	un	2,00	0,77	1,54
92701	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	38,92
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,45	35,32	15,71
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,45	27,17	12,09
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,00	46,44	0,13
3456	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4"	un	1,00	10,81	10,81
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,18
92703	Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	61,82
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,72	35,32	25,57
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,72	27,17	19,67
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,00	46,44	0,13
3472	Sinapi / Dezembro_25	Cotovelo 90 Graus De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1"	un	1,00	16,24	16,24
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,21
92953	Luva De Redução, Em Ferro Galvanizado, 3/4" X 1/2", Conexão Rosqueada, Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	28,84
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	35,32	10,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	27,17	8,06
12406	Sinapi / Dezembro_25	Luva De Reducao De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 3/4" X 1/2"	un	1,00	9,98	9,98
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,00	46,44	0,13
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,18
92696	Niple, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	42,50
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	35,32	17,02
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	27,17	13,09
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,00	46,44	0,13
4179	Sinapi / Dezembro_25	Niple De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, De 1"	un	1,00	12,05	12,05
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,21

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92688	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			m	Total	44,42
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	35,32	10,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	27,17	8,06
7700	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 3/4", E = *2,65* Mm, Peso *1,58* Kg/M (Nbr 5580)	m	1,04	24,90	25,87
97536	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			m	Total	68,55
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	35,32	17,05
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	27,17	13,12
40626	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1", E = 3,38 Mm, Peso 2,50 Kg/M (Nbr 5580)	m	1,04	36,94	38,38
97553	Tê, Em Aço, Conexão Soldada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	86,75
88317	Sinapi / Dezembro_25	Soldador Com Encargos Complementares	h	0,39	50,23	19,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,39	35,32	13,84
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,39	27,17	10,65
40393	Sinapi / Dezembro_25	Te 90 Graus Em Aço Carbono, Soldavel, Pressao 3.000 Lbs, Dn 3/4"	un	1,00	42,07	42,07
11002	Sinapi / Dezembro_25	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 Mm	kg	0,02	28,09	0,50
92905	União, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	52,38
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	35,32	10,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,30	27,17	8,06
9885	Sinapi / Dezembro_25	Uniao De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, Com Assento Plano, De 3/4"	un	1,00	33,52	33,52
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,00	46,44	0,13
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,18
92906	União, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020			un	Total	65,12
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	35,32	17,02
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,48	27,17	13,09
9886	Sinapi / Dezembro_25	Uniao De Ferro Galvanizado, Com Rosca Bsp, Com Assento Plano, De 1"	un	1,00	34,67	34,67
7307	Sinapi / Dezembro_25	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	l	0,00	46,44	0,13

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptf, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,21
98459	Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024			m2	Total	93,23
94974	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Manual. Af_05/2021	m3	0,01	546,92	3,33
91693	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	40,08	1,05
91692	Sinapi / Dezembro_25	Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10" - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	41,32	0,27
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,74	37,29	27,40
88239	Sinapi / Dezembro_25	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	h	0,49	27,53	13,54
7243	Sinapi / Dezembro_25	Telha Trapezoidal Em Aco Zincado, Sem Pintura, Altura De Aproximadamente 40 Mm, Espessura De 0,50 Mm E Largura Util De 980 Mm	m2	0,59	46,81	27,39
6194	Sinapi / Dezembro_25	Tabua *2,5 X 15 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	2,00	5,16	10,32
5061	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aco Polido Com Cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,07	15,65	1,06
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	1,23	7,23	8,87
100324	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024			m3	Total	206,36
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,03	0,78	0,02
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,03	10,58	0,33
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,63	25,74	16,31
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	1,58	35,59	56,19
4721	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	0,60	111,91	66,58
4718	Sinapi / Dezembro_25	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	m3	0,60	112,50	66,93
96616	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas. Af_01/2024			m3	Total	971,75
94968	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	m3	1,38	483,54	667,28
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	2,45	25,74	63,14
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	6,78	35,59	241,33
100849	Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	50,55

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,42
377	Sinapi / Dezembro_25	Assento Sanitario De Plastico, Tipo Convencional	un	1,00	43,89	43,89
100851	Assento Sanitário Infantil - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	100,06
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,24
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,42
11761	Sinapi / Dezembro_25	Assento Vaso Sanitario Infantil Em Plastico Branco	un	1,00	93,40	93,40
100867	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	364,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,95	35,32	33,50
36205	Sinapi / Dezembro_25	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70Cm, Diametro Minimo 3 Cm	un	1,00	201,77	201,77
4351	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8	un	6,00	20,18	121,08
100868	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	377,41
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,30	25,74	7,69
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,95	35,32	33,50
36081	Sinapi / Dezembro_25	Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80Cm, Diametro Minimo 3 Cm	un	1,00	215,14	215,14
4351	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8	un	6,00	20,18	121,08
86884	Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2" X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	11,84
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,23
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,15	35,32	5,38
6141	Sinapi / Dezembro_25	Engate/Rabicho Flexivel Plastico (Pvc Ou Abs) Branco 1/2" X 30 Cm	un	1,00	5,14	5,14
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,02	4,45	0,09
95547	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI, Incluso Fixação. Af_01/2020			un	Total	71,17
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,10	25,74	2,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,32	35,32	11,16
11758	Sinapi / Dezembro_25	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI	un	1,00	57,45	57,45

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86883	Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	12,30
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,68
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,98
44945	Sinapi / Dezembro_25	Sifao / Tubo Sifonado Extensivel/Sanfonado, Universal/ Simples, Entre *50 A 70* Cm, De Plastico Branco	un	1,00	8,50	8,50
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,03	4,45	0,14
86909	Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	187,13
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,35
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	5,88
11772	Sinapi / Dezembro_25	Torneira Metalica Cromada, De Mesa/Bancada, Para Cozinha, Bica Movel, Com Arejador, 1/2" Ou 3/4"	un	1,00	179,81	179,81
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,02	4,45	0,09
95469	Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	320,48
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,35	25,74	8,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,50	35,32	17,54
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
10420	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional, De Louca Branca, Sifao Aparente, Saida Vertical (Sem Assento)	un	1,00	219,90	219,90
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
95471	Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	820,93
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,56	25,74	14,32
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,15	35,32	40,75
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
36520	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Convencional Para Pcd, Sem Furo Frontal, De Louca Branca (Sem Assento)	un	1,00	691,81	691,81
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
100848	Vaso Sanitário Infantil Louça Branca - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020			un	Total	587,82

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,35	25,74	8,99
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,50	35,32	17,54
37329	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Epoxi, Qualquer Cor	kg	0,09	86,57	7,62
11786	Sinapi / Dezembro_25	Bacia Sanitaria (Vaso) Infantil, Sifonado, De Louca Branca, (Sem Assento)	un	1,00	487,24	487,24
6138	Sinapi / Dezembro_25	Anel De Vedacao, Pvc Flexivel, 100 Mm, Para Saida De Bacia / Vaso Sanitario	un	1,00	11,99	11,99
4384	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Niquelado Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-10	un	2,00	27,22	54,44
86878	Válvula Em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2" X 1.1/2" Para Pia - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020			un	Total	74,46
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,41
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,17	35,32	6,14
6157	Sinapi / Dezembro_25	Valvula Em Metal Cromado Para Pia Americana 3.1/2 X 1.1/2"	un	1,00	66,70	66,70
3146	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	un	0,05	4,45	0,21
101654	Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 33 W Até 50 W - Fornecimento E Instalação. Af_02/2025_Ps			un	Total	211,07
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	46,02	9,49
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,21	28,30	5,84
42244	Sinapi / Dezembro_25	Luminaria De Led Para Iluminacao Publica, De 33 W Ate 50 W, Involucro Em Alumínio Ou Aco Inox	un	1,00	132,71	132,71
21127	Sinapi / Dezembro_25	Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M	un	0,01	3,81	0,05
5930	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,05	84,99	4,39
5928	Sinapi / Dezembro_25	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 6200 Kg, Momento Máximo De Carga 11,7 Tm, Alcance Máximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminhão Toco Pbt 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,20	290,64	58,59
87792	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_08/2022			m2	Total	47,81
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,41	25,74	10,52
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,41	35,59	14,55
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,06

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37411	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aço Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,24 Mm, Malha 25 X 25 Mm	m2	0,16	16,99	2,68
87529	Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Entre 5M² E 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024			m2	Total	43,69
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,24	25,74	6,07
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,47	35,59	16,81
87292	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	m3	0,03	684,83	20,81
94993	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_08/2022			m2	Total	82,37
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,17	25,74	4,38
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,07	35,59	2,58
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,10	37,29	3,63
34492	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	m3	0,07	567,00	41,90
7156	Sinapi / Dezembro_25	Tela De Aço Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	m2	1,08	26,23	28,37
5068	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,02	15,92	0,38
4517	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,45	2,53	1,13
92397	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_10/2022			m2	Total	73,64
91285	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10	0,46	0,04
91283	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,03	0,03
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,10	0,78	0,07
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,58	0,04
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,20	25,74	5,18
88260	Sinapi / Dezembro_25	Calceteiro Com Encargos Complementares	h	0,20	35,29	7,11

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36155	Sinapi / Dezembro_25	Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16	m2	1,00	50,86	51,06
4741	Sinapi / Dezembro_25	Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/ Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 6 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural	m2	1,00	50,86	51,06
4741	Sinapi / Dezembro_25	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,01	105,71	1,03
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,06	160,00	9,08
92398	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_10/2022			m2	Total	84,61
91285	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,13	0,46	0,05
91283	Sinapi / Dezembro_25	Cortadora De Piso Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência De 13 Hp, Com Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diâmetro De 350 Mm, Furo De 1" (14 X 1") - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,00	10,03	0,03
91278	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015	chi	0,13	0,78	0,09
91277	Sinapi / Dezembro_25	Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn (2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015	chp	0,01	10,58	0,05
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,26	25,74	6,77
88260	Sinapi / Dezembro_25	Calceteiro Com Encargos Complementares	h	0,26	35,29	9,28
36170	Sinapi / Dezembro_25	Bloquete/Piso Intertravado De Concreto - Modelo Onda/16	m2	1,00	58,00	58,23
4741	Sinapi / Dezembro_25	Faces/Retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/ Paralelepipedo, *20 X 10* Cm, E = 8 Cm, Resistencia De 35 Mpa, Cor Natural	m2	1,00	58,00	58,23
4741	Sinapi / Dezembro_25	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	m3	0,01	105,71	1,03
370	Sinapi / Dezembro_25	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m3	0,06	160,00	9,08
88497	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	21,58
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,12	25,74	3,09
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,36	36,71	13,25
43626	Sinapi / Dezembro_25	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	3,84	5,14
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,30	0,10
88496	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023			m2	Total	38,83
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,36
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,74	36,71	27,23
43626	Sinapi / Dezembro_25	Massa Corrida Para Superfícies De Ambientes Internos	kg	1,34	3,84	5,14

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,08	1,30	0,10
88485	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	4,37
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,02	25,74	0,57
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,07	36,71	2,44
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	8,21	1,36
88484	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023			m2	Total	5,55
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,79
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,09	36,71	3,40
6085	Sinapi / Dezembro_25	Selador Acrílico Opaco Premium Interior/Exterior	l	0,17	8,21	1,36
88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	13,70
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,05	25,74	1,40
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,16	36,71	5,98
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrílica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,66	6,32
88488	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023			m2	Total	16,59
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,08	25,74	1,94
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,23	36,71	8,33
7356	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Latex Acrílica Premium, Cor Branco Fosco	l	0,23	27,66	6,32
102193	Lixamento De Madeira Para Aplicação De Fundo Ou Pintura. Af_01/2021			m2	Total	2,50
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,05	36,71	1,98
3767	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha	un	0,40	1,30	0,52
102218	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Fosco Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021			m2	Total	19,91
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,38	36,71	13,96
7288	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Esmalte Sintético Premium Fosco	l	0,13	43,65	5,67
5318	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Aguaras	l	0,01	22,00	0,28
100717	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020			m2	Total	12,12
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,30	36,71	10,96
3768	Sinapi / Dezembro_25	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	un	0,30	3,88	1,16
100752	Pintura Com Tinta Epoxídica De Acabamento Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (02 Demãos). Af_01/2020			m2	Total	54,68
88312	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares	h	0,43	36,71	15,77
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Epoxi Base Agua Premium, Branca	l	0,40	88,84	35,88
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,06	50,14	3,03

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100729	Pintura Com Tinta Epoxídica De Acabamento Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_Pe			m2	Total	22,84
88312	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares	h	0,06	36,71	2,33
7304	Sinapi / Dezembro_25	Tinta Epoxi Base Agua Premium, Branca	l	0,21	88,84	18,43
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,04	50,14	2,08
100728	Pintura Com Tinta Epoxídica De Fundo Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020			m2	Total	27,81
88312	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares	h	0,21	36,71	7,88
44072	Sinapi / Dezembro_25	Primer Epoxi / Epoxidico	l	0,14	133,76	18,87
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,02	50,14	1,06
100727	Pintura Com Tinta Epoxídica De Fundo Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_Pe			m2	Total	30,19
88312	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares	h	0,06	36,71	2,33
44072	Sinapi / Dezembro_25	Primer Epoxi / Epoxidico	l	0,20	133,76	26,38
5330	Sinapi / Dezembro_25	Diluyente Epoxi	l	0,03	50,14	1,48
102489	Pintura Hidrofugante Com Silicone, Aplicação Manual, 2 Demãos. Af_05/2021			m2	Total	29,30
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,15	25,74	3,86
88310	Sinapi / Dezembro_25	Pintor Com Encargos Complementares	h	0,36	36,71	13,21
12815	Sinapi / Dezembro_25	Fita Crepe Rolo De *25* Mm X 50 M	un	0,01	13,94	0,19
151	Sinapi / Dezembro_25	Impermeabilizante Incolor, Base Silicone, Para Tratamento De Fachadas, Telhas, Pedras E Outras Superfícies	l	0,50	24,09	12,04
98689	Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020			m	Total	127,99
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,27	25,74	7,02
88274	Sinapi / Dezembro_25	Marmorista/Graniteiro Com Encargos Complementares	h	0,55	27,38	14,97
37595	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Tipo Ac Ili	kg	1,29	2,15	2,77
20232	Sinapi / Dezembro_25	Soleira Em Granito, Polido, Tipo Andorinha/ Quartz/ Castelo/ Corumba Ou Outros Equivalentes Da Regiao, L= *15* Cm, E= *2,0* Cm	m	1,00	103,23	103,23
97087	Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021			m2	Total	2,90
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,01	25,74	0,12
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,01	35,59	0,49
42408	Sinapi / Dezembro_25	Lona Plastica Extra Forte Preta, E = 200 Micra	m2	1,04	2,21	2,29
97667	Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021			m	Total	8,97
88264	Sinapi / Dezembro_25	Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,07	46,02	3,09
88247	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	h	0,07	28,30	1,90

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39246	Sinapi / Dezembro_25	Eletroduto/Duto Pead Flexível Parede Simples, Corrugação Helicoidal, Cor Preta, Sem Rosca, De 1 1/2", Crc 680 N, Para Cabeamento Subterrâneo (Nbr 15715)	m	1,10	3,62	3,98
104594	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 80X80 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M² E 10 M². Af_02/2023_Pe			m2	Total	73,07
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,18	25,74	4,68
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,63	35,39	22,18
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimentício, Qualquer Cor	kg	0,11	4,11	0,43
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	9,13	0,70	6,39
1292	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Ceramica Esmaltada, Cor Lisa, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Maior Que 2025 Cm2	m2	1,10	35,81	39,39
104595	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 80X80 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_02/2023_Pe			m2	Total	59,51
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,54
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,30	35,39	10,74
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimentício, Qualquer Cor	kg	0,11	4,11	0,43
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	9,13	0,70	6,39
1292	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Ceramica Esmaltada, Cor Lisa, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Maior Que 2025 Cm2	m2	1,07	35,81	38,41
104619	Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 80X80Cm. Af_02/2023			m	Total	13,44
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,03	25,74	0,88
88256	Sinapi / Dezembro_25	Azulejista Ou Ladrilheiro Com Encargos Complementares	h	0,09	35,39	3,30
34357	Sinapi / Dezembro_25	Rejunte Cimentício, Qualquer Cor	kg	0,09	4,11	0,36
1381	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Colante Ac I Para Ceramicas	kg	0,64	0,70	0,44
1292	Sinapi / Dezembro_25	Piso Em Ceramica Esmaltada, Cor Lisa, Pei Maior Ou Igual A 4, Formato Maior Que 2025 Cm2	m2	0,24	35,81	8,46
103689	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps			m2	Total	469,32
102234	Sinapi / Dezembro_25	Pintura Imunizante Para Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m2	0,50	28,62	14,31
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	1,12	25,74	28,79
88262	Sinapi / Dezembro_25	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	h	0,37	37,29	13,90
5069	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,01	16,22	0,21
5065	Sinapi / Dezembro_25	Prego De Aço Polido Com Cabeça 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	0,01	30,28	0,34
4813	Sinapi / Dezembro_25	Placa De Obra (Para Construção Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixação)	m2	1,00	400,00	400,00

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4509	Sinapi / Dezembro_25	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	3,21	3,67	11,77
95644	Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em Pvc 32 Mm (1"), Para 1 Medidor - Fornecimento E Instalação (Exclusive Hidrômetro). Af_03/2024			un	Total	243,81
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,70	35,32	60,18
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	1,70	27,17	46,29
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,19	2,31	0,43
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,10	92,84	9,70
9875	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 50 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	0,94	15,13	14,28
9869	Sinapi / Dezembro_25	Tubo Pvc, Soldavel, De 32 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	m	2,99	8,78	26,25
6019	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 1"	un	1,00	55,93	55,93
3540	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 50 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	2,00	4,89	9,78
3536	Sinapi / Dezembro_25	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 32 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	un	2,00	2,37	4,74
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfе, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,27
820	Sinapi / Dezembro_25	Bucha De Reducao De Pvc, Soldavel, Longa, Com 50 X 32 Mm, Para Agua Fria Predial	un	1,00	5,60	5,60
122	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	un	0,08	81,94	6,84
108	Sinapi / Dezembro_25	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 32 Mm X 1", Para Agua Fria	un	2,00	1,76	3,52
94223	Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessórios De Fixação E Içamento. Af_07/2019			m	Total	77,47
93282	Sinapi / Dezembro_25	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chi Diurno. Af_03/2016	chi	0,00	40,53	0,10
93281	Sinapi / Dezembro_25	Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifásico De 1,25 Cv - Chp Diurno. Af_03/2016	chp	0,00	41,49	0,07
88323	Sinapi / Dezembro_25	Telhadista Com Encargos Complementares	h	0,06	36,88	2,21
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,07	25,74	1,87
7219	Sinapi / Dezembro_25	Cumeeira Universal Para Telha Ondulada De Fibrocimento, E = 6 Mm, Aba 210 Mm, Comprimento 1100 Mm (Sem Amianto)	un	1,03	55,05	56,64
4302	Sinapi / Dezembro_25	Parafuso Zincado Rosca Soberba, Cabeca Sextavada, 5/16" X 250 Mm, Para Fixacao De Telha Em Madeira	un	4,20	3,71	15,58
1607	Sinapi / Dezembro_25	Conjunto Arruelas De Vedacao 5/16" Para Telha Fibrocimento (Uma Arruela Metalica E Uma Arruela Pvc - Conicas)	cj	4,20	0,24	1,00
100983	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 14 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	9,85

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,01	100,41	1,10
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,02	347,29	5,86
5632	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	107,36	0,91
5631	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia Bruta 111 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	239,34	1,98
100977	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 6 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 1,20 M³ / 155 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020			m3	Total	8,60
88908	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, Potência Bruta 155 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,01	116,19	1,54
88907	Sinapi / Dezembro_25	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, Potência Bruta 155 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,00	282,81	1,18
67827	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,02	75,89	1,40
67826	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,02	199,20	4,48
95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020			m3xkm	Total	2,63
91387	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_06/2014	chi	0,00	85,27	0,30
91386	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 10 M3, Trucado Cabine Simples, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Útil Máxima 15.935 Kg, Distância Entre Eixos 4,80 M, Potência 230 Cv Inclusive Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_06/2014	chp	0,01	280,80	2,33
95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020			m3xkm	Total	2,29
89877	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chi Diurno. Af_12/2014	chi	0,00	100,41	0,25

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89876	Sinapi / Dezembro_25	Caminhão Basculante 14 M3, Com Cavalo Mecânico De Capacidade Máxima De Tração Combinado De 36000 Kg, Potência 286 Cv, Inclusive Semireboque Com Caçamba Metálica - Chp Diurno. Af_12/2014	chp	0,01	347,29	2,04
105029	Contraverga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *15* Cm. Af_03/2024			m	Total	67,59
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,03	580,99	18,59
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	0,79	9,79	7,73
92270	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m2	0,08	352,01	26,75
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,14	25,74	3,52
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,27	35,59	9,75
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	6,00	0,20	1,20
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05
93200	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Argamassa Aplicada Com Bisnaga. Af_03/2024			m	Total	14,36
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,06	25,74	1,41
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,29	35,59	10,35
87294	Sinapi / Dezembro_25	Argamassa Traço 1:2:9 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_08/2019	m3	0,00	651,13	2,60
105023	Verga Moldada In Loco Em Concreto, Espessura De *15* Cm. Af_03/2024			m	Total	89,92
94964	Sinapi / Dezembro_25	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	m3	0,03	580,99	18,59
92802	Sinapi / Dezembro_25	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022	kg	0,79	9,79	7,73
92270	Sinapi / Dezembro_25	Fabricação De Fôrma Para Vigas, Com Madeira Serrada, E = 25 Mm. Af_09/2020	m2	0,10	352,01	36,60
88316	Sinapi / Dezembro_25	Servente Com Encargos Complementares	h	0,25	25,74	6,46
88309	Sinapi / Dezembro_25	Pedreiro Com Encargos Complementares	h	0,50	35,59	17,83
39017	Sinapi / Dezembro_25	Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm	un	6,00	0,20	1,20
4491	Sinapi / Dezembro_25	Pontaleta *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	m	0,20	7,23	1,46
2692	Sinapi / Dezembro_25	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	l	0,01	5,97	0,05

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
94489	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	33,08
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,16
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr	un	0,04	26,74	1,06
11674	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 25 Mm, Com Corpo Dividido	un	1,00	26,17	26,17
94490	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 32 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	48,47
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	35,32	2,80
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,08	27,17	2,16
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,01	2,31	0,01
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,01	92,84	0,88
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr	un	0,04	26,74	1,06
11675	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 32 Mm, Com Corpo Dividido	un	1,00	41,56	41,56
94493	Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 60 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	124,56
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	35,32	6,49
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,18	27,17	4,99
38383	Sinapi / Dezembro_25	Lixa D'Agua Em Folha, Cor Preta, Grao 100	un	0,02	2,31	0,04
20083	Sinapi / Dezembro_25	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	un	0,04	92,84	3,80
20080	Sinapi / Dezembro_25	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com 175 Gr	un	0,15	26,74	4,12
11678	Sinapi / Dezembro_25	Registro De Esfera, Pvc, Com Volante, Vs, Soldavel, Dn 60 Mm, Com Corpo Dividido	un	1,00	105,12	105,12
89987	Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	100,44
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	35,32	7,81
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,22	27,17	6,01
6005	Sinapi / Dezembro_25	Registro Gaveta Com Acabamento E Canopla Cromados, Simples, Bitola 3/4"	un	1,00	86,45	86,45
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,17
94796	Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	67,97
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	35,32	6,72

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

jan/2026

Data base: Dezembro/25 – Não desonerado

Área: 249,49 m²

CÓDIGO	TABELA BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,19	27,17	5,17
11830	Sinapi / Dezembro_25	Torneira De Boia Convencional Para Caixa D'Agua, Agua Fria, 3/4", Com Haste E Torneira Metalicos E Balao Plastico	un	1,00	56,00	56,00
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,01	16,41	0,08
99635	Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021			un	Total	321,09
88267	Sinapi / Dezembro_25	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,92	35,32	32,66
88248	Sinapi / Dezembro_25	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	h	0,92	27,17	25,12
10228	Sinapi / Dezembro_25	Valvula De Descarga Metalica, Base 1 1/2" E Acabamento Metalico Cromado	un	1,00	263,00	263,00
3148	Sinapi / Dezembro_25	Fita Veda Rosca, Em Ptfé, Rolo De 18 Mm X 50 M (L X C)	un	0,02	16,41	0,31

BDI



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI – CONSTRUÇÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		4,00%
DF – Despesas Financeiras		1,23%
R – Riscos		1,27%
SG – Seguro e Garantia		0,80%
	Sub-total 1	7,30%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		7,40%
	Sub-total 2	7,40%
TRIBUTOS		
ISS		2,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%
	Sub-total 3	5,65%
CÁLCULO DO VALOR DE BDI		
De acordo com a equação:		$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$
VALOR TOTAL BDI		22,23%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
TRIBUTOS	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
CPRB	0,00%	4,50%	4,50%
*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal Nº. 287/2018 e Lei Complementar nº 515/2022 em Criciúma/SC para este tipo de obra deve-se adotar 2%.			



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI – DIFERENCIADO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%SOBRE CD
AC – Administração Central		3,45%
DF – Despesas Financeiras		0,85%
R – Riscos		0,85%
SG – Seguro e Garantia		0,48%
	Sub-total 1	5,63%
LUCRO		
L – Lucro / Remuneração		5,11%
	Sub-total 2	5,11%
TRIBUTOS		
ISS		0,00%
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta		0,00%

LIMITES DE PREENCHIMENTO			
ADMINISTRAÇÃO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
TRIBUTOS	Mín(%)	Méd.(%)	Máx(%)
ISS*	2,00%	3,50%	5,00%
PIS	0,65%	0,65%	0,65%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%

CÁLCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equação:

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - TRIBUTOS)} - 1$$

VALOR TOTAL BDI

15,28%

*Valores de ISS variáveis de acordo com a legislação do município. De acordo com a Lei Municipal Nº. 287/2018 e Lei Complementar nº 515/2022 em Criciúma/SC para este tipo de obra deve-se adotar 2%.

PLANILHA DE QUANTIDADES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m2	BDI 1	6,00					
1.2	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	4,00					
1.3	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	4,00					
1.4	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório – 01 und	mes	BDI 2	4,00					
1.5	Locação de container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitários – 01 und	mes	BDI 2	4,00					
1.6	Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	1,28					
1.7	Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.	m2	BDI 1	1,28					
1.8	Tapume com telha metálica, h = 2,20m	m2	BDI 1	323,07					
Total instalações provisórias									
2 DEMOLIÇÕES									
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	4,02					
2.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	268,58					
2.3	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	268,58					
2.4	Remoção calhas e rufos, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	15,22					
2.5	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.	m3	BDI 1	0,14					
2.6	Remoção de aparelhos sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	un	BDI 2	12,00					
2.7	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	un	BDI 1	10,00					
2.8	Demolição de revestimento cerâmico de piso, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.	m2	BDI 1	199,83					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
2.9	Demolição de revestimento cerâmico de parede, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	83,02					
2.10	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023	m2	BDI 1	170,63					
2.11	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	BDI 1	7,00					
2.12	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	49,06					
2.13	Remoção de bancadas inox ou granito	m2	BDI 1	0,78					
2.14	Demolição de calçada em cimento alisado	m2	BDI 1	252,51					
2.15	Remoção de meio fio	m	BDI 1	177,33					
2.16	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	BDI 1	6,00					
2.17	Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento.	m	BDI 1	30,00					
2.18	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica e descarga livre	m3	BDI 1	129,49					
2.19	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km – dmt = 20km	m3xkm	BDI 1	776,94					
Total demolições									

3 ESTRUTURAL

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1.1	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas)	m3	BDI 1	74,47					
3.1.2	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m3	BDI 1	71,18					
3.1.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre	m3	BDI 1	4,23					
3.1.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km. DMT = 6,6 km	m3xkm	BDI 1	25,35					
Total movimentação de terra									

3.2 TORRE CAIXA D'AGUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.2.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,51					
3.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,22					
3.2.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	4,80					
3.2.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	33,00					
3.2.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	19,30					
3.2.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	9,00					
3.2.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	10,50					
3.2.8	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	8,50					
3.2.9	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	16,80					
3.2.10	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	22,40					
3.2.11	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	10,05					
3.2.12	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	5,74					
3.2.13	Armadura de tela aço soldada q-196, malha 10x10cm, ca-60, ø fio 5,0mm, larg. 2,45m 3,11kg/m2	m2	BDI 1	35,70					
3.2.14	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	29,20					
3.2.15	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	BDI 1	76,10					
3.2.16	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	28,40					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.2.17	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	24,30					
3.2.18	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	41,20					
3.2.19	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	37,30					
3.2.20	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações	m2	BDI 1	24,83					
3.2.21	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	34,00					
3.2.22	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	6,14					
3.2.23	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	3,00					
3.2.24	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	6,72					
3.2.25	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	7,53					
3.2.26	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	19,05					
Total torre caixa d'agua									
3.3 ABRIGO DO GÁS									
3.3.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,08					
3.3.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,08					
3.3.3	Armadura de tela aço soldada q-196, malha 10x10cm, ca-60, ø fio 5,0mm, larg. 2,45m 3,11kg/m2	m2	BDI 1	2,99					
3.3.4	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	0,96					
3.3.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	12,50					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.3.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	1,92					
3.3.7	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	7,20					
3.3.8	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem	kg	BDI 1	20,00					
3.3.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,80					
3.3.10	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem	kg	BDI 1	9,00					
3.3.11	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem	kg	BDI 1	33,70					
3.3.12	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m2	BDI 1	8,96					
3.3.13	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	0,70					
3.3.14	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	5,90					
3.3.15	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	1,78					
3.3.16	Laje treliçada unidirecional com espessura final: 13 cm, (inclusive: enchimento cerâmico, altura da laje: 8 cm, concreto fck 30mpa, lançamento do concreto, capeamento 5cm e escoramento metálico), armada com tela de aço soldada tipo q-92	m2	BDI 1	1,18					
3.3.17	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,47					
3.3.18	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	9,28					
Total abrigo do gás									
3.4	SAPATAS COBERTURA METÁLICA								
3.4.1	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	2,10					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.4.2	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	7,90					
3.4.3	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	8,20					
3.4.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	3,78					
3.4.5	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	0,44					
Total sapatas cobertura metálica									
3.5	MURETA MEDIDOR								
3.5.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	m	BDI 1	5,20					
3.5.2	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	2,00					
3.5.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	12,80					
3.5.4	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	BDI 1	2,00					
3.5.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	6,30					
3.5.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	2,80					
3.5.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	17,20					
3.5.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	4,59					
3.5.9	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	0,13					
Total mureta medidor									
3.6	MUROS CERCA TELADA								
3.6.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020	m	BDI 1	114,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.6.2	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	58,20					
3.6.3	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	BDI 1	365,80					
3.6.4	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	BDI 1	57,00					
3.6.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	120,50					
3.6.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	BDI 1	16,70					
3.6.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	122,80					
3.6.8	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	283,70					
3.6.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	152,07					
3.6.10	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	15,86					
3.6.11	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	152,07					
Total muros cerca telada									
3.7	ESCALADA E RAMPA								
3.7.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,17					
3.7.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,17					
3.7.3	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	BDI 1	31,40					
3.7.4	Fabricação de fôrma para escadas, com 1 lance e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm	m2	BDI 1	5,57					
3.7.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	5,70					
3.7.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	25,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.7.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	21,30					
3.7.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	8,96					
3.7.9	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	BDI 1	14,30					
3.7.10	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	BDI 1	10,10					
3.7.11	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	BDI 1	43,10					
3.7.12	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.	m2	BDI 1	14,73					
3.7.13	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	4,11					
3.7.14	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m2	BDI 1	14,73					
3.7.15	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica	m2	BDI 1	8,36					
Total escada e rampa									
3.8	BANCOS DE CONCRETO								
3.8.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	m3	BDI 1	0,13					
3.8.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m3	BDI 1	0,13					
3.8.3	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	BDI 1	15,00					
3.8.4	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 6,3 mm	kg	BDI 1	27,00					
3.8.5	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	BDI 1	34,50					
3.8.6	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	BDI 1	20,80					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
3.8.7	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m2	BDI 1	20,80					
3.8.8	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, inclui serviço de bombeamento, lançamento, adensamento e acabamento	m3	BDI 1	1,90					
3.8.9	Lixamento manual de banco para pintura	m2	BDI 1	20,80					
3.8.10	Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.	m2	BDI 1	20,80					
Total bancos de concreto									
3.9 ESTRUTURA METÁLICA									
3.9.1	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. – exclusive galvanização	kg	BDI 1	437,42					
3.9.2	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	36,60					
3.9.3	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	36,60					
Total estrutura metálica									
3.10 ESTRUTURA MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA									
3.10.1	Estrutura de madeira em angelim não aparelhada de suporte para caixa d'água, composta de estrado 140x140cm, caibros, ripas, pilares em angelim de 15x15cm com altura de 125cm e contraventamentos por vigas em angelim de 6x12cm	un	BDI 1	1,00					
Total estrutura madeira para caixa d'água									
3.11 VERGAS E CONTRAVERGAS									
3.11.1	Verga moldada in loco em concreto para portas	m	BDI 1	18,74					
3.11.2	Verga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	2,88					
3.11.3	Contraverga moldada in loco em concreto para janelas	m	BDI 1	2,88					
Total vergas e contravergas									
Total estrutural									
4 ALVENARIA E FECHAMENTOS									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	BDI 1	116,02					
4.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga.	m	BDI 1	5,07					
4.3	Parede com placas de gesso acartonado (drywall) ru cor verde, para uso interno, com uma faces simples e estrutura metálica com guias simples – shafts	m2	BDI 1	1,58					
Total alvenaria e fechamentos									

5 ESQUADRIAS

5.1 PORTAS

5.1.1	P01 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro em madeira 100% sólida / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado na cor branca / barra puxador horizontal em aço inox 40cm (altura 90cm a partir do piso até o eixo da barra) / proteção em chapa galvanizada (altura 40cm a partir do piso) / fechadura para tráfego intenso do tipo banheiro, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado / utilizar placa indicativa de sanitário fem. / masc. E pod nos ambientes necessários	un	BDI 1	2,00					
5.1.2	P02 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro / madeira semi-oca / pintura em esmalte sintético à base d'água acetinado / folha, vistas e forra cor branco / fechadura para tráfego intenso do tipo externa, máquina de 55mm, com maçaneta e roseta em inox aisi 304 cilindro em latão acabamento cromo acetinado	un	BDI 1	4,00					
5.1.3	P03 (90 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização	m2	BDI 1	1,89					
5.1.4	P04 (160 cm x 170 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	2,72					
5.1.5	P05 (160 cm x 210 cm) porta com 1 folha de giro com veneziana ventilada (espaçadas entre si com no mínimo 8 mm) / requadro em alumínio com pintura eletrostática na cor branco / tela de proteção contra vetores e vedação de borracha inferior, à prova de roedores / perfis da linha inova da alcoa ou equivalente / maçaneta do tipo alavanca com fechadura – 02und	m2	BDI 1	3,36					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.1.6	Alçapão em pvc para fechamento, dimensões de 60x60cm	un	BDI 1	1,00					
5.1.7	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m2	BDI 1	34,02					
5.1.8	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	34,02					
5.1.9	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020	m2	BDI 1	16,03					
5.1.10	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	16,03					
5.1.11	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos), para as portas existentes PE01 e PE02	m2	BDI 1	16,03					
Total portas									
5.2 JANELAS									
5.2.1	J01 (120 cm x 55 cm) janela basculante 3 folhas em alumínio com pintura eletrostática na cor branco e vidro mini boreal incolor 4mm – 02und	m2	BDI 1	1,32					
5.2.2	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020	m2	BDI 1	53,82					
5.2.3	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	m2	BDI 1	53,82					
5.2.4	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos), para as janelas existentes JE1 ao JE6	m2	BDI 1	53,82					
Total janelas									
5.3 PORTÕES									
5.3.1	PR01 (350 cm x 190 cm) portão com 1 folha de correr, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, pintura eletrostática em poliéster na cor verde. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	6,65					
5.3.2	PR02 (225 cm x 190 cm) portão com 1 folha de correr, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, pintura eletrostática em poliéster na cor verde. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	8,55					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
5.3.3	PR03 (200 cm x 220 cm) portão com 2 folhas de giro, requadro em aço galvanizado de 60x40mm, perfis de fechamento em painéis confeccionados de arames galvanizados malha 5x20cm, fio revestido em pvc ø5mm, maçaneta do tipo alavanca com fechadura, fornecida pelo fabricante e aprovada pela fiscalização, pintura eletrostática em poliéster na cor preto. Número de curvaturas "v" = 4	m2	BDI 1	4,40					
Total portões									
5.4	SOLEIRAS E PEITORIS								
5.4.1	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	BDI 1	0,49					
Total soleiras e peitoris									
Total esquadrias									
6	REVESTIMENTOS								
6.1	REVESTIMENTO DE PAREDE								
6.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	177,32					
6.1.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	80,77					
6.1.3	Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m2	BDI 1	96,55					
6.1.4	Revestimento cerâmico Acetinado Eliane Forma Branco "A" para paredes internas de dimensões 30x40 cm aplicadas na altura inteira das paredes.	m2	BDI 1	166,05					
6.1.5	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80cm. Af_02/2023	m	BDI 1	63,24					
Total revestimento de parede									
6.2	REVESTIMENTO DE TETO								
6.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	m2	BDI 1	14,01					
6.2.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	BDI 1	14,01					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total revestimento de teto									
Total revestimentos									
7	PINTURAS								
7.1	PINTURA DE PAREDES								
7.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m2	BDI 1	358,02					
7.1.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	195,54					
7.1.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m2	BDI 1	358,02					
Total pintura de paredes									
7.2	PINTURA DE TETO								
7.2.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m2	BDI 1	192,61					
7.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m2	BDI 1	192,61					
7.2.3	Pintura látex acrílica, aplicação manual em teto, duas demãos.	m2	BDI 1	192,61					
Total pintura de teto									
Total pinturas									
8	PAVIMENTAÇÃO								
8.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm.	m2	BDI 1	191,58					
8.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m2	BDI 1	133,02					
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².	m2	BDI 1	51,39					
8.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos.	m2	BDI 1	269,78					
8.5	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm	m3	BDI 1	2,87					
8.6	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m2	BDI 1	250,63					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
8.7	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	m2	BDI 1	19,15					
8.8	Piso em ladrilho hidráulico de concreto, dimensões 40x40cm, E = 2,5cm, cor natural, aplicado em ambientes externos	m2	BDI 1	124,39					
8.9	Piso tátil de concreto, tipo direcional ou alerta, 40x40cm, espessura 25mm, assentamento com argamassa colante, nivelado com piso acabado	m2	BDI 1	48,76					
8.10	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m2	BDI 1	87,32					
8.11	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	BDI 1	177,33					
Total pavimentação									

9 COBERTURAS

9.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.	un	BDI 1	2,00					
9.2	Trama de madeira composta por terças em madeira roliça tratada d = 12 a 15cm, para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.	m2	BDI 1	265,07					
9.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento modelo Imbrafort com dimensões de 366x110cm, E = 6,5 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m2	BDI 1	265,07					
9.4	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	m	BDI 1	15,23					
9.5	Pingadeira em concreto pré-moldado, duas águas, largura = 24cm, assentado sobre muro linear com argamassa traço 1:6 (ci:ar) com aditivo plastificante	m	BDI 1	11,68					
9.6	Rufo de alumínio com fundo e pintura esmalte – corte 25 cm	m	BDI 1	8,14					
9.7	Forro em régua de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	BDI 1	221,93					
9.8	Fechamento (testeira) em tábuas de madeira angelim pedra ou equivalente, serrada e aplainada, espessura 2,5cm, fixada em ripas de 5x5cm espaçadas a cada 45cm, inclusive pintura imunizante para madeira, 2 demãos	m2	BDI 1	26,52					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
Total coberturas									
10	IMPERMEABILIZAÇÕES								
10.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster	m2	BDI 1	68,90					
10.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm	m2	BDI 1	34,17					
10.3	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm.	m2	BDI 1	34,17					
Total impermeabilizações									
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
11.1.1	LOUÇAS								
11.1.1.1	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca	un	BDI 1	2,00					
11.1.1.2	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento	un	BDI 1	2,00					
11.1.1.3	Vaso sanitário infantil louça branca	un	BDI 1	2,00					
11.1.1.4	Lavatório suspenso 455 x 355mm, louça branca, com coluna suspensa, padrão pcd. ref: deca – vogue plus. inclusive engate flexível em inox, válvula 1" e sifão de plástico.	un	BDI 1	4,00					
Total louças									
11.1.2	METAIS								
11.1.2.1	Torneira com acionamento hidromecânico por alavanca, fechamento automático sem intervenção do usuário. Protótipo comercial: Docol Torneira de mesa Pressmatic Benefit - Cód. 00490706 ou equivalente	un	BDI 1	2,00					
11.1.2.2	Torneira para lavatórios com acionamento hidromecânico, leve pressão manual e arejador, fechamento automático sem intervenção do usuário, tendo o corpo e botão de acionamento em latão cromado. protótipo comercial: torneira para lavatório: docol torneira pressmatic compact de mesa - cód. 17160606 ou equivalente	un	BDI 1	2,00					
11.1.2.3	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	un	BDI 1	2,00					
11.1.2.4	Torneira tanque com derivação p/ máquina	un	BDI 1	1,00					
11.1.2.5	Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 "	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.1.2.6	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 40 cm	un	BDI 1	2,00					
11.1.2.7	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 70 cm	un	BDI 1	2,00					
11.1.2.8	Barras de apoio reta, em aço inox, comprimento de 80 cm	un	BDI 1	4,00					
11.1.2.9	Acabamento para válvula de descarga adaptada p/ pcd	un	BDI 1	2,00					
11.1.2.10	Acabamento para válvula de descarga cromado antivandalismo	un	BDI 1	4,00					
Total metais									
11.1.3 ACESSÓRIOS									
11.1.3.1	Ducha higienica com registro metalico ½"	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.2	Cabide duplo com acabamento cromado para suporte	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.3	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.4	Dispenser para papel toalha de 2 ou 3 dobras	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.5	Papeleira para papel higiênico de rolo, abs	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.6	Espelho cristal, dimensões 50 x 90cm, espessura 4mm, sem moldura, colado em parede	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.7	Assento sanitário convencional	un	BDI 1	4,00					
11.1.3.8	Assento sanitário infantil	un	BDI 1	2,00					
Total acessórios									
Total louças, metais e acessórios									
11.2 ALIMENTAÇÃO									
11.2.1	Caixa para hidrômetro com tampa transparente padrão casan	un	BDI 1	1,00					
11.2.2	Kit cavalet para medição de água - entrada individualizada, em pvc 32 mm (1"), para 1 medidor	un	BDI 1	1,00					
11.2.3	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x ¾	un	BDI 1	1,00					
11.2.4	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm	un	BDI 1	4,00					
11.2.5	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	11,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.2.6	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, ¾"	un	BDI 1	1,00					
11.2.7	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	48,80					
11.2.8	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	3,00					
Total alimentação									
11.3	ESGOTO								
11.3.1	ESGOTO SANITÁRIO								
11.3.1.1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm	un	BDI 1	4,00					
11.3.1.2	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m.	un	BDI 1	2,00					
11.3.1.3	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm	un	BDI 1	5,00					
11.3.1.4	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00					
11.3.1.5	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00					
11.3.1.6	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	un	BDI 1	4,00					
11.3.1.7	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	8,00					
11.3.1.8	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	8,00					
11.3.1.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	un	BDI 1	6,00					
11.3.1.10	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00					
11.3.1.11	Joelho 90 graus, pvc, com anel para esgoto secundário, dn 40 mm – 1.1/2	un	BDI 1	4,00					
11.3.1.12	Junção simples, pvc, esgoto, dn 100 x 50mm	un	BDI 1	4,00					
11.3.1.13	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm	un	BDI 1	2,00					
11.3.1.14	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	BDI 1	74,40					
11.3.1.15	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	BDI 1	3,50					
11.3.1.16	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	9,90					
Total esgoto sanitário									
11.3.2	ESGOTO GORDURA								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.3.2.1	Ralo linear modulável sifonado cromado – 50cm - fornecimento e instalação	un	BDI 1	3,00					
11.3.2.2	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00					
11.3.2.3	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	1,00					
11.3.2.4	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00					
11.3.2.5	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	2,60					
11.3.2.6	Caixa de gordura retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,90 x 0,90m, altura interna = 0,60m	un	BDI 1	1,00					
11.3.2.7	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m	un	BDI 1	1,00					
Total esgoto gordura									
Total esgoto									
11.4 PLUVIAL									
11.4.1	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria	un	BDI 1	6,00					
11.4.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 65 cm, incluso transporte vertical.	m	BDI 1	25,20					
11.4.3	Ralo seco em pvc, quadrado 100 x 100 x 53 mm, com grelha branca	un	BDI 1	2,00					
11.4.4	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	10,00					
11.4.5	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm	un	BDI 1	1,00					
11.4.6	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm	un	BDI 1	7,00					
11.4.7	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm	un	BDI 1	2,00					
11.4.8	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm	un	BDI 1	1,00					
11.4.9	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	BDI 1	31,10					
11.4.10	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm	m	BDI 1	57,90					
11.4.11	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm	m	BDI 1	11,90					
11.4.12	Cisterna modular vertical para reuso de água, 1000 litros, com filtro e clorador	un	BDI 1	1,00					
Total pluvial									
11.5 VENTILAÇÃO									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM N°	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.5.1	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	3,00					
11.5.2	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	21,00					
11.5.3	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	un	BDI 1	4,00					
11.5.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	BDI 1	35,80					
11.5.5	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm	un	BDI 1	2,00					
11.5.6	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm	un	BDI 1	13,00					
11.5.7	Válvula de admissão de ar, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	un	BDI 1	1,00					
		Total ventilação							
11.6 ÁGUA FRIA									
11.6.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	un	BDI 1	6,00					
11.6.2	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	2,00					
11.6.3	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00					
11.6.4	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado	un	BDI 1	6,00					
11.6.5	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1 ½"	un	BDI 1	6,00					
11.6.6	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	un	BDI 1	4,00					
11.6.7	Tubo descarga vde 38mm	un	BDI 1	6,00					
11.6.8	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário 38 mm, pvc	un	BDI 1	6,00					
11.6.9	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 ¼"	un	BDI 1	1,00					
11.6.10	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 ½"	un	BDI 1	2,00					
11.6.11	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 ½"	un	BDI 1	1,00					
11.6.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x ¾"	un	BDI 1	12,00					
11.6.13	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2"	un	BDI 1	6,00					
11.6.14	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 60 x 50 mm	un	BDI 1	1,00					
11.6.15	Bucha de redução sold. curta 75 mm - 60 mm	un	BDI 1	1,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.6.16	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm	un	BDI 1	5,00					
11.6.17	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm	un	BDI 1	4,00					
11.6.18	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00					
11.6.19	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	3,00					
11.6.20	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	17,00					
11.6.21	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	13,00					
11.6.22	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	8,00					
11.6.23	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00					
11.6.24	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	1,00					
11.6.25	Luva, pvc, soldável, dn 25mm	un	BDI 1	5,00					
11.6.26	Luva, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	5,00					
11.6.27	Luva, pvc, soldável, dn 50mm	un	BDI 1	6,00					
11.6.28	Luva, pvc, soldável, dn 60mm	un	BDI 1	1,00					
11.6.29	Luva, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	5,00					
11.6.30	Tubo, pvc, soldável, de 25mm	m	BDI 1	35,80					
11.6.31	Tubo, pvc, soldável, de 40mm	m	BDI 1	60,80					
11.6.32	Tubo, pvc, soldável, de 50mm	m	BDI 1	22,80					
11.6.33	Tubo, pvc, soldável, de 60mm	m	BDI 1	1,50					
11.6.34	Tubo, pvc, soldável, de 75mm	m	BDI 1	42,50					
11.6.35	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm	un	BDI 1	4,00					
11.6.36	Te, pvc, soldável, dn 40mm	un	BDI 1	4,00					
11.6.37	Te, pvc, soldável, dn 75mm	un	BDI 1	4,00					
11.6.38	Tê de redução 90 graus, pvc, soldável, 40mm x 25mm	un	BDI 1	1,00					
11.6.39	Tê de redução, pvc, soldável, dn 60 x 50mm	un	BDI 1	1,00					
11.6.40	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4	un	BDI 1	3,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
11.6.41	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2	un	BDI 1	10,00					
11.6.42	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros	un	BDI 1	1,00					
Total água fria									
Total instalações hidrossanitárias									
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
12.0.1 ACESSÓRIOS DE USO EM GERAL									
12.0.1.1	Caixa retangular 4" x 2"	un	BDI 1	57,00					
12.0.1.2	Caixa retangular 4 x 4", pvc	un	BDI 1	3,00					
12.0.1.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	un	BDI 1	6,00					
12.0.1.4	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (¾")	un	BDI 1	21,00					
12.0.1.5	Conector para haste de aterramento 5/8"	un	BDI 1	3,00					
12.0.1.6	Haste de aterramento em aço com alta camada de cobre eletrolítico, 5/8" x 2400mm	un	BDI 1	3,00					
12.0.1.7	Fita isolante, rolo de 20m - padrão Celesc	un	BDI 1	1,00					
Total água fria									
12.1 CAIXAS DE PASSAGEM									
12.1.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3m	un	BDI 1	3,00					
12.1.2	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em pvc, com tampa aparafusada, dimensões 25x20cm ref. krona	un	BDI 1	1,00					
12.1.3	Caixa de passagem metálica, em alumínio, dimensões 300x300x120 mm	un	BDI 1	1,00					
12.1.4	Caixa de passagem em concreto armado (65x41x80cm), com fundo de brita e tampa de ferro fundido 46x70, 125kn, padrão celesc, inclusive escavação	un	BDI 1	2,00					
Total caixas de passagem									
12.2 CABOS DE COBRE									
12.2.1	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	138,74					
12.2.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	115,97					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.2.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	104,01					
12.2.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	45,66					
12.2.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – amarelo	m	BDI 1	14,90					
12.2.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	341,47					
12.2.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	338,67					
12.2.8	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	168,26					
12.2.9	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – azul claro	m	BDI 1	77,24					
12.2.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – branco	m	BDI 1	77,24					
12.2.11	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v – verde-amarelo	m	BDI 1	26,75					
12.2.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	51,66					
12.2.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	51,66					
12.2.14	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	27,86					
12.2.15	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	2,19					
12.2.16	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	2,19					
12.2.17	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – azul claro	m	BDI 1	11,94					
12.2.18	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – branco	m	BDI 1	11,94					
12.2.19	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv – verde-amarelo	m	BDI 1	14,33					
Total cabos de cobre									
12.3	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS								
12.3.1	Alarme de emergência para PCD, com uma botoeira, controle sem fio, parafusos, buchas e pilhas	un	BDI 1	2,00					
12.3.2	Sinalizador sonoro e visual	un	BDI 1	2,00					
12.3.3	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00					
12.3.4	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	7,00					
12.3.5	Placa com furo placa 2x4", pvc	un	BDI 1	3,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.3.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	34,00					
12.3.7	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	1,00					
12.3.8	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	un	BDI 1	2,00					
12.3.9	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	un	BDI 1	3,00					
12.3.10	Interruptor acionado por sensor de presença 4x2 de embutir	un	BDI 1	2,00					
Total dispositivos elétricos									
12.4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
12.4.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a	un	BDI 1	4,00					
12.4.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a	un	BDI 1	2,00					
12.4.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a	un	BDI 1	2,00					
12.4.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25 a	un	BDI 1	3,00					
12.4.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 63a	un	BDI 1	2,00					
12.4.6	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – 60ka – 275 V – Classe I	un	BDI 1	2,00					
12.4.7	Interruptor bipolar DR, corrente nominal de 63a, sensibilidade de 30ma	un	BDI 1	1,00					
Total dispositivos de proteção									
12.5 ELETRODUTOS E CONEXÕES									
12.5.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	1,00					
12.5.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	1,00					
12.5.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 ¼")	m	BDI 1	2,00					
12.5.4	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2")	m	BDI 1	14,13					
12.5.5	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	BDI 1	55,89					
12.5.6	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (¾")	m	BDI 1	183,97					
12.5.7	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	1,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.5.8	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	1,00					
12.5.9	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	un	BDI 1	3,00					
Total eletrodutos e conexões									
12.6 PERFILADOS									
12.6.1	Saída horizontal/vertical de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	1,00					
12.6.2	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1"	un	BDI 1	18,00					
12.6.3	Junção interna em "L" / cotovelo 90 graus, para perfilado 38x38mm	un	BDI 1	1,00					
12.6.4	T horizontal reto 90° 38x38mm, com tampa	un	BDI 1	1,00					
12.6.5	Tala reta perfurada 38mm	un	BDI 1	40,00					
12.6.6	Terminal 38x38mm – saída final	un	BDI 1	5,00					
12.6.7	Perfilado perfurado simples, 38 x 38mm	m	BDI 1	57,90					
12.6.8	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m	BDI 1	73,00					
12.6.9	Fixação para perfilado 38x38mm, com gancho curto, arruela lisa zincada 1/4", porca sextavada 1/4" e chumbador jaqueta 1/4" – fornecimento e instalação (exclusive vergalhão)	un	BDI 1	73,00					
Total perfilados									
12.7 ILUMINAÇÃO									
12.7.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	20,00					
12.7.2	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	BDI 1	2,00					
12.7.3	Luminária sobrepor plafon com 2 bocais e27 para lâmpada bulbo led	un	BDI 1	4,00					
12.7.4	Luminária tipo plafonier, em plástico, base e27, instalado em teto, não inclui lâmpada	un	BDI 1	2,00					
12.7.5	Lâmpada compacta de led 15 w, base e27	un	BDI 1	2,00					
12.7.6	Luminária tipo calha, embutir 120cm, em alumínio, para led tubular t8 2x18w, completa com lâmpadas	un	BDI 1	21,00					
12.7.7	Soquete de porcelana base e27, para uso ao tempo, para lampadas	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
12.7.8	Lâmpada incandescente luz branca para fogão 40w 220v	un	BDI 1	2,00					
12.7.9	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w	un	BDI 1	4,00					
12.7.10	Núcleo / suporte, em aço galvanizado, para fixação de 2 luminárias	un	BDI 1	2,00					
12.7.11	Relê fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	BDI 1	4,00					
12.7.12	Poste cônico contínuo reto, em aço galvanizado, h=4m, flangeado, acabamento em pintura eletrostática, fixado em viga de concreto com chumbador de aço ø1" x 600mm	un	BDI 1	2,00					
Total iluminação									
12.8 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO									
12.8.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00					
Total quadros de distribuição e medição									
Total instalações elétricas									
13 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS									
13.1 GÁS									
13.1.1	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2"	un	BDI 1	1,00					
13.1.2	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	11,00					
13.1.3	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4")	un	BDI 1	3,00					
13.1.4	Joelho de redução 90 graus, em ferro galvanizado, dn 1" x 3/4"	un	BDI 1	1,00					
13.1.5	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	2,00					
13.1.6	Niple duplo 3/4"	un	BDI 1	2,00					
13.1.7	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 1" x 1/2"	un	BDI 1	3,00					
13.1.8	Niple de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x 1/2"	un	BDI 1	2,00					
13.1.9	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4")	m	BDI 1	3,30					
13.1.10	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 25 (1")	m	BDI 1	34,30					
13.1.11	Tê, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4")	un	BDI 1	1,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.1.12	Tê de redução, em ferro galvanizado, dn 3/4" x 1/2"	un	BDI 1	1,00					
13.1.13	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1")	un	BDI 1	3,00					
13.1.14	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4")	un	BDI 1	2,00					
13.1.15	Quadro de manobra de alumínio (30x60x20cm) dimensões internas – inclusive tubo de aço, cotovelo. Tê, válvula de esfer, regulador de pressão, unioião, niple e plug	un	BDI 1	1,00					
13.1.16	Plug / tampão, em ferro galvanizado, roscável, dn 1/2"	un	BDI 1	1,00					
13.1.17	Regulador de gás ap40, alta pressão, 60kg/h, com manômetro	un	BDI 1	1,00					
13.1.18	Registro esfera monobloco 3/4" em latão forjado	un	BDI 1	3,00					
13.1.19	Caixa de alumínio p/ 1 extintores com porta de vidro anti-estilhaçante e inscrição "Em caso de incêndio quebre o vidro"	un	BDI 1	1,00					
13.1.20	Registro fecho rápido, ø1/2", em latão, para mangueira de gás	un	BDI 1	1,00					
13.1.21	Envelopamento de concreto das tubulações enterradas inclusive escavação	m	BDI 1	31,05					
13.1.22	Pintura anticorrosiva de tubulações de shp, dn até 4"	m	BDI 1	31,05					
13.1.23	Grade de ventilação permanente, em plástico, 25x25cm	un	BDI 1	2,00					
13.1.24	Regulador de gás baixa pressão, com segurança OPSO, 12kg/h entrada e saída 1/2" – fornecimento e instalação	un	BDI 1	1,00					
13.1.25	Valvula de retenção, em latão dn 3/4" x 7/16", para gás	un	BDI 1	3,00					
13.1.26	Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca bsp, dn 3/4"	un	BDI 1	2,00					
13.1.27	Abraçadeira metálica tipo "u" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	BDI 1	2,00					
13.1.28	Coletor P-45, módulo I, ø3/4", para central gás, 1 saída ø1/2"	un	BDI 1	1,00					
13.1.29	Coletor p-45, módulo ii, ø3/4", para central gás, 2 saídas ø1/2"	un	BDI 1	1,00					
13.1.30	Pig tail 1/4" x 800mm	un	BDI 1	3,00					
		Total gás							
13.2	DIFUSORES, GRADES E GRELHAS								
13.2.1	Abrigo / caixa de incêndio, 75 x 30 x 25cm, para extintores até 6kg	un	BDI 1	2,00					
13.2.2	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	3,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
13.2.3	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.	un	BDI 1	1,00					
13.2.4	Grade de ventilação permanente, em aço, 20 x 10cm	un	BDI 1	4,00					
13.2.5	Placa p/abrigo de gás com a inscrição " perigo inflamável proibido fumar"	un	BDI 1	1,00					
13.2.6	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 24 x 16cm – PROIBIDO FUMAR	un	BDI 1	1,00					
13.2.7	Placa de sinalização contra incêndio, fotoluminescente, pvc, 24 x 16cm – PERIGO ABRIGO DE GÁS	un	BDI 1	1,00					
13.2.8	Placa pictograma extintor	un	BDI 1	4,00					
13.2.9	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	un	BDI 1	4,00					
13.2.10	Bloco de iluminação de emergência autônoma LED 2 faróis mínimo 1200 lumens	un	BDI 1	2,00					
13.2.11	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face	un	BDI 1	3,00					
13.2.12	Placa de sinalização luminosa acrílica autônoma, 24 x 18cm, dupla face	un	BDI 1	1,00					
13.2.13	Placa indicando a lotação máxima das salas	un	BDI 1	2,00					
Total difusores, grades e grelhas									
Total instalações preventivas									
14	GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, GRADES E ALAMBRADOS								
14.1	Corrimão duas alturas, aço galvanizado dn 1.1/2", fixado no piso com montantes espaçados a cada 1,20m. Inclusive pintura eletroestática com tinta epóxi, na cor branca.	m	BDI 1	10,60					
14.2	Gradil de altura 2,03m, malha 5x20cm, fio ø5mm, com montantes 60x40mm com bases engastadas a cada 2,5m, cor verde escuro	m	BDI 1	146,85					
Total guarda-corpos, corrimãos, grades e alambrados									
15	COMPLEMENTO DE OBRA								
15.1	Bicicletário em R, em tubo aço carbono ø1", acabamento em pintura em esmalte sintético	un	BDI 1	4,00					
15.2	Lixeira individual para coleta seletiva, 50 litros, em polipropileno, com poste para fixação em aço galvanizado	un	BDI 1	2,00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unidade da Federação: Santa Catarina

Cidade de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

BDI 1

CONSTRUÇÃO

22,23%

Obra: 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista

BDI 2

DIFERENCIADO

15,28%

Data base: Dezembro/25 –
Não desonerado

Área: 249,49 m²

jan/2026

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	BDI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	% ITEM	% TOTAL
15.3	Contentor de lixo com rodas, 240 litros	un	BDI 1	3,00					
15.4	Ventilador de parede com 6 pás, diâmetro 50 cm	un	BDI 2	5,00					
Total complemento de obra									
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
16.1	Projeto as built	m2	BDI 1	249,49					
16.2	Administração local (custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente de obra, equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos para operação e manutenção de obra) – 094-25 / Reforma do Centro Comunitário Boa Vista	un	BDI 1	1,00					
Total administração de obra									

Documento assinado digitalmente



EDILBERTO COSTA

Data: 21/01/2026 10:44:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edilberto Costa
Eng. Civil
CREA/SC - 146.112-8