

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| DRENAGEM PLUVIAL      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
|                       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
|                       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
| Rua José Bortoluzzi   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
| Bairro Centro         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
|                       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           |                    |
| ÍTEM                  | Banco   | ÍNDICE  | Serviços                                                                                                                                                                                                                                   | Un    | Quantidade | Custo<br>Unitário R\$ | BDI<br>% | PREÇO UNITÁRIO<br>COM BDI | PREÇO<br>TOTAL R\$ |
| 1                     |         |         | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                           |       |            |                       |          |                           |                    |
| 1.1                   | SINAPI  | 90090   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAFADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTER             | M3    | 600,00     | 8,86                  | 24,03    | 10,99                     | 6.593,43           |
| 1.2                   | SINAPI  | 104733  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023       | M3    | 480,00     | 20,23                 | 24,03    | 25,09                     | 12.043,81          |
| 1.3                   | SINAPI  | 92813   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024                                      | m     | 55,00      | 79,77                 | 24,03    | 98,94                     | 5.441,63           |
| 1.4                   | SINAPI  | 7773    | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                            | M     | 55,00      | 405,20                | 24,03    | 502,57                    | 27.641,33          |
| 1.5                   | SINAPI  | 90106   | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024 | M3    | 162,00     | 8,63                  | 24,03    | 10,70                     | 1.734,01           |
| 1.6                   | SINAPI  | 104733  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023        | M3    | 137,70     | 20,23                 | 24,03    | 25,09                     | 3.455,07           |
| 1.7                   | SINAPI  | 92809   | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024                                      | M     | 72,00      | 35,97                 | 24,03    | 44,61                     | 3.212,18           |
| 1.8                   | SINAPI  | 37451   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                            | M     | 72,00      | 52,29                 | 24,03    | 64,86                     | 4.669,58           |
| 1.9                   | SINAPI  | 95875   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 4,00KM                                                                                                                                         | M3XKM | 3.810,00   | 2,61                  | 24,03    | 3,24                      | 12.333,67          |
| 1.10                  | Proprio | 61      | CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO 1,23x1,23x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO FORNECIMENTO). AF 03/2024                                                                                                            | UNI   | 2,00       | 1.545,58              | 24,03    | 1916,98                   | 3.833,97           |
| 1.11                  | Proprio |         | CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024                                                      | UNI.  | 1,00       | 1.731,48              | 24,03    | 2147,55                   | 2.147,55           |
| 1.12                  | SINAPI  | 102098  | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020                                                                                            | M3    | 2,40       | 2249,89               | 24,03    | 2790,54                   | 6.697,29           |
| 1.13                  | SINAPI  | 96396   | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -                                                                                                                                        | M3    | 40,00      | 192,14                | 24,03    | 238,31                    | 9.532,45           |
| 1.14                  | SINAPI  | 101571  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020                                                                                                      | M2    | 125,00     | 42,94                 | 24,03    | 53,26                     | 6.657,31           |
| 1.15                  | SICRO   | 2003850 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL                                                                                                                                                          | M3    | 9,53       | 149,76                | 24,03    | 185,75                    | 1.769,24           |
| VALOR TOTAL           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                       |          |                           | 107.762,52         |