



P R E F E I T U R A

**NOVA
TRENTO***Capital Catarinense do Turismo Religioso*

Obra **Bancos**
ATA DE REGISTRO DE PREÇO SINAPI -
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA 09/2025 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Santa Catarina

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTARIA CORREDOR

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1			COBERTURA E PROTEÇÕES					R\$ 3.324,75
1.1	-----	PRÓP.	ESTRUTURA METALICA COLOCADA - TESOURAS, ATÉ 20KG/M², INCLUSO COBERTURA C/TELHA DE AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO 0,5MM, PILARES DE SUSTENTAÇÃO E FECHAMENTO LATERAL ATÉ 0,80M	m²	2,70	985,43	1231,39	R\$ 3.324,75
2			PISO E PAVIMENTAÇÃO					R\$ 356,38
2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2,00	84,02	104,99	R\$ 209,98
2.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,00	58,58	73,20	R\$ 146,40
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 3.681,13

Nova Trento-SC, 05 de novembro de 2025

Tiago Guizoni Neto
Engenheiro Civil
CREA/SC 155.805-8