



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – planejamento@sjbatista.sc.gov.br

ORÇAMENTO

PROJETO:		Contenção de talude e drenagem superficial							FOLHA Nº 001
LOCALIZAÇÃO:		Rua Francisco Joaquim Leonardo de Oliveira, Bairro Krequer							23/04/2026
TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS:			SINAPI 03/2026					BDI	20,73%
			SICRO 01/2026						
ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT. TOTAL	VALOR UNIT. TOTAL + BDI	TOTAL	
	BASE	ITEM							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.729,47	
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 502,41	R\$ 606,55	R\$ 2.729,47	
2	ACESSO							R\$ 413,19	
2.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	454,06	R\$ 0,76	R\$ 0,91	R\$ 413,19	
3	CONTENÇÃO DE TALUDE							R\$ 22.611,14	
3.1	SICRO	4413905	Hidrossemeadura	M2	2560,72	R\$ 6,78	R\$ 8,18	R\$ 20.946,68	
3.2	SICRO	4413022	Adubação manual de cobertura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura	M2	2560,72	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 1.664,46	
4	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 60.421,57	
4.1	SICRO	2003799	Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação	M	273,33	R\$ 69,10	R\$ 83,42	R\$ 22.801,18	
4.2	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	5,00	R\$ 546,43	R\$ 659,70	R\$ 3.298,50	
4.3	SICRO	2003642	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	UND	1,00	R\$ 1.676,94	R\$ 2.024,56	R\$ 2.024,56	
4.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	13,19	R\$ 105,73	R\$ 127,64	R\$ 1.683,69	
4.5	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	43,97	R\$ 96,40	R\$ 116,38	R\$ 5.117,22	
4.6	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,67	R\$ 26,58	R\$ 32,09	R\$ 246,07	
4.7	SICRO	2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais	M	25,90	R\$ 804,63	R\$ 971,42	R\$ 25.159,77	
4.8	SICRO	4915712	Limpeza de bueiro	M3	2,89	R\$ 25,99	R\$ 31,37	R\$ 90,58	
VALOR TOTAL:							R\$ 86.175,37		

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
Crea-SC: 112271-4