PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – planejamento@sjbatista.sc.gov.br

ORÇAMENTO

PROJETO:	**Enrocamento - Foz do Ribeirão Carmelo**		**FOLHA Nº 001**
LOCALIZAÇÃO:	**Servidão Evoly Sakete Batista Valle**		**04/08/2026**
TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS:	**SINAPI 06/2026**	**BDI 01**	**20,73%**
	SICRO 01/2026	**BDI 02**	**14,45%**

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT. TOTAL	VALOR UNIT. TOTAL + BDI 01	VALOR UNIT. TOTAL + BDI 02	TOTAL
	BASE	ITEM							
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 7.294,32**
1.1	**SINAPI**	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R$ 504,05	R$ -	R$ 576,88	R$ 2.595,96
1.2	**SINAPI**	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UND	9,00	R$ 94,65	R$ 114,27	R$ -	R$ 1.028,43
1.3	**SINAPI**	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UND	9,00	R$ 151,12	R$ 182,44	R$ -	R$ 1.641,96
1.4	**SINAPI**	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	365,71	R$ 0,75	R$ 0,90	R$ -	R$ 329,13
1.5	**SINAPI**	100998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	39,38	R$ 6,66	R$ 8,04	R$ -	R$ 316,61
1.6	**SINAPI**	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	590,70	R$ 1,94	R$ 2,34	R$ -	R$ 1.382,23
2	**Movimentação de solo**								**R$ 60.657,96**
2.1	**SINAPI**	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_0	M3	182,86	R$ 12,47	R$ 15,05	R$ -	R$ 2.751,96
2.2	**COMP**	1	EXECUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO E SOLO	M3	600,00	R$ 5,06	R$ 6,10	R$ -	R$ 3.660,00
2.3	**COMP**	2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE ATERRO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M3	600,00	R$ 21,96	R$ 26,51	R$ -	R$ 15.906,00
2.4	**SINAPI**	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	600,00	R$ 55,84	R$ -	R$ 63,90	R$ 38.340,00
3	**Enrocamento**								**R$ 156.028,50**
3.1	**SICRO**	3205876	Gabião colchão espessura 0,30m - Zn/Al+PVC - D=2,0mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M2	450,00	R$ 287,20	R$ 346,73	R$ -	R$ 156.028,50
						VALOR TOTAL:			**R$ 223.980,78**

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942

Assinado de forma digital por GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942
Dados: 2026.08.07 09:37:15 -03'00'

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
Crea-SC: 112271-4