PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Insumos de concreto

DATA: 11/06/2026

ITEM	Referência			DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Base	Data base	Item					
LOTE 01								
TUBO DE DRENAGEM EM CONCRETO SIMPLES PS1								
1	SINAPI	04/2026	37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	m	250,00	R$ 26,75	R$ 6.687,50
2	SINAPI	04/2026	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	500,00	R$ 37,45	R$ 18.725,00
3	SINAPI	04/2026	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	700,00	R$ 52,29	R$ 36.603,00
4	SINAPI	04/2026	37452	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	m	500,00	R$ 76,01	R$ 38.005,00
5	SINAPI	04/2026	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	m	500,00	R$ 87,53	R$ 43.765,00
LOTE 02								
TUBO DE DRENAGEM EM CONCRETO SIMPLES PS2								
6	SINAPI	04/2026	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	500,00	R$ 58,37	R$ 29.185,00
7	SINAPI	04/2026	7792	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	m	500,00	R$ 82,79	R$ 41.395,00
8	SINAPI	04/2026	7793	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	m	500,00	R$ 97,78	R$ 48.890,00
LOTE 03								
TUBO PARA DRENO EM CONCRETO SIMPLES - POROSO								
9	SINAPI	04/2026	12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	m	250,00	R$ 27,97	R$ 6.992,50
10	SINAPI	04/2026	12584	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	300,00	R$ 36,48	R$ 10.944,00
LOTE 04								
TUBO DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO PA1								
11	SINAPI/SP	04/2026	40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	500,00	R$ 123,19	R$ 61.595,00
12	SICRO	jan/26	M2163	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m	m	500,00	R$ 160,25	R$ 80.125,00
13	SICRO	jan/26	M2187	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m	m	500,00	R$ 200,29	R$ 100.145,30
14	SICRO	jan/26	M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m	500,00	R$ 257,44	R$ 128.721,25
15	SINAPI/SP	04/2026	7742	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E MACHO E FEMEA,DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	m	500,00	R$ 366,65	R$ 183.325,00
16	SICRO	jan/26	M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	500,00	R$ 411,30	R$ 205.649,00
17	SINAPI/SP	04/2026	7756	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	m	500,00	R$ 514,26	R$ 257.130,00
18	SICRO	jan/26	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m	500,00	R$ 530,94	R$ 265.469,25
19	SINAPI/SP	04/2026	13256	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	m	500,00	R$ 734,66	R$ 367.330,00
20	SICRO	jan/26	M2179	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m	m	500,00	R$ 724,59	R$ 362.293,80
21	SICRO	jan/26	M2183	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m	m	500,00	R$ 1.321,54	R$ 660.770,60
22	SINAPI/SP	04/2026	7759	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM	m	500,00	R$ 3.144,45	R$ 1.572.225,00
LOTE 05								
TUBO DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO PA2								
23	SICRO	jan/26	M2164	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	500,00	R$ 167,27	R$ 83.635,15
24	SICRO	jan/26	M2188	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,50 m	m	500,00	R$ 226,98	R$ 113.491,15
25	SICRO	jan/26	M2168	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m	m	700,00	R$ 294,42	R$ 206.092,74
26	SINAPI/SP	04/2026	7722	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM	m	500,00	R$ 357,15	R$ 178.575,00
27	SICRO	jan/26	M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m	m	500,00	R$ 437,14	R$ 218.567,65
28	SINAPI/SP	04/2026	7764	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM	m	500,00	R$ 519,91	R$ 259.955,00
29	SICRO	jan/26	M2176	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	m	500,00	R$ 602,25	R$ 301.127,00
30	SINAPI/SP	04/2026	12569	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	m	500,00	R$ 795,69	R$ 397.845,00
31	SICRO	jan/26	M2179	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m	m	500,00	R$ 724,59	R$ 362.293,80
32	SICRO	jan/26	M2184	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m	m	500,00	R$ 1.352,83	R$ 676.415,15
33	SINAPI/SP	04/2026	7727	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM	m	500,00	R$ 3.526,38	R$ 1.763.190,00
LOTE 06								
GRELHA PARA BUEIROS								
34	Composição	ago/26	-	Grelha em concreto armado (700 x 400 mm) para captação de águas pluviais (boca de lobo), moldada com concreto estrutural C30, armação com aço CA-50 Ø 12,5 mm - fabricação, carga, manobra, descarga, transporte até a sede da prefeitura	und	1.000,00	R$ 177,07	R$ 177.070,00
LOTE 07								

PAVIMENTOS									
35	SINAPI	04/2026	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m2	4.000,00	R$	50,93	R$ 203.720,00
36	SINAPI	04/2026	36156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	m2	2.000,00	R$	64,33	R$ 128.660,00
37	SINAPI	04/2026	36154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	m2	2.500,00	R$	76,84	R$ 192.100,00
38	SINAPI	04/2026	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m2	35.000,00	R$	69,69	R$ 2.439.150,00
39	SINAPI	04/2026	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COLORIDO	M2	2.200,00	R$	76,62	R$ 168.564,00
LOTE 08									
MEIO FIO									
40	SINAPI	04/2026	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	und	10.000,00	R$	33,63	R$ 336.300,00
41	SINAPI	04/2026	41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	und	1.000,00	R$	24,74	R$ 24.740,00
LOTE 09									
TAMPA									
42	pesquisa com fornecedores			TAMPA DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA (DN 600 OU DN 800), 1,2 M X 1,2 M, COM ARMADURA DUPLA, E COBERTURA DE CONCRETO DA ARMADURA DE 4 CM. OBS. OM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO SERÁ FORNECIDO PELO SISAM.	und	100	R$	525,00	R$ 52.500,00
43	pesquisa com fornecedores			TAMPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE MANOBRA TIPO T-9, 0,6 M X 0,6 M, COM ARMADURA DUPLA, E COBERTURA DE CONCRETO DA ARMADURA DE 4 CM. OBS. O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO SERÁ FORNECIDO PELO SISAM.	und	100	R$	220,00	R$ 22.000,00
							PREÇO TOTAL		**R$ 12.831.962,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

OBRA: **ARTEFATOS DE CIMENTO**

DATA: **12/08/2026**

Composição		Grelha em concreto armado (700 x 400 mm) para captação de águas pluviais (boca de lobo), moldada com concreto estrutural C30, armação com aço CA-50 Ø 12,5 mm - fabricação, carga, manobra, descarga, transporte até a sede da prefeitura	Unidade	COMPOSIÇÃO SINAPI
Comp	1		UND	

ITEM	Referência		DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO TOTAL
	Base	Item					
1	SINAPI	38409	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	732,82	0,03	21,98
2	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,01	12,87	128,83
3	SICRO	3106551	Fôrma metálica	M2	11,18	1,14	12,75
4	SINAPI	106719	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA DE PALETES, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_02/2026	T	87,83	0,07	6,31
5	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3,34	2,16	7,20
					PREÇO FINAL DO ITEM	**R$**	**177,07**

ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.853.624/0001-94
Estrada Geral Ribanceira do Norte – São João Batista S/C
Fone (48) 3265-1098 - (48) 9 9962-2855
e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

ORÇAMENTO

São João Batista, 06 de agosto de 2026

Cliente	SISAM - Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água
CNPJ	07.585.406/0001-22
Endereço	Rua José Antonio Soares, 2533
Cidade	São João Batista S/C

PRODUTO(s)

Descrição do produto	Qtde	UND	Vlr. Unit.	Vir Total
TAMPA DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA (DN 600 OU DN 800), 1,2 M X 1,2 M, COM ARMADURA DUPLA, E COBERTURA DE CONCRETO DA ARMADURA DE 4 CM. OBS. COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO SERÁ FORNECIDO PELO SISAM.	1	UND	R$ 450,00	R$ 450,00
TAMPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE MANOBRA TIPO T-9, 0,6 M X 0,6 M, COM ARMADURA DUPLA, E COBERTURA DE CONCRETO DA ARMADURA DE 4 CM. OBS. O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO SERÁ FORNCEIDO PELO SISAM.	1	UND	R$ 190,00	R$ 190,00
VALOR TOTAL				**R$ 640,00**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS

ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM:06537177928
Assinado de forma digital por ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM:06537177928
Dados: 2026.08.06 11:36:00 -03'00'

ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM
CPF: 065.371.779-28
RG: 4802000-1
EMPRESÁRIO

ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - ME
CNPJ: 80.738.016/0001-35
IE.: 251.742.482 **IM.:** 264.129
ENDEREÇO: ROD. ANTÔNIO HEIL - KM 18, Nº. 10.900
BAIRRO: ARRAIAL DOS CUNHAS - ITAJAÍ - SC
CEP: 88.316-002 **CX POSTAL.:** 321
FONE/FAX: (47) 3346-5005 **E-MAIL:** comercial@raimondi.com.br

ORÇAMENTO 264.2026

CLIENTE: **Adriano Piva Sisam** **TELEFONE:**
CONTATO: Fernando Toledo **CELULAR:** (47) 99144-5920
OBRA: São João Batista **E-MAIL:**

Opções	PRODUTO	Qtde	Unid	Valor Unit	Valor Total
1	Tampa 1,20m x 1,20m x 0,10m - Tampão de Ferro Fundido DN 600	100	Unid	R$ 600,00	R$ 60.000,00
2	Tampa 0,60m x 0,60m x 0,10m T-9 - Ferro Fundido	100	Unid	R$ 250,00	R$ 25.000,00
OBS: O fornecimento da tampa em ferro fundido será por conta do cliente.					
					R$ 85.000,00


OPÇÕES DE FATURAMENTO:


1) Da forma de pagamento: Dinheiro, depósito, pix, cartão débito ou crédito. Pagamento via boleto mediante liberação do nosso finnceiro.


2) Prazo de entrega: Com início em até 20 dias após pedido de compra finalizado. Considerar entrega fracionada.

3) A presente proposta tem validade de 7 dias.

Adriana de Oliveira
Itajai, 07 de Agosto de 2026


11,50
9,00
10,00
40,00
20,00
10,00
70,00


4 Ø 12,50 mm - Com 78 cm
8 Ø 12,50 mm - Com 95 cm
4 Ø 12,50 mm - Com 66 cm
8,00
38,00
4 Ø 12,50 mm - Com 78 cm
6,00
4 Ø 12,50 mm - Com 66 cm
66,00


8 Ø 12,50 mm - Com 95 cm
7,00
11,00
5,50
11,00
5,50
11,00
7,00