



**SÃO JOÃO  
BATISTA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00

Planilha Orçamentária					BDI 01		20,34%				
GRADIL METÁLICO PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES / PORTAL PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES / PORTAL PARA O ACESSO A PONTE DOS IMIGRANTES PELA RODOVIA SC 108 SUL					BDI 02		14,45%				
Item	Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI 01	Valor Unit com BDI 02	Total		
<b>OBRA:</b>			<b>GRADIL METÁLICO PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES</b>								
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>Avenida Egidio Manoel Cordeiro – Bairro Centro</b>								
1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 470,71	R\$ 566,45	R\$ -	R\$ 2.549,03		
2	Composição	COMP. 1	Gradil em tela eletro soldada revestida em PVC, galvanizada a quente na cor azul, malha de 5x20cm, fio 4,3mm, altura de 2,08 m, com 4 dobras de enrijecimento, fixada em postes com seção de 40x60mm e altura de 2,08m a cada 2,35m, para chumbar em viga de concreto.	M	188,29	R\$ 370,16	R\$ -	R\$ 423,65	R\$ 79.769,06		
3	Composição	COMP. 2	Confeção da viga baldrame de concreto, medindo 30x14cm com ferro 3/8 (10 mm), estribo 4,2mm, espigão de sustentação a cada 5m, tábuas de caixaria e concreto usinado.	M	188,29	R\$ 159,32	R\$ -	R\$ 182,34	R\$ 34.332,80		
4	Composição	COMP. 3	Portão deslizante medindo 5,00 x 1,83 confeccionados em tubo de aço galvanizado 40x60mm com preenchimento interno em tela eletro soldada revestida em PVC, galvanizada a quente na cor azul, malha de 5x20cm, fio 4,3mm, incluso trilho medindo 10 metros (instalado).	und	2,00	R\$ 4.572,33	R\$ -	R\$ 5.233,03	R\$ 10.466,06		
5	Composição	COMP. 4	Portão deslizante medindo 2,00 x 1,83 confeccionados em tubo de aço galvanizado 40x60mm com preenchimento interno em tela eletro soldada revestida em PVC, galvanizada a quente na cor azul, malha de 5x20cm, fio 4,3mm, incluso trilho medindo 4 metros (instalado).	und	1,00	R\$ 2.408,33	R\$ -	R\$ 2.756,33	R\$ 2.756,33		
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 129.873,28</b>		
<b>OBRA:</b>			<b>PORTAL PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES</b>								
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>Avenida Egidio Manoel Cordeiro – Bairro Centro</b>								
1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 470,71	R\$ 566,45	R\$ -	R\$ 2.549,03		
	Composição	COMP. 5	Projeto estrutural	und	1,00	R\$ 2.504,64		R\$ 2.866,56	R\$ 2.866,56		
2	Cotação	COT-05	Portal - Parque de eventos João Vicente Gomes - Conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00	R\$ 68.358,83	R\$ -	R\$ 78.236,68	R\$ 78.236,68		
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 83.652,27</b>		
<b>OBRA:</b>			<b>PORTAL PARA O ACESSO A PONTE DOS IMIGRANTES PELA RODOVIA SC 108 SUL</b>								

ENDEREÇO:		Rodovia SC 108 Sul – Bairro Colônia Nova Itália							
1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	R\$ 470,71	R\$ 566,45	R\$ -	R\$ 2.549,03
	Composição	COMP. 5	Projeto estrutural	und	1,00	R\$ 2.504,64		R\$ 2.866,56	R\$ 2.866,56
2	Cotação	COT-06	Portal - Ponte na Colonia Nova Itália - Conforme projeto e memorial descritivo	und	1,00	R\$ 136.809,33	R\$ -	R\$ 156.578,28	R\$ 156.578,28
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.993,87</b>

10/04/2026

\_\_\_\_\_  
Geronimo Battisti Dell Antonio  
Engenheiro ciivil  
CREA/SC - 112271-4