DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Centro de Custo: Secretaria Municipal de Educação	Responsável pela Demanda: Valneide Pereira Covre
Nº Matrícula: 5017	E-mail: educacao@saoludgero.sc.gov.br

2. OBJETO

2.1. Descrição: Solicitação para a confecção, o fornecimento e a instalação de mobiliário sob medida, incluindo os materiais, as ferragens, os componentes elétricos previstos nas especificações e os serviços necessários à completa instalação dos móveis nos ambientes do C.E.I. Dom Gregório Warmeling, no Município de São Ludgero/SC, conforme projetos e especificações técnicas que instruirão o processo de contratação.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE (MOTIVAÇÃO)

3.1. A presente demanda justifica-se pela necessidade de mobiliar e estruturar adequadamente os ambientes do C.E.I. Dom Gregório Warmeling, proporcionando condições apropriadas para o desenvolvimento das atividades administrativas, pedagógicas e operacionais da unidade educacional.

A aquisição de mobiliário sob medida é necessária para atender às características físicas e funcionais dos espaços, possibilitando o melhor aproveitamento das áreas disponíveis, a organização dos materiais e equipamentos e a adequação dos ambientes às atividades neles desenvolvidas nas dependências previstas no projeto.

A contratação contempla móveis planejados conforme as dimensões e necessidades específicas de cada ambiente, com materiais, ferragens e acabamentos definidos nas especificações técnicas, buscando assegurar funcionalidade, resistência, durabilidade e facilidade de manutenção. A instalação completa também é necessária para garantir o correto posicionamento e a adequada utilização do mobiliário, inclusive nos ambientes em que houver integração com componentes elétricos e bancadas.

A definição dos itens e das respectivas quantidades deverá estar fundamentada nos projetos e levantamentos técnicos da unidade, de modo a assegurar a compatibilidade dos móveis com os espaços existentes e evitar aquisições inadequadas, desperdício de recursos públicos ou necessidade de adaptações posteriores.

Dessa forma, a contratação visa proporcionar infraestrutura adequada ao funcionamento da unidade educacional, contribuindo para a organização dos espaços, a segurança dos usuários e a qualidade das atividades desenvolvidas, em observância ao interesse público e aos princípios do planejamento, da eficiência e da economicidade.

4. PRAZO, LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. Os serviços deverão ser prestados no endereço: C.E.I Dom Gregório Warmeling, localizado na Rua Henrique Bruning, 665, Centro / Prédio Próprio, São Ludgero – SC, CEP 88730-000

4.2. Prazo para conclusão da execução: A entrega e a instalação completa do mobiliário deverão ser concluídas até 31 de janeiro de 2027.

5. FORMA DE ENTREGA E CONSUMO

5.1. Forma de Entrega: O fornecimento será realizado mediante entrega e instalação do mobiliário nos ambientes indicados pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com os projetos, as especificações técnicas e as condições estabelecidas no instrumento de contratação.

5.2. Previsão de Consumo: Fornecimento em caráter não continuado, compreendendo a fabricação, entrega e instalação dos conjuntos de mobiliário, admitida a execução parcelada por ambientes ou etapas, conforme cronograma

estabelecido pela Administração, observadas as condições de execução, medição e recebimento definidas no instrumento de contratação.

6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Função / Secretaria	Nome	Matrícula nº
Gestor (Educação)	Valneide Pereira Covre	5017
Fiscal (Educação)	Elaine Burgrever Kuhnen	4995

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇO E ESPECIFICAÇÕES

Os materiais têm suas especificações, no escopo da tabela abaixo devendo ser observado o projeto em anexo:

Item	Descrição	UND	QTD
1	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Secretaria" com 16,60 m²; Especificações: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck; Itapuã Essencial Wood Duratex e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; B53 Corrediça reforçada com amortecimento; Gavetas com calha de fichário/arquivos; Puxador calha inox com ponteira; Parte elétrica inclusa (tomadas, passa fio e interruptores); Pedra: Café Imperial Instalação completa no local.	UND	1
2	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Lavabo Secretaria" com 3,98 m²; Especificações: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo do armário; Dobradiça reforçada com amortecimento; Espelho redondo prata 6 mm; Puxador calha inox com ponteira; Granito: Café Imperial com acabamento polido Instalação completa no local.	UND	1
3	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Direção" com 15,90 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck; Itapuã Essencial Wood Duratex e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Puxador fecho toque; Parte elétrica inclusa (tomadas, passa-fio e interruptores); Instalação completa no local.	UND	1

4	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Planejamento" com 29,80 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck, Itapuã Essencial Wood Duratex, Cristallo Branco Diamante Duratex e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários; Dobradiça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Parte elétrica inclusa (tomadas, passa fio e interruptores); Rodízio de silicone para carrinho de cpu; Ferragens reforçadas trilho oculto para porta de correr; Instalação completa no local.	UND	1
5	Mobiliário sob medida no ambiente denominado " Copa Professores" com 24,80 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck, Itapuã Essencial Wood Duratex e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Granito: Café Imperial com acabamento polido; Parte elétrica inclusa (tomadas e interruptores); Instalação completa no local.	UND	1
6	Mobiliário sob medida no ambiente denominado " Copa Berçário" com 31 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Itapuã Essencial Wood Duratex, externo e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armário e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Granito: Café Imperial com acabamento polido; Instalação completa no local.	UND	1
7	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Coordenação" com 9,50 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck, Itapuã Essencial Wood Duratex e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Parte elétrica inclusa (Tomadas, passa fio e interruptores); Instalação completa no local.	UND	1
8	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Sala Educação Física" com 9,85m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (externo e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento;	UND	1

	Puxador calha inox com ponteira; Instalação completa no local.		
9	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "Sala de Aula 4 anos" com 49,20 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck, externo e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Parte elétrica inclusa (tomadas, passa fio e interruptores); Instalação completa no local.	UND	1
10	Mobiliário sob medida no ambiente denominado "sala de aula 5 anos" com 49,20 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck, externo e internos Branco TX); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Parte elétrica inclusa (tomadas, passa fio e interruptores); Instalação completa no local.	UND	1
11	Mobiliário sob medida no ambiente denominado " Sala de aula de 1 a 3 anos e artes" com 260 m²; Especificação: MDF 15,5 mm conforme descrição do projeto (Nude Vel Berneck, externo e internos Branco tx); MDF 6 mm fundo de armários e gavetas; Dobradiça reforçada com amortecimento; Corrediça reforçada com amortecimento; Puxador calha inox com ponteira; Parte elétrica inclusa (tomadas, passa fio e interruptores); Pedra: Café Imperial; Instalação completa no local. (6 un.) Armário – Salas de aula 283x80x65 cm (AxLxP) (7 un.) Nicho – Salas de aula 105x310x65 cm (AxLxP) (6 un.) Armário Grande – Salas de aula 290x300x70 cm (AxLxP) (1 un.) Armário Grande – Salas de aula 290x400x70 (AxLxP) (7 un.) Nicho para mochilas – BWC (7 un.) Trocador – BWC (7 un.) Escada - BWC	UND	1
12	Placas de identificação em MDF 15,5 mm conforme a descrição do projeto (Laqueado na cor Verde Floresta Duratex, laqueado na cor branco e Itapuã Essencial Wood Duratex); Instalação completa no local. 09 (nove) placas.	UND	1

Observação: As marcas, modelos e referências comerciais eventualmente mencionados nas descrições dos itens têm caráter meramente referencial, nos termos do art. 41, inciso I, alínea “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo admitidos produtos de outras marcas ou modelos que apresentem características técnicas, qualidade, desempenho, acabamento e funcionalidade equivalentes ou superiores, desde que atendam integralmente às especificações e necessidades da Administração.

8. METODOLOGIA DE PREÇO

8.1. Critério: Os valores estimados para a contratação serão apurados em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021**,** mediante realização de pesquisa de preços com base em parâmetros de mercado que assegurem a compatibilidade dos valores com os praticados pela Administração Pública.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

95 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – APLICACOES DIRETAS – 1.571.3210.0002 – APOIO FINANCEIRO PARA A EDUCAÇÃO – 2548/2026 – MARCOS ROSA (Valor a ser reservado: R$ 150.000,00)

95 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – APLICACOES DIRETAS – 1.571.3210.0003 – INVESTIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – CEI DOM (Valor a ser reservado: R$ 150.000,00)

95 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS - 1500.1001.0001 - MDE / EDUCAÇÃO (Valor a ser reservado: R$ 10.612,67)

VALOR TOTAL A SER RESERVADO R$ 310.612,67

10. ALINHAMENTO E VIABILIDADE

10.1. Grau de Prioridade: Urgente.

10.2. Vinculação: Não vinculado a outro DFD.

10.3. Conclusão: Contratação necessária.

11. CONTRATAÇÃO PRETENDIDA

11.1. Pregão (Art. 28, I da Lei 14.133/21).

12. PROCEDIMENTO AUXILIAR

12.1. Não se aplica.

São Ludgero, data constante na assinatura eletrônica.

VALNEIDE PEREIRA COVRE
Secretária de Educação
Nº Matrícula: 5017

ELAINE BURGREVER KUHNEN
Fiscal da Secretaria de Educação
N.º Matrícula: 4995