

OBRA:	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO HENRIQUE WATERKEMPER, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DA TAIPA - ORLEANS/SC
ENDEREÇO:	TAIPA - ORLEANS/SC
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CAMILA BARDINI (CREA-SC 166332-9)

C.P. 1622310153262 12/2023	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRANGULAR/LOSANGULAR 8X8CM (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)					M
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UN.	TIPO	COEF.	CUSTO UN. (R\$)	TOTAL (R\$)
10937 - SINAPI/SC 12/2023	Tela de arame galvanizada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, H = 2 m	M2	INSUMO	2,10000000	27,51	57,77
43130 - SINAPI/SC 12/2023	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,15000000	27,45	4,12
88309 - SINAPI/SC 12/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,12290000	30,87	34,66
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,12290000	22,66	25,44
4114 - SINAPI/SC 12/2023	Mourao concreto curvo, secao "t", H = 2,80 m + curva com 0,45 m, com furos para fios	UN	INSUMO	0,40000000	69,28	27,71
89272 - SINAPI/SC 12/2023	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHP diurno. af_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04000000	214,86	8,59
89273 - SINAPI/SC 12/2023	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHI diurno. af_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04000000	106,30	4,25
96557 - SINAPI/SC 12/2023	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M3	COMPOSIÇÃO	0,03000000	703,62	21,11
96525 - SINAPI/SC 12/2023	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	COMPOSIÇÃO	0,03000000	48,67	1,46
96530 - SINAPI/SC 12/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização. af_06/2017	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	343,85	206,31
92759 - SINAPI/SC 12/2023	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,83000000	14,35	11,91
92761 - SINAPI/SC 12/2023	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,58000000	12,35	19,51
					TOTAL (R\$)	422,84

OBRA:	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO HENRIQUE WATERKEMPER, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DA TAIPA - ORLEANS/SC
ENDEREÇO:	TAIPA - ORLEANS/SC
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CAMILA BARDINI (CREA-SC 166332-9)

C.P. 1622310153264 12/2023	ALAMBRADO EM POSTES DE CONCRETO, ALTURA LIVRE 6M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRANGULAR/LOSANGULAR 8X8CM (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO - EXCETO POSTES)					M
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UN.	TIPO	COEF.	CUSTO UN. (R\$)	TOTAL (R\$)
10937 - SINAPI/SC 12/2023	Tela de arame galvanizada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola final = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, H = 2 m	M2	INSUMO	6,30000000	27,51	173,31
88309 - SINAPI/SC 12/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,69485000	30,87	52,32
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,69485000	22,66	38,41
89272 - SINAPI/SC 12/2023	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHP diurno. af_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05000000	214,86	10,74
89273 - SINAPI/SC 12/2023	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHI diurno. af_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05000000	106,30	5,32
96557 - SINAPI/SC 12/2023	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M3	COMPOSIÇÃO	0,06000000	703,62	42,22
96525 - SINAPI/SC 12/2023	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	COMPOSIÇÃO	0,06000000	48,67	2,92
96530 - SINAPI/SC 12/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização. af_06/2017	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	343,85	206,31
92759 - SINAPI/SC 12/2023	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,83000000	14,35	11,91
92761 - SINAPI/SC 12/2023	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,58000000	12,35	19,51
					TOTAL (R\$)	562,97

OBRA:	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ESTÁDIO HENRIQUE WATERKEMPER, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DA TAIPA - ORLEANS/SC
ENDEREÇO:	TAIPA - ORLEANS/SC
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CAMILA BARDINI (CREA-SC 166332-9)

C.P. 1622310153576 12/2023	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO					M
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UN.	TIPO	COEF.	CUSTO UN. (R\$)	TOTAL (R\$)
88309 - SINAPI/SC 12/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29230000	30,87	9,02
88316 - SINAPI/SC 12/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29230000	22,66	6,62
					TOTAL (R\$)	15,64

CAMILA BARDINI
ENG. CIVIL / CREA-SC 166332-9