

					LOCAL	PREÇO PÚBLICO BLL E PNCP					
Lote	Item	DESCRIÇÃO	MEDIDA	TOTAL	CRISTAL	BLL E PNCP			MÉDIA	MENOR PREÇO	TOTAL
1	1	EXECUÇÃO DE PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES NAVAL, COMPOSTA DE PAINÉIS SEMI-OCOS NA ESPESSURA 35MM, COM PINTURA UV, SUSTENTADA COM PERFIS DE AÇO H DE ESPESSURA 0,43MM. AS GUIAS DE PISO E TETO E SAÍDAS DE PAREDES DE ALVENARIA SERÃO FIXADAS COM REBITES DE REFUXO EM ALUMÍNIO OU COM BUCHAS EM NYLON E PARAFUSOS. PINTURA DE TODOS OS PERFIS EM EPOXI POR ELETRODEPOSIÇÃO. CORES A COMBINAR.	m²	1.390	R\$ 175,00	R\$ 182,00	R\$ 119,77		R\$ 158,92		R\$ 220.898,80
	2	PORTAS DE CORRER PARA DIVISÓRIAS LEVES NAVAL COM VARIADAS MEDIDAS COMPOSTA DE ACABAMENTO IDÊNTICO AS PAREDES, COM 35MM DE ESPESSURA. INCLUI AS FERRAGENS, TRILHO,, REQUADROS, FECHADURAS E BATENTES PINTADOS. CORES A COMBINAR	Unid.	65	R\$ 780,00	R\$ 1.000,00	R\$ 754,00		R\$ 844,67		R\$ 54.903,55
	3	PORTAS DE GIRO PARA DIVISÓRIAS LEVES NAVAL. 0,80X2,10M COMPOSTA DE ACABAMENTO IDÊNTICO AS PAREDES, COM 35MM DE ESPESSURA. INCLUI AS FERRAGENS, DOBRADIÇAS, REQUADROS, FECHADURAS E BATENTES PINTADOS. CORES A COMBINAR	Unid.	195	R\$ 535,00	R\$ 420,00	R\$ 649,00		R\$ 534,67		R\$ 104.260,65
	4	VIDRO PARA DIVISÓRIAS LEVES NAVAL 4MM VARIADAS MEDIDAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	450	R\$ 270,00	R\$ 252,80	R\$ 315,00		R\$ 279,27		R\$ 125.671,50
	5	MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAL PARA DESMONTAR E REMONTAR DIVISÓRIAS EXISTENTES, PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT	horas	620	R\$ 110,00	R\$ 48,17	R\$ 40,08		R\$ 66,08		R\$ 40.969,60
2	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL PARA PROTEÇÃO SOLAR E LUMINARIDADE , TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO NATURAL E CORDÕES PARA COMANDOS EM NYLON , COM TECIDO MATERIAL 100% POLIESTER, LAMINA LARGURA 9cm, ESPESSURA DA LAMINA 0,75 MICRA. OBS: COR A ESCOLHER NO MOMENTO DO PEDIDO CONFORME O AMBIENTE A SER INSTALADO	m²	1180		R\$ 129,67	R\$ 138,85	R\$ 114,18	R\$ 127,57		R\$ 150.532,60
	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL, EM PVC, MATERIAL PLÁSTICO DE PVC, PARA PROTEÇÃO SOLAR E LUMINARIDADE , TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO NATURAL E CORDÕES PARA COMANDOS EM NYLON, LAMINA LARGURA DE 9cm, ESPESSURA DA LAMINA 0,85 MICRA. OBS: COR A ESCOLHER NO MOMENTO DO PEDIDO CONFORME O AMBIENTE A SER INSTALADO	m²	1130		R\$ 109,82	R\$ 161,38	R\$ 83,52	R\$ 118,24		R\$ 133.611,20
	8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO LISO , PARA PROTEÇÃO SOLAR E LUMINARIDADE , TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO NATURAL E CORDÕES PARA COMANDOS EM NYLON, LAMINA LARGURA DE 2,5cm, ESPESSURA DA LAMINA 0,21 MICRA. OBS: COR A ESCOLHER NO MOMENTO DO PEDIDO CONFORME O AMBIENTE A SER INSTALADO	m²	1330		R\$ 157,72	R\$ 120,00	R\$ 150,00	R\$ 142,57		R\$ 189.618,10
3	9	VIDRO LISO TRANSPARENTE (TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 4MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	520		R\$ 115,00	R\$ 315,00	R\$ 195,00		R\$ 115,00	R\$ 59.800,00
	10	VIDRO LISO TEMPERADO (TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 8MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	510		R\$ 319,00	R\$ 446,83	R\$ 460,00		R\$ 319,00	R\$ 162.690,00
	11	VIDRO CANELADO (TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 4MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	300		R\$ 187,35	R\$ 282,95	R\$ 167,00		R\$ 167,00	R\$ 50.100,00
	12	VIDRO ARAMADO (TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 6MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	220		R\$ 595,72	R\$ 597,53	R\$ 507,17		R\$ 507,17	R\$ 111.577,40
	13	VIDRO LISO TEMPERADO (TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 10MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	370		R\$ 711,00	R\$ 638,60	R\$ 725,85		R\$ 638,60	R\$ 236.282,00
4	14	PISO VINÍLICO EM MANTA RESISTENTE A ABRASÃO, INSTALADO COM COLA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA DA MANTA 2 METROS, ESPESSURA 1,5MM CONTENDO, CAMADA DE PVC - FIBRA DE VIDRO - CAMADA DE USO - CAMADA DE IMPRESSÃO - COBERTURA HPU	M²	1520	R\$ 190,00	R\$ 117,00	R\$ 154,75		R\$ 153,92		R\$ 233.958,40
	15	PISO DE BORRACHA 15MM DE ESPESSURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO. PLACAS DE APROXIMADAMENTE 1M X 1M, ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. PLACAS DO PISO ANTI-IMPACTO PRODUZIDAS 100% DO MESMO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE BORRACHA RECICLADA, OU SEJA, AMBAS AS FACES SÃO IGUALMENTE BEM ACABADAS E NÃO HÁ DIFERENÇA DE QUAL LADO FIQUE PARA BAIXO OU PARA CIMA. PISOS FABRICADOS COM GRÂNULADOS PROCESSADOS A PARTIR DE PNEUS DESCARTADOS E OUTROS QUE SÃO SUBMETIDOS A ALTA PRESSÃO E TEMPERATURA, CAPAZES DE OFERECER PROTEÇÃO DE QUEDAS DOS USUÁRIOS E PESOS EM ÁREAS DE TREINO. COR: PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PISO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INSTALADO, TESTADO E EM FUNCIONAMENTO.	M²	670	R\$ 420,00	R\$ 220,00	R\$ 420,00		R\$ 353,33		R\$ 236.731,10
	16	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, EM PLACAS DE 3 MM X 18,4 CM X 95 CM, COMPOSTO POR RESINAS DE PVC, PLASTIFICANTES, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS E ISENTO DE AMIANTO EM SUA FORMULAÇÃO, COM TEXTURA AMADEIRADA COM INSTALAÇÃO	m²	615	R\$ 230,00	R\$ 251,73	R\$ 192,00		R\$ 224,58		R\$ 138.116,70

Documento assinado digitalmente



BRUNO FERNANDES LESSA
Data: 15/10/2026 15:09:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>