

OBRA:

603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola – Tipo 1 do padrão FNDE - Braço do Norte

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NOTA:

Nota: Atualização Orçamentária do Projeto de Creche Padrão Tipo 01 - FNDE (Orçamento RRT n.º 12612632). Elaboração: Arq. Helena Engelhardt Wenzel de Carvalho. Atualização: Jean Cardoso de Souza

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,34%	489.188,26	15,00% R\$ 73.378,24	8,00% R\$ 39.135,06	8,00% R\$ 39.135,06	8,00% R\$ 39.135,06	8,00% R\$ 39.135,06	8,00% R\$ 39.135,06	7,00% R\$ 34.243,18	7,00% R\$ 34.243,18	7,00% R\$ 34.243,18	8,00% R\$ 39.135,06	8,00% R\$ 39.135,06	8,00% R\$ 39.135,06
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2,52%	168.188,27	60,00% R\$ 100.912,96	40,00% R\$ 67.275,31										
3	FUNDAÇÕES	7,66%	510.360,72		70,00% R\$ 357.252,50	30,00% R\$ 153.108,22									
4	SUPERESTRUTURA	12,84%	856.162,91			20,00% R\$ 171.232,58	40,00% R\$ 342.465,16	40,00% R\$ 342.465,16							
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	3,65%	243.033,59				30,00% R\$ 72.910,08	40,00% R\$ 97.213,44	30,00% R\$ 72.910,08						
6	ESQUADRIAS	9,75%	649.877,29								20,00% R\$ 129.975,46	40,00% R\$ 259.950,92	20,00% R\$ 129.975,46	20,00% R\$ 129.975,46	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	6,59%	439.436,73					50,00% R\$ 219.718,36	50,00% R\$ 219.718,36						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00%	66.502,40		30,00% R\$ 19.950,72	20,00% R\$ 13.300,48	20,00% R\$ 13.300,48	20,00% R\$ 13.300,48	10,00% R\$ 6.650,24						
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	8,16%	543.685,55					20,00% R\$ 108.737,11	30,00% R\$ 163.105,67	30,00% R\$ 163.105,67	10,00% R\$ 54.368,56	10,00% R\$ 54.368,56			
10	SISTEMAS DE PISOS	9,07%	604.703,73						30,00% R\$ 181.411,12	40,00% R\$ 241.881,49	30,00% R\$ 181.411,12				
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,15%	210.036,95								20,00% R\$ 42.007,39	40,00% R\$ 84.014,78	30,00% R\$ 63.011,08	10,00% R\$ 21.003,69	
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2,69%	179.362,19					20,00% R\$ 35.872,44	30,00% R\$ 53.808,66	30,00% R\$ 53.808,66	10,00% R\$ 17.936,22	10,00% R\$ 17.936,22			
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,96%	64.197,26					30,00% R\$ 19.259,18	30,00% R\$ 19.259,18	40,00% R\$ 25.678,90					
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	1,84%	122.353,52					30,00% R\$ 36.706,06	40,00% R\$ 48.941,41	30,00% R\$ 36.706,06					
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,56%	103.721,95											50,00% R\$ 51.860,97	50,00% R\$ 51.860,97
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,22%	81.428,65								20,00% R\$ 16.285,73	20,00% R\$ 16.285,73	30,00% R\$ 24.428,60	30,00% R\$ 24.428,60	

Assinado eletronicamente por: JEAN CARDOSO DE SOUZA

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	6,77%	451.074,56						20,00% R\$ 90.214,91	20,00% R\$ 90.214,91	20,00% R\$ 90.214,91	20,00% R\$ 90.214,91	10,00% R\$ 45.107,46	10,00% R\$ 45.107,46	
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,21%	80.865,16									30,00% R\$ 24.259,55	40,00% R\$ 32.346,06	30,00% R\$ 24.259,55	
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,48%	165.470,38		20,00% R\$ 33.094,08				30,00% R\$ 49.641,11				30,00% R\$ 49.641,11	20,00% R\$ 33.094,08	
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,45%	30.146,73						40,00% R\$ 12.058,69	40,00% R\$ 12.058,69	20,00% R\$ 6.029,35				
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,20%	13.247,29											50,00% R\$ 6.623,65	50,00% R\$ 6.623,65
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,08%	5.282,33								50,00% R\$ 2.641,16	50,00% R\$ 2.641,16			
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,03%	202.273,27									30,00% R\$ 60.681,98	40,00% R\$ 80.909,31	30,00% R\$ 60.681,98	
24	FECHAMENTO - MURO	4,97%	331.523,22		20,00% R\$ 66.304,64	30,00% R\$ 99.456,97	30,00% R\$ 99.456,97	20,00% R\$ 66.304,64							
25	SERVIÇOS FINAIS	0,81%	53.920,77											20,00% R\$ 10.784,15	80,00% R\$ 43.136,62
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.666.043,68	2,61% R\$ 174.291,20	8,75% R\$ 583.012,31	7,14% R\$ 476.233,30	8,51% R\$ 567.267,75	14,68% R\$ 978.711,93	14,35% R\$ 956.854,49	9,87% R\$ 657.697,56	8,63% R\$ 575.113,07	9,67% R\$ 644.596,98	6,97% R\$ 464.554,14	6,70% R\$ 446.954,64	2,11% R\$ 140.756,30
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.666.043,68	2,61% R\$ 174.291,20	11,36% R\$ 757.303,51	18,50% R\$ 1.233.536,82	27,01% R\$ 1.800.804,57	41,70% R\$ 2.779.516,50	56,05% R\$ 3.736.370,99	65,92% R\$ 4.394.068,54	74,54% R\$ 4.969.181,61	84,21% R\$ 5.613.778,60	91,18% R\$ 6.078.332,74	97,89% R\$ 6.525.287,38	100,00% R\$ 6.666.043,68



AMUREL

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

OBRA:	603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola – Tipo 1 do padrão FNDE - Braço do Norte							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:		24,87%						
BDI Equipamentos:		15,28%						
BASE DO ORÇAMENTO:		SINAPI/SC 09/2025, Composição Própria 09/2025, Cotação 09/2025, Composição Própria 10/2025, Cotação 07/2025, Cotação 08/2025						
NOTA:		Atualização Orçamentária do Projeto de Creche Padrão Tipo 01 - FNDE (Orçamento RRT n.º 12612632). Elaboração: Arq. Helena Engelhardt Wenzel de Carvalho. Atualização: Jean Cardoso de Souza						
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							489.188,26
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 09/2025	M2	6,48	468,19	24,87	584,62	3.788,33
1.2	Tapume com telha metálica. af_03/2024	98459 - SINAPI/SC 09/2025	M2	501,60	91,70	24,87	114,50	57.433,20
1.3	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	101509 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	2.200,35	24,87	2.747,57	2.747,57
1.4	Ligação provisória de água e esgoto. (ref. fnde 03)	C.P. 2752511233683 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	2.956,35	24,87	3.691,59	3.691,59

1.5	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	99059 - SINAPI/SC 09/2025	M	1.514,30	95,24	24,87	118,92	180.080,55
1.6	Administração local - obras de médio porte (hora) de acordo com acordão tcu	C.P. 2752512235872 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	161.365,12	24,87	201.496,62	201.496,62
1.7	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao). (ref. fnde 231)	C.P. 2752511233685 - Composição Própria 09/2025	MÊS	10,00	1.057,64	24,87	1.320,67	13.206,70
1.8	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao). (ref. fnde 230)	C.P. 2752511233691 - Composição Própria 09/2025	MÊS	10,00	872,23	24,87	1.089,15	10.891,50
1.9	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao). (ref. fnde 232)	C.P. 2752511233692 - Composição Própria 09/2025	mês	10,00	1.269,50	24,87	1.585,22	15.852,20
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							168.188,27
2.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	98525 - SINAPI/SC 09/2025	M2	2.925,00	0,68	24,87	0,84	2.457,00
2.2	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	94304 - SINAPI/SC 09/2025	M3	585,00	79,59	24,87	99,38	58.137,30
2.3	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96521 - SINAPI/SC 09/2025	M3	457,05	43,85	24,87	54,75	25.023,48
2.4	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96525 - SINAPI/SC 09/2025	M3	264,04	60,29	24,87	75,28	19.876,93
2.5	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	101616 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.317,99	7,68	24,87	9,59	12.639,52
2.6	Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	104740 - SINAPI/SC 09/2025	M3	619,96	30,87	24,87	38,54	23.893,25
2.7	Aterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	104738 - SINAPI/SC 09/2025	M3	247,36	84,70	24,87	105,76	26.160,79

3	FUNDAÇÕES							510.360,72
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS							341.807,32
3.1.1	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021	95601 - SINAPI/SC 09/2025	UN	165,00	18,94	24,87	23,65	3.902,25
3.1.2	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização). af_12/2019	100651 - SINAPI/SC 09/2025	M	1.240,00	158,71	24,87	198,18	245.743,20
3.1.3	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	44535 - SINAPI/SC 09/2025	M3	94,24	60,09	24,87	75,03	7.070,82
3.1.4	Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=30mpa, bombeamento e armadura mínima (exclusive mobilização e desmobilização). af_12/2019. (ref. SINAPI 100651/100652)	C.P. 2752511234144 - Composição Própria 09/2025	M	370,00	175,29	24,87	218,88	80.985,60
3.1.5	Mobilização e desmobilização de equipamento de estaca	2752511234153 - Cotação 09/2025	UN	1,00	3.287,78	24,87	4.105,45	4.105,45
3.2	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS							24.765,30
3.2.1	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96621 - SINAPI/SC 09/2025	M3	1,37	261,54	24,87	326,58	447,41
3.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	96619 - SINAPI/SC 09/2025	M2	27,34	47,29	24,87	59,05	1.614,42
3.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96535 - SINAPI/SC 09/2025	M2	20,39	155,18	24,87	193,77	3.950,97
3.2.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	104918 - SINAPI/SC 09/2025	KG	762,70	14,35	24,87	17,91	13.659,95
3.2.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	104919 - SINAPI/SC 09/2025	KG	62,54	12,60	24,87	15,73	983,75

3.2.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	104916 - SINAPI/SC 09/2025	KG	16,11	17,84	24,87	22,27	358,76
3.2.7	Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96558 - SINAPI/SC 09/2025	M3	3,38	888,51	24,87	1.109,48	3.750,04
3.3	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS							143.788,10
3.3.1	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96621 - SINAPI/SC 09/2025	M3	20,24	261,54	24,87	326,58	6.609,97
3.3.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	96619 - SINAPI/SC 09/2025	M2	404,84	47,29	24,87	59,05	23.905,80
3.3.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96534 - SINAPI/SC 09/2025	M2	311,22	89,05	24,87	111,19	34.604,55
3.3.4	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	96544 - SINAPI/SC 09/2025	KG	394,89	18,95	24,87	23,66	9.343,09
3.3.5	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	96545 - SINAPI/SC 09/2025	KG	125,61	16,56	24,87	20,67	2.596,35
3.3.6	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	96546 - SINAPI/SC 09/2025	KG	608,95	14,20	24,87	17,73	10.796,68
3.3.7	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	104920 - SINAPI/SC 09/2025	KG	6,88	10,60	24,87	13,23	91,02
3.3.8	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	104921 - SINAPI/SC 09/2025	KG	10,13	9,79	24,87	12,22	123,78
3.3.9	Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	96543 - SINAPI/SC 09/2025	KG	286,78	21,83	24,87	27,25	7.814,75
3.3.10	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96557 - SINAPI/SC 09/2025	M3	45,14	849,84	24,87	1.061,19	47.902,11

4	SUPERESTRUTURA							856.162,91
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME							225.451,32
4.1.1	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96621 - SINAPI/SC 09/2025	M3	43,64	261,54	24,87	326,58	14.251,95
4.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	96619 - SINAPI/SC 09/2025	M2	872,87	47,29	24,87	59,05	51.542,97
4.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96536 - SINAPI/SC 09/2025	M2	525,30	76,31	24,87	95,28	50.050,58
4.1.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	104918 - SINAPI/SC 09/2025	KG	589,10	14,35	24,87	17,91	10.550,78
4.1.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	104919 - SINAPI/SC 09/2025	KG	521,55	12,60	24,87	15,73	8.203,98
4.1.6	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	104920 - SINAPI/SC 09/2025	KG	1.219,83	10,60	24,87	13,23	16.138,35
4.1.7	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024	104921 - SINAPI/SC 09/2025	KG	171,64	9,79	24,87	12,22	2.097,44
4.1.8	Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_01/2024	104922 - SINAPI/SC 09/2025	KG	32,95	10,55	24,87	13,17	433,95
4.1.9	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	104916 - SINAPI/SC 09/2025	KG	795,26	17,84	24,87	22,27	17.710,44
4.1.10	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96557 - SINAPI/SC 09/2025	M3	51,33	849,84	24,87	1.061,19	54.470,88
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES							120.505,21

4.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	92443 - SINAPI/SC 09/2025	M2	581,21	73,52	24,87	91,80	53.355,07
4.2.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92762 - SINAPI/SC 09/2025	KG	1.755,23	10,52	24,87	13,13	23.046,16
4.2.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	92763 - SINAPI/SC 09/2025	KG	41,25	8,71	24,87	10,87	448,38
4.2.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	92764 - SINAPI/SC 09/2025	KG	13,26	8,33	24,87	10,40	137,90
4.2.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92759 - SINAPI/SC 09/2025	KG	803,50	14,61	24,87	18,24	14.655,84
4.2.6	Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (ref. fnde 239)	C.P. 2752511233695 - Composição Própria 09/2025	m³	29,20	791,56	24,87	988,42	28.861,86
4.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS							173.216,43
4.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	92479 - SINAPI/SC 09/2025	M2	800,94	83,96	24,87	104,84	83.970,54
4.3.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	92761 - SINAPI/SC 09/2025	KG	958,05	11,99	24,87	14,97	14.342,00
4.3.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92762 - SINAPI/SC 09/2025	KG	939,81	10,52	24,87	13,13	12.339,70
4.3.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	92763 - SINAPI/SC 09/2025	KG	164,31	8,71	24,87	10,87	1.786,04
4.3.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	92764 - SINAPI/SC 09/2025	KG	143,35	8,33	24,87	10,40	1.490,84
4.3.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92759 - SINAPI/SC 09/2025	KG	713,59	14,61	24,87	18,24	13.015,88

4.3.7	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (ref. fnde 240)	C.P. 2752511233696 - Composição Própria 09/2025	M³	46,77	792,30	24,87	989,34	46.271,43
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE							7.034,91
4.4.1	LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO							4.185,40
4.4.1.1	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	97083 - SINAPI/SC 09/2025	M2	12,94	3,99	24,87	4,98	64,44
4.4.1.2	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	96624 - SINAPI/SC 09/2025	M3	0,65	206,09	24,87	257,34	167,27
4.4.1.3	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	97087 - SINAPI/SC 09/2025	M2	12,94	2,90	24,87	3,62	46,84
4.4.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	97086 - SINAPI/SC 09/2025	M2	3,30	193,95	24,87	242,18	799,19
4.4.1.5	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021	97091 - SINAPI/SC 09/2025	KG	15,96	13,05	24,87	16,29	259,98
4.4.1.6	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	97096 - SINAPI/SC 09/2025	M3	1,27	736,21	24,87	919,30	1.167,51
4.4.1.7	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	97097 - SINAPI/SC 09/2025	M2	37,09	36,28	24,87	45,30	1.680,17
4.4.2	LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS							2.849,51
4.4.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	92538 - SINAPI/SC 09/2025	M2	15,15	45,51	24,87	56,82	860,82
4.4.2.2	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	92769 - SINAPI/SC 09/2025	KG	8,18	12,52	24,87	15,63	127,85

4.4.2.3	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	92770 - SINAPI/SC 09/2025	KG	13,31	11,37	24,87	14,19	188,86
4.4.2.4	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (ref. fnde 240)	C.P. 2752511233696 - Composição Própria 09/2025	M³	1,69	792,30	24,87	989,34	1.671,98
4.5	ESTRUTURA METÁLICA							329.955,04
4.5.1	Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapa metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. (ref. fnde 607)	C.P. 2752511233697 - Composição Própria 09/2025	kg	19.006,00	12,51	24,87	15,62	296.873,72
4.5.2	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100723 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.611,60	13,03	24,87	16,27	26.220,73
4.5.3	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100719 - SINAPI/SC 09/2025	M2	227,70	12,16	24,87	15,18	3.456,48
4.5.4	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	100739 - SINAPI/SC 09/2025	M2	227,70	11,98	24,87	14,95	3.404,11
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							243.033,59
5.1	ELEMENTOS VAZADOS							1.616,06
5.1.1	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	101161 - SINAPI/SC 09/2025	M2	4,80	269,63	24,87	336,68	1.616,06
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							199.715,67
5.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103324 - SINAPI/SC 09/2025	M2	823,51	96,16	24,87	120,07	98.878,84
5.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103322 - SINAPI/SC 09/2025	M2	933,85	72,05	24,87	89,96	84.009,14

5.2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103328 - SINAPI/SC 09/2025	M2	17,16	114,50	24,87	142,97	2.453,36
5.2.4	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga. af_03/2024	93200 - SINAPI/SC 09/2025	M	639,94	14,20	24,87	17,73	11.346,13
5.2.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	101159 - SINAPI/SC 09/2025	M2	14,71	164,86	24,87	205,86	3.028,20
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							19.020,07
5.3.1	Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024	105024 - SINAPI/SC 09/2025	M	72,94	73,46	24,87	91,72	6.690,05
5.3.2	Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024	105023 - SINAPI/SC 09/2025	M	2,90	88,45	24,87	110,44	320,27
5.3.3	Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm. af_03/2024	105030 - SINAPI/SC 09/2025	M	85,50	57,22	24,87	71,45	6.108,97
5.3.4	Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af_03/2024	105029 - SINAPI/SC 09/2025	M	71,30	66,28	24,87	82,76	5.900,78
5.4	DIVISÓRIAS							22.681,79
5.4.1	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	102253 - SINAPI/SC 09/2025	M2	14,29	918,37	24,87	1.146,76	16.387,20
5.4.2	Instalação de vidro temperado, E = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	102181 - SINAPI/SC 09/2025	M2	5,94	458,01	24,87	571,91	3.397,14
5.4.3	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021_ps	102235 - SINAPI/SC 09/2025	M2	5,38	431,30	24,87	538,56	2.897,45
6	ESQUADRIAS							649.877,29

6.1	PORTAS DE MADEIRA							74.850,15
6.1.1	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (ref. fnde 243 pm1)	C.P. 2752511233698 - Composição Própria 09/2025	UN	17,00	1.263,39	24,87	1.577,59	26.819,03
6.1.2	Kit de porta de madeira com veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (fnde 247 pm 2)	C.P. 2752511233699 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	1.966,61	24,87	2.455,70	4.911,40
6.1.3	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (fnde 246 pm3)	C.P. 2752511233700 - Composição Própria 09/2025	un	4,00	1.263,39	24,87	1.577,59	6.310,36
6.1.4	Kit de porta de madeira com visor de vidro, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão popular, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (fnde 248 pm4)	C.P. 2752511233701 - Composição Própria 09/2025	un	10,00	1.966,61	24,87	2.455,70	24.557,00
6.1.5	Porta em compensado de madeira E =2cm revestida com laminado melamínico nas cores: amarela, verde, laranja e azul (fnde 249 pm5)	C.P. 2752511233702 - Composição Própria 09/2025	un	8,00	1.169,48	24,87	1.460,32	11.682,56
6.1.6	Instalação de vidro liso incolor esquadria pm4 , E = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com bagueite (fnde 250)	C.P. 2752511233703 - Composição Própria 09/2025	m²	2,30	198,40	24,87	247,74	569,80
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS							12.832,34
6.2.1	Tarjeta tipo Livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019	100705 - SINAPI/SC 09/2025	UN	8,00	98,40	24,87	122,87	982,96
6.2.2	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100866 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	345,55	24,87	431,48	1.725,92
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,90 m x 0,40 m, espessura 1 mm para as portas (fnde 04)	C.P. 2752511233704 - Composição Própria 09/2025	m²	19,84	198,78	24,87	248,21	4.924,48
6.2.4	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	102219 - SINAPI/SC 09/2025	M2	205,25	20,29	24,87	25,33	5.198,98
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO							169.856,74

6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100 x 210 cm em chapa de alumínio, com veneziana e vidro miniboreal 6 mm, incluso fechadura e puxador - conforme projeto de esquadrias (fnde 251)	C.P. 2752511233705 - Composição Própria 09/2025	un	1,00	1.416,32	24,87	1.768,55	1.768,55
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - conforme projeto de esquadrias (fnde 252)	C.P. 2752511233707 - Composição Própria 09/2025	m²	1,68	982,76	24,87	1.227,17	2.061,64
6.3.3	Porta de abrir 2 folhas - PA3 - 160 x 210 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (ref. fnde 253)	C.P. 2752511233708 - Composição Própria 09/2025	m²	6,72	982,76	24,87	1.227,17	8.246,58
6.3.4	Porta de correr - pa4- 450 x 265 cm, de alumínio, com duas folhas fixas e duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar. (ref. fnde 254)	C.P. 2752511233709 - Composição Própria 09/2025	m²	143,10	768,50	24,87	959,62	137.321,62
6.3.5	Porta de correr - pa5- 240 x 210 cm, de alumínio, com duas folhas de correr para vidro, incluso vidro liso incolor 8 mm, fechadura e puxador, sem alizar. (ref. fnde 255)	C.P. 2752511233710 - Composição Própria 09/2025	m²	5,04	768,50	24,87	959,62	4.836,48
6.3.6	Porta de abrir 2 folhas - pa6 - 110 x 170 cm em chapa de alumínio, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (ref. fnde 256)	C.P. 2752511233711 - Composição Própria 09/2025	m²	7,48	982,76	24,87	1.227,17	9.179,23
6.3.7	Porta de abrir 2 folhas - pa/ - 250 x 210 cm em chapa de alumínio, com duas folhas de abrir e bandeira lateral fixa, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. (ref. fnde 257)	C.P. 2752511233712 - Composição Própria 09/2025	m²	5,25	982,76	24,87	1.227,17	6.442,64
6.4	JANELAS EM ALUMÍNIO							122.968,58
6.4.1	Janela de alumínio - ja-1 - 70 x 125 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 258)	C.P. 2752511233713 - Composição Própria 09/2025	m²	0,88	687,85	24,87	858,91	755,84
6.4.2	Janela de alumínio - ja-2 - 110 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 259)	C.P. 2752511233715 - Composição Própria 09/2025	m²	1,60	687,85	24,87	858,91	1.374,25
6.4.3	Janela de alumínio ja-3 - 140 x 115, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. (ref. fnde 275)	C.P. 2752511233716 - Composição Própria 09/2025	m²	3,22	729,74	24,87	911,22	2.934,12
6.4.4	Janela de alumínio - ja-4 - 140 x 145 cm, tipo guilhotina completa, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 262)	C.P. 2752511233717 - Composição Própria 09/2025	m²	2,03	687,85	24,87	858,91	1.743,58
6.4.5	Janela de alumínio ja-5 - 200 x 128 cm, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. (ref. fnde 276)	C.P. 2752511233718 - Composição Própria 09/2025	m²	2,56	729,74	24,87	911,22	2.332,72

6.4.6	Janela de alumínio - ja-6 - 210 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 263)	C.P. 2752511233719 - Composição Própria 09/2025	m²	2,10	687,85	24,87	858,91	1.803,71
6.4.7	Janela de alumínio - ja-7 - 210 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 264)	C.P. 2752511233720 - Composição Própria 09/2025	m²	11,03	687,85	24,87	858,91	9.473,77
6.4.8	Janela de alumínio - ja-8 - 210 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 268)	C.P. 2752511233730 - Composição Própria 09/2025	m²	6,30	687,85	24,87	858,91	5.411,13
6.4.9	Janela de alumínio - ja-9 - 210 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 265)	C.P. 2752511233731 - Composição Própria 09/2025	m²	18,90	687,85	24,87	858,91	16.233,39
6.4.10	Janela de alumínio - ja-10 - 140 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 269)	C.P. 2752511233732 - Composição Própria 09/2025	M²	2,10	687,85	24,87	858,91	1.803,71
6.4.11	Janela de alumínio - ja-11 - 140 x 75 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 270)	C.P. 2752511233733 - Composição Própria 09/2025	M²	6,30	687,85	24,87	858,91	5.411,13
6.4.12	Janela de alumínio - ja-12 - 420 x 50 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 271)	C.P. 2752511233734 - Composição Própria 09/2025	M²	8,40	687,85	24,87	858,91	7.214,84
6.4.13	Janela de alumínio - ja-13 - 420 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 272)	C.P. 2752511233738 - Composição Própria 09/2025	M²	12,60	687,85	24,87	858,91	10.822,26
6.4.14	Janela de alumínio - ja-14 - 560 x 100 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 273)	C.P. 2752511233739 - Composição Própria 09/2025	M²	33,60	687,85	24,87	858,91	28.859,37
6.4.15	Janela de alumínio - ja-15 - 560 x 150 cm, tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. (ref. fnde 274)	C.P. 2752511233741 - Composição Própria 09/2025	M²	16,80	687,85	24,87	858,91	14.429,68
6.4.16	Janela de alumínio ja-16 - 160 x 85, tipo fixa, para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. (ref. SINAPI fnde 277)	C.P. 2752511233742 - Composição Própria 09/2025	M²	5,44	729,74	24,87	911,22	4.957,03
6.4.17	Janela de alumínio - ja-17 - 60 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm. (ref. fnde 108)	C.P. 2752511233743 - Composição Própria 09/2025	M²	0,25	273,35	24,87	341,33	85,33

6.4.18	Janela de alumínio - ja-18 - 120 x 20 cm, com malha de 3 a 7 mm (ref. fnde 109)	C.P. 2752511233744 - Composição Própria 09/2025	M²	0,50	273,35	24,87	341,33	170,66
6.4.19	Tela tipo mosquiteiro - fixada na esquadria - conforme projeto de esquadrias (ref. fnde 05)	C.P. 2752511233745 - Composição Própria 09/2025	M²	28,24	202,82	24,87	253,26	7.152,06
6.5	PORTAS DE VIDRO							20.443,89
6.5.1	Porta de vidro - pv1 - 185 x 230 cm, de abrir duas folhas temperado incolor 10 mm, conforme projeto (fnde 279)	C.P. 2752511233746 - Composição Própria 09/2025	M²	8,51	1.019,44	24,87	1.272,97	10.832,97
6.5.2	Porta de vidro - pv2 - 285 x 265cm, de abrir duas folhas com bandeira superior e lateral, vidro temperado incolor 10 mm, conforme projeto (fnde 278)	C.P. 2752511233747 - Composição Própria 09/2025	M²	7,55	1.019,44	24,87	1.272,97	9.610,92
6.6	ESQUADRIA GERAL							248.925,59
6.6.1	Portão metálico de abrir, 1,40 x 2,20 m, com chapa metálica, incluso pintura. pf1. (fnde 280)	C.P. 2752511233748 - Composição Própria 09/2025	M²	3,08	876,00	24,87	1.093,86	3.369,08
6.6.2	Portão metálico de abrir, 1,40 x 1,05 m, com chapa metálica, incluso pintura. pf2. (ref. fnde 08)	C.P. 2752511233749 - Composição Própria 09/2025	M²	7,35	876,00	24,87	1.093,86	8.039,87
6.6.3	Fechamento em chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto (fnde 281)	C.P. 2752511233750 - Composição Própria 09/2025	M²	72,82	852,07	24,87	1.063,97	77.478,29
6.6.4	Guarda-corpo confeccionado com chapa metálica perfurada, incluso pintura, conforme projeto (fnde 282)	C.P. 2752511233751 - Composição Própria 09/2025	M²	50,85	876,00	24,87	1.093,86	55.622,78
6.6.5	Fechamento de platibanda em chapa metálica perfurada, incluso pintura. (ref. fnde 60)	C.P. 2752511233778 - Composição Própria 09/2025	M2	33,96	852,07	24,87	1.063,97	36.132,42
6.6.6	Cerca/gradil h=1,58m, malha 5 x 15cm - galvanizado. (ref. fnde 283)	C.P. 2752511233784 - Composição Própria 10/2025	M2	81,30	199,79	24,87	249,47	20.281,91
6.6.7	Portão metálico 1,85 x 2,10 m , tipo gradil de metalon redondo de 3/4", guarnições/fechadura, pintura na cor branca - fornecimento e instalação. p01. (ref. fnde 284)	C.P. 2752511233771 - Composição Própria 09/2025	M2	7,77	1.406,67	24,87	1.756,50	13.648,00

6.6.8	Portão metálico 1,40 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação. (ref. fnde 285 p02)	C.P. 2752511233772 - Composição Própria 09/2025	M2	5,60	1.265,32	24,87	1.580,00	8.848,00
6.6.9	Portão metálico 1,20 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação. (ref. fnde 286 p03)	C.P. 2752511233773 - Composição Própria 09/2025	M2	2,40	1.406,72	24,87	1.756,57	4.215,76
6.6.10	Portão metálico nylofor 1,10 x 2,00 m , malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil), na cor branca - fornecimento e instalação. (ref. fnde 287 p04)	C.P. 2752511233774 - Composição Própria 09/2025	M2	2,20	1.406,67	24,87	1.756,50	3.864,30
6.6.11	Guarda-corpo e portão (1,10 x 1,05) confeccionado com chapa metálica perfurada, h=1,05, incluso pintura, conforme projeto - casa de bombas. (ref. fnde 120)	C.P. 2752511233776 - Composição Própria 09/2025	M2	15,93	876,00	24,87	1.093,86	17.425,18
7	SISTEMAS DE COBERTURA							439.436,73
7.1	Telha termoisolante revestida em aço galvanizado, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm (ref. fnde 20)	C.P. 2752511233786 - Composição Própria 09/2025	M2	1.441,00	197,17	24,87	246,20	354.774,20
7.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	94228 - SINAPI/SC 09/2025	M	34,41	83,82	24,87	104,66	3.601,35
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	94229 - SINAPI/SC 09/2025	M	154,50	161,21	24,87	201,30	31.100,85
7.4	Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, E = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. (ref. fnde 65)	C.P. 2752511233787 - Composição Própria 09/2025	M	86,02	155,36	24,87	193,99	16.687,01
7.5	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019	100327 - SINAPI/SC 09/2025	M	311,35	56,07	24,87	70,01	21.797,61
7.6	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	101979 - SINAPI/SC 09/2025	M	214,70	42,81	24,87	53,45	11.475,71
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							66.502,40
8.1	Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos. (ref. fnde 172)	C.P. 2752511233789 - Composição Própria 09/2025	M2	696,69	54,39	24,87	67,91	47.312,21

8.2	Impermeabilização da laje com emulsão asfáltica, 2 demãos. (ref. fnde 173)	C.P. 2752511233790 - Composição Própria 09/2025	M2	11,75	54,40	24,87	67,92	798,06
8.3	Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos. (ref. fnde 174)	C.P. 2752511233791 - Composição Própria 09/2025	M2	206,93	54,39	24,87	67,91	14.052,61
8.4	Impermeabilização da parede com emulsão asfáltica, 2 demãos. (ref. fnde 175)	C.P. 2752511233793 - Composição Própria 09/2025	M2	50,17	54,39	24,87	67,91	3.407,04
8.5	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023	98565 - SINAPI/SC 09/2025	M2	11,75	63,56	24,87	79,36	932,48
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							543.685,55
9.1	EDIFICAÇÃO							543.685,55
9.1.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	87905 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.432,82	9,88	24,87	12,33	17.666,67
9.1.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	87879 - SINAPI/SC 09/2025	M2	2.430,19	5,38	24,87	6,71	16.306,57
9.1.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	87775 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.433,98	63,58	24,87	79,39	113.843,67
9.1.4	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	87531 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.411,77	40,90	24,87	51,07	72.099,09
9.1.5	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², E = 10mm, com taliscas. af_03/2024	104958 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.574,15	26,87	24,87	33,55	52.812,73
9.1.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	87273 - SINAPI/SC 09/2025	M2	660,81	65,41	24,87	81,67	53.968,35
9.1.7	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor amarela aplicadas na altura inteira das paredes. (ref. fnde 293)	C.P. 2752511233794 - Composição Própria 09/2025	M2	139,67	57,37	24,87	71,63	10.004,56

9.1.8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor azul aplicadas na altura inteira das paredes. (ref. fnde 294)	C.P. 2752511233795 - Composição Própria 09/2025	M2	8,46	57,37	24,87	71,63	605,98
9.1.9	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor branca aplicadas na altura inteira das paredes. (ref. fnde 295)	C.P. 2752511233796 - Composição Própria 09/2025	M2	15,01	57,37	24,87	71,63	1.075,16
9.1.10	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 10x10 cm cor vermelha aplicadas na altura inteira das paredes. (ref. fnde 296)	C.P. 2752511233797 - Composição Própria 09/2025	M2	8,75	57,37	24,87	71,63	626,76
9.1.11	Roda meio em madeira, altura 7cm, fixado com cola. (ref. fnde 245)	C.P. 2752511233798 - Composição Própria 09/2025	M2	218,40	30,62	24,87	38,23	8.349,43
9.1.12	Cantoneira de borracha - ambiente solário. (ref. fnde 37)	C.P. 2752511233799 - Composição Própria 09/2025	M2	69,45	48,99	24,87	61,17	4.248,25
9.1.13	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	96114 - SINAPI/SC 09/2025	M2	471,12	79,12	24,87	98,79	46.541,94
9.1.14	Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado. (ref. fnde 18)	C.P. 2752511233800 - Composição Própria 09/2025	M2	734,55	158,67	24,87	198,13	145.536,39
10	SISTEMAS DE PISOS							604.703,73
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM							184.130,29
10.1.1	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	97083 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.349,85	3,99	24,87	4,98	6.722,25
10.1.2	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	96624 - SINAPI/SC 09/2025	M3	134,98	206,09	24,87	257,34	34.735,75
10.1.3	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	97087 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.349,85	2,90	24,87	3,62	4.886,45
10.1.4	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021	97088 - SINAPI/SC 09/2025	KG	1.997,78	15,18	24,87	18,95	37.857,93

10.1.5	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	97096 - SINAPI/SC 09/2025	M3	108,70	736,21	24,87	919,30	99.927,91
10.2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS							307.515,77
10.2.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	87630 - SINAPI/SC 09/2025	M2	766,78	48,12	24,87	60,08	46.068,14
10.2.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	87745 - SINAPI/SC 09/2025	M2	618,91	63,25	24,87	78,98	48.881,51
10.2.3	Piso em granilite, marmonte ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022	104162 - SINAPI/SC 09/2025	M2	412,53	105,45	24,87	131,67	54.317,82
10.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	87257 - SINAPI/SC 09/2025	M2	348,00	56,83	24,87	70,96	24.694,08
10.2.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	87251 - SINAPI/SC 09/2025	M2	235,00	48,17	24,87	60,14	14.132,90
10.2.6	Nata de cimento com cola PVA, para nivelamento de contrapiso para assentamento de piso vinílico. (ref. fnde 09)	C.P. 2752511233801 - Composição Própria 09/2025	M2	398,28	5,08	24,87	6,34	2.525,09
10.2.7	Piso vinílico, padrão liso, amarelo, espessura 3,2 mm, fixado com cola. (ref. fnde 298)	C.P. 2752511233806 - Composição Própria 09/2025	M2	32,90	174,96	24,87	218,47	7.187,66
10.2.8	Piso vinílico, padrão liso, cinza, espessura 3,2 mm, fixado com cola. (ref. fnde 297)	C.P. 2752511233807 - Composição Própria 09/2025	M2	115,08	174,96	24,87	218,47	25.141,52
10.2.9	Piso vinílico, padrão liso, azul, espessura 3,2 mm, fixado com cola. (ref. fnde 299)	C.P. 2752511233808 - Composição Própria 09/2025	M2	30,19	174,96	24,87	218,47	6.595,60
10.2.10	Piso vinílico, padrão liso, cinza claro, espessura 3,2 mm, fixado com cola. (ref. fnde 300)	C.P. 2752511233809 - Composição Própria 09/2025	M2	220,11	174,96	24,87	218,47	48.087,43
10.2.11	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af_02/2023	88650 - SINAPI/SC 09/2025	M	74,13	11,04	24,87	13,78	1.021,51

10.2.12	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020	98688 - SINAPI/SC 09/2025	M	199,86	51,38	24,87	64,15	12.821,01
10.2.13	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	98689 - SINAPI/SC 09/2025	M	107,69	119,30	24,87	148,96	16.041,50
10.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							41.620,54
10.3.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	92400 - SINAPI/SC 09/2025	M2	84,00	97,48	24,87	121,72	10.224,48
10.3.2	Piso podotátil de alerta, cor amarela, de borracha, assentado sobre argamassa. (ref. fnde 400)	C.P. 2752511233811 - Composição Própria 09/2025	M	21,00	153,31	24,87	191,43	4.020,03
10.3.3	Piso podotátil de alerta, cor amarela, de azul, assentado sobre argamassa. (ref. fnde 401)	C.P. 2752511233812 - Composição Própria 09/2025	M	38,76	153,31	24,87	191,43	7.419,82
10.3.4	Piso podotátil de alerta, cor vermelha, de concreto, assentado sobre argamassa. (ref. fnde 190)	C.P. 2752511233813 - Composição Própria 09/2025	M2	3,44	201,11	24,87	251,12	863,85
10.3.5	Colchão drenante de areia h= 30 cm. (ref. fnde 10)	C.P. 2752511233814 - Composição Própria 09/2025	M3	26,04	206,31	24,87	257,61	6.708,16
10.3.6	Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024	98504 - SINAPI/SC 09/2025	M2	726,76	12,70	24,87	15,85	11.519,14
10.3.7	Fita 3m colante antiderrapante para piso. (ref. fnde 38)	C.P. 2752511233815 - Composição Própria 10/2025	M	6,88	62,47	24,87	78,00	536,64
10.3.8	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	97097 - SINAPI/SC 09/2025	M2	7,25	36,28	24,87	45,30	328,42
10.4	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM							71.437,13
10.4.1	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	97083 - SINAPI/SC 09/2025	M2	591,02	3,99	24,87	4,98	2.943,27

10.4.2	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024	96624 - SINAPI/SC 09/2025	M3	51,53	206,09	24,87	257,34	13.260,73
10.4.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	94994 - SINAPI/SC 09/2025	M2	431,61	102,49	24,87	127,97	55.233,13
11	PINTURAS E ACABAMENTOS							210.036,95
11.1	PINTURA PAREDES							183.545,47
11.1.1	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	88497 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.380,60	22,22	24,87	27,74	38.297,84
11.1.2	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_03/2024	96135 - SINAPI/SC 09/2025	M2	1.360,44	36,93	24,87	46,11	62.729,88
11.1.3	Pintura látex acrílica, cor branco gelo, aplicação manual em paredes, duas demãos. (ref. fnde 402)	C.P. 2752511233819 - Composição Própria 09/2025	M2	2.203,57	13,44	24,87	16,78	36.975,90
11.1.4	Pintura látex acrílica, cor vermelho, aplicação manual em paredes, duas demãos. (ref. fnde 403)	C.P. 2752511233820 - Composição Própria 09/2025	M2	15,55	13,44	24,87	16,78	260,92
11.1.5	Pintura látex acrílica, cor cinza, aplicação manual em paredes, duas demãos. (ref. fnde 404)	C.P. 2752511233821 - Composição Própria 09/2025	M2	454,59	13,44	24,87	16,78	7.628,02
11.1.6	Pintura látex acrílica, cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos. (ref. fnde 405)	C.P. 2752511233822 - Composição Própria 09/2025	M2	154,44	13,47	24,87	16,81	2.596,13
11.1.7	Pintura com tinta epóxi em paredes, cor verde, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 35)	C.P. 2752511233823 - Composição Própria 09/2025	M2	98,15	152,31	24,87	190,18	18.666,16
11.1.8	Pintura com tinta epóxi em paredes, cor laranja, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 36)	C.P. 2752511233825 - Composição Própria 09/2025	M2	84,65	151,40	24,87	189,05	16.003,08
11.1.9	Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos - cor branco. (ref. fnde 201)	C.P. 2752511233826 - Composição Própria 09/2025	M2	15,30	20,29	24,87	25,33	387,54

11.2	PINTURA DE FORROS							23.662,84
11.2.1	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023	88494 - SINAPI/SC 09/2025	M2	481,05	25,96	24,87	32,41	15.590,83
11.2.2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	88489 - SINAPI/SC 09/2025	M2	481,05	13,44	24,87	16,78	8.072,01
11.3	PISO - ESTACIONAMENTO							739,73
11.3.1	Pintura de piso com tinta epóxi, cor amarela, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 406)	C.P. 2752511233830 - Composição Própria 09/2025	M2	3,32	70,03	24,87	87,44	290,30
11.3.2	Pintura de piso com tinta epóxi, cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 407)	C.P. 2752511233832 - Composição Própria 09/2025	M2	2,49	70,03	24,87	87,44	217,72
11.3.3	Pintura de piso com tinta epóxi, cor branco, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 409)	C.P. 2752511233833 - Composição Própria 09/2025	M2	2,65	70,03	24,87	87,44	231,71
11.4	PISO PLAYGROUND							2.088,91
11.4.1	Pintura de piso com tinta epóxi, cor amarela, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 406)	C.P. 2752511233830 - Composição Própria 09/2025	M2	3,96	70,03	24,87	87,44	346,26
11.4.2	Pintura de piso com tinta epóxi, cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 407)	C.P. 2752511233832 - Composição Própria 09/2025	M2	3,23	70,03	24,87	87,44	282,43
11.4.3	Pintura de piso com tinta epóxi, cor branco, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 409)	C.P. 2752511233833 - Composição Própria 09/2025	M2	1,72	70,03	24,87	87,44	150,39
11.4.4	Pintura de piso com tinta epóxi, cor laranja, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 410)	C.P. 2752511233836 - Composição Própria 09/2025	M2	10,49	70,03	24,87	87,44	917,24
11.4.5	Pintura de piso com tinta epóxi, cor verde, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 411)	C.P. 2752511233838 - Composição Própria 09/2025	M2	2,30	70,03	24,87	87,44	201,11

11.4.6	Pintura de piso com tinta epóxi, cor vermelho, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 412)	C.P. 2752511233839 - Composição Própria 09/2025	M2	1,70	70,03	24,87	87,44	148,64
11.4.7	Pintura de piso com tinta epóxi, cor vermelho, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. (ref. fnde 412)	C.P. 2752511233839 - Composição Própria 09/2025	M2	0,49	70,03	24,87	87,44	42,84
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							179.362,19
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO							74.041,46
12.1.1	Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89356 - SINAPI/SC 09/2025	M	407,40	27,67	24,87	34,55	14.075,67
12.1.2	Tubo, PVC, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103978 - SINAPI/SC 09/2025	M	15,50	27,84	24,87	34,76	538,78
12.1.3	Tubo, PVC, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103979 - SINAPI/SC 09/2025	M	51,50	31,90	24,87	39,83	2.051,24
12.1.4	Tubo, PVC, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89450 - SINAPI/SC 09/2025	M	44,50	27,81	24,87	34,72	1.545,04
12.1.5	Tubo, PVC, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89452 - SINAPI/SC 09/2025	M	316,70	61,83	24,87	77,20	24.449,24
12.1.6	Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, PVC, 40 mm x 150 cm. (ref. fnde 119)	C.P. 2752511233840 - Composição Própria 09/2025	UN	24,00	37,84	24,87	47,25	1.134,00
12.1.7	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89429 - SINAPI/SC 09/2025	UN	83,00	7,15	24,87	8,92	740,36
12.1.8	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	94660 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	8,82	24,87	11,01	22,02
12.1.9	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	104001 - SINAPI/SC 09/2025	UN	56,00	15,22	24,87	19,00	1.064,00

12.1.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85mm x 3, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89616 - SINAPI/SC 09/2025	UN	16,00	40,67	24,87	50,78	812,48
12.1.11	Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 60 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103959 - SINAPI/SC 09/2025	UN	16,00	15,88	24,87	19,82	317,12
12.1.12	Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103968 - SINAPI/SC 09/2025	UN	38,00	16,94	24,87	21,15	803,70
12.1.13	Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 85 x 60 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. (ref. fnde 413)	C.P. 2752511233841 - Composição Própria 09/2025	UN	18,00	29,10	24,87	36,33	653,94
12.1.14	Colar de tomada, PVC, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022	104034 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	32,03	24,87	39,99	39,99
12.1.15	Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103986 - SINAPI/SC 09/2025	UN	25,00	29,77	24,87	37,17	929,25
12.1.16	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89408 - SINAPI/SC 09/2025	UN	216,00	10,31	24,87	12,87	2.779,92
12.1.17	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103980 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	19,60	24,87	24,47	48,94
12.1.18	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103984 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	22,11	24,87	27,60	138,00
12.1.19	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89505 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	41,05	24,87	51,25	51,25
12.1.20	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89521 - SINAPI/SC 09/2025	UN	45,00	117,80	24,87	147,09	6.619,05
12.1.21	Joelho 90 graus, PVC, soldável, com rosca, DN 25mm x 3/4 - fornecimento e instalação. af_06/2022. (ref. fnde 415)	C.P. 2752511233843 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	10,31	24,87	12,87	51,48
12.1.22	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89409 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	11,05	24,87	13,79	27,58

12.1.23	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103981 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	19,66	24,87	24,54	24,54
12.1.24	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89366 - SINAPI/SC 09/2025	UN	38,00	17,49	24,87	21,83	829,54
12.1.25	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	90373 - SINAPI/SC 09/2025	UN	83,00	14,27	24,87	17,81	1.478,23
12.1.26	Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89424 - SINAPI/SC 09/2025	UN	40,00	7,62	24,87	9,51	380,40
12.1.27	Luva, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103995 - SINAPI/SC 09/2025	UN	16,00	16,82	24,87	21,00	336,00
12.1.28	Luva, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89597 - SINAPI/SC 09/2025	UN	53,00	23,12	24,87	28,86	1.529,58
12.1.29	Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89385 - SINAPI/SC 09/2025	UN	3,00	8,36	24,87	10,43	31,29
12.1.30	Luva, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89614 - SINAPI/SC 09/2025	UN	15,00	58,17	24,87	72,63	1.089,45
12.1.31	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89440 - SINAPI/SC 09/2025	UN	64,00	14,20	24,87	17,73	1.134,72
12.1.32	Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	104011 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	27,80	24,87	34,71	34,71
12.1.33	Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	104004 - SINAPI/SC 09/2025	UN	8,00	32,88	24,87	41,05	328,40
12.1.34	Te, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89628 - SINAPI/SC 09/2025	UN	3,00	48,14	24,87	60,11	180,33
12.1.35	Te, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89631 - SINAPI/SC 09/2025	UN	18,00	103,25	24,87	128,92	2.320,56

12.1.36	Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89627 - SINAPI/SC 09/2025	UN	19,00	21,12	24,87	26,37	501,03
12.1.37	Te de redução, PVC, soldável, DN 85mm x 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89632 - SINAPI/SC 09/2025	UN	33,00	117,46	24,87	146,67	4.840,11
12.1.38	Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89396 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	21,93	24,87	27,38	109,52
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS							22.566,60
12.2.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	94500 - SINAPI/SC 09/2025	UN	8,00	368,23	24,87	459,80	3.678,40
12.2.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	94794 - SINAPI/SC 09/2025	UN	16,00	175,40	24,87	219,02	3.504,32
12.2.3	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	89987 - SINAPI/SC 09/2025	UN	39,00	99,19	24,87	123,85	4.830,15
12.2.4	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	89985 - SINAPI/SC 09/2025	UN	13,00	94,33	24,87	117,78	1.531,14
12.2.5	Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	103042 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	25,34	24,87	31,64	31,64
12.2.6	Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	90371 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	30,24	24,87	37,76	37,76
12.2.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	94496 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	88,02	24,87	109,91	109,91
12.2.8	Válvula de descarga metálica, duplo acionamento eco, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. (ref. fnde 215)	C.P. 2752511233844 - Composição Própria 09/2025	UN	24,00	295,09	24,87	368,47	8.843,28
12.3	RESERVATÓRIO 30.000 L							82.754,13

12.3.1	Reservatório cilíndrico metálico - 30.000 l (padrão fnde)	1312502201747 - Cotação 07/2025	un	1,00	59.678,33	15,28	68.797,17	68.797,17
12.3.2	Execução de radier, espessura de 30 cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	103073 - SINAPI/SC 09/2025	M2	27,04	413,36	24,87	516,16	13.956,96
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS							64.197,26
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC							38.174,27
13.1.1	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	89578 - SINAPI/SC 09/2025	M	163,00	33,65	24,87	42,01	6.847,63
13.1.2	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	89580 - SINAPI/SC 09/2025	M	65,70	69,30	24,87	86,53	5.685,02
13.1.3	Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	90702 - SINAPI/SC 09/2025	M	39,70	112,61	24,87	140,61	5.582,21
13.1.4	Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	90703 - SINAPI/SC 09/2025	M	62,80	176,47	24,87	220,35	13.837,98
13.1.5	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89509 - SINAPI/SC 09/2025	M	32,40	24,87	24,87	31,05	1.006,02
13.1.6	Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89571 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	69,78	24,87	87,13	522,78
13.1.7	CAP, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	104178 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	21,99	24,87	27,45	164,70
13.1.8	Curva 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 200 mm, vinilfort, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento (ref. fnde 30)	C.P. 2752511233845 - Composição Própria 09/2025	un	2,00	103,80	24,87	129,61	259,22
13.1.9	Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	89585 - SINAPI/SC 09/2025	UN	16,00	47,53	24,87	59,35	949,60

13.1.10	Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89520 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	16,28	24,87	20,32	40,64
13.1.11	Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	89584 - SINAPI/SC 09/2025	UN	48,00	46,51	24,87	58,07	2.787,36
13.1.12	Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	104345 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	45,14	24,87	56,36	56,36
13.1.13	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (ref. fnde 416)	C.P. 2752511233846 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	34,69	24,87	43,31	129,93
13.1.14	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. (ref. fnde 421)	C.P. 2752511233847 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	102,88	24,87	128,46	256,92
13.1.15	Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89549 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	19,18	24,87	23,95	47,90
13.2	ACESSÓRIOS							11.279,07
13.2.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	99253 - SINAPI/SC 09/2025	UN	13,00	658,40	24,87	822,14	10.687,82
13.2.2	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	89482 - SINAPI/SC 09/2025	UN	11,00	43,05	24,87	53,75	591,25
13.3	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA							14.743,92
13.3.1	Tanque cisterna reservatório vertical modular 300 litros - sem filtro (ref. fnde 78).	C.P. 2752511233860 - Composição Própria 10/2025	UN	6,00	1.510,80	24,87	1.886,53	11.319,18
13.3.2	Smart filtro. (ref. fnde 79)	C.P. 2752511233862 - Composição Própria 10/2025	UN	6,00	457,11	24,87	570,79	3.424,74
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO							122.353,52

14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES							40.405,45
14.1.1	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89711 - SINAPI/SC 09/2025	M	88,70	24,84	24,87	31,01	2.750,58
14.1.2	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89712 - SINAPI/SC 09/2025	M	207,20	30,85	24,87	38,52	7.981,34
14.1.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89713 - SINAPI/SC 09/2025	M	21,10	38,26	24,87	47,77	1.007,94
14.1.4	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89714 - SINAPI/SC 09/2025	M	252,10	42,97	24,87	53,65	13.525,16
14.1.5	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89849 - SINAPI/SC 09/2025	M	39,00	60,05	24,87	74,98	2.924,22
14.1.6	Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	104341 - SINAPI/SC 09/2025	UN	24,00	11,94	24,87	14,90	357,60
14.1.7	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89728 - SINAPI/SC 09/2025	UN	74,00	14,86	24,87	18,55	1.372,70
14.1.8	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89803 - SINAPI/SC 09/2025	UN	8,00	18,41	24,87	22,98	183,84
14.1.9	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89748 - SINAPI/SC 09/2025	UN	24,00	44,49	24,87	55,55	1.333,20
14.1.10	Curva longa 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. (ref. fnde 417)	C.P. 2752511233855 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	59,24	24,87	73,97	221,91
14.1.11	Curva longa, 45 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022	104063 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	66,54	24,87	83,08	415,40
14.1.12	Curva curta 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. (ref. fnde 420)	C.P. 2752511233848 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	44,49	24,87	55,55	222,20

14.1.13	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89726 - SINAPI/SC 09/2025	UN	40,00	12,19	24,87	15,22	608,80
14.1.14	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89732 - SINAPI/SC 09/2025	UN	60,00	17,09	24,87	21,34	1.280,40
14.1.15	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89739 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	25,22	24,87	31,49	125,96
14.1.16	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89746 - SINAPI/SC 09/2025	UN	7,00	30,37	24,87	37,92	265,44
14.1.17	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	89855 - SINAPI/SC 09/2025	UN	3,00	113,12	24,87	141,25	423,75
14.1.18	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89724 - SINAPI/SC 09/2025	UN	46,00	11,96	24,87	14,93	686,78
14.1.19	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89731 - SINAPI/SC 09/2025	UN	51,00	16,37	24,87	20,44	1.042,44
14.1.20	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89744 - SINAPI/SC 09/2025	UN	15,00	29,54	24,87	36,88	553,20
14.1.21	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89834 - SINAPI/SC 09/2025	UN	13,00	55,86	24,87	69,75	906,75
14.1.22	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89827 - SINAPI/SC 09/2025	UN	21,00	19,92	24,87	24,87	522,27
14.1.23	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89783 - SINAPI/SC 09/2025	UN	9,00	17,25	24,87	21,54	193,86
14.1.24	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89569 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	92,85	24,87	115,94	695,64
14.1.25	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (ref. fnde 418)	C.P. 2752511233851 - Composição Própria 09/2025	UN	16,00	34,71	24,87	43,34	693,44

14.1.26	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. (ref. fnde 419)	C.P. 2752511233853 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	34,71	24,87	43,34	86,68
14.1.27	Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	89549 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	19,18	24,87	23,95	23,95
14.2	ACESSÓRIOS							19.988,61
14.2.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	99253 - SINAPI/SC 09/2025	UN	17,00	658,40	24,87	822,14	13.976,38
14.2.2	Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	104328 - SINAPI/SC 09/2025	UN	17,00	76,27	24,87	95,23	1.618,91
14.2.3	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89708 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	111,24	24,87	138,90	833,40
14.2.4	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	89495 - SINAPI/SC 09/2025	UN	28,00	19,76	24,87	24,67	690,76
14.2.5	Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020	98107 - SINAPI/SC 09/2025	UN	7,00	328,25	24,87	409,88	2.869,16
14.3	UNIDADE DE TRATAMENTO							39.271,69
14.3.1	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	98087 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	12.921,92	24,87	16.135,60	16.135,60
14.3.2	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020	98065 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	9.392,84	24,87	11.728,83	11.728,83
14.3.3	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020	98090 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	9.135,31	24,87	11.407,26	11.407,26
14.4	VENTILAÇÃO							22.687,77

14.4.1	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89732 - SINAPI/SC 09/2025	UN	46,00	17,09	24,87	21,34	981,64
14.4.2	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89801 - SINAPI/SC 09/2025	UN	248,00	10,01	24,87	12,49	3.097,52
14.4.3	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89805 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	21,82	24,87	27,24	54,48
14.4.4	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89827 - SINAPI/SC 09/2025	UN	39,00	19,92	24,87	24,87	969,93
14.4.5	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89813 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	6,20	24,87	7,74	15,48
14.4.6	Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	104348 - SINAPI/SC 09/2025	UN	24,00	11,30	24,87	14,11	338,64
14.4.7	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89712 - SINAPI/SC 09/2025	M	388,00	30,85	24,87	38,52	14.945,76
14.4.8	Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	89696 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	86,11	24,87	107,52	215,04
14.4.9	Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	104352 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	41,59	24,87	51,93	311,58
14.4.10	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	89825 - SINAPI/SC 09/2025	UN	56,00	17,58	24,87	21,95	1.229,20
14.4.11	Te de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	89630 - SINAPI/SC 09/2025	UN	7,00	60,47	24,87	75,50	528,50
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							103.721,95
15.1	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	95470 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	322,66	24,87	402,90	2.417,40

15.2	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020	100848 - SINAPI/SC 09/2025	UN	18,00	572,01	24,87	714,26	12.856,68
15.3	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	100849 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	50,89	24,87	63,54	381,24
15.4	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020	100851 - SINAPI/SC 09/2025	UN	18,00	100,84	24,87	125,91	2.266,38
15.5	Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, conforme detalhe de projeto. (ref. fnde 11)	C.P. 2752511233863 - Composição Própria 10/2025	UN	4,00	326,57	24,87	407,78	1.631,12
15.6	Lavatório de canto, louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. (ref. fnde 219)	C.P. 2752511233867 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	158,73	24,87	198,20	792,80
15.7	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	86901 - SINAPI/SC 09/2025	UN	22,00	150,95	24,87	188,49	4.146,78
15.8	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86902 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	342,74	24,87	427,97	2.567,82
15.9	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	86872 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	765,12	24,87	955,40	5.732,40
15.10	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	86900 - SINAPI/SC 09/2025	UN	10,00	193,48	24,87	241,59	2.415,90
15.11	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 217)	C.P. 2752511233865 - Composição Própria 09/2025	UN	7,00	193,48	24,87	241,59	1.691,13
15.12	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	100852 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	211,81	24,87	264,48	264,48
15.13	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	86877 - SINAPI/SC 09/2025	UN	42,00	67,44	24,87	84,21	3.536,82
15.14	Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	86878 - SINAPI/SC 09/2025	UN	18,00	72,55	24,87	90,59	1.630,62

15.15	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	86883 - SINAPI/SC 09/2025	UN	42,00	12,27	24,87	15,32	643,44
15.16	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	86882 - SINAPI/SC 09/2025	UN	48,00	22,35	24,87	27,90	1.339,20
15.17	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, com temporizador - fornecimento e instalação. (ref. fnde 224)	C.P. 2752511233868 - Composição Própria 09/2025	UN	28,00	206,54	24,87	257,90	7.221,20
15.18	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86911 - SINAPI/SC 09/2025	UN	19,00	126,05	24,87	157,39	2.990,41
15.19	Torneira elétrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 W (110/220 v) - fornecimento e instalação. (ref. fnde 14)	C.P. 2752511233869 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	218,16	24,87	272,41	544,82
15.20	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	86913 - SINAPI/SC 09/2025	UN	15,00	78,64	24,87	98,19	1.472,85
15.21	Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando - acionamento tipo Alavanca. (ref. fnde 225)	C.P. 2752511233872 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	494,81	24,87	617,86	2.471,44
15.22	Torneira elétrica com mangueira plástica fortti maxi, lorenzettiou equivalente. (ref. fnde 13)	C.P. 2752511233873 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	138,30	24,87	172,69	690,76
15.23	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	86887 - SINAPI/SC 09/2025	UN	45,00	54,31	24,87	67,81	3.051,45
15.24	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	100860 - SINAPI/SC 09/2025	UN	13,00	104,23	24,87	130,15	1.691,95
15.25	DuchA / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com desviador e ducha manual. (ref. fnde 17)	C.P. 2752511233874 - Composição Própria 09/2025	UN	24,00	269,97	24,87	337,11	8.090,64
15.26	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. (ref. fnde 226)	C.P. 2752511233875 - Composição Própria 09/2025	UN	12,00	345,55	24,87	431,48	5.177,76
15.27	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100867 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	365,44	24,87	456,32	2.737,92

15.28	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100868 - SINAPI/SC 09/2025	UN	9,00	378,68	24,87	472,85	4.255,65
15.29	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100875 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	1.143,29	24,87	1.427,62	1.427,62
15.30	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado. (ref. fnde 15)	C.P. 2752511233877 - Composição Própria 09/2025	UN	27,00	88,43	24,87	110,42	2.981,34
15.31	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao. (ref. fnde 16)	C.P. 2752511233879 - Composição Própria 09/2025	UN	20,00	66,39	24,87	82,90	1.658,00
15.32	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	95547 - SINAPI/SC 09/2025	UN	23,00	69,07	24,87	86,24	1.983,52
15.33	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura. (ref. fnde 12)	C.P. 2752511233880 - Composição Própria 09/2025	M2	16,90	446,41	24,87	557,43	9.420,56
15.34	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado. (ref. fnde 34)	C.P. 2752511233881 - Composição Própria 09/2025	UN	23,00	53,62	24,87	66,95	1.539,85
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							81.428,65
16.1	EXTINTORES							2.445,10
16.1.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	101908 - SINAPI/SC 09/2025	UN	8,00	213,85	24,87	267,03	2.136,24
16.1.2	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	101909 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	247,35	24,87	308,86	308,86
16.2	HIDRANTES							8.805,33
16.2.1	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	101912 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	1.767,43	24,87	2.206,98	4.413,96

16.2.2	Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), DN 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020	101916 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	3.516,76	24,87	4.391,37	4.391,37
16.3	ACESSÓRIOS							30.811,63
16.3.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	94794 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	175,40	24,87	219,02	438,04
16.3.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	94499 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	303,18	24,87	378,58	378,58
16.3.3	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	94500 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	368,23	24,87	459,80	1.839,20
16.3.4	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	99622 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	335,74	24,87	419,23	419,23
16.3.5	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	99624 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	668,07	24,87	834,21	1.668,42
16.3.6	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	99625 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	919,08	24,87	1.147,65	2.295,30
16.3.7	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 1 1/2" - fornecimento e instalação. (ref. fnde 261)	C.P. 2752511233884 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	148,39	24,87	185,29	370,58
16.3.8	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), D = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020	101917 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	185,45	24,87	231,57	231,57
16.3.9	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	95249 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	64,38	24,87	80,39	160,78
16.3.10	Moto bomba 5.00 CV - vazão 12.0 m³/h - pressão 15 mca - fornecimento e instalação. (ref. fnde 332)	C.P. 2752511233888 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	3.133,14	24,87	3.912,35	7.824,70
16.3.11	Pressostato diferencial, ajustável, faixa de operação até 16bar. (ref. fnde 112)	C.P. 2752511233890 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	559,75	24,87	698,95	2.096,85

16.3.12	Tanque de pressão vertical 24l - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102607/fnde 113	C.P. 2752511233909 - Composição Própria 10/2025	UN	1,00	429,25	24,87	536,00	536,00
16.3.13	Válvula de alívio com mola 2" (ref. fnde 114)	C.P. 2752511233911 - Composição Própria 10/2025	UN	1,00	3.042,56	24,87	3.799,24	3.799,24
16.3.14	Bomba centrífuga, trifásica, 3 CV ou 2,96 HP, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020	102118 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	1.911,67	24,87	2.387,10	4.774,20
16.3.15	Bomba jockey ip-21 bt4 60hz, pressão 15 mca - vazão 1,23 m³/h - fornecimento e instalação (ref. fnde 603)	C.P. 2752511233918 - Composição Própria 10/2025	un	1,00	3.186,47	24,87	3.978,94	3.978,94
16.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES							30.201,77
16.4.1	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	97498 - SINAPI/SC 09/2025	M	0,54	43,01	24,87	53,70	28,99
16.4.2	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92364 - SINAPI/SC 09/2025	M	0,22	52,56	24,87	65,63	14,43
16.4.3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92365 - SINAPI/SC 09/2025	M	1,51	60,27	24,87	75,25	113,62
16.4.4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92366 - SINAPI/SC 09/2025	M	0,33	82,94	24,87	103,56	34,17
16.4.5	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92367 - SINAPI/SC 09/2025	M	97,54	101,59	24,87	126,85	12.372,94
16.4.6	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92368 - SINAPI/SC 09/2025	M	8,06	133,43	24,87	166,61	1.342,87
16.4.7	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. (ref. fnde 329)	C.P. 2752511233919 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	42,71	24,87	53,33	53,33
16.4.8	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 40, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. (ref. fnde 328)	C.P. 2752511233920 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	84,63	24,87	105,67	528,35

16.4.9	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	94473 - SINAPI/SC 09/2025	UN	22,00	129,15	24,87	161,26	3.547,72
16.4.10	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 mm (3"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	94475 - SINAPI/SC 09/2025	UN	11,00	174,23	24,87	217,56	2.393,16
16.4.11	Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4" x 1/2" (ref. fnde 345)	C.P. 2752511233921 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	26,43	24,87	33,00	165,00
16.4.12	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92920 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	44,49	24,87	55,55	277,75
16.4.13	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 32 x 25 mm (1 1/4" x 1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	97503 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	62,00	24,87	77,41	77,41
16.4.14	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 40 x 25 mm (1 1/2" x 1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. (ref. fnde 333)	C.P. 2752511233930 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	87,18	24,87	108,86	217,72
16.4.15	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 65 x 50 mm (2 1/2" x 2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	97447 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	254,03	24,87	317,20	317,20
16.4.16	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 75 x 65 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020. (ref. fnde 331)	C.P. 2752511233922 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	320,68	24,87	400,43	400,43
16.4.17	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 80 x 40 mm , instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (ref. fnde 335)	C.P. 2752511233923 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	276,26	24,87	344,96	1.034,88
16.4.18	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 80 x 50 mm, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. (ref. fnde 336)	C.P. 2752511233925 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	301,83	24,87	376,89	753,78
16.4.19	Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 80 x 65 mm (3" x 2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	97450 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	327,41	24,87	408,83	817,66
16.4.20	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92637 - SINAPI/SC 09/2025	UN	3,00	83,22	24,87	103,91	311,73
16.4.21	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/4" x 1" (ref. fnde 338)	C.P. 2752511233926 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	87,26	24,87	108,96	108,96

16.4.22	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 1" (ref. fnde 339)	C.P. 2752511233927 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	177,89	24,87	222,13	444,26
16.4.23	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 1 1/2" (ref. fnde 340)	C.P. 2752511233928 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	177,89	24,87	222,13	222,13
16.4.24	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 2". (ref. fnde 341)	C.P. 2752511233929 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	182,01	24,87	227,27	454,54
16.4.25	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92642 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	222,83	24,87	278,24	556,48
16.4.26	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	92644 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	278,96	24,87	348,33	1.393,32
16.4.27	Adaptador para manômetro (ref. fnde 343)	C.P. 2752511233932 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	88,54	24,87	110,55	110,55
16.4.28	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	95727 - SINAPI/SC 09/2025	M	43,65	22,56	24,87	28,17	1.229,62
16.4.29	Condutele de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	95817 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	45,04	24,87	56,24	281,20
16.4.30	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91914 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	24,07	24,87	30,05	150,25
16.4.31	Tampa cega em PVC para condutele 4 x 2" (ref. fnde 330)	C.P. 2752511233933 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	23,84	24,87	29,76	148,80
16.4.32	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91875 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	11,09	24,87	13,84	69,20
16.4.33	Adaptador para condutele 25mm (ref. fnde 604)	C.P. 2752511233945 - Composição Própria 10/2025	un	9,00	20,41	24,87	25,48	229,32
16.5	SINALIZAÇÕES							9.164,82

16.5.1	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	97599 - SINAPI/SC 09/2025	UN	36,00	21,67	24,87	27,05	973,80
16.5.2	Sinalização com placa indicativa fixada na estrutura. (ref. fnde 303)	C.P. 2752511233947 - Composição Própria 09/2025	un	101,00	53,48	24,87	66,78	6.744,78
16.5.3	Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021	102520 - SINAPI/SC 09/2025	M2	12,00	96,52	24,87	120,52	1.446,24
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V							451.074,56
17.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS							46,39
17.1.1	Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2. (ref. fnde 350)	C.P. 2752511233949 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	20,97	24,87	26,18	26,18
17.1.2	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1 1/2" - fornecimento e instalação. (ref. fnde 346)	C.P. 2752511233950 - Composição Própria 09/2025	un	1,00	16,19	24,87	20,21	20,21
17.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS							5.457,85
17.2.1	Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto. (ref. fnde 347)	C.P. 2752511233951 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	5,47	24,87	6,83	27,32
17.2.2	Arruela em aluminio (ref. fnde 353)	C.P. 2752511233952 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	2,16	24,87	2,69	10,76
17.2.3	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91941 - SINAPI/SC 09/2025	UN	242,00	14,82	24,87	18,50	4.477,00
17.2.4	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91936 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	21,77	24,87	27,18	54,36
17.2.5	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	92867 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	42,43	24,87	52,98	52,98

17.2.6	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91941 - SINAPI/SC 09/2025	UN	41,00	14,82	24,87	18,50	758,50
17.2.7	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	91899 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	12,55	24,87	15,67	15,67
17.2.8	Curva 135 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 38 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. (ref. fnde 150)	C.P. 2752511233953 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	24,53	24,87	30,63	61,26
17.3	ACESSÓRIOS GERAL							18.690,86
17.3.1	Arruela em alumínio (ref. fnde 353)	C.P. 2752511233952 - Composição Própria 09/2025	UN	1.811,00	2,16	24,87	2,69	4.871,59
17.3.2	Bucha de nylon (ref. fnde 354)	C.P. 2752511233958 - Composição Própria 09/2025	UN	12,00	1,10	24,87	1,37	16,44
17.3.3	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm (ref. fnde 355)	C.P. 2752511233955 - Composição Própria 09/2025	un	1.132,00	0,96	24,87	1,19	1.347,08
17.3.4	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" - fornecimento e instalação. (fnde 356)	C.P. 2752511233957 - Composição Própria 09/2025	un	1.518,00	1,11	24,87	1,38	2.094,84
17.3.5	Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023	90460 - SINAPI/SC 09/2025	M	199,00	28,89	24,87	36,07	7.177,93
17.3.6	Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) (ref. fnde 357)	C.P. 2752511233959 - Composição Própria 09/2025	KG	252,00	7,29	24,87	9,10	2.293,20
17.3.7	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, AWG 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020	101553 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	23,93	24,87	29,88	29,88
17.3.8	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador (ref. fnde 358)	C.P. 2752511233960 - Composição Própria 09/2025	KG	1,00	106,11	24,87	132,49	132,49
17.3.9	Bloco de engate rápido para bastidor tipo m10 - fornecimento e instalação. af_08/2025	98306 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	72,43	24,87	90,44	180,88

17.3.10	Cabo de cobre nu 6 mm2 meio-duro (ref. fnde 359)	C.P. 2752511233962 - Composição Própria 09/2025	M	2,20	15,30	24,87	19,10	42,02
17.3.11	Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em PVC, DN = 250 x 250 mm (ref. fnde 360)	C.P. 2752511233963 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	62,05	24,87	77,48	77,48
17.3.12	Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela (ref. fnde 362)	C.P. 2752511233964 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	40,45	24,87	50,50	50,50
17.3.13	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm (ref. fnde 361)	C.P. 2752511233965 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	24,78	24,87	30,94	154,70
17.3.14	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	96986 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	125,85	24,87	157,14	157,14
17.3.15	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	101548 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	7,74	24,87	9,66	9,66
17.3.16	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm (ref. fnde 364)	C.P. 2752511233966 - Composição Própria 09/2025	UN	16,00	0,81	24,87	1,01	16,16
17.3.17	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm (ref. fnde 363)	C.P. 2752511234010 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	31,13	24,87	38,87	38,87
17.4	CABOS							256.816,90
17.4.1	Cabo de cobre flexível isolado, 300 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	93002 - SINAPI/SC 09/2025	M	188,50	352,54	24,87	440,21	82.979,58
17.4.2	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	92998 - SINAPI/SC 09/2025	M	14,40	206,38	24,87	257,70	3.710,88
17.4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	92996 - SINAPI/SC 09/2025	M	83,50	168,51	24,87	210,41	17.569,23
17.4.4	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	101567 - SINAPI/SC 09/2025	M	524,90	100,99	24,87	126,10	66.189,89

17.4.5	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	92988 - SINAPI/SC 09/2025	M	129,00	60,28	24,87	75,27	9.709,83
17.4.6	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido com hepr e com cobertura de PVC, 90° C para distribuição - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92982 06/2024)vgl	C.P. 1312408172061 - Composição Própria 09/2025	M	76,40	13,98	24,87	17,45	1.333,18
17.4.7	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91933 - SINAPI/SC 09/2025	M	288,30	18,44	24,87	23,02	6.636,66
17.4.8	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91931 - SINAPI/SC 09/2025	M	738,90	11,59	24,87	14,47	10.691,88
17.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91929 - SINAPI/SC 09/2025	M	59,20	8,27	24,87	10,32	610,94
17.4.10	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91930 - SINAPI/SC 09/2025	M	75,70	10,81	24,87	13,49	1.021,19
17.4.11	Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 V, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_07/2025	101888 - SINAPI/SC 09/2025	M	58,10	26,42	24,87	32,99	1.916,71
17.4.12	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91934 - SINAPI/SC 09/2025	M	9,80	27,63	24,87	34,50	338,10
17.4.13	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91930 - SINAPI/SC 09/2025	M	83,30	10,81	24,87	13,49	1.123,71
17.4.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91928 - SINAPI/SC 09/2025	M	671,60	7,79	24,87	9,72	6.527,95
17.4.15	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91926 - SINAPI/SC 09/2025	M	4.510,50	5,09	24,87	6,35	28.641,67
17.4.16	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91924 - SINAPI/SC 09/2025	M	4.012,50	3,56	24,87	4,44	17.815,50
17.5	CAIXAS DE PASSAGEM							4.485,50

17.5.1	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepôr) - fornecimento e instalação. af_08/2025	100556 - SINAPI/SC 09/2025	UN	3,00	35,72	24,87	44,60	133,80
17.5.2	Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepôr, em termoplástico / PVC, com tampa aparafusada, dimensões, 150 x 150 x *100* mm	43097 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	66,30	24,87	82,78	165,56
17.5.3	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	97891 - SINAPI/SC 09/2025	UN	14,00	239,46	24,87	299,01	4.186,14
17.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS							15.148,14
17.6.1	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91955 - SINAPI/SC 09/2025	UN	5,00	47,69	24,87	59,55	297,75
17.6.2	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91953 - SINAPI/SC 09/2025	UN	9,00	39,12	24,87	48,84	439,56
17.6.3	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91959 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	59,36	24,87	74,12	296,48
17.6.4	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91967 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	79,58	24,87	99,37	99,37
17.6.5	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores. (ref. fnde 309)	C.P. 2752511233967 - Composição Própria 09/2025	UN	30,00	17,11	24,87	21,36	640,80
17.6.6	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	91946 - SINAPI/SC 09/2025	UN	30,00	14,37	24,87	17,94	538,20
17.6.7	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	92023 - SINAPI/SC 09/2025	UN	27,00	66,57	24,87	83,12	2.244,24
17.6.8	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	92029 - SINAPI/SC 09/2025	UN	14,00	75,22	24,87	93,92	1.314,88
17.6.9	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91957 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	67,85	24,87	84,72	84,72

17.6.10	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	92027 - SINAPI/SC 09/2025	UN	7,00	86,79	24,87	108,37	758,59
17.6.11	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91996 - SINAPI/SC 09/2025	UN	135,00	46,41	24,87	57,95	7.823,25
17.6.12	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	91997 - SINAPI/SC 09/2025	UN	10,00	48,88	24,87	61,03	610,30
17.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO							18.121,50
17.7.1	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93667 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	71,23	24,87	88,94	177,88
17.7.2	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93653 - SINAPI/SC 09/2025	UN	46,00	12,14	24,87	15,15	696,90
17.7.3	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93654 - SINAPI/SC 09/2025	UN	9,00	12,14	24,87	15,15	136,35
17.7.4	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93656 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	14,50	24,87	18,10	18,10
17.7.5	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e instalação. af_07/2025	101895 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	435,51	24,87	543,82	2.175,28
17.7.6	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93668 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	71,23	24,87	88,94	177,88
17.7.7	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	101894 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	166,69	24,87	208,14	416,28
17.7.8	Dispositivo contra surto - DPS 8 kA (ref. fnde 22)	C.P. 2752511233969 - Composição Própria 09/2025	UN	36,00	79,34	24,87	99,07	3.566,52
17.7.9	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93676 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	175,19	24,87	218,75	437,50

17.7.10	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 63a - 30ma (ref. fnde 84)	C.P. 2752511233971 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	188,56	24,87	235,45	706,35
17.7.11	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - 30ma (ref. fnde 85)	C.P. 2752511233972 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	335,56	24,87	419,01	419,01
17.7.12	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93660 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	56,57	24,87	70,63	141,26
17.7.13	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93661 - SINAPI/SC 09/2025	UN	12,00	56,57	24,87	70,63	847,56
17.7.14	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93663 - SINAPI/SC 09/2025	UN	13,00	61,30	24,87	76,54	995,02
17.7.15	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93664 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	65,08	24,87	81,26	487,56
17.7.16	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 160a - fornecimento e instalação (ref. fnde 487)	C.P. 2752511233973 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	646,93	24,87	807,82	1.615,64
17.7.17	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93669 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	74,58	24,87	93,12	186,24
17.7.18	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_07/2025	101898 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	1.334,57	24,87	1.666,47	3.332,94
17.7.19	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	93673 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	104,96	24,87	131,06	262,12
17.7.20	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 100a - 30ma (fnde 390)	C.P. 2752511233975 - Composição Própria 09/2025	un	1,00	333,30	24,87	416,19	416,19
17.7.21	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 125A - 30ma (ref. fnde 393)	C.P. 2752511233974 - Composição Própria 09/2025	un	2,00	363,95	24,87	454,46	908,92
17.8	ELETROCALHAS							53.140,29

17.8.1	Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200mm e altura 75mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação (ref. fnde 24)	C.P. 2752511233978 - Composição Própria 09/2025	m	121,00	206,55	24,87	257,91	31.207,11
17.8.2	Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. (ref. fnde 25)	C.P. 2752511233981 - Composição Própria 09/2025	m	105,30	133,08	24,87	166,17	17.497,70
17.8.3	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1 1/2" - fornecimento e instalação. (ref. fnde 346)	C.P. 2752511233950 - Composição Própria 09/2025	un	92,00	16,19	24,87	20,21	1.859,32
17.8.4	Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 200mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 366)	C.P. 2752511233984 - Composição Própria 09/2025	UM	3,00	145,42	24,87	181,58	544,74
17.8.5	Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 50mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 367)	C.P. 2752511233986 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	134,90	24,87	168,44	505,32
17.8.6	Tê horizontal 90º, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 200mm e altura de 75mm - fornecimento e instalação. (fnde 368)	C.P. 2752511233988 - Composição Própria 09/2025	UN	6,00	147,98	24,87	184,78	1.108,68
17.8.7	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" (ref. fnde 369)	C.P. 2752511233989 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	132,35	24,87	165,26	165,26
17.8.8	Tampao / terminal / plug, D = 4" , para duto corrugado PEAD (ref. fnde 371)	C.P. 2752511233990 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	19,90	24,87	24,84	99,36
17.8.9	Tampao / terminal / plug, D = 2" , para duto corrugado PEAD (ref. fnde 370)	C.P. 2752511233991 - Composição Própria 09/2025	UN	8,00	15,30	24,87	19,10	152,80
17.9	ELETRODUTOS							33.451,72
17.9.1	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91837 - SINAPI/SC 09/2025	M	108,00	26,70	24,87	33,34	3.600,72
17.9.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91855 - SINAPI/SC 09/2025	M	1.553,60	13,85	24,87	17,29	26.861,74
17.9.3	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	97667 - SINAPI/SC 09/2025	M	17,20	8,69	24,87	10,85	186,62

17.9.4	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	97669 - SINAPI/SC 09/2025	M	46,20	18,67	24,87	23,31	1.076,92
17.9.5	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	97670 - SINAPI/SC 09/2025	M	17,80	23,21	24,87	28,98	515,84
17.9.6	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (5"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. (ref. fnde 372)	C.P. 2752511233992 - Composição Própria 09/2025	M	36,00	25,14	24,87	31,39	1.130,04
17.9.7	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91870 - SINAPI/SC 09/2025	M	2,00	15,99	24,87	19,96	39,92
17.9.8	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91870 - SINAPI/SC 09/2025	M	2,00	15,99	24,87	19,96	39,92
17.10	PERFILADOS							7.215,98
17.10.1	Gancho para perfilado 44x32 mm. (ref. fnde 373)	C.P. 2752511233993 - Composição Própria 09/2025	M	53,00	24,19	24,87	30,20	1.600,60
17.10.2	Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023	104764 - SINAPI/SC 09/2025	M	45,30	26,32	24,87	32,86	1.488,55
17.10.3	Perfilado perfurado 38x38 mm (ref. fnde 32)	C.P. 2752511233994 - Composição Própria 09/2025	M	45,30	72,96	24,87	91,10	4.126,83
17.11	ILUMINAÇÃO							27.988,43
17.11.1	Luminária de embutir, com lâmpada LED de 18 W (ref. fnde 96)	C.P. 2752511233995 - Composição Própria 09/2025	UN	14,00	53,65	24,87	66,99	937,86
17.11.2	Luminária de embutir, com lâmpada LED de 31 W (ref. fnde 97)	C.P. 2752511233996 - Composição Própria 09/2025	UN	89,00	122,21	24,87	152,60	13.581,40
17.11.3	Luminária de embutir, com lâmpada LED de 39 W (ref. fnde 308)	C.P. 2752511233997 - Composição Própria 09/2025	UN	56,00	122,21	24,87	152,60	8.545,60

17.11.4	Lâmpada tubular LED de 18/20 W, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps	100903 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	39,44	24,87	49,24	295,44
17.11.5	Refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâmpada LED de 200 W (ref. fnde 98)	C.P. 2752511233998 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	136,51	24,87	170,46	852,30
17.11.6	Luminária tipo spot balizador LED 12w (ref. fnde 99)	C.P. 2752511234000 - Composição Própria 09/2025	UN	9,00	129,00	24,87	161,08	1.449,72
17.11.7	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	97607 - SINAPI/SC 09/2025	UN	17,00	109,58	24,87	136,83	2.326,11
17.12	QUADROS							10.511,00
17.12.1	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_07/2025	101946 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	152,64	24,87	190,60	190,60
17.12.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 46 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. (ref. fnde 383)	C.P. 2752511234001 - Composição Própria 09/2025	UN	8,00	1.033,12	24,87	1.290,05	10.320,40
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							80.865,16
18.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO							17.839,92
18.1.1	Switch tipo 48 portas (ref. fnde 384)	C.P. 2752511234003 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	5.378,54	24,87	6.716,18	6.716,18
18.1.2	Patch cord, categoria 6 utp, 4 pares. (ref. fnde 385)	C.P. 2752511234004 - Composição Própria 09/2025	UN	48,00	66,47	24,87	83,00	3.984,00
18.1.3	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_08/2025	98302 - SINAPI/SC 09/2025	UN	3,00	1.297,16	24,87	1.619,76	4.859,28
18.1.4	Régua de tomadas elétricas, com 10 tomadas, padrão rack 19" (ref. fnde 388)	C.P. 2752511234006 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	165,93	24,87	207,19	207,19

18.1.5	Guia de cabos fechado 1u	C.P. 1312410175558 - Composição Própria 09/2025	UN	2,00	50,87	24,87	63,52	127,04
18.1.6	Bandeja fixa 19" x 400mm, preta	1312202129121 - Cotação 08/2025	UN	1,00	83,33	24,87	104,05	104,05
18.1.7	Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af_08/2025	100555 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	1.426,80	24,87	1.781,64	1.781,64
18.1.8	Guia vertical 200 mm para cabos (ref. fnde 125)	C.P. 2752511234008 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	48,49	24,87	60,54	60,54
18.2	ACESSÓRIOS							8.799,03
18.2.1	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	91941 - SINAPI/SC 09/2025	UN	42,00	14,82	24,87	18,50	777,00
18.2.2	Arruela em alumínio (ref. fnde 353)	C.P. 2752511233952 - Composição Própria 09/2025	UN	697,00	2,16	24,87	2,69	1.874,93
18.2.3	Bucha de nylon (ref. fnde 354)	C.P. 2752511233958 - Composição Própria 09/2025	UN	23,00	1,10	24,87	1,37	31,51
18.2.4	Parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca (ref. fnde 389)	C.P. 2752511234011 - Composição Própria 09/2025	UN	481,00	3,43	24,87	4,28	2.058,68
18.2.5	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" (ref. fnde 356)	C.P. 2752511234012 - Composição Própria 09/2025	UN	593,00	1,11	24,87	1,38	818,34
18.2.6	Armação utilizando aço CA-25 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92884 - SINAPI/SC 09/2025	KG	39,24	11,78	24,87	14,70	576,82
18.2.7	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023	98463 - SINAPI/SC 09/2025	UN	65,00	32,80	24,87	40,95	2.661,75
18.3	CAIXAS E QUADROS							6.865,73

18.3.1	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m. (ref. fnde 31)	C.P. 2752511234013 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	523,24	24,87	653,36	3.266,80
18.3.2	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepor) - fornecimento e instalação. af_08/2025	100557 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	462,26	24,87	577,22	2.308,88
18.3.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 46 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. (ref. fnde 383)	C.P. 2752511234001 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	1.033,12	24,87	1.290,05	1.290,05
18.4	DISPOSITIVOS							2.987,32
18.4.1	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_08/2025	98307 - SINAPI/SC 09/2025	UN	28,00	69,11	24,87	86,29	2.416,12
18.4.2	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm fornecimento e instalação (ref. fnde 375)	C.P. 2752511234015 - Composição Própria 09/2025	UN	14,00	32,68	24,87	40,80	571,20
18.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS							29.460,03
18.5.1	Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação. (ref. fnde 312)	C.P. 2752511234018 - Composição Própria 09/2025	M	77,60	165,21	24,87	206,29	16.008,10
18.5.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91837 - SINAPI/SC 09/2025	M	4,20	26,70	24,87	33,34	140,02
18.5.3	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91835 - SINAPI/SC 09/2025	M	258,40	21,61	24,87	26,98	6.971,63
18.5.4	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	91865 - SINAPI/SC 09/2025	M	51,80	22,38	24,87	27,94	1.447,29
18.5.5	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	93011 - SINAPI/SC 09/2025	M	46,90	49,95	24,87	62,37	2.925,15
18.5.6	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3". (ref. fnde 374)	C.P. 2752511234027 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	315,94	24,87	394,51	394,51

18.5.7	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" (ref. fnde 369)	C.P. 2752511233989 - Composição Própria 09/2025	UN	3,00	132,35	24,87	165,26	495,78
18.5.8	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1 1/2" - fornecimento e instalação. (ref. fnde 346)	C.P. 2752511233950 - Composição Própria 09/2025	un	12,00	16,19	24,87	20,21	242,52
18.5.9	Terminal a compressão (ref. fnde 70)	C.P. 2752511234028 - Composição Própria 09/2025	UN	5,00	19,31	24,87	24,11	120,55
18.5.10	Tê horizontal 90°, para eletrocalha, lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura de 100mm e altura de 50mm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 116)	C.P. 2752511234030 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	143,05	24,87	178,62	714,48
18.6	CABEAMENTO							14.913,13
18.6.1	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_08/2025	98297 - SINAPI/SC 09/2025	M	1.209,50	9,88	24,87	12,33	14.913,13
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							165.470,38
19.1	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	98111 - SINAPI/SC 09/2025	UN	15,00	55,20	24,87	68,92	1.033,80
19.2	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	96985 - SINAPI/SC 09/2025	UN	15,00	84,03	24,87	104,92	1.573,80
19.3	Terminal aéreo em barra chata em alumínio 300 mm (ref. fnde/c3478)	C.P. 2752511234033 - Composição Própria 09/2025	UN	48,00	19,43	24,87	24,26	1.164,48
19.4	Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100873 - SINAPI/SC 09/2025	UN	280,00	390,71	24,87	487,87	136.603,60
19.5	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023	96977 - SINAPI/SC 09/2025	M	310,00	61,34	24,87	76,59	23.742,90
19.6	Barra re-bar redonda aço galvanizado 80mm2 (ref. fnde c3478)	C.P. 2752511234093 - Composição Própria 09/2025	UN	20,00	54,13	24,87	67,59	1.351,80

20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							30.146,73
20.1	DUTOS							24.581,05
20.1.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91927 - SINAPI/SC 09/2025	M	22,60	5,65	24,87	7,05	159,33
20.1.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	91929 - SINAPI/SC 09/2025	M	132,40	8,27	24,87	10,32	1.366,36
20.1.3	Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025	97327 - SINAPI/SC 09/2025	M	16,90	28,33	24,87	35,37	597,75
20.1.4	Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025	97328 - SINAPI/SC 09/2025	M	154,90	46,54	24,87	58,11	9.001,23
20.1.5	Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021	103292 - SINAPI/SC 09/2025	M	138,00	78,09	24,87	97,51	13.456,38
20.2	DRENO							5.565,68
20.2.1	Tubo, PVC, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103978 - SINAPI/SC 09/2025	M	128,80	27,84	24,87	34,76	4.477,08
20.2.2	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103981 - SINAPI/SC 09/2025	UN	24,00	19,66	24,87	24,54	588,96
20.2.3	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	103980 - SINAPI/SC 09/2025	UN	19,00	19,60	24,87	24,47	464,93
20.2.4	Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	104011 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	27,80	24,87	34,71	34,71
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA							13.247,29

21.1	Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar (ref. fnde 42)	C.P. 2752511234059 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	214,23	24,87	267,50	1.070,00
21.2	Duto de alongamento para exaustor. (ref. fnde 44)	C.P. 2752511234062 - Composição Própria 09/2025	M	7,70	108,22	24,87	135,13	1.040,50
21.3	Coifa em aço inox 100cm x 150cm com ventilador de telhado (ref. fnde 45)	C.P. 2752511234064 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	8.918,71	24,87	11.136,79	11.136,79
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL							5.282,33
22.1	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	95248 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	54,31	24,87	67,81	135,62
22.2	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	95249 - SINAPI/SC 09/2025	UN	4,00	64,38	24,87	80,39	321,56
22.3	Regulador de alta pressão GLP (ref. fnde 29)	C.P. 2752511234066 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	678,32	24,87	847,01	847,01
22.4	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af_08/2021	103029 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	47,74	24,87	59,61	119,22
22.5	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	92688 - SINAPI/SC 09/2025	M	53,00	40,48	24,87	50,54	2.678,62
22.6	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	92705 - SINAPI/SC 09/2025	UN	1,00	50,82	24,87	63,45	63,45
22.7	CAP ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4". (ref. fnde 301)	C.P. 2752511234068 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	16,80	24,87	20,97	20,97
22.8	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	92695 - SINAPI/SC 09/2025	UN	8,00	27,13	24,87	33,87	270,96
22.9	Mangueira para gas - glp. (ref. fnde 260)	C.P. 2752511234070 - Composição Própria 09/2025	UN	4,00	21,93	24,87	27,38	109,52

22.10	Curva 45 graus, em aço, conexão soldada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	97548 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	61,45	24,87	76,73	153,46
22.11	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	97549 - SINAPI/SC 09/2025	UN	6,00	61,45	24,87	76,73	460,38
22.12	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	97547 - SINAPI/SC 09/2025	UN	2,00	40,67	24,87	50,78	101,56
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							202.273,27
23.1	Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal (ref. fnde 39)	C.P. 2752511234071 - Composição Própria 09/2025	UN	1,00	2.000,92	24,87	2.498,54	2.498,54
23.2	Bancada de granito cinza andorinha, inclusive passa pratos, espessura 2 cm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 40)	C.P. 2752511234072 - Composição Própria 09/2025	M2	64,53	770,75	24,87	962,43	62.105,60
23.3	Banco de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 46)	C.P. 2752511234073 - Composição Própria 09/2025	M2	2,21	798,13	24,87	996,62	2.202,53
23.4	Prateleira de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - fornecimento e instalação. (ref. fnde 47)	C.P. 2752511234074 - Composição Própria 09/2025	M2	53,79	712,80	24,87	890,07	47.876,86
23.5	Escaninhos em mdf, revestidos em laminado melamínico. (ref. fnde 48)	C.P. 2752511234075 - Composição Própria 09/2025	M2	96,67	198,84	24,87	248,29	24.002,19
23.6	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	101965 - SINAPI/SC 09/2025	M	135,60	181,43	24,87	226,55	30.720,18
23.7	Peitoril em granito cinza andorinha, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo - chuveiro. (ref. fnde 351)	C.P. 2752511234076 - Composição Própria 09/2025	M	8,45	181,43	24,87	226,55	1.914,34
23.8	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	100861 - SINAPI/SC 09/2025	UN	301,00	39,13	24,87	48,86	14.706,86
23.9	Barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aço inox (ref SINAPI 99856)	C.P. 2752603245954 - Composição Própria 09/2025	M	23,86	207,49	24,87	259,09	6.181,88

23.10	Banco de concreto sem encosto, dim. 2,50 x 0,60 m. (ref. fnde 51)	C.P. 2752511234078 - Composição Própria 09/2025	M2	5,44	631,49	24,87	788,54	4.289,65
23.11	Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024	105001 - SINAPI/SC 09/2025	M	3,15	1.468,11	24,87	1.833,22	5.774,64
24	FECHAMENTO - MURO							331.523,22
24.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							17.467,97
24.1.1	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96521 - SINAPI/SC 09/2025	M3	109,20	43,85	24,87	54,75	5.978,70
24.1.2	Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96525 - SINAPI/SC 09/2025	M3	48,36	60,29	24,87	75,28	3.640,54
24.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	101616 - SINAPI/SC 09/2025	M2	270,39	7,68	24,87	9,59	2.593,04
24.1.4	Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	104740 - SINAPI/SC 09/2025	M3	136,37	30,87	24,87	38,54	5.255,69
24.2	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS							99.420,96
24.2.1	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96621 - SINAPI/SC 09/2025	M3	5,46	261,54	24,87	326,58	1.783,12
24.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	96619 - SINAPI/SC 09/2025	M2	109,20	47,29	24,87	59,05	6.448,26
24.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96535 - SINAPI/SC 09/2025	M2	83,33	155,18	24,87	193,77	16.146,85
24.2.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	104918 - SINAPI/SC 09/2025	KG	3.050,79	14,35	24,87	17,91	54.639,64

24.2.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	104919 - SINAPI/SC 09/2025	KG	250,16	12,60	24,87	15,73	3.935,01
24.2.6	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	104916 - SINAPI/SC 09/2025	KG	64,42	17,84	24,87	22,27	1.434,63
24.2.7	Concretagem de sapata, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96558 - SINAPI/SC 09/2025	M3	13,55	888,51	24,87	1.109,48	15.033,45
24.3	SUPERESTRUTURA							86.136,55
24.3.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME							41.326,65
24.3.1.1	Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de *5 cm*. af_01/2024	96621 - SINAPI/SC 09/2025	M3	8,06	261,54	24,87	326,58	2.632,23
24.3.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	96619 - SINAPI/SC 09/2025	M2	161,19	47,29	24,87	59,05	9.518,26
24.3.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	96536 - SINAPI/SC 09/2025	M2	101,80	76,31	24,87	95,28	9.699,50
24.3.1.4	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	104918 - SINAPI/SC 09/2025	KG	98,86	14,35	24,87	17,91	1.770,58
24.3.1.5	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	104919 - SINAPI/SC 09/2025	KG	199,64	12,60	24,87	15,73	3.140,33
24.3.1.6	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	104920 - SINAPI/SC 09/2025	KG	134,51	10,60	24,87	13,23	1.779,56
24.3.1.7	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	104916 - SINAPI/SC 09/2025	KG	210,09	17,84	24,87	22,27	4.678,70
24.3.1.8	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	96557 - SINAPI/SC 09/2025	M3	7,64	849,84	24,87	1.061,19	8.107,49

24.3.2	CONCRETO ARMADO - PILARES							23.802,78
24.3.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	92443 - SINAPI/SC 09/2025	M2	94,62	73,52	24,87	91,80	8.686,11
24.3.2.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92762 - SINAPI/SC 09/2025	KG	290,24	10,52	24,87	13,13	3.810,85
24.3.2.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92759 - SINAPI/SC 09/2025	KG	374,90	14,61	24,87	18,24	6.838,17
24.3.2.4	Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (ref. fnde 239)	C.P. 2752511233695 - Composição Própria 09/2025	m³	4,52	791,56	24,87	988,42	4.467,65
24.3.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS							21.007,12
24.3.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	92479 - SINAPI/SC 09/2025	M2	91,62	83,96	24,87	104,84	9.605,44
24.3.3.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	92761 - SINAPI/SC 09/2025	KG	266,04	11,99	24,87	14,97	3.982,61
24.3.3.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	92762 - SINAPI/SC 09/2025	KG	28,28	10,52	24,87	13,13	371,31
24.3.3.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	92759 - SINAPI/SC 09/2025	KG	128,75	14,61	24,87	18,24	2.348,40
24.3.3.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. (ref. fnde 240)	C.P. 2752511233696 - Composição Própria 09/2025	M³	4,75	792,30	24,87	989,34	4.699,36
24.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							8.641,54
24.4.1	Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos. (ref. fnde 172)	C.P. 2752511233789 - Composição Própria 09/2025	M2	127,25	54,39	24,87	67,91	8.641,54

24.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO							48.147,96
24.5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	103324 - SINAPI/SC 09/2025	M2	374,87	96,16	24,87	120,07	45.010,64
24.5.2	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisonha. af_03/2024	93200 - SINAPI/SC 09/2025	M	176,95	14,20	24,87	17,73	3.137,32
24.6	REVESTIMENTO							55.618,82
24.6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. - externo. (ref. 176)	C.P. 2752511234082 - Composição Própria 09/2025	M2	374,87	5,38	24,87	6,71	2.515,37
24.6.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto externas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. - interno. (ref. fnde 177)	C.P. 2752511234084 - Composição Própria 09/2025	M2	374,87	8,43	24,87	10,52	3.943,63
24.6.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento interno (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. (ref. fnde 178)	C.P. 2752511234085 - Composição Própria 09/2025	M2	374,87	46,23	24,87	57,72	21.637,49
24.6.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos - revestimento externo (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. (ref. fnde 179)	C.P. 2752511234086 - Composição Própria 09/2025	M2	374,87	46,23	24,87	57,72	21.637,49
24.6.5	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	101979 - SINAPI/SC 09/2025	M	110,10	42,81	24,87	53,45	5.884,84
24.7	PINTURA							16.089,42
24.7.1	Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação manual em paredes, duas demãos (ref. fnde 196)	C.P. 2752511234087 - Composição Própria 09/2025	M2	374,87	17,19	24,87	21,46	8.044,71
24.7.2	Pintura látex acrílica, sobre reboco liso, cor cinza claro, aplicação manual em paredes, duas demãos - face externa muro (ref. fnde 352)	C.P. 2752511234088 - Composição Própria 09/2025	M²	374,87	17,19	24,87	21,46	8.044,71
25	SERVIÇOS FINAIS							53.920,77

25.1	Limpeza grossa de obra. (ref. fnde 602)	C.P. 2752511234090 - Composição Própria 09/2025	M2	1.545,99	17,31	24,87	21,61	33.408,84
25.2	Limpeza fina de obra (ref. fnde 601)	C.P. 2752511234089 - Composição Própria 09/2025	M2	1.545,99	9,23	24,87	11,52	17.809,80
25.3	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m. 08/2025. orse/10360	2752511234091 - Cotação 09/2025	UN	1,00	2.163,96	24,87	2.702,13	2.702,13
							TOTAL	6.666.043,68



AMUREL

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)					
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola – Tipo 1 do padrão FNDE - Braço do Norte					
Composição do Serviço						
C.P. 1312408172061 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, REVESTIDO COM HEPR E COM COBERTURA DE PVC, 90º C PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 92982 06/2024)/VGL					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	3,87	0,04
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	27,19	0,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	46,02	0,60
1312408172050 - Cotação 06/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido com hepr e com cobertura de PVC, 90 C	m	INSUMO	1,02700000	12,65	12,99
					TOTAL (R\$)	13,98
C.P. 1312410175558 - 09/2025	GUIA DE CABOS FECHADO 1U					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312401162973 - Cotação 09/2025	Guia de cabos fechado 1u, na cor preto	UN	INSUMO	1,00000000	41,67	41,67
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	50,87
C.P. 2752511233683 - 09/2025	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO. (REF. FNDE 03)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 09/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,02000000	160,00	3,20
10420 - SINAPI/SC 09/2025	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	UN	INSUMO	1,00000000	212,45	212,45
11868 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa d'aguA / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa	UN	INSUMO	1,00000000	605,52	605,52
20247 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	1,00000000	17,63	17,63
20205 - SINAPI/SC 09/2025	Ripa aparelhada *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa	M	INSUMO	8,00000000	8,16	65,28
21009 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 20 mm (3/4"), E = 2,25 mm, *1,3* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	30,00000000	21,51	645,30
9841 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo PVC, serie R, DN 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (NBR 5688)	M	INSUMO	10,00000000	27,94	279,40
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	26,08	104,32
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	35,32	282,56
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	35,59	284,72
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,12000000	24,73	200,80
92273 - SINAPI/SC 09/2025	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	17,00000000	15,01	255,17

						TOTAL (R\$)	2956,35
C.P. 2752511233685 - 09/2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). (REF. FNDE 231)						MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10775 - SINAPI/SC 09/2025	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	847,50	847,50	
105114 - SINAPI/SC 09/2025	Execução dos apoios para contêiner ou módulo habitável. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	2.035,42	195,40	
105115 - SINAPI/SC 09/2025	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	147,39	14,74	
						TOTAL (R\$)	1057,64
C.P. 2752511233691 - 09/2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). (REF. FNDE 230)						MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10776 - SINAPI/SC 09/2025	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	662,10	662,10	
105114 - SINAPI/SC 09/2025	Execução dos apoios para contêiner ou módulo habitável. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	2.035,42	195,40	
105115 - SINAPI/SC 09/2025	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	147,39	14,73	
						TOTAL (R\$)	872,23
C.P. 2752511233692 - 09/2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). (REF. FNDE 232)						mês
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10778 - SINAPI/SC 09/2025	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	1.059,37	1.059,37	
105114 - SINAPI/SC 09/2025	Execução dos apoios para contêiner ou módulo habitável. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	2.035,42	195,40	
105115 - SINAPI/SC 09/2025	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	147,39	14,73	
						TOTAL (R\$)	1269,50
C.P. 2752511233695 - 09/2025	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. FNDE 239)						m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90587 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13000000	0,56	0,07	
90586 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	1,26000000	1,36	1,71	
1525 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	671,08	740,20	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	37,29	8,35	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	35,59	7,97	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,34500000	24,73	33,26	
						TOTAL (R\$)	791,56
C.P. 2752511233696 - 09/2025	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. FNDE 240)						M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

90587 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13100000	0,56	0,07
90586 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12000000	1,36	0,16
1525 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	671,08	740,20
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12500000	37,29	4,66
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75300000	35,59	26,79
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82600000	24,73	20,42

TOTAL (R\$)	792,30
-------------	--------

C.P. 2752511233697 - 09/2025	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 607)					kg
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93288 - SINAPI/SC 09/2025	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00055220	178,00	0,09
93287 - SINAPI/SC 09/2025	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00071000	343,93	0,24
4777 - SINAPI/SC 09/2025	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,51673250	8,02	4,14
1333 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 mm) 99,59 kg/m2	KG	INSUMO	0,00642400	8,79	0,05
1332 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,00181770	8,93	0,01
10997 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00300000	29,25	0,08
442 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada	UN	INSUMO	0,00300560	7,17	0,02
40549 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso, comum, ASTM A307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm)	CENTO	INSUMO	0,00160000	231,33	0,37
10966 - SINAPI/SC 09/2025	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aco laminado, E = 8 mm, H = 150 mm, L = 75 mm (16,97 kg/m)	KG	INSUMO	0,56602580	9,12	5,16
88240 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00091510	25,40	0,02
88278 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00495410	28,23	0,13
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00498570	50,23	0,25
100716 - SINAPI/SC 09/2025	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07888750	24,84	1,95

TOTAL (R\$)	12,51
-------------	-------

C.P. 2752511233698 - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 243 PM1)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91297 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	455,07	455,07

TOTAL (R\$)	1263,39
-------------	---------

C.P. 2752511233699 - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 247 PM 2)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65

91298 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.158,29	1.158,29
					TOTAL (R\$)	1966,61

C.P. 2752511233700 - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PM3. (REF. FNDE 246)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91297 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	455,07	455,07
					TOTAL (R\$)	1263,39

C.P. 2752511233701 - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PM4. (REF. FNDE 248)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91298 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.158,29	1.158,29
					TOTAL (R\$)	1966,61

C.P. 2752511233702 - 09/2025	PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (FNDE 249 PM5)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	9,60000000	13,03	125,08
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90831 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	176,91	176,91
91295 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	392,12	392,12
					TOTAL (R\$)	1169,48

C.P. 2752511233703 - 09/2025	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (FNDE 250)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39026 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aco polido sem cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,02100000	17,90	0,37
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,35700000	21,29	7,60
10491 - SINAPI/SC 09/2025	Vidro liso incolor 6 mm - sem colocacao	M2	INSUMO	1,00000000	170,00	170,00
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38300000	24,73	9,47
88325 - SINAPI/SC 09/2025	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	27,84	10,96

						TOTAL (R\$)	198,40
C.P. 2752511233704 - 09/2025	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (FNDE 04)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
11026 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	15,60000000	11,10	173,16	
88261 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42600000	35,43	15,09	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42600000	24,73	10,53	
						TOTAL (R\$)	198,78
C.P. 2752511233705 - 09/2025	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 251)						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,80000000	0,61	5,36	
39024 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir em alumínio com divisao horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, vidros inclusos, sem guarnicao/alizar/vista, 87 cm x 210 cm	UN	INSUMO	1,00000000	1.327,79	1.327,79	
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	1,61300000	32,23	51,98	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65100000	35,59	23,16	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32500000	24,73	8,03	
						TOTAL (R\$)	1416,32
C.P. 2752511233707 - 09/2025	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (FNDE 252)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93	
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90	
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15	
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72	
						TOTAL (R\$)	982,76
C.P. 2752511233708 - 09/2025	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 253)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93	
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90	
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15	
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72	

						TOTAL (R\$)	982,76
C.P. 2752511233709 - 09/2025	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. (REF. FNDE 254)					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,87	
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	27,43	60,40	
4922 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	1,00000000	689,67	689,67	
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	32,23	2,05	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	35,59	10,03	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	24,73	3,48	
						TOTAL (R\$)	768,50
C.P. 2752511233710 - 09/2025	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. (REF. FNDE 255)					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,87	
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	27,43	60,40	
4922 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	1,00000000	689,67	689,67	
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	32,23	2,05	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	35,59	10,03	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	24,73	3,48	
						TOTAL (R\$)	768,50
C.P. 2752511233711 - 09/2025	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 256)					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93	
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90	
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15	
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72	
						TOTAL (R\$)	982,76
C.P. 2752511233712 - 09/2025	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 257)					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93	

36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72
					TOTAL (R\$)	982,76
C.P. 2752511233713 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 258)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
					TOTAL (R\$)	687,85
C.P. 2752511233715 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 259)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
					TOTAL (R\$)	687,85
C.P. 2752511233716 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 275)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
599 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	682,20	682,20
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	17,41300000	0,23	4,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,42400000	21,29	9,02
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72000000	35,59	25,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	24,73	8,90
					TOTAL (R\$)	729,74
C.P. 2752511233717 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 262)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233718 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 276)					m²
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
599 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	682,20	682,20
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	17,41300000	0,23	4,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,42400000	21,29	9,02
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72000000	35,59	25,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	24,73	8,90

TOTAL (R\$)

729,74

C.P. 2752511233719 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 263)					m²
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233720 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE FNDE 264)					m²
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233730 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 268)					m²
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
------------	------------------------	---------	------	-------	----------------	-------------

34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em alumínio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233731 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF.FNDE 265)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em alumínio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233732 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 269)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em alumínio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233733 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 270)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em alumínio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233734 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 271)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233738 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 272)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233739 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 273)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233741 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 274)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09

TOTAL (R\$)

687,85

C.P. 2752511233742 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. (REF. SINAPI FNDE 277)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
599 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	682,20	682,20

4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	17,41300000	0,23	4,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,42400000	21,29	9,02
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72000000	35,59	25,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	24,73	8,90
					TOTAL (R\$)	729,74
C.P. 2752511233743 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM. (REF. FNDE 108)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10932 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	94,28	94,28
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	1,50000000	22,12	33,18
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	35,29	88,22
94589 - SINAPI/SC 09/2025	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024	M	COMPOSIÇÃO	2,50000000	23,07	57,67
					TOTAL (R\$)	273,35
C.P. 2752511233744 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (REF. FNDE 109)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10932 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	94,28	94,28
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	1,50000000	22,12	33,18
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	35,29	88,22
94589 - SINAPI/SC 09/2025	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024	M	COMPOSIÇÃO	2,50000000	23,07	57,67
					TOTAL (R\$)	273,35
C.P. 2752511233745 - 09/2025	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (REF. FNDE 05)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
586 - SINAPI/SC 09/2025	Cantoneira em alumínio, abas iguais, largura de 25,40 mm (1"), espessura de 4,76 mm (3/16") e peso linear de aproximadamente 0,593 kg/m	M	INSUMO	3,00000000	27,12	81,36
10932 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	94,28	94,28
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	35,29	12,35
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	24,73	14,83
					TOTAL (R\$)	202,82
C.P. 2752511233746 - 09/2025	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 279)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
102183 - SINAPI/SC 09/2025	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,53000000	1,923,48	1.019,44
					TOTAL (R\$)	1019,44
C.P. 2752511233747 - 09/2025	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 278)					M²

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
102183 - SINAPI/SC 09/2025	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,53000000	1.923,48	1.019,44
					TOTAL (R\$)	1019,44

C.P. 2752511233748 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA. PF1. (FNDE 280)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10
					TOTAL (R\$)	876,00

C.P. 2752511233749 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA. PF2. (REF. FNDE 08)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10
					TOTAL (R\$)	876,00

C.P. 2752511233750 - 09/2025	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (FNDE 281)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27

88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10

TOTAL (R\$)	852,07
-------------	--------

C.P. 2752511233751 - 09/2025	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (FNDE 282)					M²
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10

TOTAL (R\$)	876,00
-------------	--------

C.P. 2752511233771 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , TIPO GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4", GUARNIÇÕES/FECHADURA, PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P01. (REF. FNDE 284)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38100000	35,59	49,14
88627 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09200000	742,06	68,26
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,90
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,65
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,59	66,47

TOTAL (R\$)	1406,67
-------------	---------

C.P. 2752511233772 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 285 P02)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	35,59	7,11
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,90
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,65
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93

88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,59	7,97
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,29	10,58
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	24,73	4,94
11964 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	4,00000000	2,98	11,92

TOTAL (R\$)	1265,32
-------------	---------

C.P. 2752511233773 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 286 P03)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38100000	35,59	49,15
88627 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09200000	742,06	68,27
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,91
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,66
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,59	66,48

TOTAL (R\$)	1406,72
-------------	---------

C.P. 2752511233774 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 287 P04)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38100000	35,59	49,14
88627 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09200000	742,06	68,26
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,90
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,65
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,59	66,47

TOTAL (R\$)	1406,67
-------------	---------

C.P. 2752511233776 - 09/2025	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS. (REF. FNDE 120)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82

100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10
					TOTAL (R\$)	876,00

C.P. 2752511233778 - 09/2025	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA. (REF. FNDE 60)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = "3,25" mm, peso "3,14" kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10
					TOTAL (R\$)	852,07

C.P. 2752511233784 - 10/2025	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO. (REF. FNDE 283)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	26,59	39,88
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	35,29	52,93
2752511233767 - Cotação 10/2025	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 20 cm, galvanizado	M²	INSUMO	1,00000000	106,98	106,98
					TOTAL (R\$)	199,79

C.P. 2752511233786 - 09/2025	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (REF. FNDE 20)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4380 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 120 mm para telha fibrocimento	UN	INSUMO	1,00000000	1,38	1,38
43071 - SINAPI/SC 09/2025	Telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm	M2	INSUMO	1,06000000	171,84	182,15
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22000000	37,29	8,20
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22000000	24,73	5,44
					TOTAL (R\$)	197,17

C.P. 2752511233787 - 09/2025	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (REF. FNDE 65)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00270000	33,90	0,09
93281 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	34,84	0,06

C.P. 1312401163056 - Composição Própria 09/2025	Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - fornecimento e instalação	m	COMPOSIÇÃO	2,00000000	69,04	138,08
11029 - SINAPI/SC 09/2025	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	6,00000000	1,83	10,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	24,73	2,47
88323 - SINAPI/SC 09/2025	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	36,88	3,68

TOTAL (R\$)	155,36
-------------	--------

C.P. 1312401163056 - 09/2025	Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - fornecimento e instalação	m
------------------------------	---	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	24,73	0,99
88323 - SINAPI/SC 09/2025	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03400000	36,88	1,25
93281 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	34,84	0,03
93282 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	33,90	0,04
11029 - SINAPI/SC 09/2025	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	1,00000000	1,83	1,83
1312401162894 - Cotação 09/2025	Cumeeira tr-40	un	INSUMO	1,00000000	64,90	64,90

TOTAL (R\$)	69,04
-------------	-------

C.P. 2752511233789 - 09/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (REF. FNDE 172)	M2
------------------------------	---	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,51
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30

TOTAL (R\$)	54,39
-------------	-------

C.P. 2752511233790 - 09/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (REF. FNDE 173)	M2
------------------------------	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,52
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30

TOTAL (R\$)	54,40
-------------	-------

C.P. 2752511233791 - 09/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (REF. FNDE 174)	M2
------------------------------	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,51
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30

						TOTAL (R\$)	54,39
C.P. 2752511233793 - 09/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (REF. FNDE 175)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58	
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,51	
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30	
						TOTAL (R\$)	54,39
C.P. 2752511233794 - 09/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 293)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43	
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73	
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67	
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64	
						TOTAL (R\$)	57,37
C.P. 2752511233795 - 09/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 294)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43	
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73	
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67	
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64	
						TOTAL (R\$)	57,37
C.P. 2752511233796 - 09/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 295)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43	
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73	
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67	
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64	
						TOTAL (R\$)	57,37

C.P. 2752511233797 - 09/2025	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 296)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64
					TOTAL (R\$)	57,37
C.P. 2752511233798 - 09/2025	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 245)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44396 - SINAPI/SC 09/2025	Cola branca base PVA	KG	INSUMO	0,04030000	32,36	1,30
6186 - SINAPI/SC 09/2025	Rodape de madeira macica cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regioao, *1,5 x 7 cm	M	INSUMO	1,03500000	11,63	12,03
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36350000	37,29	13,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15140000	24,73	3,74
					TOTAL (R\$)	30,62
C.P. 2752511233799 - 09/2025	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO. (REF. FNDE 37)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4806 - SINAPI/SC 09/2025	Testeira antiderrapante para piso vinilico *5 x 2,5* cm, E = 2 mm	M	INSUMO	1,10000000	16,25	17,87
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	35,39	21,23
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	24,73	9,89
					TOTAL (R\$)	48,99
C.P. 2752511233800 - 09/2025	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO. (REF. FNDE 18)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39511 - SINAPI/SC 09/2025	Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado	M2	INSUMO	1,00000000	133,33	133,33
88278 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47860000	28,23	13,51
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47860000	24,73	11,83
					TOTAL (R\$)	158,67
C.P. 2752511233801 - 09/2025	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO. (REF. FNDE 09)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,02000000	0,80	0,02
44396 - SINAPI/SC 09/2025	Cola branca base PVA	KG	INSUMO	0,10000000	32,36	3,24
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,09000000	20,18	1,82

						TOTAL (R\$)	5,08
C.P. 2752511233806 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 298)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233807 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 297)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233808 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 299)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233809 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 300)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233811 - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (REF. FNDE 400)						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37595 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,21500000	2,15	2,61	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,24000000	0,80	0,19	

88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43700000	35,59	15,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21800000	24,73	5,39
38186 - SINAPI/SC 09/2025	Piso tatil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, E = 12 mm, para argamassa	M2	INSUMO	0,25000000	518,29	129,57
					TOTAL (R\$)	153,31
C.P. 2752511233812 - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (REF. FNDE 401)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37595 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,21500000	2,15	2,61
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,24000000	0,80	0,19
38186 - SINAPI/SC 09/2025	Piso tatil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, E = 12 mm, para argamassa	M2	INSUMO	0,25000000	518,29	129,57
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43700000	35,59	15,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21800000	24,73	5,39
					TOTAL (R\$)	153,31
C.P. 2752511233813 - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (REF. FNDE 190)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34353 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	10,00000000	1,30	13,00
36178 - SINAPI/SC 09/2025	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, E = 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	UN	INSUMO	6,25000000	12,70	79,37
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,27900000	35,59	45,51
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,55700000	24,73	63,23
					TOTAL (R\$)	201,11
C.P. 2752511233814 - 09/2025	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM. (REF. FNDE 10)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 09/2025	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af 06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01900000	153,80	2,92
367 - SINAPI/SC 09/2025	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,25000000	162,09	202,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03170000	24,73	0,78
					TOTAL (R\$)	206,31
C.P. 2752511233815 - 10/2025	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO. (REF. FNDE 38)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08000000	24,73	1,97
2752511233818 - Cotação 10/2025	Fita 3m colante antiderrapante	M	INSUMO	1,10000000	55,00	60,50
					TOTAL (R\$)	62,47
C.P. 2752511233819 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 402)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34
					TOTAL (R\$)	13,44
C.P. 2752511233820 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 403)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34
					TOTAL (R\$)	13,44
C.P. 2752511233821 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 404)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34
					TOTAL (R\$)	13,44
C.P. 2752511233822 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 405)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,13
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,99
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,35
					TOTAL (R\$)	13,47
C.P. 2752511233823 - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 35)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
3767 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	1,50000000	1,48	2,22
6085 - SINAPI/SC 09/2025	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	L	INSUMO	0,30000000	8,31	2,49
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	36,71	69,74
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	24,73	46,98
					TOTAL (R\$)	152,31
C.P. 2752511233825 - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 36)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,21
3767 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	1,50000000	1,48	2,22

6085 - SINAPI/SC 09/2025	Selador acrílico opaco premium interior/exterior	L	INSUMO	0,30000000	8,31	2,49
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,31100000	85,97	26,74
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	36,71	69,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	24,73	46,99

TOTAL (R\$)	151,40
-------------	--------

C.P. 2752511233826 - 09/2025	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO. (REF. FNDE 201)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5318 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente aguarras	L	INSUMO	0,01400000	22,00	0,30
7311 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	L	INSUMO	0,14030000	43,04	6,03
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38050000	36,71	13,96

TOTAL (R\$)	20,29
-------------	-------

C.P. 2752511233830 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 406)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

TOTAL (R\$)	70,03
-------------	-------

C.P. 2752511233832 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 407)					M2
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

TOTAL (R\$)	70,03
-------------	-------

C.P. 2752511233833 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 409)					M2
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

						TOTAL (R\$)	70,03
C.P. 2752511233836 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 410)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20	
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13	
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09	
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68	
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84	
						TOTAL (R\$)	70,03
C.P. 2752511233838 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 411)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20	
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13	
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09	
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68	
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84	
						TOTAL (R\$)	70,03
C.P. 2752511233839 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 412)						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20	
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13	
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09	
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68	
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84	
						TOTAL (R\$)	70,03
C.P. 2752511233840 - 09/2025	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM. (REF. FNDE 119)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
12613 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, PVC, 40 mm x 150 cm	UN	INSUMO	1,00000000	19,86	19,86	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29300000	26,08	7,64	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29300000	35,32	10,34	
						TOTAL (R\$)	37,84

C.P. 2752511233841 - 09/2025	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 413)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,02120000	76,94	1,63
821 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de reducao de PVC, soldavel, longa, com 75 x 50 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	17,95	17,95
38383 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,02330000	2,31	0,05
20083 - SINAPI/SC 09/2025	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,03600000	87,17	3,13
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10350000	26,08	2,69
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10350000	35,32	3,65
					TOTAL (R\$)	29,10
C.P. 2752511233843 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022. (REF. FNDE 415)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00710000	76,94	0,54
3529 - SINAPI/SC 09/2025	Joelho PVC, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	0,69	0,69
38383 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03020000	2,31	0,06
20083 - SINAPI/SC 09/2025	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00800000	87,17	0,69
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	26,08	3,54
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	35,32	4,79
					TOTAL (R\$)	10,31
C.P. 2752511233844 - 09/2025	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 215)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01920000	16,41	0,31
10228 - SINAPI/SC 09/2025	Valvula de descarga metalica, base 1 1/2" e acabamento metalico cromado	UN	INSUMO	1,00000000	238,00	238,00
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	26,08	24,12
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	35,32	32,66
					TOTAL (R\$)	295,09
C.P. 2752511233845 - 09/2025	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (REF. FNDE 30)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
306 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 200 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	2,00000000	15,32	30,64
42686 - SINAPI/SC 09/2025	CAP, PVC, JE, ocre, DN 200 mm (conexao para tubo coletor de esgoto)	UN	INSUMO	1,00000000	71,58	71,58
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,58
					TOTAL (R\$)	103,80
C.P. 2752511233846 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF. FNDE 416)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

20085 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,15	6,45
20141 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	20,91	20,91
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	26,08	2,10
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	35,32	2,85

TOTAL (R\$)	34,69
-------------	-------

C.P. 2752511233847 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (REF. FNDE 421)					UN
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31970000	35,32	11,29
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31970000	26,08	8,33
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,15250000	31,75	4,84
299 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	3,40	6,80
298 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,61	2,61
20143 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 100 x 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	69,01	69,01

TOTAL (R\$)	102,88
-------------	--------

C.P. 2752511233848 - 09/2025	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF. FNDE 420)					UN
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
301 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
1966 - SINAPI/SC 09/2025	Curva PVC curta 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	23,22	23,22
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	26,08	5,02
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	35,32	6,80

TOTAL (R\$)	44,49
-------------	-------

C.P. 2752511233851 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF. FNDE 418)					UN
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20085 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,15	6,45
20141 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	20,91	20,91
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	26,08	2,11
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	35,32	2,86

TOTAL (R\$)	34,71
-------------	-------

C.P. 2752511233853 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF. FNDE 419)					UN
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20085 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,15	6,45
20141 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	20,91	20,91

20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	26,08	2,11
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	35,32	2,86
					TOTAL (R\$)	34,71
C.P. 2752511233855 - 09/2025	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (REF. FNDE 417)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
297 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,41	4,82
1969 - SINAPI/SC 09/2025	Curva PVC longa 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	44,34	44,34
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12570000	26,08	3,27
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12570000	35,32	4,43
					TOTAL (R\$)	59,24
C.P. 2752511233860 - 10/2025	Tanque cisterna reservatório Vertical Modular 300 litros - sem filtro (REF. FNDE 78).					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	35,32	70,64
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	26,08	52,16
2752511234122 - Cotação 09/2025	Cisterna 300l	un	INSUMO	1,00000000	1.388,00	1.388,00
					TOTAL (R\$)	1510,80
C.P. 2752511233862 - 10/2025	SMART FILTRO. (REF. FNDE 79)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26900000	26,08	7,01
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26900000	35,32	9,50
2752511233861 - Cotação 10/2025	Smart filtro tecnotri ou equivalente	UN	INSUMO	1,00000000	440,60	440,60
					TOTAL (R\$)	457,11
C.P. 2752511233863 - 10/2025	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO. (REF. FNDE 11)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	4,45	4,45
37588 - SINAPI/SC 09/2025	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2", sem ladrao, com tampao plastico	UN	INSUMO	1,00000000	59,74	59,74
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	35,32	88,30
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	24,73	61,82
86883 - SINAPI/SC 09/2025	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,27	12,27
2752503233864 - Cotação 10/2025	Banheira plástica rígida de embutir	UN	INSUMO	1,00000000	99,99	99,99

						TOTAL (R\$)	326,57
C.P. 2752511233865 - 09/2025	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 217)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1743 - SINAPI/SC 09/2025	Cuba aço inox (AISI 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *46 x 30 x 12" cm	UN	INSUMO	1,00000000	164,70	164,70	
4823 - SINAPI/SC 09/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,29740000	40,35	12,00	
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,38	13,07	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	24,73	3,71	
						TOTAL (R\$)	193,48
C.P. 2752511233867 - 09/2025	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 219)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10425 - SINAPI/SC 09/2025	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30" cm	UN	INSUMO	1,00000000	96,18	96,18	
4351 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,80	41,60	
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03040000	86,57	2,63	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	35,32	13,66	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18860000	24,73	4,66	
						TOTAL (R\$)	158,73
C.P. 2752511233868 - 09/2025	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 224)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09	
36791 - SINAPI/SC 09/2025	Torneira metalica cromada de mesa para lavatorio, bica alta, com arejador	UN	INSUMO	1,00000000	202,31	202,31	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09600000	35,32	3,39	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03030000	24,73	0,75	
						TOTAL (R\$)	206,54
C.P. 2752511233869 - 09/2025	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 14)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
11777 - SINAPI/SC 09/2025	Torneira eletrica de parede, plastica, bica alta, para cozinha, 5500 W (110/220 v)	UN	INSUMO	1,00000000	184,09	184,09	
247 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de eletricista (horista)	H	INSUMO	0,50000000	22,12	11,06	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,02	23,01	
						TOTAL (R\$)	218,16
C.P. 2752511233872 - 09/2025	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA. (REF. FNDE 225)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,04200000	4,45	0,18
44045 - SINAPI/SC 09/2025	Torneira de mesa para lavatorio, metalica cromada, com misturador monocomando, bica baixa	UN	INSUMO	1,00000000	474,68	474,68
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46300000	35,32	16,35
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14590000	24,73	3,60

TOTAL (R\$)

494,81

C.P. 2752511233873 - 09/2025	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIU EQUIVALENTE. (REF. FNDE 13)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
247 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de eletricista (horista)	H	INSUMO	0,50000000	22,12	11,06
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,02	23,01
100860 - SINAPI/SC 09/2025	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	104,23	104,23

TOTAL (R\$)

138,30

C.P. 2752511233874 - 09/2025	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL. (REF. FNDE 17)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38189 - SINAPI/SC 09/2025	DuchA / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com braco/cano, sem desviador	UN	INSUMO	1,00000000	249,93	249,93
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	4,45	4,45
2696 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	H	INSUMO	0,50000000	31,19	15,59

TOTAL (R\$)

269,97

C.P. 2752511233875 - 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 226)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36204 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	1,00000000	179,87	179,87
4351 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	24,73	7,38

TOTAL (R\$)

345,55

C.P. 2752511233877 - 09/2025	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. (REF. FNDE 15)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37401 - SINAPI/SC 09/2025	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,00000000	57,73	57,73
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,08	13,04
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,32	17,66

TOTAL (R\$)

88,43

C.P. 2752511233879 - 09/2025	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. (REF. FNDE 16)					UN
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37400 - SINAPI/SC 09/2025	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolaø	UN	INSUMO	1,00000000	57,73	57,73
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	24,73	8,66
					TOTAL (R\$)	66,39
C.P. 2752511233880 - 09/2025	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (REF. FNDE 12)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11186 - SINAPI/SC 09/2025	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	344,00	344,00
4343 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 4", com porca e arruela	UN	INSUMO	4,00000000	5,79	23,16
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,40000000	20,18	8,07
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	35,59	71,18
					TOTAL (R\$)	446,41
C.P. 2752511233881 - 09/2025	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO. (REF. FNDE 34)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37399 - SINAPI/SC 09/2025	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	UN	INSUMO	1,00000000	22,92	22,92
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,08	13,04
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,32	17,66
					TOTAL (R\$)	53,62
C.P. 2752511233884 - 09/2025	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 261)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfè, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,03020000	16,41	0,49
10904 - SINAPI/SC 09/2025	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	UN	INSUMO	1,00000000	120,00	120,00
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	26,08	11,85
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	35,32	16,05
					TOTAL (R\$)	148,39
C.P. 2752511233888 - 09/2025	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 332)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36502 - SINAPI/SC 09/2025	Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 HP, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mcA / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h	UN	INSUMO	1,00000000	2.890,63	2.890,63
11267 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,43	5,72
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,38	1,52
39996 - SINAPI/SC 09/2025	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	3,89	0,77
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	27,19	17,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	26,08	79,92
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13

88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	35,32	108,24
					TOTAL (R\$)	3133,14
C.P. 2752511233890 - 09/2025	PRESSOSTATO DIFERENCIAL, AJUSTÁVEL, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16BAR. (REF. FNDE 112)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	35,32	24,72
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13
2752511233889 - Cotação 09/2025	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo ut16 da zurich, série ut16 da waaree instruments, wlf-5516 da warme ou equivalente. (ref. cpos o.17.000.042431)	UN	INSUMO	1,00000000	505,90	505,90
					TOTAL (R\$)	559,75
C.P. 2752511233909 - 10/2025	TANQUE DE PRESSÃO VERTICAL 24L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102607/FNDE 113					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15100000	26,08	3,93
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15100000	35,32	5,33
2752511233908 - Cotação 10/2025	Tanque de pressão 24l	UN	INSUMO	1,00000000	419,99	419,99
					TOTAL (R\$)	429,25
C.P. 2752511233911 - 10/2025	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" (REF. FNDE 114)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233910 - Cotação 10/2025	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², dn= 3/4"; ref. sv 17 da spirax sarco ou equivalente	un	INSUMO	1,00000000	2.999,90	2.999,90
3143 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 25 m (L x C)	UN	INSUMO	0,94000000	10,12	9,51
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	26,08	14,08
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	35,32	19,07
					TOTAL (R\$)	3042,56
C.P. 2752511233918 - 10/2025	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 603)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233915 - Cotação 10/2025	Bomba jockey ip-21 bt4 60hz: pressão 15 m.c.a - vazão 1,23 m³/h	un	INSUMO	1,00000000	2.943,96	2.943,96
11267 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,43	5,72
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,38	1,52
39996 - SINAPI/SC 09/2025	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	3,89	0,77
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	27,19	17,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	26,08	79,92
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	35,32	108,24

						TOTAL (R\$)	3186,47
C.P. 2752511233919 - 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 329)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3450 - SINAPI/SC 09/2025	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	10,10	10,10	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02700000	16,41	0,44	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	26,08	13,61	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	35,32	18,43	
7307 - SINAPI/SC 09/2025	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00300000	44,95	0,13	
						TOTAL (R\$)	42,71
C.P. 2752511233920 - 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 328)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02700000	16,41	0,44	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	26,08	13,61	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	35,32	18,44	
7307 - SINAPI/SC 09/2025	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00300000	44,95	0,13	
3471 - SINAPI/SC 09/2025	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2"	UN	INSUMO	1,00000000	52,01	52,01	
						TOTAL (R\$)	84,63
C.P. 2752511233921 - 09/2025	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (REF. FNDE 345)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
779 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4" x 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	7,20	7,20	
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29	
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	50,23	7,53	
						TOTAL (R\$)	26,43
C.P. 2752511233922 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (REF. FNDE 331)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	50,23	28,38	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	35,32	19,96	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	26,08	14,74	
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,06700000	28,09	1,88	
40373 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 3" x 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	255,72	255,72	
						TOTAL (R\$)	320,68

C.P. 2752511233923 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 335)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
40373 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 3" x 2 1/2"	UN	INSUMO	0,80000000	255,72	204,57
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	26,08	16,16
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	35,32	21,89
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	50,23	31,14
					TOTAL (R\$)	276,26
C.P. 2752511233925 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 336)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
40373 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 3" x 2 1/2"	UN	INSUMO	0,90000000	255,72	230,14
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	26,08	16,16
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	35,32	21,89
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	50,23	31,14
					TOTAL (R\$)	301,83
C.P. 2752511233926 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" (REF. FNDE 338)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6319 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 1"	UN	INSUMO	1,00000000	51,29	51,29
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	87,26
C.P. 2752511233927 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (REF. FNDE 339)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6307 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 1"	UN	INSUMO	1,00000000	141,92	141,92
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	177,89
C.P. 2752511233928 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (REF. FNDE 340)					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6308 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	141,92	141,92
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	177,89
C.P. 2752511233929 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2". (REF. FNDE 341)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6309 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	146,04	146,04
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	182,01
C.P. 2752511233930 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 333)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,02900000	28,09	0,81
40364 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 1 1/2" x 1 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	59,60	59,60
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24000000	26,08	6,25
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24000000	35,32	8,47
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24000000	50,23	12,05
					TOTAL (R\$)	87,18
C.P. 2752511233932 - 09/2025	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (REF. FNDE 343)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10899 - SINAPI/SC 09/2025	Adaptador em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	52,57	52,57
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	88,54
C.P. 2752511233933 - 09/2025	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (REF. FNDE 330)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7543 - SINAPI/SC 09/2025	Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	4,82	4,82
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	26,08	8,08
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	35,32	10,94

						TOTAL (R\$)	23,84
C.P. 2752511233945 - 10/2025	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM (REF. FNDE 604)						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	26,08	8,08	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	35,32	10,94	
2752511233944 - Cotação 10/2025	Adaptador condutele 25mm	un	INSUMO	1,00000000	1,39	1,39	
						TOTAL (R\$)	20,41
C.P. 2752511233947 - 09/2025	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (REF. FNDE 303)						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,02000000	35,80	0,71	
37558 - SINAPI/SC 09/2025	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	44,84	44,84	
88239 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,44	7,93	
						TOTAL (R\$)	53,48
C.P. 2752511233949 - 09/2025	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2. (REF. FNDE 350)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1587 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2, com 1 furo de fixacao	UN	INSUMO	1,00000000	6,34	6,34	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	27,19	5,43	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20	
						TOTAL (R\$)	20,97
C.P. 2752511233950 - 09/2025	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 346)						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,02	4,60	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	27,19	2,71	
1049 - SINAPI/SC 09/2025	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	8,88	8,88	
						TOTAL (R\$)	16,19
C.P. 2752511233951 - 09/2025	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO. (REF. FNDE 347)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39212 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	27,19	1,35	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,02	2,30	
						TOTAL (R\$)	5,47

C.P. 2752511233952 - 09/2025	ARRUELA EM ALUMINIO (REF. FNDE 353)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
379 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	2,16
C.P. 2752511233953 - 09/2025	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 150)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1880 - SINAPI/SC 09/2025	Curva 135 graus, de PVC rígido roscavel, de 1", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	2,94	2,94
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	27,19	8,02
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,02	13,57
					TOTAL (R\$)	24,53
C.P. 2752511233955 - 09/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (REF. FNDE 355)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,23	0,23
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
					TOTAL (R\$)	0,96
C.P. 2752511233957 - 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 356)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,38	0,38
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	1,11
C.P. 2752511233958 - 09/2025	BUCHA DE NYLON (REF. FNDE 354)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4374 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	1,00000000	0,37	0,37
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
					TOTAL (R\$)	1,10
C.P. 2752511233959 - 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (REF. FNDE 357)					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

39996 - SINAPI/SC 09/2025	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	1,00000000	3,89	3,89
88238 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01400000	26,59	0,37
88245 - SINAPI/SC 09/2025	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08600000	35,29	3,03
					TOTAL (R\$)	7,29
C.P. 2752511233960 - 09/2025	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (REF. FNDE 358)					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1091 - SINAPI/SC 09/2025	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	UN	INSUMO	1,00000000	44,23	44,23
88238 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,59	26,59
88245 - SINAPI/SC 09/2025	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,29	35,29
					TOTAL (R\$)	106,11
C.P. 2752511233962 - 09/2025	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (REF. FNDE 359)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
862 - SINAPI/SC 09/2025	Cabo de cobre nu 10 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,03000000	11,22	11,55
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,03
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	27,19	1,38
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	46,02	2,34
					TOTAL (R\$)	15,30
C.P. 2752511233963 - 09/2025	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (REF. FNDE 360)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
41480 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em PVC, DN = 250 x 250 mm (incluida tampa em ferro fundido sem escotilha)	UN	INSUMO	1,00000000	49,82	49,82
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13840000	35,59	4,92
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10880000	24,73	2,69
101618 - SINAPI/SC 09/2025	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,01410000	328,27	4,62
					TOTAL (R\$)	62,05
C.P. 2752511233964 - 09/2025	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (REF. FNDE 362)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13279 - SINAPI/SC 09/2025	Chumbador de aco tipo parabol, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	1,00000000	25,82	25,82
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	27,19	5,43
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	40,45
C.P. 2752511233965 - 09/2025	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (REF. FNDE 361)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1597 - SINAPI/SC 09/2025	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm	UN	INSUMO	1,00000000	11,15	11,15
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	27,19	5,06

88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,02	8,57
					TOTAL (R\$)	24,78
C.P. 2752511233966 - 09/2025	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (REF. FNDE 364)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4333 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,32	0,32
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02000000	24,73	0,49
					TOTAL (R\$)	0,81
C.P. 2752511233967 - 09/2025	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. (REF. FNDE 309)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38091 - SINAPI/SC 09/2025	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	UN	INSUMO	1,00000000	2,74	2,74
91946 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	17,11
C.P. 2752511233969 - 09/2025	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (REF. FNDE 22)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39465 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 175 V, corrente maxima de "20" kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	64,71	64,71
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	27,19	5,43
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	79,34
C.P. 2752511233971 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (REF. FNDE 84)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39457 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	165,51	165,51
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	27,19	6,79
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	46,02	11,50
					TOTAL (R\$)	188,56
C.P. 2752511233972 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (REF. FNDE 85)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39458 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 80 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	308,85	308,85
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	335,56

C.P. 2752511233973 - 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 487)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2377 - SINAPI/SC 09/2025	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A / 600 V, tipo fxd / icc - 35 kA	UN	INSUMO	1,00000000	527,42	527,42
1580 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	3,00000000	7,55	22,65
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	27,19	35,97
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	46,02	60,89
					TOTAL (R\$)	646,93
C.P. 2752511233974 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA (REF. FNDE 393)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39449 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,10000000	306,59	337,24
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	363,95
C.P. 2752511233975 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA (FNDE 390)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39449 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	306,59	306,59
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	333,30
C.P. 2752511233978 - 09/2025	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 24)					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233976 - Cotação 09/2025	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm. cpos/p.04.000.062117	m	INSUMO	1,00000000	69,47	69,47
2752511233977 - Cotação 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L = 200mm-09/202. cpos/p.04.000.062173.	m	INSUMO	1,00000000	64,21	64,21
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	27,19	2,31
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	46,02	3,92
96562 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af 09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,64	66,64
					TOTAL (R\$)	206,55
C.P. 2752511233981 - 09/2025	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 25)					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233979 - Cotação 09/2025	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062038.	m	INSUMO	1,00000000	39,79	39,79

2752511233980 - Cotação 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L = 50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062170.	m	INSUMO	1,00000000	20,42	20,42
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	27,19	2,31
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	46,02	3,92
96562 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af 09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,64	66,64

TOTAL (R\$)	133,08
-------------	--------

C.P. 2752511233984 - 09/2025	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 366)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,57
2752511233983 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062190.	UN	INSUMO	1,00000000	16,27	16,27
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53

TOTAL (R\$)	145,42
-------------	--------

C.P. 2752511233986 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 367)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,57
2752511233985 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062187.	UN	INSUMO	1,00000000	5,75	5,75
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53

TOTAL (R\$)	134,90
-------------	--------

C.P. 2752511233988 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 368)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53
2752511233987 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062191.	UN	INSUMO	1,00000000	18,82	18,82

TOTAL (R\$)	147,98
-------------	--------

C.P. 2752511233989 - 09/2025	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (REF. FNDE 369)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1650 - SINAPI/SC 09/2025	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2"	UN	INSUMO	1,00000000	110,40	110,40
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80

					TOTAL (R\$)	132,35
C.P. 2752511233990 - 09/2025	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (REF. FNDE 371)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,10000000	3,87	0,38
2662 - SINAPI/SC 09/2025	Tampao / terminal / plug, D = 4", para duto corrugado PEAD (cabearmento subterraneo)	UN	INSUMO	1,00000000	10,32	10,32
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
					TOTAL (R\$)	19,90
C.P. 2752511233991 - 09/2025	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (REF. FNDE 370)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,10000000	3,87	0,39
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,30
2668 - SINAPI/SC 09/2025	Tampao / terminal / plug, D = 2", para duto corrugado PEAD (cabearmento subterraneo)	UN	INSUMO	1,00000000	5,70	5,70
					TOTAL (R\$)	15,30
C.P. 2752511233992 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 372)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39248 - SINAPI/SC 09/2025	Eletroduto/duto PEAD flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 4", crc 680 n, para cabearmento subterraneo (NBR 15715)	M	INSUMO	1,30000000	9,66	12,55
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17210000	27,19	4,67
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17210000	46,02	7,92
					TOTAL (R\$)	25,14
C.P. 2752511233993 - 09/2025	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM. (REF. FNDE 373)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
402 - SINAPI/SC 09/2025	Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm	UN	INSUMO	1,00000000	20,54	20,54
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	27,19	1,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,02	2,30
					TOTAL (R\$)	24,19
C.P. 2752511233994 - 09/2025	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (REF. FNDE 32)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39028 - SINAPI/SC 09/2025	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	M	INSUMO	1,00000000	8,18	8,18
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	25,97	23,37
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	46,02	41,41

					TOTAL (R\$)	72,96
C.P. 2752511233995 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (REF. FNDE 96)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39387 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	1,00000000	9,20	9,20
39390 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	1,00000000	25,08	25,08
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14080000	27,19	3,82
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33790000	46,02	15,55

					TOTAL (R\$)	53,65
--	--	--	--	--	-------------	-------

C.P. 2752511233996 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W (REF. FNDE 97)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39387 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	3,00000000	9,20	27,60
39390 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	3,00000000	25,08	75,24
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14080000	27,19	3,82
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33790000	46,02	15,55

					TOTAL (R\$)	122,21
--	--	--	--	--	-------------	--------

C.P. 2752511233997 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W (REF. FNDE 308)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39387 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	3,00000000	9,20	27,60
39390 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	3,00000000	25,08	75,24
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14080000	27,19	3,82
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33790000	46,02	15,55

					TOTAL (R\$)	122,21
--	--	--	--	--	-------------	--------

C.P. 2752511233998 - 09/2025	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W (REF. FNDE 98)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39391 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W	UN	INSUMO	4,00000000	28,16	112,64
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17350000	27,19	4,71
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41650000	46,02	19,16

					TOTAL (R\$)	136,51
--	--	--	--	--	-------------	--------

C.P. 2752511234000 - 09/2025	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (REF. FNDE 99)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38194 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED 10 W bivolt branca, formato tradicional (base e27)	UN	INSUMO	1,00000000	4,80	4,80
12266 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampada)	UN	INSUMO	1,00000000	98,43	98,43
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18330000	27,19	4,98
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45180000	46,02	20,79

					TOTAL (R\$)	129,00
C.P. 2752511234001 - 09/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 383)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39763 - SINAPI/SC 09/2025	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 48 disjuntores DIN, 100 a	UN	INSUMO	1,00000000	971,58	971,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63840000	27,19	17,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63840000	46,02	29,37
87367 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01890000	784,56	14,82
					TOTAL (R\$)	1033,12
C.P. 2752511234003 - 09/2025	SWITCH TIPO 48 PORTAS (REF. FNDE 384)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234002 - Cotação 09/2025	Switch gigabit 24 portas 10/100/1000 base tx layer 2 mínimo com porta de saída em fibra. 09/2025. cpos/p.17.000.031490.	un	INSUMO	2,00000000	2.193,03	4.386,06
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	27,19	217,52
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	46,02	368,16
88266 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrotécnico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	50,85	406,80
					TOTAL (R\$)	5378,54
C.P. 2752511234004 - 09/2025	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (REF. FNDE 385)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39607 - SINAPI/SC 09/2025	Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 AWG, 4 pares, extensao de 2,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	37,63	37,63
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,19	13,59
88266 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrotécnico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,85	15,25
					TOTAL (R\$)	66,47
C.P. 2752511234006 - 09/2025	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (REF. FNDE 388)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234005 - Cotação 09/2025	Régua com 12 tomadas 2p+t 250 V, com cabo tipo filtro de linha. 09/2025. cpos/p.13.000.030527.	UN	INSUMO	1,00000000	106,32	106,32
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,19	13,59
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,02	46,02
					TOTAL (R\$)	165,93
C.P. 2752511234008 - 09/2025	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (REF. FNDE 125)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4374 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	2,00000000	0,37	0,74
2752511234007 - Cotação 09/2025	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 u	UN	INSUMO	1,00000000	33,36	33,36
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	25,97	5,19
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20

					TOTAL (R\$)	48,49
C.P. 2752511234010 - 09/2025	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (REF. FNDE 363)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1600 - SINAPI/SC 09/2025	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm	UN	INSUMO	1,00000000	17,50	17,50
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	27,19	5,06
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,02	8,57
					TOTAL (R\$)	31,13
C.P. 2752511234011 - 09/2025	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (REF. FNDE 389)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4329 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca, diametro 1/2", comprimento 2"	UN	INSUMO	1,00000000	2,70	2,70
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	3,43
C.P. 2752511234012 - 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (REF. FNDE 356)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,38	0,38
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	1,11
C.P. 2752511234013 - 09/2025	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M. (REF. FNDE 31)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
41627 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	UN	INSUMO	1,00000000	236,30	236,30
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,75700000	35,59	169,30
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,75700000	24,73	117,64
					TOTAL (R\$)	523,24
C.P. 2752511234015 - 09/2025	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 375)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38084 - SINAPI/SC 09/2025	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	17,60	17,60
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	27,19	5,60
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	46,02	9,48
					TOTAL (R\$)	32,68
C.P. 2752511234018 - 09/2025	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 312)					M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234016 - Cotação 09/2025	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062039.	M	INSUMO	1,00000000	53,21	53,21
2752511234017 - Cotação 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L = 100mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062171	M	INSUMO	1,00000000	36,58	36,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12000000	27,19	3,26
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12000000	46,02	5,52
96562 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af 09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,64	66,64
					TOTAL (R\$)	165,21
C.P. 2752511234027 - 09/2025	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3". (REF. FNDE 374)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1652 - SINAPI/SC 09/2025	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3"	UN	INSUMO	1,00000000	286,67	286,67
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	27,19	10,87
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	46,02	18,40
					TOTAL (R\$)	315,94
C.P. 2752511234028 - 09/2025	TERMINAL A COMPRESSÃO (REF. FNDE 70)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1578 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	1,00000000	4,92	4,92
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	25,97	5,19
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	19,31
C.P. 2752511234030 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 116)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234029 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062189	UN	INSUMO	1,00000000	13,90	13,90
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,57
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53
					TOTAL (R\$)	143,05
C.P. 2752511234033 - 09/2025	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM (REF. FNDE/C3478)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234032 - Cotação 09/2025	Terminal aéreo barra chata em alumínio 300mm	UN	INSUMO	1,00000000	7,20	7,20
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	25,97	4,41
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	46,02	7,82

					TOTAL (R\$)	19,43
C.P. 2752511234059 - 09/2025	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (REF. FNDE 42)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234058 - Cotação 09/2025	Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20w, vazão nominal livre 150 a 190m³/h	un	INSUMO	1,00000000	164,33	164,33
247 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de eletricista (horista)	H	INSUMO	0,80000000	22,12	17,69
2436 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista (horista)	H	INSUMO	0,80000000	40,27	32,21
					TOTAL (R\$)	214,23
C.P. 2752511234062 - 09/2025	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR. (REF. FNDE 44)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234060 - Cotação 09/2025	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4' - nbr13057. 09/2025. cpos/p.04.000.042174	M	INSUMO	1,00000000	83,53	83,53
2437 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de maquinas (horista)	H	INSUMO	0,50000000	29,21	14,60
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,50000000	20,18	10,09
					TOTAL (R\$)	108,22
C.P. 2752511234064 - 09/2025	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (REF. FNDE 45)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234063 - Cotação 09/2025	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m². 09/2025. cpos/n.06.000.050298.	m²	INSUMO	1,00000000	8.859,23	8.859,23
2437 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de maquinas (horista)	H	INSUMO	1,00000000	29,21	29,21
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	1,50000000	20,18	30,27
					TOTAL (R\$)	8918,71
C.P. 2752511234066 - 09/2025	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (REF. FNDE 29)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234067 - Cotação 09/2025	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação aliança ou equivalente. 09/2025. cpos/o.11.000.068511.	UN	INSUMO	1,00000000	652,84	652,84
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,32	17,66
					TOTAL (R\$)	678,32
C.P. 2752511234068 - 09/2025	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4". (REF. FNDE 301)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1163 - SINAPI/SC 09/2025	CAP ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	7,28	7,28

3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02000000	16,41	0,32
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
					TOTAL (R\$)	16,80
C.P. 2752511234070 - 09/2025	MANGUEIRA PARA GAS - GLP. (REF. FNDE 260)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02000000	16,41	0,32
20260 - SINAPI/SC 09/2025	Mangueira para gas - GLP, PVC, trancada, diametro de 3/8", comprimento de 1m (normatizada)	UN	INSUMO	1,10000000	11,29	12,41
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
					TOTAL (R\$)	21,93
C.P. 2752511234071 - 09/2025	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (REF. FNDE 39)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3768 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para ferro, numero 150	UN	INSUMO	2,10000000	4,44	9,32
43648 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta esmalte sintetico standard fosco	L	INSUMO	1,10000000	29,90	32,89
21014 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	11,00000000	84,93	934,23
21015 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 80 mm (3"), E = 3,35 mm, *7,32* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	10,50000000	97,57	1,024,48
					TOTAL (R\$)	2000,92
C.P. 2752511234072 - 09/2025	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 40)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11795 - SINAPI/SC 09/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00500000	679,24	682,63
4823 - SINAPI/SC 09/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52280000	40,35	21,09
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02110000	86,57	1,82
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,49400000	27,38	40,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,98340000	24,73	24,31
					TOTAL (R\$)	770,75
C.P. 2752511234073 - 09/2025	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 46)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11795 - SINAPI/SC 09/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00000000	679,24	679,24
4823 - SINAPI/SC 09/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,38440000	40,35	15,51
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01540000	86,57	1,33
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,92090000	27,38	52,59
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,73	49,46
					TOTAL (R\$)	798,13
C.P. 2752511234074 - 09/2025	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 47)					M2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11795 - SINAPI/SC 09/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00000000	679,24	679,24
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01540000	86,57	1,33
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,38	13,69
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75000000	24,73	18,54

TOTAL (R\$) 712,80

C.P. 2752511234075 - 09/2025	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO. (REF. FNDE 48)					M2
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1340 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de laminado melaminico, liso fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	M2	INSUMO	1,00000000	44,75	44,75
34660 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de mdf branco liso 1 face, E = 18 mm, de *2,75 x 1,85* m	M2	INSUMO	1,00000000	58,10	58,10
1339 - SINAPI/SC 09/2025	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros	KG	INSUMO	0,56000000	38,81	21,73
88261 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,09600000	35,43	74,26

TOTAL (R\$) 198,84

C.P. 2752511234076 - 09/2025	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (REF. FNDE 351)					M
------------------------------	---	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,39800000	33,47	13,32
91692 - SINAPI/SC 09/2025	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02100000	34,67	0,72
34747 - SINAPI/SC 09/2025	Peitoril em marmore, polido, branco comum, L = *15* cm, E = *2,0* cm, com pingadeira	M	INSUMO	1,04000000	141,69	147,35
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41900000	27,38	11,47
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20900000	24,73	5,16
87283 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00600000	568,90	3,41

TOTAL (R\$) 181,43

C.P. 2752511234078 - 09/2025	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M. (REF. FNDE 51)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	18,00000000	0,80	14,40
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,59	35,59
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,73	49,46
87893 - SINAPI/SC 09/2025	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,20000000	8,92	10,70
94971 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,19000000	566,92	107,71
92801 - SINAPI/SC 09/2025	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	15,20000000	9,30	141,36
87792 - SINAPI/SC 09/2025	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,20000000	46,23	55,47
96542 - SINAPI/SC 09/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,90000000	114,11	216,80

TOTAL (R\$) 631,49

C.P. 2752511234082 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO. (REF. 176)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
------------	------------------------	---------	------	-------	----------------	-------------

88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06810000	35,59	2,42
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	24,73	0,63
87313 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	631,61	2,33
					TOTAL (R\$)	5,38
C.P. 2752511234084 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO. (REF. FNDE 177)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13940000	35,59	4,96
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04650000	24,73	1,14
87313 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	631,61	2,33
					TOTAL (R\$)	8,43
C.P. 2752511234085 - 09/2025	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. (REF. FNDE 178)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37411 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	M2	INSUMO	0,15810000	15,72	2,48
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	35,59	14,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	24,73	10,11
87292 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02930000	651,54	19,09
					TOTAL (R\$)	46,23
C.P. 2752511234086 - 09/2025	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. (REF. FNDE 179)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37411 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	M2	INSUMO	0,15810000	15,72	2,48
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	35,59	14,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	24,73	10,11
87292 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02930000	651,54	19,09
					TOTAL (R\$)	46,23
C.P. 2752511234087 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. FNDE 196)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,20615000	26,82	5,52
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28660000	36,71	10,52
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04680000	24,73	1,15
					TOTAL (R\$)	17,19
C.P. 2752511234088 - 09/2025	PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO (REF. FNDE 352)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,20615000	26,82	5,52

88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28660000	36,71	10,52
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04680000	24,73	1,15
					TOTAL (R\$)	17,19
C.P. 2752511234089 - 09/2025	LIMPEZA FINA DE OBRA (REF. FNDE 601)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3 - SINAPI/SC 09/2025	Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0,05000000	16,70	0,83
44329 - SINAPI/SC 09/2025	Detergente neutro uso geral, concentrado	L	INSUMO	0,02000000	13,61	0,27
5318 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente aguarras	L	INSUMO	0,01190470	22,00	0,26
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31250000	24,73	7,72
13 - SINAPI/SC 09/2025	Estopa	KG	INSUMO	0,00800000	19,83	0,15
					TOTAL (R\$)	9,23
C.P. 2752511234090 - 09/2025	LIMPEZA GROSSA DE OBRA. (REF. FNDE 602)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	24,73	17,31
					TOTAL (R\$)	17,31
C.P. 2752511234093 - 09/2025	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 (REF. FNDE C3478)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234092 - Cotação 09/2025	Barra re-bar redonda aço galvanizado 80mm2	un	INSUMO	1,00000000	41,90	41,90
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	25,97	4,41
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	46,02	7,82
					TOTAL (R\$)	54,13
C.P. 2752511234144 - 09/2025	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019. (REF. SINAPI 100651/100652)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100973 - SINAPI/SC 09/2025	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,09660000	9,88	0,95
97913 - SINAPI/SC 09/2025	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,03220000	3,52	0,11
95584 - SINAPI/SC 09/2025	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	0,21850000	14,19	3,10
95579 - SINAPI/SC 09/2025	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	2,24280000	7,88	17,67
90778 - SINAPI/SC 09/2025	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01570000	147,07	2,31
90776 - SINAPI/SC 09/2025	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08360000	38,09	3,18
90675 - SINAPI/SC 09/2025	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05940000	380,51	22,60
90674 - SINAPI/SC 09/2025	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02420000	845,35	20,46
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25090000	24,73	6,20
43360 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 220 +/- 30 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12570000	725,23	91,16
44535 - SINAPI/SC 09/2025	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	M3	INSUMO	0,12570000	60,09	7,55

					TOTAL (R\$)	175,29
C.P. 2752512235872 - 09/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS DE MÉDIO PORTE (hora) DE ACORDO COM ACORDÃO TCU					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90776 - SINAPI/SC 09/2025	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.408,00000000	38,09	53.630,72
90778 - SINAPI/SC 09/2025	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	320,00000000	147,07	47.062,40
100309 - SINAPI/SC 09/2025	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	320,00000000	44,62	14.278,40
90766 - SINAPI/SC 09/2025	Almoxarife com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.408,00000000	32,95	46.393,60
					TOTAL (R\$)	161365,12
Responsável técnico pelos itens:						



Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola – Tipo 1 do padrão FNDE - Braço do Norte
----------------	--

Composição do Serviço

C.P. 2752603245954 - 09/2025	Barra de apoio em inox, diametro minimo 3 cm, em aço inox (ref SINAPI 99856)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36205 - SINAPI/SC 02/2026	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	0,70000000	199,76	139,83	
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,18200000	0,61	1,33	
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00400000	28,09	0,11	
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00200000	87,73	0,17	
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,95000000	26,59	25,26	
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,15600000	35,29	40,79	

TOTAL (R\$)	207,49
-------------	--------

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração				117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola – Tipo 1 do padrão FNDE - Braço do Norte				
Composição do Serviço						
86872 - 09/2025	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,71110000	24,73	17,59
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,76890000	35,32	62,48
37329 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,07020000	86,57	6,08
20271 - SINAPI/SC 09/2025	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	UN	INSUMO	1,00000000	554,20	554,20
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
					TOTAL (R\$)	765,12
88316 - 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95378 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,42	0,42
43491 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,39	1,39
43467 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
6111 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	20,18	20,18
					TOTAL (R\$)	24,73
95378 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6111 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	20,18	0,43
					TOTAL (R\$)	0,42
88267 - 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95335 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,56	0,56
43485 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,13	1,13

43461 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,31	0,31
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
2696 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	31,19	31,19
					TOTAL (R\$)	35,32
95335 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2696 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01798000	31,19	0,56
					TOTAL (R\$)	0,56
86877 - 09/2025	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05480000	24,73	1,36
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17400000	35,32	6,15
37588 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	INSUMO	1,00000000	59,74	59,74
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,04800000	4,45	0,21
					TOTAL (R\$)	67,44
86878 - 09/2025	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05480000	24,73	1,36
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17400000	35,32	6,15
6157 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	64,85	64,85
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,04800000	4,45	0,21
					TOTAL (R\$)	72,55
86882 - 09/2025	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04270000	24,73	1,06
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13560000	35,32	4,79
6146 - SINAPI/SC 09/2025	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	16,34	16,34
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,04200000	4,45	0,19
					TOTAL (R\$)	22,35
86883 - 09/2025	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02660000	24,73	0,66

88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08450000	35,32	2,98
44945 - SINAPI/SC 09/2025	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	INSUMO	1,00000000	8,50	8,50
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03320000	4,45	0,15
					TOTAL (R\$)	12,27
86887 - 09/2025	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04810000	24,73	1,19
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15250000	35,32	5,39
11684 - SINAPI/SC 09/2025	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	INSUMO	1,00000000	47,66	47,66
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09
					TOTAL (R\$)	54,31
86900 - 09/2025	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	24,73	3,72
88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,38	13,07
4823 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	INSUMO	0,29740000	40,35	12,00
1743 - SINAPI/SC 09/2025	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	INSUMO	1,00000000	164,70	164,70
					TOTAL (R\$)	193,48
88274 - 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95341 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,33	0,33
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4755 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,83	22,83
					TOTAL (R\$)	27,38
95341 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4755 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	22,83	0,34
					TOTAL (R\$)	0,33
86901 - 09/2025	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26650000	24,73	6,59

88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,84580000	27,38	23,16
20269 - SINAPI/SC 09/2025	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	INSUMO	1,00000000	99,95	99,95
4823 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	INSUMO	0,52710000	40,35	21,27
					TOTAL (R\$)	150,95
86902 - 09/2025	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44430000	24,73	10,99
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,87880000	35,32	31,04
37329 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,07650000	86,57	6,62
36794 - SINAPI/SC 09/2025	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	INSUMO	1,00000000	169,31	169,31
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
					TOTAL (R\$)	342,74
86911 - 09/2025	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03670000	24,73	0,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11640000	35,32	4,11
13416 - SINAPI/SC 09/2025	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	120,95	120,95
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09
					TOTAL (R\$)	126,05
86913 - 09/2025	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04810000	24,73	1,19
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15250000	35,32	5,39
7604 - SINAPI/SC 09/2025	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	71,99	71,99
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09
					TOTAL (R\$)	78,64
87251 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13080000	24,73	3,23
88256 - SINAPI/SC 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25370000	35,39	8,98
34357 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,18800000	4,11	0,77
1381 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	INSUMO	9,13250000	0,70	6,39
1287 - SINAPI/SC 09/2025	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	INSUMO	1,06000000	27,18	28,81
					TOTAL (R\$)	48,17

88256 - 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95324 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,45	0,45
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4760 - SINAPI/SC 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,72	30,72
					TOTAL (R\$)	35,39
95324 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4760 - SINAPI/SC 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	30,72	0,45
					TOTAL (R\$)	0,45
87257 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13560000	24,73	3,35
88256 - SINAPI/SC 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,28920000	35,39	10,23
34357 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,14100000	4,11	0,58
1381 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	INSUMO	9,13000000	0,70	6,39
1292 - SINAPI/SC 09/2025	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	INSUMO	1,06910000	33,95	36,30
					TOTAL (R\$)	56,83
87273 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31380000	24,73	7,76
88256 - SINAPI/SC 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,69700000	35,39	24,67
34357 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,22200000	4,11	0,91
1381 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	INSUMO	6,85000000	0,70	4,80
536 - SINAPI/SC 09/2025	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	INSUMO	1,07980000	25,28	27,30
					TOTAL (R\$)	65,41
87531 - 09/2025	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22010000	24,73	5,44
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44020000	35,59	15,67
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03040000	651,54	19,81

						TOTAL (R\$)	40,90
88309 - 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95371 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,65	0,65	
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31	
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78	
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08	
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43	
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61	
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01	
4750 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,72	30,72	

						TOTAL (R\$)	35,59
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

95371 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4750 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	30,72	0,65	
						TOTAL (R\$)	0,65

87292 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	3,45000000	0,38	1,31	
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,05000000	1,78	1,87	
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,50000000	30,88	138,96	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	195,86000000	0,80	156,69	
1106 - SINAPI/SC 09/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	INSUMO	174,10000000	0,96	167,14	
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,16000000	160,00	185,60	
						TOTAL (R\$)	651,54

88831 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88827 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07	
88826 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,31	0,31	
						TOTAL (R\$)	0,38

88827 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

10535 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00001480	4.890,00	0,07
					TOTAL (R\$)	0,07
88826 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10535 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00006400	4.890,00	0,31
					TOTAL (R\$)	0,31
88830 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88829 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,06	1,06
88828 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34
88827 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07
88826 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,31	0,31
					TOTAL (R\$)	1,78
88829 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,25000000	0,85	1,06
					TOTAL (R\$)	1,06
88828 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10535 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	4.890,00	0,34
					TOTAL (R\$)	0,34
88377 - 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95389 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,22	0,22
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37666 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	27,63	27,63
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61

37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL (R\$)	30,88
95389 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37666 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,00831000	27,63	0,23
					TOTAL (R\$)	0,22
87630 - 09/2025	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12300000	24,73	3,04
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,24500000	35,59	8,72
87301 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04310000	738,66	31,84
7334 - SINAPI/SC 09/2025	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	INSUMO	0,21000000	19,75	4,15
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	0,50000000	0,80	0,40
					TOTAL (R\$)	48,12
87301 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	3,72000000	0,38	1,41
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,13000000	1,78	2,01
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,85000000	30,88	149,77
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	459,85000000	0,80	367,88
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,36000000	160,00	217,60
					TOTAL (R\$)	738,66
87745 - 09/2025	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,28000000	24,73	6,92
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56100000	35,59	19,97
87301 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04310000	738,66	31,84
7334 - SINAPI/SC 09/2025	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	INSUMO	0,21000000	19,75	4,15
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	0,50000000	0,80	0,40
					TOTAL (R\$)	63,25
87775 - 09/2025	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,67900000	24,73	16,79
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,67900000	35,59	24,17
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03140000	651,54	20,46
37411 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	INSUMO	0,13880000	15,72	2,18
					TOTAL (R\$)	63,58
87879 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	24,73	0,63
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06810000	35,59	2,42
87313 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	631,61	2,34
					TOTAL (R\$)	5,38
87313 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	3,31000000	0,38	1,26
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,01000000	1,78	1,80
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,32000000	30,88	133,40
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	426,49000000	0,80	341,19
367 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,95000000	162,09	153,99
					TOTAL (R\$)	631,61
87905 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05750000	24,73	1,42
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17240000	35,59	6,14
87313 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	631,61	2,34
					TOTAL (R\$)	9,88
88489 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,35
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,99
7356 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,13
					TOTAL (R\$)	13,44
88310 - 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95372 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44
43490 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,85	1,85
43466 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	2,05	2,05
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4783 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,24	30,24
					TOTAL (R\$)	36,71
95372 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4783 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	30,24	0,45
					TOTAL (R\$)	0,44
88494 - 09/2025	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16850000	24,73	4,17
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,50540000	36,71	18,55
43626 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	INSUMO	0,72880000	4,40	3,21
3767 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	INSUMO	0,04010000	1,48	0,06
					TOTAL (R\$)	25,96
88497 - 09/2025	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12030000	24,73	2,98
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,36100000	36,71	13,25
43626 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	INSUMO	1,33890000	4,40	5,89
3767 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	INSUMO	0,08020000	1,48	0,12
					TOTAL (R\$)	22,22
88650 - 09/2025	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03260000	24,73	0,81
88256 - SINAPI/SC 09/2025	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08710000	35,39	3,08
34357 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,08900000	4,11	0,37
1381 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	INSUMO	0,63920000	0,70	0,45
1292 - SINAPI/SC 09/2025	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	INSUMO	0,18750000	33,95	6,37
					TOTAL (R\$)	11,04

89356 - 09/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38000000	35,32	13,42
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38000000	26,08	9,91
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,08860000	2,31	0,20
9868 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	INSUMO	1,04930000	3,95	4,14
					TOTAL (R\$)	27,67
88248 - 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95317 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,39	0,39
43485 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,13	1,13
43461 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,31	0,31
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
246 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,12	22,12
					TOTAL (R\$)	26,08
95317 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
246 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01798000	22,12	0,40
					TOTAL (R\$)	0,39
89366 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14160000	35,32	5,00
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14160000	26,08	3,69
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03380000	2,31	0,08
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00700000	87,17	0,61
3524 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	7,67	7,67
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00590000	76,94	0,45
					TOTAL (R\$)	17,49
89385 - 09/2025	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09440000	35,32	3,33
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09440000	26,08	2,46
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03150000	2,31	0,07
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00700000	87,17	0,61

3906 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	1,44	1,44
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00590000	76,94	0,45

TOTAL (R\$)	8,36
-------------	------

89396 - 09/2025	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17480000	35,32	6,17
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17480000	26,08	4,56
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04840000	2,31	0,11
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01050000	87,17	0,92
7137 - SINAPI/SC 09/2025	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,52	9,52
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00880000	76,94	0,68

TOTAL (R\$)	21,93
-------------	-------

89408 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	35,32	4,80
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	26,08	3,54
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03020000	2,31	0,07
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00800000	87,17	0,70
3529 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	0,69	0,69
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00710000	76,94	0,55

TOTAL (R\$)	10,31
-------------	-------

89409 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	35,32	4,80
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	26,08	3,54
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03020000	2,31	0,07
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00800000	87,17	0,70
3500 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00710000	76,94	0,55

TOTAL (R\$)	11,05
-------------	-------

89424 - 09/2025	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
-----------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09060000	35,32	3,20
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09060000	26,08	2,36
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03020000	2,31	0,07
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00800000	87,17	0,70
3904 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78

122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00710000	76,94	0,55
					TOTAL (R\$)	7,62
89429 - 09/2025	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08440000	35,32	2,98
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08440000	26,08	2,20
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02810000	2,31	0,06
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00700000	87,17	0,61
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00590000	76,94	0,45
65 - SINAPI/SC 09/2025	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	INSUMO	1,00000000	0,85	0,85
					TOTAL (R\$)	7,15
89440 - 09/2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18120000	35,32	6,40
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18120000	26,08	4,73
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04530000	2,31	0,10
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01200000	87,17	1,05
7139 - SINAPI/SC 09/2025	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01060000	76,94	0,82
					TOTAL (R\$)	14,20
89450 - 09/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	35,32	1,41
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	26,08	1,04
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00930000	2,31	0,02
9873 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	INSUMO	1,04930000	24,15	25,34
					TOTAL (R\$)	27,81
89452 - 09/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05530000	35,32	1,95
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05530000	26,08	1,44
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01290000	2,31	0,03
9872 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	INSUMO	1,04930000	55,68	58,43
					TOTAL (R\$)	61,83
89482 - 09/2025	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21750000	35,32	7,68
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21750000	26,08	5,67
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00680000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,04400000	87,17	3,84
5103 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	INSUMO	1,00000000	23,62	23,62
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,02920000	76,94	2,25

TOTAL (R\$)	43,05
--------------------	--------------

89495 - 09/2025	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN
------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11190000	35,32	3,95
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11190000	26,08	2,92
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01300000	2,31	0,03
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00750000	87,17	0,65
11741 - SINAPI/SC 09/2025	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	INSUMO	1,00000000	11,85	11,85
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00490000	76,94	0,38

TOTAL (R\$)	19,76
--------------------	--------------

89505 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15060000	35,32	5,32
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15060000	26,08	3,93
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02220000	2,31	0,05
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,03000000	87,17	2,62
3539 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	27,53	27,53
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,02120000	76,94	1,63

TOTAL (R\$)	41,05
--------------------	--------------

89509 - 09/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M
------------------------	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18970000	35,32	6,70
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18970000	26,08	4,95
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01050000	2,31	0,02
20068 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,03530000	12,76	13,21

TOTAL (R\$)	24,87
--------------------	--------------

89520 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06070000	35,32	2,14
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06070000	26,08	1,58

20149 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	6,68	6,68
20085 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	2,00000000	2,15	4,30
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,59

TOTAL (R\$)	16,28
-------------	-------

89521 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20710000	35,32	7,31
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20710000	26,08	5,40
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03070000	2,31	0,07
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,06000000	87,17	5,23
3513 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	97,08	97,08
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	INSUMO	0,03530000	76,94	2,72

TOTAL (R\$)	117,80
-------------	--------

89549 - 09/2025	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05160000	35,32	1,82
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05160000	26,08	1,35
20085 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	2,15	2,15
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,06250000	31,75	1,98
20045 - SINAPI/SC 09/2025	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,28	9,28
298 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	2,61	2,61

TOTAL (R\$)	19,18
-------------	-------

89569 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022					UN
-----------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15630000	35,32	5,52
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15630000	26,08	4,08
20143 - SINAPI/SC 09/2025	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	69,01	69,01
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,15250000	31,75	4,84
299 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	2,00000000	3,40	6,80
298 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	2,61	2,61

TOTAL (R\$)	92,85
-------------	-------

89571 - 09/2025	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17170000	35,32	6,06
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17170000	26,08	4,48

20179 - SINAPI/SC 09/2025	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	43,58	43,58
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,17250000	31,75	5,48
299 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	3,00000000	3,40	10,20
					TOTAL (R\$)	69,78
89578 - 09/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07580000	35,32	2,68
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07580000	26,08	1,98
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04200000	2,31	0,10
9841 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,03530000	27,94	28,93
					TOTAL (R\$)	33,65
89580 - 09/2025	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13090000	35,32	4,62
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13090000	26,08	3,41
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,07300000	2,31	0,17
9840 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,03530000	59,03	61,11
					TOTAL (R\$)	69,30
89584 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27290000	35,32	9,64
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27290000	26,08	7,12
20157 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	19,32	19,32
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
299 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	2,00000000	3,40	6,80
					TOTAL (R\$)	46,51
89585 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27290000	35,32	9,64
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27290000	26,08	7,12
20151 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	20,34	20,34
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
299 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	2,00000000	3,40	6,80

						TOTAL (R\$)	47,53
89597 - 09/2025	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	35,32	3,53	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,08	2,61	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02220000	2,31	0,05	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,03000000	87,17	2,62	
3864 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	12,70	12,70	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,02120000	76,94	1,63	
						TOTAL (R\$)	23,12
89614 - 09/2025	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13770000	35,32	4,86	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13770000	26,08	3,59	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03070000	2,31	0,07	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,06000000	87,17	5,23	
3866 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	41,71	41,71	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,03530000	76,94	2,72	
						TOTAL (R\$)	58,17
89616 - 09/2025	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13000000	35,32	4,59	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13000000	26,08	3,39	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02910000	2,31	0,07	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,05500000	87,17	4,79	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,03060000	76,94	2,35	
102 - SINAPI/SC 09/2025	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN	INSUMO	1,00000000	25,49	25,49	
						TOTAL (R\$)	40,67
89627 - 09/2025	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13180000	35,32	4,66	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13180000	26,08	3,44	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02440000	2,31	0,06	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02250000	87,17	1,96	
7129 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,68	9,68	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01760000	76,94	1,35	

						TOTAL (R\$)	21,12
89628 - 09/2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	35,32	7,06	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,08	5,22	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03330000	2,31	0,08	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,04500000	87,17	3,92	
7143 - SINAPI/SC 09/2025	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	INSUMO	1,00000000	29,44	29,44	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,03180000	76,94	2,45	
						TOTAL (R\$)	48,14
89630 - 09/2025	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20770000	35,32	7,34	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20770000	26,08	5,42	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03700000	2,31	0,09	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,05400000	87,17	4,71	
7132 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	40,51	40,51	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,03180000	76,94	2,45	
						TOTAL (R\$)	60,47
89631 - 09/2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27650000	35,32	9,77	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27650000	26,08	7,21	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04610000	2,31	0,11	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,09000000	87,17	7,85	
7145 - SINAPI/SC 09/2025	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	INSUMO	1,00000000	74,27	74,27	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,05290000	76,94	4,07	
						TOTAL (R\$)	103,25
89632 - 09/2025	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23830000	35,32	8,42	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23830000	26,08	6,21	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04180000	2,31	0,10	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,06750000	87,17	5,88	
7133 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	93,61	93,61	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,04240000	76,94	3,26	

						TOTAL (R\$)	117,46
89696 - 09/2025	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31970000	35,32	11,29	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31970000	26,08	8,34	
20178 - SINAPI/SC 09/2025	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	52,24	52,24	
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,15250000	31,75	4,84	
299 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	2,00000000	3,40	6,80	
298 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	2,61	2,61	
						TOTAL (R\$)	86,11
89708 - 09/2025	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47770000	35,32	16,87	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47770000	26,08	12,46	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01840000	2,31	0,04	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,10400000	87,17	9,07	
11714 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	INSUMO	1,00000000	67,69	67,69	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,06680000	76,94	5,14	
						TOTAL (R\$)	111,24
89711 - 09/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29300000	35,32	10,35	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29300000	26,08	7,64	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01630000	2,31	0,04	
9835 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,05490000	6,48	6,84	
						TOTAL (R\$)	24,84
89712 - 09/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31820000	35,32	11,24	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31820000	26,08	8,30	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01770000	2,31	0,04	
9838 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,05490000	10,71	11,30	
						TOTAL (R\$)	30,85

89713 - 09/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38130000	35,32	13,47
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38130000	26,08	9,94
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02120000	2,31	0,05
9837 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,05490000	14,05	14,82
					TOTAL (R\$)	38,26
89714 - 09/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44440000	35,32	15,70
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44440000	26,08	11,59
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02470000	2,31	0,06
9836 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,05490000	14,84	15,65
					TOTAL (R\$)	42,97
89724 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	35,32	4,49
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	26,08	3,31
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00710000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01500000	87,17	1,31
3517 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	INSUMO	1,00000000	2,10	2,10
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00990000	76,94	0,76
					TOTAL (R\$)	11,96
89726 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	35,32	4,49
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	26,08	3,31
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00710000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01500000	87,17	1,31
3516 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	2,33	2,33
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00990000	76,94	0,76
					TOTAL (R\$)	12,19
89728 - 09/2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	35,32	4,49

88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	26,08	3,31
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00710000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01500000	87,17	1,31
1933 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	5,00	5,00
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	INSUMO	0,00990000	76,94	0,76
					TOTAL (R\$)	14,86
89731 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13790000	35,32	4,87
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13790000	26,08	3,60
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,59
3526 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,05	3,05
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	1,64	3,28
					TOTAL (R\$)	16,37
89732 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13790000	35,32	4,87
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13790000	26,08	3,60
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,59
3518 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,77	3,77
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	1,64	3,28
					TOTAL (R\$)	17,09
89739 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	35,32	5,83
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	26,08	4,31
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
3519 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	7,89	7,89
297 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,41	4,82
					TOTAL (R\$)	25,22
89744 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	35,32	6,80
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	26,08	5,02

20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
3520 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	8,27	8,27
301 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
					TOTAL (R\$)	29,54
89746 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	35,32	6,80
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	26,08	5,02
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
3528 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,10	9,10
301 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
					TOTAL (R\$)	30,37
89748 - 09/2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	35,32	6,80
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	26,08	5,02
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
1966 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	23,22	23,22
301 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
					TOTAL (R\$)	44,49
89783 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16930000	35,32	5,98
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16930000	26,08	4,42
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01070000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02250000	87,17	1,96
3666 - SINAPI/SC 09/2025	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,76	3,76
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	INSUMO	0,01480000	76,94	1,14
					TOTAL (R\$)	17,25
89801 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03430000	35,32	1,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03430000	26,08	0,89
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,59

3526 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,05	3,05
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	1,64	3,28
					TOTAL (R\$)	10,01
89803 - 09/2025	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03430000	35,32	1,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03430000	26,08	0,89
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,59
1932 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	11,45	11,45
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	1,64	3,28
					TOTAL (R\$)	18,41
89805 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12570000	35,32	4,44
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12570000	26,08	3,28
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
3509 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	6,92	6,92
297 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,41	4,82
					TOTAL (R\$)	21,82
89813 - 09/2025	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02280000	35,32	0,81
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02280000	26,08	0,59
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00800000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01100000	87,17	0,96
3875 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,29	3,29
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	INSUMO	0,00730000	76,94	0,56
					TOTAL (R\$)	6,20
89825 - 09/2025	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04570000	35,32	1,61
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04570000	26,08	1,19
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
7097 - SINAPI/SC 09/2025	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	7,48	7,48

296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	3,00000000	1,64	4,92
					TOTAL (R\$)	17,58
89827 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04570000	35,32	1,61
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04570000	26,08	1,19
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
3662 - SINAPI/SC 09/2025	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,82	9,82
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	3,00000000	1,64	4,92
					TOTAL (R\$)	19,92
89834 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,28960000	35,32	10,23
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,28960000	26,08	7,55
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,17250000	31,75	5,48
3670 - SINAPI/SC 09/2025	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	23,92	23,92
301 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	3,00000000	2,90	8,70
					TOTAL (R\$)	55,86
89849 - 09/2025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31140000	35,32	11,00
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31140000	26,08	8,12
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01730000	2,31	0,04
20065 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	INSUMO	1,05490000	38,79	40,92
					TOTAL (R\$)	60,05
89855 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,36050000	35,32	12,73
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,36050000	26,08	9,40
37952 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	65,24	65,24
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,17500000	31,75	5,56
305 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	INSUMO	2,00000000	10,10	20,20

						TOTAL (R\$)	113,12
89985 - 09/2025	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22120000	35,32	7,81	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22120000	26,08	5,77	
6024 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	80,59	80,59	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,41	0,17	
						TOTAL (R\$)	94,33
89987 - 09/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22120000	35,32	7,81	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22120000	26,08	5,77	
6005 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	85,45	85,45	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,41	0,17	
						TOTAL (R\$)	99,19
90371 - 09/2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	35,32	3,89	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	26,08	2,87	
6032 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN	INSUMO	1,00000000	23,31	23,31	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,41	0,17	
						TOTAL (R\$)	30,24
90373 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDABEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13120000	35,32	4,63	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13120000	26,08	3,42	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03150000	2,31	0,07	
20147 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	5,09	5,09	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00700000	87,17	0,61	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00590000	76,94	0,45	
						TOTAL (R\$)	14,27
90460 - 09/2025	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26130000	35,32	9,23	

88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05940000	26,08	1,55
39997 - SINAPI/SC 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	INSUMO	5,62500000	0,38	2,14
39996 - SINAPI/SC 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	INSUMO	0,89290000	3,89	3,47
39028 - SINAPI/SC 09/2025	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	INSUMO	0,22320000	8,18	1,83
11976 - SINAPI/SC 09/2025	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	INSUMO	1,78570000	1,50	2,68
11267 - SINAPI/SC 09/2025	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	INSUMO	5,62500000	1,43	8,04
					TOTAL (R\$)	28,89
90702 - 09/2025	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11320000	24,73	2,80
88246 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11320000	18,44	2,09
38033 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	M	INSUMO	1,05000000	99,68	104,66
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,01670000	31,75	0,53
306 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	INSUMO	0,16670000	15,32	2,55
					TOTAL (R\$)	112,61
88246 - 09/2025	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95315 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,22	0,22
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
40331 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	15,19	15,19
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL (R\$)	18,44
95315 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
40331 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	15,19	0,22
					TOTAL (R\$)	0,22
90703 - 09/2025	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12710000	24,73	3,14
88246 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12710000	18,44	2,34
38034 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO	M	INSUMO	1,05000000	156,15	163,96

20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,01880000	31,75	0,60
307 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	INSUMO	0,16670000	38,72	6,45
					TOTAL (R\$)	176,47
91835 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91170 - SINAPI/SC 09/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,58	10,58
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09100000	46,02	4,19
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09100000	27,19	2,47
39244 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	INSUMO	1,10000000	3,99	4,39
					TOTAL (R\$)	21,61
91170 - 09/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21140000	35,32	7,47
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04800000	26,08	1,25
392 - SINAPI/SC 09/2025	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	INSUMO	1,78570000	1,05	1,87
					TOTAL (R\$)	10,58
88264 - 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95332 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,50	1,50
43484 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,26	1,26
43460 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
2436 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	40,27	40,27
					TOTAL (R\$)	46,02
95332 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2436 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,03732000	40,27	1,50
					TOTAL (R\$)	1,50
88247 - 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95316 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,82	0,82

43484 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,26	1,26
43460 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
247 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,12	22,12
					TOTAL (R\$)	27,19
95316 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
247 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,03732000	22,12	0,83
					TOTAL (R\$)	0,82
91837 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91170 - SINAPI/SC 09/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,58	10,58
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	46,02	4,83
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	27,19	2,85
39245 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	INSUMO	1,10000000	7,68	8,45
					TOTAL (R\$)	26,70
91855 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13400000	46,02	6,17
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13400000	27,19	3,64
39244 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	INSUMO	1,01700000	3,99	4,06
					TOTAL (R\$)	13,85
91865 - 09/2025	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16200000	46,02	7,46
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16200000	27,19	4,40
2684 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	INSUMO	1,01700000	10,36	10,54
					TOTAL (R\$)	22,38
91870 - 09/2025	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16300000	46,02	7,50
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16300000	27,19	4,43
2673 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	INSUMO	1,01700000	4,00	4,07
					TOTAL (R\$)	15,99
91875 - 09/2025	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	46,02	6,30
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	27,19	3,73
1891 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	1,07	1,07
					TOTAL (R\$)	11,09
91899 - 09/2025	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13800000	46,02	6,35
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13800000	27,19	3,75
1870 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	2,45	2,45
					TOTAL (R\$)	12,55
91914 - 09/2025	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,02	13,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	27,19	8,02
1879 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	2,48	2,48
					TOTAL (R\$)	24,07
91924 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	46,02	1,06
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	27,19	0,63
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
1013 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	INSUMO	1,24340000	1,50	1,87
					TOTAL (R\$)	3,56
91926 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	46,02	1,33
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	27,19	0,79

21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
1014 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	INSUMO	1,24340000	2,38	2,96
					TOTAL (R\$)	5,09
91927 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	46,02	1,33
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	27,19	0,79
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
1022 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	INSUMO	1,24340000	2,83	3,52
					TOTAL (R\$)	5,65
91928 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	46,02	1,79
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	27,19	1,06
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
981 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	INSUMO	1,24340000	3,95	4,91
					TOTAL (R\$)	7,79
91929 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	46,02	1,79
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	27,19	1,06
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
1021 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	INSUMO	1,24340000	4,34	5,40
					TOTAL (R\$)	8,27
91930 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	46,02	2,35
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	27,19	1,39
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
982 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	INSUMO	1,24340000	5,68	7,06
					TOTAL (R\$)	10,81
91931 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	46,02	2,35
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	27,19	1,39
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
994 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	INSUMO	1,24340000	6,31	7,85
					TOTAL (R\$)	11,59
91933 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07600000	46,02	3,50
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07600000	27,19	2,07
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
1020 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	INSUMO	1,24340000	10,35	12,87
					TOTAL (R\$)	18,44
91934 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11400000	46,02	5,25
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11400000	27,19	3,10
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,04
979 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	INSUMO	1,24340000	15,50	19,27
					TOTAL (R\$)	27,63
91936 - 09/2025	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22200000	46,02	10,22
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22200000	27,19	6,04
12001 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	INSUMO	1,00000000	5,53	5,53
					TOTAL (R\$)	21,77
91941 - 09/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88629 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00090000	769,49	0,69
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16400000	46,02	7,55
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16400000	27,19	4,46
1872 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	INSUMO	1,00000000	2,14	2,14
					TOTAL (R\$)	14,82

88629 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	8,57000000	24,73	211,94
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	482,96000000	0,80	386,37
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,07000000	160,00	171,20
					TOTAL (R\$)	769,49
91946 - 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	46,02	5,89
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	27,19	3,48
38099 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	INSUMO	1,00000000	1,71	1,71
38094 - SINAPI/SC 09/2025	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	INSUMO	1,00000000	3,29	3,29
					TOTAL (R\$)	14,37
91953 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91952 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,75	24,75
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	39,12
91952 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23200000	46,02	10,68
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23200000	27,19	6,31
38112 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	7,78	7,78
					TOTAL (R\$)	24,75
91955 - 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91954 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,32	33,32
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	47,69
91954 - 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	46,02	14,59
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	27,19	8,62

38113 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	10,13	10,13
					TOTAL (R\$)	33,32
91957 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91956 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	53,48	53,48
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	67,85
91956 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	46,02	22,37
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	27,19	13,21
38113 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	10,13	10,13
38112 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	7,78	7,78
					TOTAL (R\$)	53,48
91959 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91958 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	44,99	44,99
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	59,36
91958 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,40200000	46,02	18,50
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,40200000	27,19	10,93
38112 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	2,00000000	7,78	15,56
					TOTAL (R\$)	44,99
91967 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91966 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	65,21	65,21
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	79,58

91966 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,57200000	46,02	26,32
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,57200000	27,19	15,55
38112 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	INSUMO	3,00000000	7,78	23,34
					TOTAL (R\$)	65,21
91996 - 09/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91994 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	32,04	32,04
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	46,41
91994 - 09/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	46,02	14,59
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	27,19	8,62
38101 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	INSUMO	1,00000000	8,85	8,85
					TOTAL (R\$)	32,04
91997 - 09/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91995 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,51	34,51
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	48,88
91995 - 09/2025	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	46,02	14,59
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	27,19	8,62
38102 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	INSUMO	1,00000000	11,32	11,32
					TOTAL (R\$)	34,51
92023 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92022 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	52,20	52,20
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37

					TOTAL (R\$)	66,57
92022 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	46,02	22,37
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	27,19	13,21
38112 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	7,78	7,78
38101 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	8,85	8,85
					TOTAL (R\$)	52,20
92027 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92026 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,42	72,42
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	86,79
92026 - 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,65600000	46,02	30,19
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,65600000	27,19	17,84
38112 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	2,00000000	7,78	15,56
38101 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	8,85	8,85
					TOTAL (R\$)	72,42
92029 - 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92028 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	60,85	60,85
91946 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	75,22
92028 - 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,57200000	46,02	26,32
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,57200000	27,19	15,55
38113 - SINAPI/SC 09/2025	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	10,13	10,13
38101 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	8,85	8,85

						TOTAL (R\$)	60,85
92364 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17800000	35,32	6,29	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17800000	26,08	4,64	
7698 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	40,08	41,64	
						TOTAL (R\$)	52,56
92365 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19400000	35,32	6,85	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19400000	26,08	5,06	
7697 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	46,56	48,38	
						TOTAL (R\$)	60,27
92366 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21500000	35,32	7,59	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21500000	26,08	5,61	
7696 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	67,14	69,76	
						TOTAL (R\$)	82,94
92367 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,24500000	35,32	8,65	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,24500000	26,08	6,39	
7701 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	83,32	86,57	
						TOTAL (R\$)	101,59
92368 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27600000	35,32	9,75	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27600000	26,08	7,20	
7694 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	112,13	116,50	
						TOTAL (R\$)	133,43

92400 - 09/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91285 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15870000	0,46	0,07
91283 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00380000	10,10	0,04
91278 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15560000	0,78	0,12
91277 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00690000	10,66	0,07
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32490000	24,73	8,03
88260 - SINAPI/SC 09/2025	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32490000	35,29	11,47
40524 - SINAPI/SC 09/2025	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR	M2	INSUMO	1,00410000	67,32	67,60
4741 - SINAPI/SC 09/2025	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	INSUMO	0,00980000	105,71	1,04
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,05680000	160,00	9,09

TOTAL (R\$)	97,48
--------------------	--------------

91285 - 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91280 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,08	0,08
91279 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,38	0,38

TOTAL (R\$)	0,46
--------------------	-------------

91280 - 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11280 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	INSUMO	0,00001480	5.758,48	0,09

TOTAL (R\$)	0,08
--------------------	-------------

91279 - 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13887 - SINAPI/SC 09/2025	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	INSUMO	0,00006400	326,96	0,02
11280 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	INSUMO	0,00006400	5.758,48	0,37

TOTAL (R\$)	0,38
--------------------	-------------

91283 - 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91282 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,16	9,16
91281 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,48	0,48

91280 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,08	0,08
91279 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,38	0,38
					TOTAL (R\$)	10,10
91282 - 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 09/2025	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	1,45000000	6,32	9,16
					TOTAL (R\$)	9,16
91281 - 09/2025	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13887 - SINAPI/SC 09/2025	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE 350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	INSUMO	0,00008000	326,96	0,03
11280 - SINAPI/SC 09/2025	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	INSUMO	0,00008000	5.758,48	0,46
					TOTAL (R\$)	0,48
91278 - 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91274 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,16	0,16
91273 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,62	0,62
					TOTAL (R\$)	0,78
91274 - 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1442 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	INSUMO	0,00001430	11.744,50	0,17
					TOTAL (R\$)	0,16
91273 - 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1442 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	INSUMO	0,00005330	11.744,50	0,63
					TOTAL (R\$)	0,62
91277 - 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

91276 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,10	9,10
91275 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,78	0,78
91274 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,16	0,16
91273 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,62	0,62
					TOTAL (R\$)	10,66
91276 - 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 09/2025	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	1,44000000	6,32	9,10
					TOTAL (R\$)	9,10
91275 - 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1442 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	INSUMO	0,00006670	11.744,50	0,78
					TOTAL (R\$)	0,78
88260 - 09/2025	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95328 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,35	0,35
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4759 - SINAPI/SC 09/2025	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,72	30,72
					TOTAL (R\$)	35,29
95328 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4759 - SINAPI/SC 09/2025	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,72	0,35
					TOTAL (R\$)	0,35
92443 - 09/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92264 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,06700000	227,83	15,26

88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	37,29	22,37
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	26,44	2,91
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,01900000	19,65	0,37
40287 - SINAPI/SC 09/2025	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	INSUMO	0,78500000	13,81	10,84
40275 - SINAPI/SC 09/2025	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	INSUMO	0,39300000	37,50	14,74
40271 - SINAPI/SC 09/2025	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	INSUMO	0,19600000	35,88	7,03
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00400000	6,46	0,03

					TOTAL (R\$)	73,52
--	--	--	--	--	-------------	-------

92264 - 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,25500000	33,47	8,53
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06300000	34,67	2,18
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,18000000	37,29	44,00
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	26,44	6,61
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,20800000	15,92	3,31
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	9,23700000	2,53	23,37
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,30800000	7,23	16,69
1345 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	INSUMO	1,33600000	92,19	123,17

					TOTAL (R\$)	227,83
--	--	--	--	--	-------------	--------

91693 - 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91689 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,01	0,01
91688 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,08	0,08
88297 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38

					TOTAL (R\$)	33,47
--	--	--	--	--	-------------	-------

91689 - 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
14618 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00001480	1.197,49	0,02

					TOTAL (R\$)	0,01
--	--	--	--	--	-------------	------

91688 - 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
14618 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00007200	1.197,49	0,09	

					TOTAL (R\$)	0,08
--	--	--	--	--	-------------	------

88297 - 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H
-----------------	---	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95360 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4230 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,01	30,01
					TOTAL (R\$)	33,38
95360 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4230 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,01	0,35
					TOTAL (R\$)	0,34
91692 - 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91691 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,15	1,15
91690 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,05	0,05
91689 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,01	0,01
91688 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,08	0,08
88297 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38
					TOTAL (R\$)	34,67
91691 - 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,36000000	0,85	1,16
					TOTAL (R\$)	1,15
91690 - 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
14618 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	INSUMO	0,00005000	1.197,49	0,06
					TOTAL (R\$)	0,05
88262 - 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95330 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,37	0,37
43483 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43

43459 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,44	0,44
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
1213 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	32,92	32,92
					TOTAL (R\$)	37,29
95330 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1213 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	32,92	0,38
					TOTAL (R\$)	0,37
88239 - 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95309 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,32	0,32
43483 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
43459 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,44	0,44
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
6117 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,12	22,12
					TOTAL (R\$)	26,44
95309 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6117 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	22,12	0,33
					TOTAL (R\$)	0,32
92479 - 09/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92272 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,65900000	37,28	24,57
92266 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,10500000	175,92	18,47
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,59600000	37,29	22,22
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10900000	26,44	2,88
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,04900000	19,65	0,96
6193 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,32800000	45,29	14,86
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00400000	6,46	0,03
					TOTAL (R\$)	83,96

92272 - 09/2025	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,08800000	33,47	2,95
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02200000	34,67	0,76
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	37,29	3,10
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03200000	26,44	0,85
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,01200000	15,92	0,19
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,34200000	7,23	16,93
1345 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	INSUMO	0,13600000	92,19	12,54
					TOTAL (R\$)	37,28
92266 - 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,23700000	33,47	7,93
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05000000	34,67	1,73
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,91100000	37,29	33,97
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20200000	26,44	5,34
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,15900000	15,92	2,53
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	6,95200000	2,53	17,59
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,16600000	7,23	1,20
1345 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	INSUMO	1,14600000	92,19	105,65
					TOTAL (R\$)	175,92
92538 - 09/2025	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92268 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,08700000	98,00	8,53
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,36600000	37,29	13,65
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06700000	26,44	1,77
40270 - SINAPI/SC 09/2025	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	M	INSUMO	0,03800000	133,03	5,06
10749 - SINAPI/SC 09/2025	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	UNXMES	INSUMO	0,39700000	41,60	16,52
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00400000	6,46	0,03
					TOTAL (R\$)	45,51
92268 - 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02200000	33,47	0,74
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00500000	34,67	0,17
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	37,29	0,19
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	26,44	0,13
1345 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2	INSUMO	1,05000000	92,19	96,80

						TOTAL (R\$)	98,00
92637 - 09/2025	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,98000000	35,32	34,61	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,98000000	26,08	25,56	
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,00500000	44,95	0,22	
6323 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	UN	INSUMO	1,00000000	22,52	22,52	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,02000000	16,41	0,33	

TOTAL (R\$) **83,22**

92642 - 09/2025	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,47100000	35,32	51,96	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,47100000	26,08	38,36	
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,01100000	44,95	0,49	
6299 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	131,30	131,30	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,04500000	16,41	0,74	

TOTAL (R\$) **222,83**

92644 - 09/2025	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,65600000	35,32	58,49	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,65600000	26,08	43,19	
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,01300000	44,95	0,58	
6322 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	UN	INSUMO	1,00000000	175,86	175,86	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,05300000	16,41	0,87	

TOTAL (R\$) **278,96**

92688 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29700000	35,32	10,49	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29700000	26,08	7,75	
7700 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	21,42	22,26	

TOTAL (R\$) **40,48**

92695 - 09/2025	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29700000	35,32	10,49
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29700000	26,08	7,75
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,00300000	44,95	0,13
3909 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	8,59	8,59
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01100000	16,41	0,18
					TOTAL (R\$)	27,13
92705 - 09/2025	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,59300000	35,32	20,94
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,59300000	26,08	15,47
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,00400000	44,95	0,18
6295 - SINAPI/SC 09/2025	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	13,99	13,99
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01600000	16,41	0,26
					TOTAL (R\$)	50,82
92759 - 09/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92800 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,55	9,55
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10690000	35,29	3,77
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01750000	26,59	0,47
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	1,19000000	0,24	0,29
					TOTAL (R\$)	14,61
92800 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05810000	35,29	2,05
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00950000	26,59	0,25
43059 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,07000000	6,78	7,25
					TOTAL (R\$)	9,55
88245 - 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95314 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,35	0,35
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01

378 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,72	30,72
					TOTAL (R\$)	35,29
95314 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
378 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,72	0,35
					TOTAL (R\$)	0,35
88238 - 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95308 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,25	0,25
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
6114 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,12	22,12
					TOTAL (R\$)	26,59
95308 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6114 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	22,12	0,26
					TOTAL (R\$)	0,25
92761 - 09/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,06	9,06
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05610000	35,29	1,98
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00920000	26,59	0,24
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,74300000	0,24	0,18
					TOTAL (R\$)	11,99
92802 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01620000	35,29	0,57
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00260000	26,59	0,07
33 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	7,60	8,44

						TOTAL (R\$)	9,06
92762 - 09/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92803 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,29	8,29	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03920000	35,29	1,38	
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00640000	26,59	0,17	
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56	
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,54300000	0,24	0,13	
						TOTAL (R\$)	10,52
92803 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00880000	35,29	0,31	
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00140000	26,59	0,04	
34 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	7,17	7,96	
						TOTAL (R\$)	8,29
92763 - 09/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92804 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,07	7,07	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02570000	35,29	0,91	
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00420000	26,59	0,11	
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56	
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,36700000	0,24	0,09	
						TOTAL (R\$)	8,71
92804 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00480000	35,29	0,17	
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00080000	26,59	0,02	
43055 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	6,21	6,89	
						TOTAL (R\$)	7,07
92764 - 09/2025	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92805 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,97	6,97	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01940000	35,29	0,68	

88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00320000	26,59	0,09
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,21200000	0,24	0,05
					TOTAL (R\$)	8,33
92805 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00250000	35,29	0,09
43055 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	6,21	6,89
					TOTAL (R\$)	6,97
92769 - 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92801 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,30	9,30
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05970000	35,29	2,11
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00980000	26,59	0,26
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	1,33300000	0,24	0,32
					TOTAL (R\$)	12,52
92801 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03100000	35,29	1,09
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00510000	26,59	0,14
32 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,07000000	7,56	8,09
					TOTAL (R\$)	9,30
92770 - 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,06	9,06
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04030000	35,29	1,42
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00660000	26,59	0,18
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,72800000	0,24	0,17
					TOTAL (R\$)	11,37
92867 - 09/2025	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88629 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00090000	769,49	0,69
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,55000000	46,02	25,31
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,55000000	27,19	14,95
2556 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	INSUMO	1,00000000	1,48	1,48
					TOTAL (R\$)	42,43
92884 - 09/2025	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92877 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,02	9,02
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05290000	35,29	1,87
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00860000	26,59	0,23
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,54300000	0,24	0,13
					TOTAL (R\$)	11,78
92877 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01250000	35,29	0,44
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00180000	26,59	0,05
43054 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,11000000	7,70	8,55
					TOTAL (R\$)	9,02
92920 - 09/2025	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	35,32	17,31
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	26,08	12,78
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,00300000	44,95	0,13
3919 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	14,08	14,08
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01300000	16,41	0,21
					TOTAL (R\$)	44,49
92988 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	46,02	3,82
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	27,19	2,26
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00900000	3,87	0,03
1018 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	INSUMO	1,01500000	53,39	54,19
					TOTAL (R\$)	60,28

92996 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17150000	46,02	7,89
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17150000	27,19	4,66
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00900000	3,87	0,03
999 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	INSUMO	1,01500000	153,63	155,93
					TOTAL (R\$)	168,51
92998 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20250000	46,02	9,32
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20250000	27,19	5,51
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00900000	3,87	0,03
1000 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	M	INSUMO	1,01500000	188,71	191,54
					TOTAL (R\$)	206,38
93002 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,30440000	46,02	14,01
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,30440000	27,19	8,28
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,00900000	3,87	0,03
1001 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	INSUMO	1,01500000	325,36	330,24
					TOTAL (R\$)	352,54
93011 - 09/2025	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	46,02	7,87
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	27,19	4,65
2686 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	M	INSUMO	1,10000000	34,05	37,46
					TOTAL (R\$)	49,95
93200 - 09/2025	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05500000	24,73	1,36
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29100000	35,59	10,36
87294 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00400000	622,53	2,49

						TOTAL (R\$)	14,20
87294 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	2,80000000	1,56	4,37	
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,85000000	5,07	4,31	
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,65000000	30,88	112,71	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,79000000	24,73	19,54	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	177,12000000	0,80	141,70	
1106 - SINAPI/SC 09/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	INSUMO	157,44000000	0,96	151,14	
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,18000000	160,00	188,80	
						TOTAL (R\$)	622,53
89226 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89222 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,29	0,29	
89221 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,27	1,27	
						TOTAL (R\$)	1,56
89222 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36397 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00001480	19.891,52	0,29	
						TOTAL (R\$)	0,29
89221 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36397 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00006400	19.891,52	1,27	
						TOTAL (R\$)	1,27
89225 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023						CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89224 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,12	2,12	
89223 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,39	1,39	

89222 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,29	0,29
89221 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,27	1,27
					TOTAL (R\$)	5,07
89224 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	2,50000000	0,85	2,12
					TOTAL (R\$)	2,12
89223 - 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36397 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	INSUMO	0,00007000	19.891,52	1,39
					TOTAL (R\$)	1,39
93653 - 09/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03542800	46,02	1,63
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03542800	27,19	0,96
34653 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	8,64	8,64
1570 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	1,00000000	0,91	0,91
					TOTAL (R\$)	12,14
93654 - 09/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03542800	46,02	1,63
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03542800	27,19	0,96
34653 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	8,64	8,64
1570 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	1,00000000	0,91	0,91
					TOTAL (R\$)	12,14
93656 - 09/2025	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06396400	46,02	2,94
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06396400	27,19	1,74
34653 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	8,64	8,64
1571 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	1,00000000	1,19	1,19

						TOTAL (R\$)	14,50
93660 - 09/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07085700	46,02	3,26	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07085700	27,19	1,93	
34616 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	49,57	49,57	
1570 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	2,00000000	0,91	1,82	
						TOTAL (R\$)	56,57
93661 - 09/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07085700	46,02	3,26	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07085700	27,19	1,93	
34616 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	49,57	49,57	
1570 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	2,00000000	0,91	1,82	
						TOTAL (R\$)	56,57
93663 - 09/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12792800	46,02	5,89	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12792800	27,19	3,48	
34616 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	49,57	49,57	
1571 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	2,00000000	1,19	2,38	
						TOTAL (R\$)	61,30
93664 - 09/2025	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17358500	46,02	7,99	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17358500	27,19	4,72	
34616 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	INSUMO	1,00000000	49,57	49,57	
1573 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	INSUMO	2,00000000	1,41	2,82	
						TOTAL (R\$)	65,08
93667 - 09/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10628500	46,02	4,89	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10628500	27,19	2,89	
34709 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	INSUMO	1,00000000	60,73	60,73	
1570 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	3,00000000	0,91	2,73	

						TOTAL (R\$)	71,23
93668 - 09/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10628500	46,02	4,89	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10628500	27,19	2,89	
34709 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	INSUMO	1,00000000	60,73	60,73	
1570 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA USO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	3,00000000	0,91	2,73	
						TOTAL (R\$)	71,23
93669 - 09/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14052800	46,02	6,47	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14052800	27,19	3,82	
34709 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	INSUMO	1,00000000	60,73	60,73	
1571 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA USO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	3,00000000	1,19	3,57	
						TOTAL (R\$)	74,58
93673 - 09/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,52974500	46,02	24,38	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,52974500	27,19	14,40	
34709 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	INSUMO	1,00000000	60,73	60,73	
1575 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA USO DE FIXACAO M6	UN	INSUMO	3,00000000	1,82	5,46	
						TOTAL (R\$)	104,96
93676 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25585600	46,02	11,77	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25585600	27,19	6,96	
39455 - SINAPI/SC 09/2025	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	INSUMO	1,00000000	151,71	151,71	
1571 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARA USO DE FIXACAO M5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76	
						TOTAL (R\$)	175,19
94228 - 09/2025	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93282 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	33,90	0,62	
93281 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	34,84	0,46	
88323 - SINAPI/SC 09/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27700000	36,88	10,22	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,37100000	24,73	9,17	
40783 - SINAPI/SC 09/2025	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	INSUMO	1,05000000	45,28	47,54	

13388 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	INSUMO	0,09000000	142,34	12,81
5104 - SINAPI/SC 09/2025	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	INSUMO	0,00240000	87,73	0,21
5061 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	INSUMO	0,01300000	15,65	0,20
142 - SINAPI/SC 09/2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	INSUMO	0,08100000	32,23	2,61
					TOTAL (R\$)	83,82
93282 - 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93278 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07
93277 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,30	0,30
88295 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,53	33,53
					TOTAL (R\$)	33,90
93278 - 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36487 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	INSUMO	0,00001480	4.781,04	0,07
					TOTAL (R\$)	0,07
93277 - 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36487 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	INSUMO	0,00006400	4.781,04	0,31
					TOTAL (R\$)	0,30
88295 - 09/2025	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95358 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,49	0,49
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4253 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,01	30,01
					TOTAL (R\$)	33,53
95358 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4253 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01637000	30,01	0,49
					TOTAL (R\$)	0,49

93281 - 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93280 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,66	0,66
93279 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,28	0,28
93278 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,07	0,07
93277 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,30	0,30
88295 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,53	33,53
					TOTAL (R\$)	34,84
93280 - 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	0,78000000	0,85	0,66
					TOTAL (R\$)	0,66
93279 - 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36487 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	INSUMO	0,00006000	4.781,04	0,29
					TOTAL (R\$)	0,28
88323 - 09/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95385 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,37	0,37
43483 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
43459 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,44	0,44
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
12869 - SINAPI/SC 09/2025	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	32,51	32,51
					TOTAL (R\$)	36,88
95385 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
12869 - SINAPI/SC 09/2025	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	32,51	0,38
					TOTAL (R\$)	0,37
94229 - 09/2025	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	33,90	0,62

93281 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	34,84	0,46
88323 - SINAPI/SC 09/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,53900000	36,88	19,88
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	24,73	15,65
40784 - SINAPI/SC 09/2025	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	INSUMO	1,05000000	88,59	93,02
13388 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	INSUMO	0,18000000	142,34	25,62
5104 - SINAPI/SC 09/2025	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	INSUMO	0,00490000	87,73	0,43
5061 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	INSUMO	0,02500000	15,65	0,39
142 - SINAPI/SC 09/2025	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	INSUMO	0,16100000	32,23	5,19

TOTAL (R\$)

161,21

94304 - 09/2025	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,13390000	42,19	5,65
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06050000	24,73	1,50
6079 - SINAPI/SC 09/2025	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,38890000	38,76	53,83
5903 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	83,81	0,05
5901 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	331,15	1,79
5632 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06410000	100,72	6,46
5631 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04440000	233,13	10,35

TOTAL (R\$)

79,59

91533 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91532 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,50	6,50
91531 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,15	1,15
91530 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,24	0,24
91529 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,92	0,92
88297 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38

TOTAL (R\$)

42,19

91532 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 09/2025	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	1,03000000	6,32	6,51

TOTAL (R\$)

6,50

91531 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13458 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	INSUMO	0,00006670	17,335,43	1,16

						TOTAL (R\$)	1,15
91530 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13458 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	INSUMO	0,00001430	17.335,43	0,25	
						TOTAL (R\$)	0,24
91529 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13458 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	INSUMO	0,00005330	17.335,43	0,92	
						TOTAL (R\$)	0,92
5903 - 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91398 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,44	4,44	
91397 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,01	11,01	
91396 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,52	28,52	
88282 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	39,84	39,84	
						TOTAL (R\$)	83,81
91398 - 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37758 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00000570	693.855,84	3,95	
37736 - SINAPI/SC 09/2025	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00000580	85.950,00	0,50	
						TOTAL (R\$)	4,44
91397 - 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37758 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00001410	693.855,84	9,78	
37736 - SINAPI/SC 09/2025	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00001440	85.950,00	1,24	
						TOTAL (R\$)	11,01
91396 - 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

37758 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00003430	693.855,84	23,80
37736 - SINAPI/SC 09/2025	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00005510	85.950,00	4,74
					TOTAL (R\$)	28,52
88282 - 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95347 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,18	0,18
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4093 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	36,63	36,63
					TOTAL (R\$)	39,84
95347 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4093 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	H	INSUMO	0,00509000	36,63	0,19
					TOTAL (R\$)	0,18
5901 - 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91398 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,44	4,44
91397 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,01	11,01
91396 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,52	28,52
88282 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	39,84	39,84
53831 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	196,81	196,81
5763 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	50,53	50,53
					TOTAL (R\$)	331,15
53831 - 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	32,16000000	6,12	196,82
					TOTAL (R\$)	196,81

5763 - 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37758 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00006430	693.855,84	44,61
37736 - SINAPI/SC 09/2025	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00006890	85.950,00	5,92
					TOTAL (R\$)	50,53
5632 - 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88294 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,46	33,46
5628 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,06	14,06
5627 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	53,20	53,20
					TOTAL (R\$)	100,72
88294 - 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95357 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4234 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,09	30,09
					TOTAL (R\$)	33,46
95357 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4234 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,09	0,35
					TOTAL (R\$)	0,34
5628 - 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10685 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	INSUMO	0,00001480	950.000,00	14,06
					TOTAL (R\$)	14,06
5627 - 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014					H

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10685 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	INSUMO	0,00005600	950.000,00	53,20
					TOTAL (R\$)	53,20
5631 - 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88294 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,46	33,46
5630 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	65,91	65,91
5629 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,50	66,50
5628 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,06	14,06
5627 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	53,20	53,20
					TOTAL (R\$)	233,13
5630 - 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	10,77000000	6,12	65,91
					TOTAL (R\$)	65,91
5629 - 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10685 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	INSUMO	0,00007000	950.000,00	66,50
					TOTAL (R\$)	66,50
94473 - 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,54890000	35,32	19,39
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,54890000	26,08	14,32
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,00720000	44,95	0,32
3470 - SINAPI/SC 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	94,65	94,65
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03020000	16,41	0,50
					TOTAL (R\$)	129,15
94475 - 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,64780000	35,32	22,88
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,64780000	26,08	16,89

7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,00840000	44,95	0,38
3459 - SINAPI/SC 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	INSUMO	1,00000000	133,51	133,51
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03540000	16,41	0,58
					TOTAL (R\$)	174,23
94496 - 09/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20210000	35,32	7,14
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20210000	26,08	5,27
6017 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	75,35	75,35
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01680000	16,41	0,28
					TOTAL (R\$)	88,02
94499 - 09/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	35,32	16,06
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	26,08	11,86
6011 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	274,79	274,79
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03020000	16,41	0,50
					TOTAL (R\$)	303,18
94500 - 09/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56950000	35,32	20,11
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56950000	26,08	14,85
6012 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	UN	INSUMO	1,00000000	332,69	332,69
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03540000	16,41	0,58
					TOTAL (R\$)	368,23
94660 - 09/2025	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06700000	35,32	2,37
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06700000	26,08	1,75
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00560000	2,31	0,01
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00700000	87,17	0,61
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,00840000	16,41	0,14
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	INSUMO	0,00590000	76,94	0,45
109 - SINAPI/SC 09/2025	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	INSUMO	1,00000000	3,52	3,52
					TOTAL (R\$)	8,82

94794 - 09/2025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,37430000	35,32	13,22
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,37430000	26,08	9,76
6015 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	152,11	152,11
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01920000	16,41	0,32
					TOTAL (R\$)	175,40
94994 - 09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94964 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09850000	558,96	55,06
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31830000	24,73	7,87
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18820000	35,59	6,70
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13010000	37,29	4,85
7156 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	INSUMO	1,08160000	24,26	26,24
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,02400000	15,92	0,38
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,20000000	2,53	0,51
4509 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,25000000	3,67	0,92
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00170000	6,46	0,01
					TOTAL (R\$)	102,49
94964 - 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,77870000	0,38	0,30
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,82590000	1,78	1,47
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,60460000	30,88	49,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,53330000	24,73	62,65
4721 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,58720000	111,91	65,71
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	322,97770000	0,80	258,38
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,75580000	160,00	120,93
					TOTAL (R\$)	558,96
95248 - 09/2025	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07190000	35,32	2,54
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07190000	26,08	1,88
11748 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	49,78	49,78
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,00840000	16,41	0,14

						TOTAL (R\$)	54,31
95249 - 09/2025	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	35,32	3,89	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	26,08	2,87	
11749 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	57,45	57,45	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,41	0,17	
						TOTAL (R\$)	64,38
95470 - 09/2025	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95469 - SINAPI/SC 09/2025	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	313,72	313,72	
6142 - SINAPI/SC 09/2025	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	INSUMO	1,00000000	8,94	8,94	
						TOTAL (R\$)	322,66
95469 - 09/2025	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,34950000	24,73	8,64	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49680000	35,32	17,55	
37329 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,08810000	86,57	7,63	
10420 - SINAPI/SC 09/2025	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	INSUMO	1,00000000	212,45	212,45	
6138 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	INSUMO	1,00000000	11,37	11,37	
4384 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	INSUMO	2,00000000	28,05	56,10	
						TOTAL (R\$)	313,72
95547 - 09/2025	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09960000	24,73	2,46	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31620000	35,32	11,17	
11758 - SINAPI/SC 09/2025	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	INSUMO	1,00000000	55,45	55,45	
						TOTAL (R\$)	69,07
95601 - 09/2025	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
102275 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIORINO. AF_01/2021	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16270000	28,71	4,67	
102274 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIORINO. AF_01/2021	CHI	COMPOSIÇÃO	0,20030000	26,48	5,30	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,36300000	24,73	8,98	

						TOTAL (R\$)	18,94
102275 - 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021					CHP	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
102273 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,44	1,44	
102272 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,79	0,79	
102271 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,14	0,14	
102270 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,63	0,63	
88298 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	25,71	25,71	
						TOTAL (R\$)	28,71
102273 - 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	1,70000000	0,85	1,44	
						TOTAL (R\$)	1,44
102272 - 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
40703 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	INSUMO	0,00008000	9.990,00	0,80	
						TOTAL (R\$)	0,79
102271 - 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
40703 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	INSUMO	0,00001480	9.990,00	0,15	
						TOTAL (R\$)	0,14
102270 - 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
40703 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	INSUMO	0,00006400	9.990,00	0,64	
						TOTAL (R\$)	0,63
88298 - 09/2025	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95361 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,18	0,18	

43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4257 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,50	22,50
					TOTAL (R\$)	25,71
95361 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4257 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,00831000	22,50	0,19
					TOTAL (R\$)	0,18
102274 - 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
102271 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,14	0,14
102270 - SINAPI/SC 09/2025	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,63	0,63
88298 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	25,71	25,71
					TOTAL (R\$)	26,48
95727 - 09/2025	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91170 - SINAPI/SC 09/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,58	10,58
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12200000	46,02	5,61
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12200000	27,19	3,32
2678 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	INSUMO	1,05380000	2,91	3,07
					TOTAL (R\$)	22,56
95817 - 09/2025	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44900000	46,02	20,66
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44900000	27,19	12,21
39344 - SINAPI/SC 09/2025	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	11,78	11,78
11950 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	2,00000000	0,20	0,40
					TOTAL (R\$)	45,04
96114 - 09/2025	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47860000	24,73	11,84
88278 - SINAPI/SC 09/2025	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47860000	28,23	13,51
43131 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	INSUMO	0,03700000	25,79	0,95
40547 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	INSUMO	0,01230000	34,09	0,42
39443 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	INSUMO	1,22670000	0,30	0,37
39435 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	INSUMO	9,64690000	0,13	1,25
39434 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	INSUMO	0,69260000	3,83	2,65
39432 - SINAPI/SC 09/2025	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	INSUMO	1,42760000	3,06	4,37
39430 - SINAPI/SC 09/2025	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	INSUMO	1,22670000	1,86	2,28
39427 - SINAPI/SC 09/2025	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	INSUMO	3,54700000	4,95	17,56
39413 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	INSUMO	1,08380000	22,12	23,97
					TOTAL (R\$)	79,12
88278 - 09/2025	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95344 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,28	0,28
44497 - SINAPI/SC 09/2025	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	INSUMO	1,00000000	24,92	24,92
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL (R\$)	28,23
95344 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44497 - SINAPI/SC 09/2025	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	INSUMO	0,01154000	24,92	0,29
					TOTAL (R\$)	0,28
96135 - 09/2025	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10360000	24,73	2,56
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63440000	36,71	23,29
43651 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	INSUMO	1,38709000	7,91	10,97
3767 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	INSUMO	0,08287000	1,48	0,12
					TOTAL (R\$)	36,93
96521 - 09/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024					M3

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16600000	24,73	4,11
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10500000	35,59	3,74
5679 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09600000	67,72	6,50
5678 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,19200000	153,80	29,53
					TOTAL (R\$)	43,85

5679 - 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88858 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,16	7,16
88857 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,10	27,10
88294 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,46	33,46

					TOTAL (R\$)	67,72
--	--	--	--	--	--------------------	--------------

88858 - 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36531 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	INSUMO	0,00001480	484.085,33	7,16

					TOTAL (R\$)	7,16
--	--	--	--	--	--------------------	-------------

88857 - 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36531 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	INSUMO	0,00005600	484.085,33	27,11

					TOTAL (R\$)	27,10
--	--	--	--	--	--------------------	--------------

5678 - 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88858 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,16	7,16
88857 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,10	27,10
88294 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,46	33,46

53786 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	52,20	52,20
5664 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,88	33,88
					TOTAL (R\$)	153,80
53786 - 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	8,53000000	6,12	52,20
					TOTAL (R\$)	52,20
5664 - 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36531 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	INSUMO	0,00007000	484,085,33	33,89
					TOTAL (R\$)	33,88
96525 - 09/2025	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96246 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,16400000	72,14	11,83
96245 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,32800000	128,19	42,05
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13600000	24,73	3,36
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08600000	35,59	3,06
					TOTAL (R\$)	60,29
96246 - 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96242 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,08	8,08
96241 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEFREGIAÇÃO. AF_04/2017	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	30,60	30,60
88294 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,46	33,46
					TOTAL (R\$)	72,14
96242 - 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37520 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	INSUMO	0,00001480	546,477,66	8,09

						TOTAL (R\$)	8,08
96241 - 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37520 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	INSUMO	0,00005600	546,477,66	30,60	
						TOTAL (R\$)	30,60
96245 - 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017						CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
96244 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,80	17,80	
96243 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,25	38,25	
96242 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,08	8,08	
96241 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	30,60	30,60	
88294 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,46	33,46	
						TOTAL (R\$)	128,19
96244 - 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	2,91000000	6,12	17,81	
						TOTAL (R\$)	17,80
96243 - 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37520 - SINAPI/SC 09/2025	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	INSUMO	0,00007000	546,477,66	38,25	
						TOTAL (R\$)	38,25
96534 - 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04400000	33,47	1,47	
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01100000	34,67	0,38	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,33400000	37,29	49,74	
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,58800000	26,44	15,55	
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,02900000	19,65	0,57	
6212 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,15500000	12,00	13,86	
5074 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	INSUMO	0,01100000	17,83	0,20	
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,92400000	2,53	2,34	
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,67500000	7,23	4,88	
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	6,46	0,11	

					TOTAL (R\$)	89,05
96535 - 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,28200000	33,47	9,44
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07000000	34,67	2,43
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,39200000	37,29	89,20
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08100000	26,44	28,58
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,04700000	19,65	0,92
6212 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,22700000	12,00	14,72
5074 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	INSUMO	0,00500000	17,83	0,09
5073 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,03800000	16,22	0,62
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	3,60900000	2,53	9,13
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	6,46	0,11

					TOTAL (R\$)	155,18
--	--	--	--	--	-------------	--------

96536 - 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05300000	33,47	1,77
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01300000	34,67	0,45
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08800000	37,29	40,57
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47700000	26,44	12,61
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,05300000	19,65	1,04
6212 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,13400000	12,00	13,61
5073 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,02600000	16,22	0,42
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,54700000	2,53	1,38
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,60500000	7,23	4,37
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	6,46	0,11

					TOTAL (R\$)	76,31
--	--	--	--	--	-------------	-------

96543 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				KG	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92800 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,55	9,55
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25200000	35,29	8,89
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09700000	26,59	2,58
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	1,14300000	0,24	0,27

					TOTAL (R\$)	21,83
--	--	--	--	--	-------------	-------

96544 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				KG	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

92801 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,30	9,30
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19600000	35,29	6,92
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07500000	26,59	1,99
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,85600000	0,24	0,21
					TOTAL (R\$)	18,95
96545 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,06	9,06
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,29	5,29
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05700000	26,59	1,52
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,63500000	0,24	0,15
					TOTAL (R\$)	16,56
96546 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92803 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,29	8,29
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11600000	35,29	4,09
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04400000	26,59	1,17
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,48000000	0,24	0,12
					TOTAL (R\$)	14,20
96557 - 09/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07500000	0,56	0,04
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09200000	1,36	0,13
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,50100000	24,73	12,39
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,33400000	35,59	11,89
1525 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,23000000	671,08	825,43
					TOTAL (R\$)	849,84
90587 - 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90583 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,10	0,10
90582 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEFEIÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,46	0,46

						TOTAL (R\$)	0,56
90583 - 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13896 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00002960	3.626,47	0,11	
						TOTAL (R\$)	0,10
90582 - 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13896 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00012800	3.626,47	0,46	
						TOTAL (R\$)	0,46
90586 - 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015						CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90585 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44	
90584 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,36	0,36	
90583 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,10	0,10	
90582 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,46	0,46	
						TOTAL (R\$)	1,36
90585 - 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	0,52000000	0,85	0,44	
						TOTAL (R\$)	0,44
90584 - 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
13896 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	INSUMO	0,00010000	3.626,47	0,36	
						TOTAL (R\$)	0,36
96558 - 09/2025	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13300000	0,56	0,07	
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,16100000	1,36	0,22	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,88100000	24,73	21,79	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,58700000	35,59	20,89	
1525 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,26000000	671,08	845,56	

						TOTAL (R\$)	888,51
96619 - 09/2025	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
94968 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06900000	466,75	32,21	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12265000	24,73	3,03	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,33905000	35,59	12,07	
						TOTAL (R\$)	47,29
94968 - 09/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,64620000	1,56	1,01	
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,68530000	5,07	3,47	
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,33150000	30,88	41,12	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,10580000	24,73	52,08	
4721 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,58210000	111,91	65,14	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	213,45310000	0,80	170,76	
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,83250000	160,00	133,20	
						TOTAL (R\$)	466,75
96621 - 09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91278 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06700000	0,78	0,05	
91277 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07200000	10,66	0,77	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,96700000	24,73	23,91	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,29200000	35,59	81,57	
4718 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	1,38000000	112,50	155,25	
						TOTAL (R\$)	261,54
96624 - 09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91278 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,78	0,02	
91277 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	10,66	0,34	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63400000	24,73	15,68	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,57900000	35,59	56,20	
4718 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	1,19000000	112,50	133,88	

						TOTAL (R\$)	206,09
96977 - 09/2025	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03310000	46,02	1,52	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03310000	27,19	0,90	
867 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	INSUMO	1,05000000	56,13	58,94	
						TOTAL (R\$)	61,34
96985 - 09/2025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	46,02	11,43	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	27,19	6,75	
3379 - SINAPI/SC 09/2025	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	INSUMO	1,00000000	65,85	65,85	
						TOTAL (R\$)	84,03
96986 - 09/2025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38820000	46,02	17,86	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38820000	27,19	10,56	
3378 - SINAPI/SC 09/2025	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	INSUMO	1,00000000	97,44	97,44	
						TOTAL (R\$)	125,85
97083 - 09/2025	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95265 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04200000	0,94	0,04	
95264 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02500000	6,79	0,17	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08900000	24,73	2,20	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04500000	35,59	1,60	
						TOTAL (R\$)	3,99
95265 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95261 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,20	0,20	
95260 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,74	0,74	
						TOTAL (R\$)	0,94
95261 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016						H

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11281 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	INSUMO	0,00001430	13.990,00	0,20
					TOTAL (R\$)	0,20
95260 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11281 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	INSUMO	0,00005330	13.990,00	0,75
					TOTAL (R\$)	0,74
95264 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95263 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,92	4,92
95262 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,93	0,93
95261 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,20	0,20
95260 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,74	0,74
					TOTAL (R\$)	6,79
95263 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 09/2025	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	0,78000000	6,32	4,93
					TOTAL (R\$)	4,92
95262 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11281 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	INSUMO	0,00006670	13.990,00	0,93
					TOTAL (R\$)	0,93
97086 - 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,35700000	37,29	87,89
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,44400000	26,44	38,18
6193 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,38000000	45,29	62,50
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,09500000	15,92	1,51
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,44000000	2,53	1,11
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,37000000	7,23	2,68
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01700000	6,46	0,11

						TOTAL (R\$)	193,95
97087 - 09/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	24,73	0,12	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01400000	35,59	0,50	
42408 - SINAPI/SC 09/2025	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	INSUMO	1,04000000	2,21	2,30	
						TOTAL (R\$)	2,90
97088 - 09/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021					KG	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04200000	35,29	1,48	
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	26,59	0,40	
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,01100000	22,20	0,24	
42407 - SINAPI/SC 09/2025	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	INSUMO	0,67600000	5,53	3,74	
21141 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	INSUMO	0,82400000	11,34	9,34	
						TOTAL (R\$)	15,18
97091 - 09/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021					KG	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02800000	35,29	0,99	
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,59	0,27	
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,01100000	22,20	0,24	
42407 - SINAPI/SC 09/2025	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BAZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	INSUMO	0,39700000	5,53	2,20	
42406 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	INSUMO	0,48400000	19,39	9,38	
						TOTAL (R\$)	13,05
97096 - 09/2025	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021					M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIORINO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04900000	0,56	0,03	
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIORINO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05300000	1,36	0,07	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	24,73	10,16	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	35,59	14,63	
1525 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,06000000	671,08	711,34	
						TOTAL (R\$)	736,21
97097 - 09/2025	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

95282 - SINAPI/SC 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00700000	10,67	0,07
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08800000	35,59	3,13
43146 - SINAPI/SC 09/2025	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	INSUMO	4,00000000	8,27	33,08
					TOTAL (R\$)	36,28
95282 - 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95281 - SINAPI/SC 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,10	9,10
95280 - SINAPI/SC 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,70	0,70
95279 - SINAPI/SC 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,15	0,15
95278 - SINAPI/SC 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,72	0,72
					TOTAL (R\$)	10,67
95281 - 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4222 - SINAPI/SC 09/2025	GASOLINA COMUM	L	INSUMO	1,44000000	6,32	9,10
					TOTAL (R\$)	9,10
95280 - 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10658 - SINAPI/SC 09/2025	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	INSUMO	0,00007000	10.136,45	0,71
					TOTAL (R\$)	0,70
95279 - 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10658 - SINAPI/SC 09/2025	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	INSUMO	0,00001480	10.136,45	0,15
					TOTAL (R\$)	0,15
95278 - 09/2025	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10658 - SINAPI/SC 09/2025	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	INSUMO	0,00007200	10.136,45	0,73
					TOTAL (R\$)	0,72
97327 - 09/2025	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 09/2025	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04452600	45,52	2,03
88243 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04452600	25,97	1,16
39738 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	INSUMO	1,02272700	4,00	4,09

39662 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	INSUMO	1,02272700	20,61	21,08
					TOTAL (R\$)	28,33
100308 - 09/2025	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100298 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,11	1,11
43484 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,26	1,26
43460 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
34794 - SINAPI/SC 09/2025	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	40,16	40,16
					TOTAL (R\$)	45,52
100298 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34794 - SINAPI/SC 09/2025	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	INSUMO	0,02765000	40,16	1,11
					TOTAL (R\$)	1,11
88243 - 09/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95313 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,24	0,24
43491 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,39	1,39
43467 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
242 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	21,60	21,60
					TOTAL (R\$)	25,97
95313 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
242 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	21,60	0,25
					TOTAL (R\$)	0,24
97328 - 09/2025	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 09/2025	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05361200	45,52	2,44

88243 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05361200	25,97	1,39
39741 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	INSUMO	1,02272700	10,07	10,30
39664 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	INSUMO	1,02272700	31,70	32,42
					TOTAL (R\$)	46,54
97447 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88317 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	50,23	28,38
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	35,32	19,96
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	26,08	14,74
40370 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"	UN	INSUMO	1,00000000	189,10	189,10
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,06700000	28,09	1,88
					TOTAL (R\$)	254,03
88317 - 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95379 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,51	0,51
43492 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82
43468 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,21	1,21
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
6160 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	44,56	44,56
					TOTAL (R\$)	50,23
95379 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6160 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	44,56	0,51
					TOTAL (R\$)	0,51
97450 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88317 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	50,23	31,14
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	35,32	21,90
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	26,08	16,17
40373 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	255,72	255,72
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50

					TOTAL (R\$)	327,41
97498 - 09/2025	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16300000	35,32	5,76
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16300000	26,08	4,25
40626 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	31,78	33,02
					TOTAL (R\$)	43,01
97503 - 09/2025	LUA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88317 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13200000	50,23	6,63
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13200000	35,32	4,66
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13200000	26,08	3,44
40361 - SINAPI/SC 09/2025	LUA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1"	UN	INSUMO	1,00000000	46,60	46,60
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,02400000	28,09	0,67
					TOTAL (R\$)	62,00
97547 - 09/2025	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88317 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17200000	50,23	8,64
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17200000	35,32	6,08
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17200000	26,08	4,49
40378 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	21,24	21,24
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,00900000	28,09	0,25
					TOTAL (R\$)	40,67
97548 - 09/2025	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88317 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29400000	50,23	14,77
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29400000	35,32	10,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29400000	26,08	7,67
40381 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	28,32	28,32
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,01200000	28,09	0,34
					TOTAL (R\$)	61,45
97549 - 09/2025	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88317 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29400000	50,23	14,77
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29400000	35,32	10,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29400000	26,08	7,67
40380 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDADAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	28,32	28,32
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,01200000	28,09	0,34
					TOTAL (R\$)	61,45
97599 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17650000	46,02	8,12
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05515620	27,19	1,50
38774 - SINAPI/SC 09/2025	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	INSUMO	1,00000000	12,06	12,06
					TOTAL (R\$)	21,67
97607 - 09/2025	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,57660000	46,02	26,54
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18018750	27,19	4,90
38775 - SINAPI/SC 09/2025	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	INSUMO	1,00000000	73,99	73,99
38193 - SINAPI/SC 09/2025	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	INSUMO	1,00000000	4,17	4,17
					TOTAL (R\$)	109,58
97667 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06720000	46,02	3,09
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06720000	27,19	1,83
39246 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	INSUMO	1,10000000	3,44	3,78
					TOTAL (R\$)	8,69
97669 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15110000	46,02	6,95
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15110000	27,19	4,11
2442 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	INSUMO	1,10000000	6,93	7,62
					TOTAL (R\$)	18,67
97670 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021					M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17210000	46,02	7,92
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17210000	27,19	4,68
39248 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	INSUMO	1,10000000	9,66	10,63
					TOTAL (R\$)	23,21
97891 - 09/2025	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101619 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,04900000	328,69	16,11
100475 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02610000	810,66	21,16
97734 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 50 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 50KG/M³. AF_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02520000	3.457,27	87,12
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08140000	24,73	26,74
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,37640000	35,59	48,99
87316 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00640000	586,69	3,75
650 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	INSUMO	10,03610000	3,55	35,63
					TOTAL (R\$)	239,46
101619 - 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91534 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06660000	34,54	2,30
91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07180000	42,19	3,03
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,74070000	24,73	92,51
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,49380000	35,59	88,75
4720 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	1,10000000	129,20	142,12
					TOTAL (R\$)	328,69
91534 - 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91530 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,24	0,24
91529 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,92	0,92
88297 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38
					TOTAL (R\$)	34,54
100475 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	2,88000000	0,38	1,09
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,87000000	1,78	1,55
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,75000000	30,88	115,80

1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	486,00000000	0,80	388,80
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,08000000	160,00	172,80
123 - SINAPI/SC 09/2025	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEÇA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO.	L	INSUMO	19,44000000	6,72	130,64

TOTAL (R\$)	810,66
-------------	--------

97734 - 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3
-----------------	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94971 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20000000	566,92	680,30
92767 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	27,89880000	16,33	455,59
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,70430000	33,47	23,57
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,48770000	34,67	16,91
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE FONTEIRA 49MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	18,09170000	0,56	10,13
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE FONTEIRA 49MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	6,63500000	1,36	9,02
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,34990000	24,73	775,28
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,34990000	35,59	1.115,74
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	5,96000000	35,43	211,16
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,19200000	26,44	31,52
20247 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,43650000	17,63	7,70
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	5,62830000	2,53	14,24
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,08330000	6,46	0,54
1358 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	1,94040000	54,44	105,64

TOTAL (R\$)	3457,27
-------------	---------

94971 - 09/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3
-----------------	---	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,60670000	1,56	0,95
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,64340000	5,07	3,26
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,25010000	30,88	38,60
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,97920000	24,73	48,95
4721 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59720000	111,91	66,83
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	364,94330000	0,80	291,95
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,72750000	160,00	116,40

TOTAL (R\$)	566,92
-------------	--------

92767 - 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
-----------------	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92799 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,94	10,94
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10550000	35,29	3,72
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01720000	26,59	0,46
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56

39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	2,81600000	0,24	0,68
					TOTAL (R\$)	16,33
92799 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09330000	35,29	3,29
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01520000	26,59	0,40
43059 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,07000000	6,78	7,25
					TOTAL (R\$)	10,94
88261 - 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95329 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,45	0,45
43483 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
43459 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,44	0,44
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
1214 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,98	30,98
					TOTAL (R\$)	35,43
95329 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1214 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	30,98	0,46
					TOTAL (R\$)	0,45
87316 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	3,56000000	0,38	1,35
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,08000000	1,78	1,92
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,64000000	30,88	143,28
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	343,52000000	0,80	274,82
367 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,02000000	162,09	165,33
					TOTAL (R\$)	586,69
98065 - 09/2025	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

101624 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,79420000	225,19	178,85
100475 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02230000	810,66	18,08
97740 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,54800000	2.295,74	1.258,07
97738 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	M3	COMPOSIÇÃO	0,01540000	4.620,38	71,15
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,59600000	24,73	39,47
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,03130000	35,59	72,29
43448 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	INSUMO	6,00000000	1.251,76	7.510,56
5679 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	1,70690000	67,72	115,59
5678 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	COMPOSIÇÃO	0,83760000	153,80	128,82

					TOTAL (R\$)	9392,84
--	--	--	--	--	-------------	---------

101624 - 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91534 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03020000	34,54	1,04
91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03250000	42,19	1,37
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,85790000	24,73	21,22
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,57200000	35,59	20,36
5679 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	0,39720000	67,72	26,90
5678 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07940000	153,80	12,21
4720 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	1,10000000	129,20	142,12

					TOTAL (R\$)	225,19
--	--	--	--	--	-------------	--------

97740 - 09/2025	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94972 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,10300000	584,15	644,32
92768 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	COMPOSIÇÃO	32,67980000	13,91	454,58
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,59380000	33,47	19,87
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,26750000	34,67	9,27
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	2,79860000	0,56	1,57
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.	CHP	COMPOSIÇÃO	1,02640000	1,36	1,40
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	7,37950000	24,73	182,50
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	7,37950000	35,59	262,64
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,30660000	35,43	152,58
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,86130000	26,44	22,77
43682 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	INSUMO	0,31890000	20,70	6,60
39995 - SINAPI/SC 09/2025	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	INSUMO	0,24750000	546,02	135,14
20247 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,29540000	17,63	5,21

5073 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,18430000	16,22	2,99
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	6,25000000	2,53	15,81
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,42160000	7,23	10,28
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,03500000	6,46	0,23
1358 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	6,76140000	54,44	368,09
					TOTAL (R\$)	2295,74
94972 - 09/2025	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,60180000	1,56	0,94
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,63820000	5,07	3,24
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,24000000	30,88	38,29
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,96330000	24,73	48,55
4721 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59270000	111,91	66,33
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	391,16630000	0,80	312,93
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,71190000	160,00	113,90
					TOTAL (R\$)	584,15
92768 - 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92800 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,55	9,55
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08360000	35,29	2,95
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01360000	26,59	0,36
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	2,11800000	0,24	0,51
					TOTAL (R\$)	13,91
97738 - 09/2025	PEÇA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94971 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20000000	566,92	680,30
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	3,42710000	33,47	114,71
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,88010000	34,67	30,51
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	18,09170000	0,56	10,13
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	6,63500000	1,36	9,02
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,75450000	24,73	785,29
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,75450000	35,59	1.130,14
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	21,53580000	35,43	763,01
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,30720000	26,44	113,88
43682 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	INSUMO	0,60740000	20,70	12,57

43677 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	M2	INSUMO	13,05140000	67,54	881,49
39014 - SINAPI/SC 09/2025	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	KG	INSUMO	6,00000000	8,57	51,42
20247 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	2,12760000	17,63	37,51
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,06670000	6,46	0,43

TOTAL (R\$)

4620,38

98087 - 09/2025	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101624 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,93100000	225,19	209,65
97735 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,70000000	2.806,48	1.964,54
94970 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	2,00220000	541,85	1.084,89
92767 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	53,14840000	16,33	867,91
89998 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	8,14440000	9,75	79,41
89996 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	5,92320000	10,43	61,78
89995 - SINAPI/SC 09/2025	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,20300000	1.160,36	235,55
89993 - SINAPI/SC 09/2025	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,17930000	1.206,32	216,29
88628 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	1,64640000	666,17	1.096,78
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	57,80920000	24,73	1.429,62
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	73,57530000	35,59	2.618,54
87316 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,29690000	586,69	174,19
25067 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	380,94380000	6,33	2.411,37
6193 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,89800000	45,29	131,25
5679 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	0,40760000	67,72	27,60
5678 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.	CHP	COMPOSIÇÃO	0,20000000	153,80	30,76
5069 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,08190000	16,22	1,33
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,92400000	2,53	2,34
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,77700000	7,23	5,62
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,03570000	6,46	0,23
660 - SINAPI/SC 09/2025	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	INSUMO	69,30000000	3,93	272,35

TOTAL (R\$)

12921,92

97735 - 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94972 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20000000	584,15	700,98
92767 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	28,93690000	16,33	472,54
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,42260000	33,47	14,14
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,31300000	34,67	10,85
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	12,77880000	0,56	7,16
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	4,68650000	1,36	6,37

88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	22,49740000	24,73	556,36
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	22,49740000	35,59	800,68
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,67800000	35,43	130,31
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,73560000	26,44	19,45
20247 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,26190000	17,63	4,62
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	4,47700000	2,53	11,33
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,05670000	6,46	0,37
1358 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	1,31120000	54,44	71,38
					TOTAL (R\$)	2806,48
94970 - 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,61970000	1,56	0,97
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,65720000	5,07	3,33
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,27680000	30,88	39,43
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,02670000	24,73	50,12
4721 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59120000	111,91	66,16
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	325,15890000	0,80	260,13
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,76090000	160,00	121,74
					TOTAL (R\$)	541,85
89998 - 09/2025	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04880000	35,29	1,72
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03250000	26,59	0,86
34 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL (R\$)	9,75
89996 - 09/2025	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06150000	35,29	2,17
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04100000	26,59	1,09
34 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL (R\$)	10,43
89995 - 09/2025	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90279 - SINAPI/SC 09/2025	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20300000	643,59	774,24
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,94320000	24,73	122,25

88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	7,41480000	35,59	263,89
					TOTAL (R\$)	1160,36
90279 - 09/2025	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,49310000	0,38	0,19
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	1,11380000	1,78	1,98
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,60690000	30,88	49,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,54920000	24,73	63,04
4720 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,58820000	129,20	76,00
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	420,15270000	0,80	336,12
1106 - SINAPI/SC 09/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	INSUMO	15,12550000	0,96	14,52
367 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,63020000	162,09	102,15
					TOTAL (R\$)	643,59
89993 - 09/2025	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90279 - SINAPI/SC 09/2025	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20300000	643,59	774,24
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	5,53150000	24,73	136,79
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	8,29730000	35,59	295,30
					TOTAL (R\$)	1206,32
88628 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	2,62000000	0,38	1,00
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,80000000	1,78	1,42
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,42000000	30,88	105,61
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	483,70000000	0,80	386,96
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,07000000	160,00	171,20
					TOTAL (R\$)	666,17
98090 - 09/2025	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101624 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,56100000	225,19	126,33
97735 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,84750000	2.806,48	2.378,49
94970 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,27620000	541,85	691,51
92767 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	33,87720000	16,33	553,21

89998 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	11,84640000	9,75	115,50
89996 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	3,94880000	10,43	41,19
89995 - SINAPI/SC 09/2025	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,29530000	1.160,36	342,65
89993 - SINAPI/SC 09/2025	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,11960000	1.206,32	144,28
88628 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,82840000	666,17	551,86
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	29,53480000	24,73	730,40
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	37,58970000	35,59	1.337,82
87316 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,14650000	586,69	85,95
25067 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	INSUMO	150,99380000	6,33	955,79
6193 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,15280000	45,29	97,50
5679 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	1,41130000	67,72	95,57
5678 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,69250000	153,80	106,51
5069 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,06080000	16,22	0,99
4720 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	2,92290000	129,20	377,64
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,68640000	2,53	1,74
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,57720000	7,23	4,17
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,02650000	6,46	0,17
660 - SINAPI/SC 09/2025	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	INSUMO	100,80000000	3,93	396,14

					TOTAL (R\$)	9135,31
--	--	--	--	--	-------------	---------

98107 - 09/2025	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN
-----------------	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101616 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,35000000	7,68	2,69
100475 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,05230000	810,66	42,40
97733 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,01320000	3.930,84	51,89
94970 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02230000	541,85	12,08
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,06250000	24,73	51,01
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,62500000	35,59	93,42
87316 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01150000	586,69	6,75
6193 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,22080000	45,29	10,00
5069 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,00620000	16,22	0,10
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,07040000	2,53	0,18
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,05920000	7,23	0,43
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00270000	6,46	0,02
650 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	INSUMO	16,15900000	3,55	57,36

					TOTAL (R\$)	328,25
--	--	--	--	--	-------------	--------

101616 - 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026	M2
------------------	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91534 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00360000	34,54	0,12

91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00360000	42,19	0,15
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15310000	24,73	3,79
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10200000	35,59	3,63

TOTAL (R\$)

7,68

97733 - 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024					M3
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94971 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,20000000	566,92	680,30
92767 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	42,64630000	16,33	696,41
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,04010000	33,47	34,81
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,77360000	34,67	26,82
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 49MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	18,09170000	0,56	10,13
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 49MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	6,63500000	1,36	9,02
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,99300000	24,73	791,19
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	31,99300000	35,59	1.138,63
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	9,06850000	35,43	321,30
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,81370000	26,44	47,95
20247 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,64450000	17,63	11,36
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,12000000	6,46	0,78
1358 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	2,97900000	54,44	162,18

TOTAL (R\$)

3930,84

98111 - 09/2025	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020					UN
-----------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101618 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,01410000	328,27	4,63
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10880000	24,73	2,69
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13840000	35,59	4,93
34643 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	INSUMO	1,00000000	42,97	42,97

TOTAL (R\$)

55,20

101618 - 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026					M3
------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91534 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06660000	34,54	2,30
91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07180000	42,19	3,03
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,03290000	24,73	75,00
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,02190000	35,59	71,96
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,10000000	160,00	176,00

TOTAL (R\$)

328,27

98297 - 09/2025	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					M
-----------------	--	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00979630	46,02	0,45
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00734720	27,19	0,20
39599 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	INSUMO	1,05000000	8,80	9,24
					TOTAL (R\$)	9,88
98302 - 09/2025	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	5,78640000	46,02	266,29
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,33980000	27,19	118,00
39596 - SINAPI/SC 09/2025	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	INSUMO	1,00000000	912,88	912,88
					TOTAL (R\$)	1297,16
98306 - 09/2025	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63650000	46,02	29,29
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47737500	27,19	12,98
44172 - SINAPI/SC 09/2025	BASTIDOR PARA BLOCO M10	UN	INSUMO	1,00000000	7,83	7,83
44171 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10	UN	INSUMO	1,00000000	22,34	22,34
					TOTAL (R\$)	72,43
98307 - 09/2025	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,43172160	46,02	19,87
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32379120	27,19	8,80
38083 - SINAPI/SC 09/2025	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	INSUMO	1,00000000	40,45	40,45
					TOTAL (R\$)	69,11
98459 - 09/2025	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94974 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00610000	534,00	3,26
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02640000	33,47	0,88
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00660000	34,67	0,23
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,73500000	37,29	27,41
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49200000	26,44	13,01
7243 - SINAPI/SC 09/2025	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	INSUMO	0,58530000	45,63	26,71
6194 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,00000000	5,16	10,32
5061 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	INSUMO	0,06800000	15,65	1,06
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,22730000	7,23	8,87

						TOTAL (R\$)	91,70
94974 - 09/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	6,28580000	24,73	155,45	
4721 - SINAPI/SC 09/2025	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,59710000	111,91	66,82	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	218,93000000	0,80	175,14	
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,85380000	160,00	136,61	
						TOTAL (R\$)	534,00
98463 - 09/2025	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31060000	46,02	14,29	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,31060000	27,19	8,45	
11267 - SINAPI/SC 09/2025	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43	
7572 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	INSUMO	1,00000000	8,03	8,03	
7568 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61	
						TOTAL (R\$)	32,80
98504 - 09/2025	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88441 - SINAPI/SC 09/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02770000	25,95	0,72	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13860000	24,73	3,43	
3324 - SINAPI/SC 09/2025	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	INSUMO	1,00000000	8,57	8,57	
						TOTAL (R\$)	12,70
88441 - 09/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
95390 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,11	0,11	
44503 - SINAPI/SC 09/2025	JARDINEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	21,62	21,62	
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31	
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78	
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08	
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43	
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61	
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01	
						TOTAL (R\$)	25,95
95390 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						H

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44503 - SINAPI/SC 09/2025	JARDINEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,00509000	21,62	0,11
					TOTAL (R\$)	0,11
98525 - 09/2025	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89032 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00170000	205,68	0,35
89031 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00290000	81,75	0,24
88441 - SINAPI/SC 09/2025	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00460000	25,95	0,12
					TOTAL (R\$)	0,68
89032 - 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89030 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,79	14,79
89029 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,58	33,58
88324 - SINAPI/SC 09/2025	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38
53817 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	63,89	63,89
5724 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	60,04	60,04
					TOTAL (R\$)	205,68
89030 - 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7622 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	INSUMO	0,00001370	1.079.918,00	14,79
					TOTAL (R\$)	14,79
89029 - 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7622 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	INSUMO	0,00003110	1.079.918,00	33,59
					TOTAL (R\$)	33,58
88324 - 09/2025	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95386 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4230 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,01	30,01

						TOTAL (R\$)	33,38
95386 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4230 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,01	0,35	
						TOTAL (R\$)	0,34
53817 - 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	10,44000000	6,12	63,89	
						TOTAL (R\$)	63,89
5724 - 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7622 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	INSUMO	0,00005560	1.079.918,00	60,04	
						TOTAL (R\$)	60,04
89031 - 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89030 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,79	14,79	
89029 - SINAPI/SC 09/2025	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,58	33,58	
88324 - SINAPI/SC 09/2025	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38	
						TOTAL (R\$)	81,75
98565 - 09/2025	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15580000	24,73	3,85	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,69120000	35,59	24,60	
87372 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03500000	938,97	32,86	
38365 - SINAPI/SC 09/2025	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	INSUMO	1,04000000	2,18	2,27	
						TOTAL (R\$)	63,56
87372 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	11,65000000	24,73	288,10	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	563,59000000	0,80	450,87	
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,25000000	160,00	200,00	

						TOTAL (R\$)	938,97
98688 - 09/2025	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05200000	24,73	1,29	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10300000	35,59	3,67	
39829 - SINAPI/SC 09/2025	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	M	INSUMO	1,34000000	25,85	34,64	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	INSUMO	0,33000000	35,80	11,81	
						TOTAL (R\$)	51,38
98689 - 09/2025	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	24,73	6,75	
88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,54700000	27,38	14,98	
37595 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	INSUMO	1,29000000	2,15	2,77	
20232 - SINAPI/SC 09/2025	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	INSUMO	1,00000000	94,81	94,81	
						TOTAL (R\$)	119,30
99059 - 09/2025	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
94974 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00400000	534,00	2,14	
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02800000	33,47	0,94	
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00700000	34,67	0,24	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,72470000	37,29	27,02	
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,72470000	26,44	19,16	
10567 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,55000000	8,18	4,50	
7356 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	INSUMO	0,02560000	26,82	0,69	
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,11100000	15,92	1,77	
4433 - SINAPI/SC 09/2025	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,41250000	62,67	25,85	
4417 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,74450000	17,44	12,98	
						TOTAL (R\$)	95,24
99253 - 09/2025	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
101616 - SINAPI/SC 09/2025	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,81000000	7,68	6,22	
97735 - SINAPI/SC 09/2025	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04480000	2.806,48	125,73	
94970 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,07440000	541,85	40,31	
88628 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,11560000	666,17	77,01	

88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,00280000	24,73	98,99
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	5,09440000	35,59	181,31
87316 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01480000	586,69	8,68
7258 - SINAPI/SC 09/2025	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	INSUMO	131,81880000	0,73	96,23
6193 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,44160000	45,29	20,00
5679 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01780000	67,72	1,21
5678 - SINAPI/SC 09/2025	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00870000	153,80	1,34
5069 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,01250000	16,22	0,20
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,14080000	2,53	0,36
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,11840000	7,23	0,86
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00540000	6,46	0,03

TOTAL (R\$)	658,40
-------------	--------

99622 - 09/2025	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26330000	35,32	9,30
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26330000	26,08	6,87
10409 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	INSUMO	1,00000000	319,28	319,28
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01920000	16,41	0,32

TOTAL (R\$)	335,74
-------------	--------

99624 - 09/2025	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	35,32	16,06
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	26,08	11,86
10405 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	INSUMO	1,00000000	639,68	639,68
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03020000	16,41	0,50

TOTAL (R\$)	668,07
-------------	--------

99625 - 09/2025	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56950000	35,32	20,11
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,56950000	26,08	14,85
10406 - SINAPI/SC 09/2025	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	INSUMO	1,00000000	883,54	883,54
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,03540000	16,41	0,58

TOTAL (R\$)	919,08
-------------	--------

100327 - 09/2025	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	33,90	0,62

93281 - SINAPI/SC 09/2025	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	34,84	0,46
88323 - SINAPI/SC 09/2025	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14500000	36,88	5,35
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	24,73	5,91
13388 - SINAPI/SC 09/2025	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	142,34	8,40
5104 - SINAPI/SC 09/2025	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	INSUMO	0,00160000	87,73	0,14
5061 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	INSUMO	0,00800000	15,65	0,13
1113 - SINAPI/SC 09/2025	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	INSUMO	1,05000000	26,96	28,31
142 - SINAPI/SC 09/2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	INSUMO	0,21100000	32,23	6,80
					TOTAL (R\$)	56,07
100555 - 09/2025	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,95731490	46,02	44,06
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,71798620	27,19	19,52
43837 - SINAPI/SC 09/2025	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM	UN	INSUMO	1,00000000	1.363,23	1.363,23
					TOTAL (R\$)	1426,80
100556 - 09/2025	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22095110	46,02	10,17
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16571330	27,19	4,51
20254 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	INSUMO	1,00000000	21,06	21,06
					TOTAL (R\$)	35,72
100557 - 09/2025	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,03448280	46,02	47,61
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,77586210	27,19	21,10
11256 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	INSUMO	1,00000000	393,57	393,57
					TOTAL (R\$)	462,26
100651 - 09/2025	ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100973 - SINAPI/SC 09/2025	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,09660000	9,88	0,95
97913 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,02900000	3,52	0,10
95584 - SINAPI/SC 09/2025	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	COMPOSIÇÃO	0,21850000	14,19	3,10
95579 - SINAPI/SC 09/2025	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	COMPOSIÇÃO	2,24280000	7,88	17,67
90778 - SINAPI/SC 09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01570000	147,07	2,31
90776 - SINAPI/SC 09/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08360000	38,09	3,18
90675 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05940000	380,51	22,60

90674 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02420000	845,35	20,46
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25090000	24,73	6,20
43360 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,11330000	725,23	82,17
					TOTAL (R\$)	158,71
100973 - 09/2025	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
67827 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02030000	75,92	1,54
67826 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02670000	199,81	5,33
5942 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01510000	92,51	1,40
5940 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00830000	196,25	1,63
					TOTAL (R\$)	9,88
67827 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91402 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,49	3,49
88281 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	41,27	41,27
7059 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,65	8,65
7058 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,51	22,51
					TOTAL (R\$)	75,92
91402 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00000570	550.540,52	3,14
37733 - SINAPI/SC 09/2025	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00000590	61.258,13	0,36
					TOTAL (R\$)	3,49
88281 - 09/2025	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95346 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,19	0,19
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61

37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
20020 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	38,05	38,05
					TOTAL (R\$)	41,27
95346 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20020 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	INSUMO	0,00509000	38,05	0,19
					TOTAL (R\$)	0,19
7059 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00001410	550.540,52	7,76
37733 - SINAPI/SC 09/2025	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00001460	61.258,13	0,89
					TOTAL (R\$)	8,65
7058 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00003420	550.540,52	18,83
37733 - SINAPI/SC 09/2025	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00006030	61.258,13	3,69
					TOTAL (R\$)	22,51
67826 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91402 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,49	3,49
88281 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	41,27	41,27
7061 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	83,35	83,35
7060 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,54	40,54
7059 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,65	8,65
7058 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,51	22,51
					TOTAL (R\$)	199,81
7061 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	13,62000000	6,12	83,35

					TOTAL (R\$)	83,35
7060 - 09/2025	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00006420	550.540,52	35,34
37733 - SINAPI/SC 09/2025	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	INSUMO	0,00008490	61.258,13	5,20
					TOTAL (R\$)	40,54
5942 - 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89129 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,05	12,05
89128 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,59	45,59
88301 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,87	34,87
					TOTAL (R\$)	92,51
89129 - 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4262 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	INSUMO	0,00001480	814.200,00	12,05
					TOTAL (R\$)	12,05
89128 - 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF 06/2014					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4262 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	INSUMO	0,00005600	814.200,00	45,60
					TOTAL (R\$)	45,59
88301 - 09/2025	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95364 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,26	0,26
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4248 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	31,58	31,58

						TOTAL (R\$)	34,87
95364 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4248 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	INSUMO	0,00831000	31,58	0,26	
						TOTAL (R\$)	0,26
5940 - 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014					CHP	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89129 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,05	12,05	
89128 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,59	45,59	
88301 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,87	34,87	
53858 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,75	46,75	
53857 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	56,99	56,99	
						TOTAL (R\$)	196,25
53858 - 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	7,64000000	6,12	46,76	
						TOTAL (R\$)	46,75
53857 - 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4262 - SINAPI/SC 09/2025	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	INSUMO	0,00007000	814.200,00	56,99	
						TOTAL (R\$)	56,99
97913 - 09/2025	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026					M3XKM	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
67827 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00650000	75,92	0,49	
67826 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01520000	199,81	3,04	
						TOTAL (R\$)	3,52
95584 - 09/2025	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS					KG	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

92801 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,30	9,30
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10400000	35,29	3,67
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02080000	26,59	0,55
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02000000	22,20	0,44
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,97000000	0,24	0,23
					TOTAL (R\$)	14,19
95579 - 09/2025	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92805 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,97	6,97
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01060000	35,29	0,37
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00210000	26,59	0,06
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02000000	22,20	0,44
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,21200000	0,24	0,05
					TOTAL (R\$)	7,88
90778 - 09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95403 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,10	2,10
43486 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,77	0,77
43462 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
2707 - SINAPI/SC 09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	142,68	142,68
					TOTAL (R\$)	147,07
95403 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2707 - SINAPI/SC 09/2025	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	142,68	2,11
					TOTAL (R\$)	2,10
90776 - 09/2025	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95401 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,73	0,73
43487 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,28	1,28
43463 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
4083 - SINAPI/SC 09/2025	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	34,49	34,49

						TOTAL (R\$)	38,09
95401 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4083 - SINAPI/SC 09/2025	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	34,49	0,73	
						TOTAL (R\$)	0,73
90675 - 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90671 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS.	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	73,43	73,43	
90670 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM -	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	273,70	273,70	
88297 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38	
						TOTAL (R\$)	380,51
90671 - 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38541 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	INSUMO	0,00001430	5.135.135,13	73,43	
						TOTAL (R\$)	73,43
90670 - 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38541 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	INSUMO	0,00005330	5.135.135,13	273,70	
						TOTAL (R\$)	273,70
90674 - 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015						CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90673 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	122,33	122,33	
90672 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM -	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	342,51	342,51	
90671 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS.	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	73,43	73,43	
90670 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM -	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	273,70	273,70	
88297 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,38	33,38	

						TOTAL (R\$)	845,35
90673 - 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	19,99000000	6,12	122,34	
						TOTAL (R\$)	122,33
90672 - 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015					H	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38541 - SINAPI/SC 09/2025	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	INSUMO	0,00006670	5.135.135,13	342,51	
						TOTAL (R\$)	342,51
100705 - 09/2025	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45700000	24,73	11,30	
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,91400000	35,43	32,38	
11457 - SINAPI/SC 09/2025	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	INSUMO	1,00000000	54,72	54,72	
						TOTAL (R\$)	98,40
100719 - 09/2025	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 PE					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06350000	36,71	2,33	
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,19080000	44,95	8,58	
5318 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,05750000	22,00	1,26	
						TOTAL (R\$)	12,16
100723 - 09/2025	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06350000	36,71	2,33	
7293 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L	INSUMO	0,20320000	46,10	9,37	
5318 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,06100000	22,00	1,34	
						TOTAL (R\$)	13,03
100739 - 09/2025	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE					M2	

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06350000	36,71	2,33
7311 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	INSUMO	0,19450000	43,04	8,37
5318 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,05840000	22,00	1,28
					TOTAL (R\$)	11,98
100848 - 09/2025	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,34950000	24,73	8,64
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49680000	35,32	17,55
37329 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,08810000	86,57	7,63
11786 - SINAPI/SC 09/2025	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	UN	INSUMO	1,00000000	470,74	470,74
6138 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	INSUMO	1,00000000	11,37	11,37
4384 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	INSUMO	2,00000000	28,05	56,10
					TOTAL (R\$)	572,01
100849 - 09/2025	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04840000	24,73	1,20
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15360000	35,32	5,43
377 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	INSUMO	1,00000000	44,28	44,28
					TOTAL (R\$)	50,89
100851 - 09/2025	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04840000	24,73	1,20
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15360000	35,32	5,43
11761 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	INSUMO	1,00000000	94,23	94,23
					TOTAL (R\$)	100,84
100852 - 09/2025	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	24,73	3,72
88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,38	13,07
4823 - SINAPI/SC 09/2025	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	INSUMO	0,34600000	40,35	13,96
1747 - SINAPI/SC 09/2025	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	INSUMO	1,00000000	181,07	181,07
					TOTAL (R\$)	211,81
100860 - 09/2025	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14070000	24,73	3,48
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,44670000	35,32	15,78
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09
1368 - SINAPI/SC 09/2025	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	INSUMO	1,00000000	84,90	84,90
					TOTAL (R\$)	104,23
100861 - 09/2025	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14940000	24,73	3,69
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,47430000	35,32	16,75
37590 - SINAPI/SC 09/2025	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	INSUMO	1,00000000	16,86	16,86
7568 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	3,00000000	0,61	1,83
					TOTAL (R\$)	39,13
100866 - 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	24,73	7,39
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50
36204 - SINAPI/SC 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	INSUMO	1,00000000	179,87	179,87
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
					TOTAL (R\$)	345,55
100867 - 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	24,73	7,39
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50
36205 - SINAPI/SC 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	INSUMO	1,00000000	199,76	199,76
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
					TOTAL (R\$)	365,44
100868 - 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	24,73	7,39
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50
36081 - SINAPI/SC 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	INSUMO	1,00000000	213,00	213,00
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
					TOTAL (R\$)	378,68

100873 - 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	24,73	7,39
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50
36223 - SINAPI/SC 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	INSUMO	1,00000000	225,03	225,03
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80
					TOTAL (R\$)	390,71
100875 - 09/2025	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,39850000	24,73	9,85
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,26470000	35,32	44,67
36215 - SINAPI/SC 09/2025	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	INSUMO	1,00000000	922,38	922,38
4351 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	INSUMO	8,00000000	20,80	166,40
					TOTAL (R\$)	1143,29
100903 - 09/2025	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,40010000	46,02	18,41
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12503120	27,19	3,40
39387 - SINAPI/SC 09/2025	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	INSUMO	1,00000000	9,20	9,20
12295 - SINAPI/SC 09/2025	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	INSUMO	2,00000000	4,22	8,44
					TOTAL (R\$)	39,44
101159 - 09/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,97000000	24,73	23,99
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,93900000	35,59	69,01
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02800000	651,54	18,24
7258 - SINAPI/SC 09/2025	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	INSUMO	73,49000000	0,73	53,65
					TOTAL (R\$)	164,86
101161 - 09/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100489 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	657,84	6,58
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,02800000	24,73	25,42
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,05500000	35,59	73,14
665 - SINAPI/SC 09/2025	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 Furos *50 X 50 X 7* CM	UN	INSUMO	3,95000000	41,65	164,52

						TOTAL (R\$)	269,63
100489 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019					M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	1,87000000	1,56	2,92	
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,57000000	5,07	2,89	
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,44000000	30,88	75,35	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,75000000	24,73	18,55	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	483,72000000	0,80	386,98	
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,07000000	160,00	171,20	
						TOTAL (R\$)	657,84
101509 - 09/2025	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
104749 - SINAPI/SC 09/2025	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	23,71	23,71	
100578 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	674,11	674,11	
96986 - SINAPI/SC 09/2025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	125,85	125,85	
96977 - SINAPI/SC 09/2025	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,95000000	61,34	119,61	
93673 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	104,96	104,96	
91933 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	22,20000000	18,44	409,37	
91919 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	29,56	29,56	
91917 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,76	27,76	
91885 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,52	17,52	
91872 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	6,05000000	22,32	135,04	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,91020000	46,02	133,93	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32330000	27,19	8,79	
87367 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01940000	784,56	15,22	
39997 - SINAPI/SC 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,38	0,76	
39996 - SINAPI/SC 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	INSUMO	0,16640000	3,89	0,65	
34643 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	INSUMO	1,00000000	42,97	42,97	
14153 - SINAPI/SC 09/2025	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	INSUMO	0,06000000	57,68	3,46	
11267 - SINAPI/SC 09/2025	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	INSUMO	2,00000000	1,43	2,86	
4346 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	INSUMO	3,00000000	12,65	37,95	
3398 - SINAPI/SC 09/2025	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	INSUMO	1,00000000	4,72	4,72	
1094 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	INSUMO	1,00000000	30,93	30,93	
1062 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	INSUMO	1,00000000	250,66	250,66	

						TOTAL (R\$)	2200,35
104749 - 09/2025	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,02	8,57	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	27,19	5,07	
416 - SINAPI/SC 09/2025	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	UN	INSUMO	1,00000000	10,08	10,08	
						TOTAL (R\$)	23,71
100578 - 09/2025	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,11709090	46,02	189,47	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,91490910	27,19	24,88	
5930 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,98652010	84,99	83,84	
5928 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07316000	291,70	21,34	
863 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	INSUMO	9,00000000	39,40	354,60	
						TOTAL (R\$)	674,11
5930 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014						CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91466 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,93	3,93	
89260 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,76	9,76	
89259 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,53	26,53	
88286 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	44,77	44,77	
						TOTAL (R\$)	84,99
91466 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00000570	550.540,52	3,14	
3363 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00000580	139.000,00	0,81	
						TOTAL (R\$)	3,93
89260 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00001410	550.540,52	7,76
3363 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00001440	139.000,00	2,00

					TOTAL (R\$)	9,76
--	--	--	--	--	-------------	------

89259 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014					H
-----------------	--	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00003430	550.540,52	18,88
3363 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00005510	139.000,00	7,66

					TOTAL (R\$)	26,53
--	--	--	--	--	-------------	-------

88286 - 09/2025	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
-----------------	---	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95351 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,67	0,67
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4096 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	41,07	41,07

					TOTAL (R\$)	44,77
--	--	--	--	--	-------------	-------

95351 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
-----------------	---	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4096 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H	INSUMO	0,01637000	41,07	0,67

					TOTAL (R\$)	0,67
--	--	--	--	--	-------------	------

5928 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014					CHP
----------------	---	--	--	--	--	-----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91467 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	161,75	161,75
91466 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,93	3,93
89262 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	44,96	44,96
89260 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,76	9,76
89259 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,53	26,53
88286 - SINAPI/SC 09/2025	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	44,77	44,77

						TOTAL (R\$)	291,70
91467 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	26,43000000	6,12	161,75	
						TOTAL (R\$)	161,75
89262 - 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37752 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	INSUMO	0,00006430	550.540,52	35,40	
3363 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	INSUMO	0,00006890	139.000,00	9,58	
						TOTAL (R\$)	44,96
91919 - 09/2025	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32800000	46,02	15,09	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32800000	27,19	8,92	
39276 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	5,56	5,56	
						TOTAL (R\$)	29,56
91917 - 09/2025	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32800000	46,02	15,09	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32800000	27,19	8,92	
1884 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	3,76	3,76	
						TOTAL (R\$)	27,76
91885 - 09/2025	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21900000	46,02	10,08	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21900000	27,19	5,95	
1892 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	INSUMO	1,00000000	1,50	1,50	
						TOTAL (R\$)	17,52
91872 - 09/2025	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023						M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	46,02	9,07
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	27,19	5,36
2685 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVIA	M	INSUMO	1,01700000	7,78	7,91
					TOTAL (R\$)	22,32
87367 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	11,23000000	24,73	277,72
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	261,89000000	0,80	209,51
1106 - SINAPI/SC 09/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	INSUMO	116,40000000	0,96	111,74
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,16000000	160,00	185,60
					TOTAL (R\$)	784,56
101548 - 09/2025	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06190000	46,02	2,85
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00687710	27,19	0,19
3398 - SINAPI/SC 09/2025	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	INSUMO	1,00000000	4,72	4,72
					TOTAL (R\$)	7,74
101553 - 09/2025	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15700000	46,02	7,23
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01744270	27,19	0,47
11273 - SINAPI/SC 09/2025	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	INSUMO	1,00000000	16,24	16,24
					TOTAL (R\$)	23,93
101567 - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00320000	46,02	0,15
998 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	INSUMO	1,04010000	96,97	100,86
					TOTAL (R\$)	100,99
101888 - 09/2025	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02010200	46,02	0,93
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02010200	27,19	0,55

39232 - SINAPI/SC 09/2025	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	INSUMO	1,02700000	24,28	24,94
21127 - SINAPI/SC 09/2025	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	INSUMO	0,01000000	3,87	0,04
					TOTAL (R\$)	26,42
101894 - 09/2025	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,72713500	46,02	33,46
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,72713500	27,19	19,77
2373 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	INSUMO	1,00000000	105,93	105,93
1576 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	INSUMO	3,00000000	2,51	7,53
					TOTAL (R\$)	166,69
101895 - 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	46,02	56,26
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	27,19	33,24
2391 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	UN	INSUMO	1,00000000	331,27	331,27
1578 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 30 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	INSUMO	3,00000000	4,92	14,76
					TOTAL (R\$)	435,51
101898 - 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	46,02	56,26
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	27,19	33,24
2379 - SINAPI/SC 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	UN	INSUMO	1,00000000	1.213,23	1.213,23
1581 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	INSUMO	3,00000000	10,62	31,86
					TOTAL (R\$)	1334,57
101908 - 09/2025	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45740000	35,32	16,16
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45740000	26,08	11,93
10891 - SINAPI/SC 09/2025	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	INSUMO	1,00000000	184,20	184,20
4350 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	INSUMO	2,00000000	0,79	1,58
					TOTAL (R\$)	213,85
101909 - 09/2025	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45740000	35,32	16,16
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45740000	26,08	11,93

10892 - SINAPI/SC 09/2025	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	INSUMO	1,00000000	217,70	217,70
4350 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	INSUMO	2,00000000	0,79	1,58

TOTAL (R\$)	247,35
--------------------	---------------

101912 - 09/2025	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,90530000	35,32	67,30
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,90530000	26,08	49,69
87367 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,29400000	784,56	230,66
37555 - SINAPI/SC 09/2025	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	INSUMO	1,00000000	171,42	171,42
21034 - SINAPI/SC 09/2025	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	INSUMO	1,00000000	779,17	779,17
20971 - SINAPI/SC 09/2025	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	INSUMO	1,00000000	11,42	11,42
10904 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	INSUMO	1,00000000	120,00	120,00
10899 - SINAPI/SC 09/2025	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 3/4" X 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	INSUMO	1,00000000	52,57	52,57
10521 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA	UN	INSUMO	1,00000000	285,21	285,21

TOTAL (R\$)	1767,43
--------------------	----------------

101916 - 09/2025	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,43850000	35,32	156,77
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,43850000	26,08	115,76
10924 - SINAPI/SC 09/2025	HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM	UN	INSUMO	1,00000000	3.239,76	3.239,76
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,03940000	44,95	1,77
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,16610000	16,41	2,73

TOTAL (R\$)	3516,76
--------------------	----------------

101917 - 09/2025	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,84300000	35,32	29,77
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,84300000	26,08	21,99
12899 - SINAPI/SC 09/2025	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KGF/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	133,65	133,65
3146 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01200000	4,45	0,05

TOTAL (R\$)	185,45
--------------------	---------------

101946 - 09/2025	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,52171000	46,02	24,01
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,52171000	27,19	14,19

39808 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	INSUMO	1,00000000	113,66	113,66
11950 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80

TOTAL (R\$)	152,64
--------------------	---------------

101965 - 09/2025	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020					M
-------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,39800000	33,47	13,32
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02100000	34,67	0,73
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20900000	24,73	5,17
88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,41900000	27,38	11,47
87283 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00600000	568,90	3,41
34747 - SINAPI/SC 09/2025	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	INSUMO	1,04000000	141,69	147,36

TOTAL (R\$)	181,43
--------------------	---------------

87283 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019					M3
------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88831 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	1,01000000	0,38	0,38
88830 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	3,33200000	1,78	5,93
88377 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,33000000	30,88	133,71
43617 - SINAPI/SC 09/2025	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	INSUMO	0,06300000	7,44	0,47
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	281,53000000	0,80	225,22
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,27000000	160,00	203,20

TOTAL (R\$)	568,90
--------------------	---------------

101979 - 09/2025	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020					M
-------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09000000	24,73	2,23
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17900000	35,59	6,37
11950 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	1,33000000	0,20	0,27
1113 - SINAPI/SC 09/2025	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	INSUMO	1,15000000	26,96	31,00
142 - SINAPI/SC 09/2025	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	INSUMO	0,09200000	32,23	2,97

TOTAL (R\$)	42,81
--------------------	--------------

102118 - 09/2025	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020					UN
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,27740000	35,32	80,44
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,27740000	26,08	59,39

88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	27,19	17,21
39997 - SINAPI/SC 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,38	1,52
39996 - SINAPI/SC 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	INSUMO	0,20000000	3,89	0,78
11267 - SINAPI/SC 09/2025	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	INSUMO	4,00000000	1,43	5,72
736 - SINAPI/SC 09/2025	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	INSUMO	1,00000000	1.717,50	1.717,50
					TOTAL (R\$)	1911,67
102181 - 09/2025	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88325 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,41800000	27,84	39,48
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,37800000	24,73	34,08
39961 - SINAPI/SC 09/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	INSUMO	0,30900000	21,29	6,58
39432 - SINAPI/SC 09/2025	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	INSUMO	2,32200000	3,06	7,11
34360 - SINAPI/SC 09/2025	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	INSUMO	0,74800000	53,81	40,25
11950 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	1,70500000	0,20	0,34
10507 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	INSUMO	1,00000000	330,22	330,22
					TOTAL (R\$)	458,01
88325 - 09/2025	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95387 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,34	0,34
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
10489 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	23,28	23,28
					TOTAL (R\$)	27,84
95387 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10489 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	23,28	0,34
					TOTAL (R\$)	0,34
102219 - 09/2025	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38050000	36,71	13,97
7311 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	INSUMO	0,14030000	43,04	6,04
5318 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,01400000	22,00	0,31

						TOTAL (R\$)	20,29
102235 - 09/2025	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,99300000	33,47	33,24	
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09500000	34,67	3,29	
88325 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,08800000	27,84	30,29	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,54400000	24,73	13,45	
39961 - SINAPI/SC 09/2025	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	INSUMO	0,23000000	21,29	4,90	
39432 - SINAPI/SC 09/2025	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	INSUMO	1,47000000	3,06	4,50	
34360 - SINAPI/SC 09/2025	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	INSUMO	0,28400000	53,81	15,28	
11950 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	INSUMO	2,37000000	0,20	0,47	
10507 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	INSUMO	0,98700000	330,22	325,93	
						TOTAL (R\$)	431,30
102253 - 09/2025	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,31600000	33,47	44,05	
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,08900000	34,67	3,09	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,70200000	24,73	17,36	
88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,40500000	27,38	38,47	
44476 - SINAPI/SC 09/2025	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	INSUMO	1,05000000	752,83	790,47	
37596 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	INSUMO	0,97000000	2,47	2,40	
131 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	INSUMO	0,53000000	42,59	22,57	
						TOTAL (R\$)	918,37
102520 - 09/2025	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,71800000	24,73	17,76	
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,72400000	36,71	63,29	
12815 - SINAPI/SC 09/2025	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	INSUMO	0,19000000	13,94	2,65	
7356 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	INSUMO	0,42700000	26,82	11,45	
6085 - SINAPI/SC 09/2025	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	INSUMO	0,16000000	8,31	1,33	
3767 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	INSUMO	0,06000000	1,48	0,09	
						TOTAL (R\$)	96,52
103029 - 09/2025	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	35,32	3,89	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	26,08	2,87	
11756 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	INSUMO	1,00000000	40,81	40,81	

3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,41	0,17
					TOTAL (R\$)	47,74
103042 - 09/2025	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	35,32	3,89
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	26,08	2,87
6031 - SINAPI/SC 09/2025	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	18,41	18,41
3148 - SINAPI/SC 09/2025	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,41	0,17
					TOTAL (R\$)	25,34
103073 - 09/2025	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97096 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,33500000	736,21	246,63
97093 - SINAPI/SC 09/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	8,96000000	11,72	105,01
97087 - SINAPI/SC 09/2025	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,24000000	2,90	3,60
97086 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,16000000	193,95	31,03
97083 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,99	3,99
97082 - SINAPI/SC 09/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,03500000	71,81	2,51
96624 - SINAPI/SC 09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,10000000	206,09	20,61
					TOTAL (R\$)	413,36
97093 - 09/2025	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01800000	35,29	0,64
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00700000	26,59	0,19
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,01100000	22,20	0,24
43127 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	INSUMO	0,27200000	34,72	9,44
42407 - SINAPI/SC 09/2025	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	INSUMO	0,22300000	5,53	1,23
					TOTAL (R\$)	11,72
97082 - 09/2025	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,90400000	24,73	71,82
					TOTAL (R\$)	71,81
103292 - 09/2025	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021					M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97330 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	73,35	73,35
91166 - SINAPI/SC 09/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,74	4,74
					TOTAL (R\$)	78,09
97330 - 09/2025	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 09/2025	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07181400	45,52	3,27
88243 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07181400	25,97	1,87
39853 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	INSUMO	1,02272700	13,23	13,53
39665 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	INSUMO	1,02272700	53,49	54,71
					TOTAL (R\$)	73,35
91166 - 09/2025	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05690000	35,32	2,01
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01290000	26,08	0,34
4350 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	INSUMO	1,40000000	0,79	1,11
408 - SINAPI/SC 09/2025	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6" MM	UN	INSUMO	1,33330000	0,99	1,32
					TOTAL (R\$)	4,74
103322 - 09/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	24,73	7,30
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,59000000	35,59	21,00
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01040000	651,54	6,78
37592 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	INSUMO	13,60000000	2,64	35,90
37395 - SINAPI/SC 09/2025	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	INSUMO	0,00500000	41,93	0,21
34557 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	INSUMO	0,42000000	2,15	0,90
					TOTAL (R\$)	72,05
103324 - 09/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,43000000	24,73	10,63
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,86000000	35,59	30,61
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01180000	651,54	7,69
37593 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	INSUMO	13,60000000	3,34	45,42

37395 - SINAPI/SC 09/2025	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	INSUMO	0,01000000	41,93	0,42
34547 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	INSUMO	0,42000000	3,39	1,42
					TOTAL (R\$)	96,16
103328 - 09/2025	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,80500000	24,73	19,91
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,61000000	35,59	57,30
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00910000	651,54	5,93
37395 - SINAPI/SC 09/2025	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	INSUMO	0,00500000	41,93	0,21
34557 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	INSUMO	0,42000000	2,15	0,90
7271 - SINAPI/SC 09/2025	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	INSUMO	28,31000000	1,07	30,29
					TOTAL (R\$)	114,50
103689 - 09/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
102234 - SINAPI/SC 09/2025	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,50000000	28,62	14,31
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,11860000	24,73	27,66
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,37290000	37,29	13,91
5069 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,01320000	16,22	0,21
5065 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	INSUMO	0,01130000	30,28	0,34
4813 - SINAPI/SC 09/2025	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00
4509 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	3,20830000	3,67	11,77
					TOTAL (R\$)	468,19
102234 - 09/2025	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,45290000	36,71	16,63
7340 - SINAPI/SC 09/2025	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	INSUMO	0,32570000	36,87	12,01
					TOTAL (R\$)	28,62
103959 - 09/2025	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09240000	35,32	3,26
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09240000	26,08	2,41
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02060000	2,31	0,05
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02600000	87,17	2,27
818 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	6,48	6,48
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01880000	76,94	1,45

						TOTAL (R\$)	15,88
103968 - 09/2025	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07350000	35,32	2,60	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,07350000	26,08	1,92	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01650000	2,31	0,04	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01900000	87,17	1,66	
816 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,68	9,68	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01410000	76,94	1,08	
						TOTAL (R\$)	16,94
103978 - 09/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	35,32	7,91	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	26,08	5,84	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,02610000	2,31	0,06	
9874 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	INSUMO	1,04930000	13,38	14,04	
						TOTAL (R\$)	27,84
103979 - 09/2025	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26770000	35,32	9,46	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26770000	26,08	6,98	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,03120000	2,31	0,07	
9875 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	INSUMO	1,04930000	14,68	15,40	
						TOTAL (R\$)	31,90
103980 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19200000	35,32	6,78	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19200000	26,08	5,01	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04270000	2,31	0,10	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01400000	87,17	1,22	
3535 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	5,61	5,61	
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01180000	76,94	0,91	
						TOTAL (R\$)	19,60
103981 - 09/2025	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN	

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19200000	35,32	6,78
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19200000	26,08	5,01
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04270000	2,31	0,10
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01400000	87,17	1,22
3502 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	5,67	5,67
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01180000	76,94	0,91
					TOTAL (R\$)	19,66

103984 - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22940000	35,32	8,10
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22940000	26,08	5,98
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,05100000	2,31	0,12
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02200000	87,17	1,92
3540 - SINAPI/SC 09/2025	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	4,75	4,75
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01650000	76,94	1,27
					TOTAL (R\$)	22,11

103986 - 09/2025	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22940000	35,32	8,10
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,22940000	26,08	5,98
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,05100000	2,31	0,12
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02200000	87,17	1,92
1959 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	12,41	12,41
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01650000	76,94	1,27
					TOTAL (R\$)	29,77

103995 - 09/2025	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15300000	35,32	5,40
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15300000	26,08	3,99
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,05100000	2,31	0,12
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02200000	87,17	1,92
3863 - SINAPI/SC 09/2025	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	4,15	4,15
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01650000	76,94	1,27
					TOTAL (R\$)	16,82
104001 - 09/2025	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13430000	35,32	4,74
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13430000	26,08	3,50
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,04690000	2,31	0,11
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01800000	87,17	1,57
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01410000	76,94	1,08
112 - SINAPI/SC 09/2025	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	INSUMO	1,00000000	4,24	4,24

TOTAL (R\$)	15,22
--------------------	--------------

104004 - 09/2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,30590000	35,32	10,80
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,30590000	26,08	7,98
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,07650000	2,31	0,18
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,03300000	87,17	2,88
7142 - SINAPI/SC 09/2025	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	INSUMO	1,00000000	9,17	9,17
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,02470000	76,94	1,90

TOTAL (R\$)	32,88
--------------------	--------------

104011 - 09/2025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					UN
------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25600000	35,32	9,04
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25600000	26,08	6,68
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,06410000	2,31	0,15
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,02100000	87,17	1,83
7141 - SINAPI/SC 09/2025	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	INSUMO	1,00000000	8,77	8,77
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,01760000	76,94	1,35

TOTAL (R\$)	27,80
--------------------	--------------

104034 - 09/2025	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022					UN
------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10310000	24,73	2,55
88246 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,32210000	18,44	5,94
1427 - SINAPI/SC 09/2025	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	INSUMO	1,00000000	23,56	23,56

TOTAL (R\$)	32,03
--------------------	--------------

104063 - 09/2025	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022					UN
------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08080000	24,73	2,00
88246 - SINAPI/SC 09/2025	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25240000	18,44	4,65
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,06250000	31,75	1,98

1858 - SINAPI/SC 09/2025	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	INSUMO	1,00000000	54,71	54,71
303 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	INSUMO	1,00000000	3,21	3,21
					TOTAL (R\$)	66,54
104162 - 09/2025	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95277 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,21640000	0,72	0,16
95276 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09030000	3,33	0,30
89226 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07590000	1,56	0,12
89225 - SINAPI/SC 09/2025	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02540000	5,07	0,13
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,49720000	24,73	12,30
88274 - SINAPI/SC 09/2025	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,09560000	27,38	30,00
44528 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	INSUMO	10,00000000	4,26	42,60
41967 - SINAPI/SC 09/2025	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	INSUMO	0,01250000	22,96	0,29
6085 - SINAPI/SC 09/2025	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	INSUMO	0,04000000	8,31	0,33
4824 - SINAPI/SC 09/2025	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	INSUMO	20,00000000	0,85	17,00
3671 - SINAPI/SC 09/2025	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	INSUMO	1,67000000	1,37	2,29
					TOTAL (R\$)	105,45
95277 - 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95273 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,13	0,13
95272 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,59	0,59
					TOTAL (R\$)	0,72
95273 - 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13954 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	INSUMO	0,00001480	9.323,44	0,14
					TOTAL (R\$)	0,13
95272 - 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13954 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	INSUMO	0,00006400	9.323,44	0,60
					TOTAL (R\$)	0,59
95276 - 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95275 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,15	2,15

95274 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,46	0,46
95273 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,13	0,13
95272 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,59	0,59
					TOTAL (R\$)	3,33
95275 - 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	2,54000000	0,85	2,16
					TOTAL (R\$)	2,15
95274 - 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13954 - SINAPI/SC 09/2025	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	INSUMO	0,00005000	9.323,44	0,47
					TOTAL (R\$)	0,46
104178 - 09/2025	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06500000	35,32	2,30
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06500000	26,08	1,70
20088 - SINAPI/SC 09/2025	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	12,79	12,79
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,05750000	31,75	1,83
299 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,40	3,40
					TOTAL (R\$)	21,99
104328 - 09/2025	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,42310000	35,32	14,94
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,42310000	26,08	11,03
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,01540000	2,31	0,04
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,04400000	87,17	3,84
11712 - SINAPI/SC 09/2025	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	44,20	44,20
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	INSUMO	0,02920000	76,94	2,25
					TOTAL (R\$)	76,27
104341 - 09/2025	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08825000	35,32	3,12
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08825000	26,08	2,30

38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00740000	2,31	0,02
20086 - SINAPI/SC 09/2025	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	3,07	3,07
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,00750000	87,17	0,65
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,02500000	31,75	0,79
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,64	1,64
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00490000	76,94	0,38
					TOTAL (R\$)	11,94

104345 - 09/2025	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23250000	35,32	8,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,23250000	26,08	6,06
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,14000000	31,75	4,44
10908 - SINAPI/SC 09/2025	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	18,99	18,99
301 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,64	1,64
					TOTAL (R\$)	45,14

104348 - 09/2025	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01140000	35,32	0,40
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01140000	26,08	0,30
39319 - SINAPI/SC 09/2025	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	9,09	9,09
38383 - SINAPI/SC 09/2025	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	INSUMO	0,00800000	2,31	0,02
20083 - SINAPI/SC 09/2025	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	INSUMO	0,01100000	87,17	0,96
122 - SINAPI/SC 09/2025	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	INSUMO	0,00730000	76,94	0,56
					TOTAL (R\$)	11,30

104352 - 09/2025	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20830000	35,32	7,36
88248 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,20830000	26,08	5,43
20078 - SINAPI/SC 09/2025	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	INSUMO	0,14000000	31,75	4,44
11655 - SINAPI/SC 09/2025	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	INSUMO	1,00000000	16,93	16,93
301 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
296 - SINAPI/SC 09/2025	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,64	1,64
					TOTAL (R\$)	41,59

104738 - 09/2025	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023					M3
-------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,19620000	42,19	8,28
90693 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,10720000	69,35	7,43
90692 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07420000	146,10	10,84
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10120000	24,73	2,50
6079 - SINAPI/SC 09/2025	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,38890000	38,76	53,83
5903 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	83,81	0,05
5901 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	331,15	1,79
					TOTAL (R\$)	84,70
90693 - 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90689 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,68	5,68
90688 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,80	28,80
88301 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,87	34,87
					TOTAL (R\$)	69,35
90689 - 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37514 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	UN	INSUMO	0,00001580	360.000,00	5,69
					TOTAL (R\$)	5,68
90688 - 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37514 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE *646* KG	UN	INSUMO	0,00008000	360.000,00	28,80
					TOTAL (R\$)	28,80
90692 - 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90691 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,75	40,75
90690 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,00	36,00
90689 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,68	5,68
90688 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,80	28,80
88301 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,87	34,87

						TOTAL (R\$)	146,10
90691 - 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	6,66000000	6,12	40,76	
						TOTAL (R\$)	40,75
90690 - 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015						H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37514 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	INSUMO	0,00010000	360.000,00	36,00	
						TOTAL (R\$)	36,00
104740 - 09/2025	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91533 - SINAPI/SC 09/2025	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,19620000	42,19	8,28	
90693 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,10720000	69,35	7,43	
90692 - SINAPI/SC 09/2025	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07420000	146,10	10,84	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10120000	24,73	2,50	
5903 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	83,81	0,05	
5901 - SINAPI/SC 09/2025	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00540000	331,15	1,79	
						TOTAL (R\$)	30,87
104764 - 09/2025	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,26130000	46,02	12,03	
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05940000	27,19	1,62	
39997 - SINAPI/SC 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	INSUMO	3,93750000	0,38	1,50	
39996 - SINAPI/SC 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	INSUMO	0,62500000	3,89	2,43	
39028 - SINAPI/SC 09/2025	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	INSUMO	0,15630000	8,18	1,28	
11976 - SINAPI/SC 09/2025	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	INSUMO	1,25000000	1,50	1,88	
11267 - SINAPI/SC 09/2025	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	INSUMO	3,93750000	1,43	5,63	
						TOTAL (R\$)	26,32
104916 - 09/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92800 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,55	9,55	
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,16600000	35,29	5,86	

88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	26,59	1,70
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,81900000	0,24	0,20

TOTAL (R\$)	17,84
-------------	-------

104918 - 09/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,06	9,06
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10200000	35,29	3,60
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	26,59	1,04
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,50300000	0,24	0,12

TOTAL (R\$)	14,35
-------------	-------

104919 - 09/2025	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92803 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,29	8,29
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,08100000	35,29	2,86
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03100000	26,59	0,82
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,39900000	0,24	0,10

TOTAL (R\$)	12,60
-------------	-------

104920 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92804 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,07	7,07
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	35,29	2,26
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	26,59	0,66
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,31700000	0,24	0,08

TOTAL (R\$)	10,60
-------------	-------

104921 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92805 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,97	6,97
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04900000	35,29	1,73
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01900000	26,59	0,51
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56

39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,24500000	0,24	0,06
					TOTAL (R\$)	9,79
104922 - 09/2025	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92806 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,20	8,20
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	35,29	1,38
88238 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	26,59	0,40
43132 - SINAPI/SC 09/2025	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02500000	22,20	0,56
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	0,19500000	0,24	0,05
					TOTAL (R\$)	10,55
92806 - 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 09/2025	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,00130000	35,29	0,05
43056 - SINAPI/SC 09/2025	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	INSUMO	1,14000000	7,16	8,16
					TOTAL (R\$)	8,20
104958 - 09/2025	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14850000	24,73	3,67
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29710000	35,59	10,57
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01940000	651,54	12,64
					TOTAL (R\$)	26,87
105001 - 09/2025	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
104658 - SINAPI/SC 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,52500000	148,29	77,85
104626 - SINAPI/SC 09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,15000000	873,05	130,96
99837 - SINAPI/SC 09/2025	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	614,20	1.228,40
96624 - SINAPI/SC 09/2025	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,15000000	206,09	30,91
					TOTAL (R\$)	1468,11
104658 - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,27900000	24,73	31,63
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,63900000	35,59	22,74

36178 - SINAPI/SC 09/2025	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	INSUMO	6,43750000	12,70	81,76
34357 - SINAPI/SC 09/2025	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	INSUMO	0,24000000	4,11	0,99
34353 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	INSUMO	8,62000000	1,30	11,21
					TOTAL (R\$)	148,29
104626 - 09/2025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,78280000	24,73	44,09
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	35,59	5,55
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,62680000	37,29	60,66
34493 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,23150000	600,97	740,09
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,29940000	15,92	4,77
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,50000000	2,53	6,32
4509 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	3,12500000	3,67	11,47
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,02130000	6,46	0,14
					TOTAL (R\$)	873,05
99837 - 09/2025	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 09/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	5,51000000	35,29	194,45
88251 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,52600000	26,59	120,35
21012 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	1,02900000	46,51	47,86
21011 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	0,92600000	42,09	38,98
21010 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	2,02300000	28,88	58,42
21009 - SINAPI/SC 09/2025	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	INSUMO	6,25000000	21,51	134,44
11964 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	INSUMO	3,33300000	2,98	9,93
11002 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	INSUMO	0,06500000	28,09	1,83
1332 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	INSUMO	0,89600000	8,93	8,00
					TOTAL (R\$)	614,20
88315 - 09/2025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95377 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,35	0,35
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
6110 - SINAPI/SC 09/2025	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,72	30,72

					TOTAL (R\$)	35,29
95377 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6110 - SINAPI/SC 09/2025	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	30,72	0,35
					TOTAL (R\$)	0,35
88251 - 09/2025	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95320 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,25	0,25
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
252 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,12	22,12
					TOTAL (R\$)	26,59
95320 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
252 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	22,12	0,26
					TOTAL (R\$)	0,25
105023 - 09/2025	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94964 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,03200000	558,96	17,89
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,79000000	9,06	7,16
92270 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,10400000	350,42	36,44
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25100000	24,73	6,21
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,50100000	35,59	17,83
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	6,00000000	0,24	1,44
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,20300000	7,23	1,47
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00900000	6,46	0,06
					TOTAL (R\$)	88,45
92270 - 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,22400000	33,47	7,50
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05600000	34,67	1,94

88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,79200000	37,29	29,53
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17900000	26,44	4,73
6189 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	4,44800000	66,10	294,01
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,12800000	15,92	2,04
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	4,22800000	2,53	10,70

TOTAL (R\$)

350,42

105024 - 09/2025

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94964 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02100000	558,96	11,74
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,79000000	9,06	7,16
92270 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,09400000	350,42	32,94
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,19500000	24,73	4,82
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,39000000	35,59	13,88
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	6,00000000	0,24	1,44
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,20300000	7,23	1,47
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00800000	6,46	0,05

TOTAL (R\$)

73,46

105029 - 09/2025

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94964 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,03200000	558,96	17,89
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,79000000	9,06	7,16
92270 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07600000	350,42	26,63
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	24,73	3,39
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,27400000	35,59	9,75
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	6,00000000	0,24	1,44
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00900000	6,46	0,06

TOTAL (R\$)

66,28

105030 - 09/2025

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94964 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02100000	558,96	11,74
92802 - SINAPI/SC 09/2025	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,79000000	9,06	7,16
92270 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07600000	350,42	26,63
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,10700000	24,73	2,65
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,21300000	35,59	7,58
39017 - SINAPI/SC 09/2025	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	INSUMO	6,00000000	0,24	1,44
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00800000	6,46	0,05

					TOTAL (R\$)	57,22
null - 09/2025	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, REVESTIDO COM HEPR E COM COBERTURA DE PVC, 90º C PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 92982 06/2024)VGL					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	3,87	0,04
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	27,19	0,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	46,02	0,60
1312408172050 - Cotação 06/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido com hepr e com cobertura de PVC, 90 C	m	INSUMO	1,02700000	12,65	12,99
1312401162973 - Cotação 09/2025	Guia de cabos fechado 1u, na cor preto	UN	INSUMO	1,00000000	41,67	41,67
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
370 - SINAPI/SC 09/2025	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,02000000	160,00	3,20
10420 - SINAPI/SC 09/2025	Bacia sanitária (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	UN	INSUMO	1,00000000	212,45	212,45
11868 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro,1000 litros, com tampa	UN	INSUMO	1,00000000	605,52	605,52
20247 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	1,00000000	17,63	17,63
20205 - SINAPI/SC 09/2025	Ripa aparelhada *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa	M	INSUMO	8,00000000	8,16	65,28
21009 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 20 mm (3/4"), E = 2,25 mm, *1,3* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	30,00000000	21,51	645,30
9841 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo PVC, serie R, DN 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (NBR 5688)	M	INSUMO	10,00000000	27,94	279,40
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	26,08	104,32
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	35,32	282,56
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	35,59	284,72
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,12000000	24,73	200,80
92273 - SINAPI/SC 09/2025	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	17,00000000	15,01	255,17
					TOTAL (R\$)	2956,35
92273 - 09/2025	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	33,47	1,00
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00700000	34,67	0,24
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,09100000	37,29	3,39
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,02100000	26,44	0,56
5068 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	INSUMO	0,02300000	15,92	0,37
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,31000000	7,23	9,47
					TOTAL (R\$)	15,01
C.P. 2752511233685 - 09/2025	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). (REF. FNDE 231)					MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10775 - SINAPI/SC 09/2025	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	847,50	847,50
105114 - SINAPI/SC 09/2025	Execução dos apoios para contêiner ou módulo habitável. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	2.035,42	195,40
105115 - SINAPI/SC 09/2025	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	147,39	14,74
					TOTAL (R\$)	1057,64

105114 - 09/2025	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96555 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	836,25	836,25
96531 - SINAPI/SC 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	4,70590000	114,47	538,68
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	8,45600000	24,73	209,12
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	12,68300000	35,59	451,39
					TOTAL (R\$)	2035,42
96555 - 09/2025	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94972 - SINAPI/SC 09/2025	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,16000000	584,15	677,61
90587 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,10100000	0,56	0,62
90586 - SINAPI/SC 09/2025	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,34000000	1,36	0,46
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,88200000	24,73	71,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,42500000	35,59	86,31
					TOTAL (R\$)	836,25
96531 - 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,08500000	33,47	2,84
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02100000	34,67	0,73
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,42400000	37,29	53,10
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,61100000	26,44	16,15
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,02900000	19,65	0,57
6212 - SINAPI/SC 09/2025	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	2,22600000	12,00	26,71
5074 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	INSUMO	0,02200000	17,83	0,39
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,78000000	2,53	4,50
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,30100000	7,23	9,41
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,01670000	6,46	0,11
					TOTAL (R\$)	114,47
105115 - 09/2025	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,11400000	37,29	41,54
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,74200000	26,44	19,62
5930 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,42860000	84,99	36,43
5928 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,17080000	291,70	49,82

						TOTAL (R\$)	147,39
C.P. 2752511233691 - 09/2025	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). (REF. FNDE 230)						MÊS
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10776 - SINAPI/SC 09/2025	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	662,10	662,10	
105114 - SINAPI/SC 09/2025	Execução dos apoios para contêiner ou módulo habitável. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	2.035,42	195,40	
105115 - SINAPI/SC 09/2025	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	147,39	14,73	
						TOTAL (R\$)	872,23
C.P. 2752511233692 - 09/2025	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). (REF. FNDE 232)						mês
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10778 - SINAPI/SC 09/2025	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	1.059,37	1.059,37	
105114 - SINAPI/SC 09/2025	Execução dos apoios para contêiner ou módulo habitável. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	2.035,42	195,40	
105115 - SINAPI/SC 09/2025	Instalação e desinstalação mecanizada de contêiner ou módulo habitável de usos diversos. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,10000000	147,39	14,73	
						TOTAL (R\$)	1269,50
C.P. 2752511233695 - 09/2025	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. FNDE 239)						m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90587 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13000000	0,56	0,07	
90586 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	1,26000000	1,36	1,71	
1525 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	671,08	740,20	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	37,29	8,35	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	35,59	7,97	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,34500000	24,73	33,26	
						TOTAL (R\$)	791,56
C.P. 2752511233696 - 09/2025	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. FNDE 240)						M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90587 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13100000	0,56	0,07	
90586 - SINAPI/SC 09/2025	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12000000	1,36	0,16	
1525 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	671,08	740,20	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12500000	37,29	4,66	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75300000	35,59	26,79	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82600000	24,73	20,42	
						TOTAL (R\$)	792,30

C.P. 2752511233697 - 09/2025	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 607)					kg
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93288 - SINAPI/SC 09/2025	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00055220	178,00	0,09
93287 - SINAPI/SC 09/2025	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00071000	343,93	0,24
4777 - SINAPI/SC 09/2025	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,51673250	8,02	4,14
1333 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 mm) 99,59 kg/m2	KG	INSUMO	0,00642400	8,79	0,05
1332 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,00181770	8,93	0,01
10997 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00300000	29,25	0,08
442 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada	UN	INSUMO	0,00300560	7,17	0,02
40549 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso, comum, ASTM A307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm)	CENTO	INSUMO	0,00160000	231,33	0,37
10966 - SINAPI/SC 09/2025	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aco laminado, E = 8 mm, H = 150 mm, L = 75 mm (16,97 kg/m)	KG	INSUMO	0,56602580	9,12	5,16
88240 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00091510	25,40	0,02
88278 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00495410	28,23	0,13
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00498570	50,23	0,25
100716 - SINAPI/SC 09/2025	Jateamento abrasivo com gralha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07888750	24,84	1,95
					TOTAL (R\$)	12,51
93288 - 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93296 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	13,72	13,72
93284 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,96	33,96
93283 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	96,34	96,34
88296 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,98	33,98
					TOTAL (R\$)	178,00
93296 - 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00000570	2.408.717,97	13,73
					TOTAL (R\$)	13,72
93284 - 09/2025	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00001410	2.408.717,97	33,96
					TOTAL (R\$)	33,96
93283 - 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF 03/2016					H

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00004000	2.408.717,97	96,35
					TOTAL (R\$)	96,34
88296 - 09/2025	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95359 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,49	0,49
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4254 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,46	30,46
					TOTAL (R\$)	33,98
95359 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4254 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	INSUMO	0,01637000	30,46	0,50
					TOTAL (R\$)	0,49
93287 - 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93296 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	13,72	13,72
93286 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,05	11,05
93285 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	154,88	154,88
93284 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF 03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,96	33,96
93283 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	96,34	96,34
88296 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	33,98	33,98
					TOTAL (R\$)	343,93
93286 - 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2705 - SINAPI/SC 09/2025	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	INSUMO	13,00000000	0,85	11,05
					TOTAL (R\$)	11,05

93285 - 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44474 - SINAPI/SC 09/2025	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	INSUMO	0,00006430	2.408.717,97	154,88
					TOTAL (R\$)	154,88
88240 - 09/2025	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95310 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,25	0,25
44499 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	22,12	22,12
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL (R\$)	25,40
95310 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44499 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	22,12	0,26
					TOTAL (R\$)	0,25
100716 - 09/2025	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93409 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO.	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03820000	37,13	1,42
93408 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO.	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01570000	94,65	1,49
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05350000	24,73	1,32
88306 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,05390000	27,40	1,48
36785 - SINAPI/SC 09/2025	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	INSUMO	0,16000000	119,79	19,17
					TOTAL (R\$)	24,84
93409 - 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023					CHI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93405 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,98	1,98
93404 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO.	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,75	7,75
88306 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,40	27,40

					TOTAL (R\$)	37,13
93405 - 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF 05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39813 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	INSUMO	0,00001480	38.997,88	0,58
36522 - SINAPI/SC 09/2025	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	INSUMO	0,00001430	98.734,35	1,41
					TOTAL (R\$)	1,98
93404 - 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39813 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	INSUMO	0,00006400	38.997,88	2,50
36522 - SINAPI/SC 09/2025	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	INSUMO	0,00005330	98.734,35	5,26
					TOTAL (R\$)	7,75
88306 - 09/2025	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95368 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,27	0,27
43488 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,89	0,89
43464 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4251 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	24,10	24,10
					TOTAL (R\$)	27,40
95368 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4251 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	INSUMO	0,01154000	24,10	0,28
					TOTAL (R\$)	0,27
93408 - 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93407 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	48,22	48,22
93406 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO.	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,30	9,30

93405 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,98	1,98
93404 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO.	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,75	7,75
88306 - SINAPI/SC 09/2025	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,40	27,40
					TOTAL (R\$)	94,65
93407 - 09/2025	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4221 - SINAPI/SC 09/2025	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	INSUMO	7,88000000	6,12	48,23
					TOTAL (R\$)	48,22
93406 - 09/2025	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39813 - SINAPI/SC 09/2025	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	INSUMO	0,00007000	38.997,88	2,73
36522 - SINAPI/SC 09/2025	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	INSUMO	0,00006670	98.734,35	6,59
					TOTAL (R\$)	9,30
null - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 243 PM1)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91297 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	455,07	455,07
					TOTAL (R\$)	1263,39
100659 - 09/2025	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,03400000	24,73	0,84
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06800000	35,43	2,41
39026 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,00600000	17,90	0,11
20017 - SINAPI/SC 09/2025	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIÇA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	INSUMO	1,16300000	8,34	9,70
					TOTAL (R\$)	13,03
90806 - 09/2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

90801 - SINAPI/SC 09/2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	360,77	360,77
88629 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02230000	769,49	17,16
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,95700000	24,73	23,67
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,36200000	35,59	48,47
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,55200000	35,43	19,56
39027 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	INSUMO	0,20000000	15,90	3,18
7319 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	INSUMO	0,16710000	15,54	2,60
					TOTAL (R\$)	475,37

90801 - 09/2025	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,35700000	24,73	33,56
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	2,74100000	35,43	97,11
5075 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	INSUMO	0,02400000	15,92	0,38
5066 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	INSUMO	0,01100000	20,97	0,23
183 - SINAPI/SC 09/2025	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	INSUMO	1,00000000	229,50	229,50
					TOTAL (R\$)	360,77

90830 - 09/2025	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,50100000	24,73	12,39
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,00200000	35,43	35,50
3081 - SINAPI/SC 09/2025	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	INSUMO	1,00000000	154,77	154,77
					TOTAL (R\$)	202,65

91297 - 09/2025	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,77300000	24,73	19,12
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,54600000	35,43	54,77
11055 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	INSUMO	19,80000000	0,07	1,39
4964 - SINAPI/SC 09/2025	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	INSUMO	1,00000000	271,48	271,48
2432 - SINAPI/SC 09/2025	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	INSUMO	3,00000000	36,11	108,33
					TOTAL (R\$)	455,07

null - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 247 PM 2)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37

90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91298 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.158,29	1.158,29

TOTAL (R\$)	1966,61
-------------	---------

91298 - 09/2025	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					UN
-----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,77300000	24,73	19,12
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,54600000	35,43	54,77
11055 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	INSUMO	19,80000000	0,07	1,39
4969 - SINAPI/SC 09/2025	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM	M2	INSUMO	1,68000000	580,18	974,70
2432 - SINAPI/SC 09/2025	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	INSUMO	3,00000000	36,11	108,33

TOTAL (R\$)	1158,29
-------------	---------

null - 09/2025	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 246 PM3)					un
----------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91297 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	455,07	455,07
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	13,03	130,30
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90830 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	202,65	202,65
91298 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.158,29	1.158,29
100659 - SINAPI/SC 09/2025	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	9,60000000	13,03	125,08
90806 - SINAPI/SC 09/2025	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	475,37	475,37
90831 - SINAPI/SC 09/2025	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	176,91	176,91
91295 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	392,12	392,12

TOTAL (R\$)	1169,48
-------------	---------

90831 - 09/2025	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019					UN
-----------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,38400000	24,73	9,50
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,76700000	35,43	27,17
3099 - SINAPI/SC 09/2025	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	INSUMO	1,00000000	140,25	140,25

TOTAL (R\$)	176,91
-------------	--------

91295 - 09/2025	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,64100000	24,73	15,85
88261 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,28200000	35,43	45,42
20322 - SINAPI/SC 09/2025	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	INSUMO	1,00000000	221,14	221,14
11055 - SINAPI/SC 09/2025	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	INSUMO	19,80000000	0,07	1,39
2432 - SINAPI/SC 09/2025	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	INSUMO	3,00000000	36,11	108,33
					TOTAL (R\$)	392,12

null - 09/2025	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (FNDE 250)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39026 - SINAPI/SC 09/2025	Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,02100000	17,90	0,37
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,35700000	21,29	7,60
10491 - SINAPI/SC 09/2025	Vidro liso incolor 6 mm - sem colocacao	M2	INSUMO	1,00000000	170,00	170,00
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38300000	24,73	9,47
88325 - SINAPI/SC 09/2025	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	27,84	10,96
11026 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	15,60000000	11,10	173,16
88261 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42600000	35,43	15,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42600000	24,73	10,53
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,80000000	0,61	5,36
39024 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir em aluminio com divisao horizontal para vidros, acabamento anodizado natural, vidros inclusos, sem guarnicao/alizar/vista, 87 cm x 210 cm	UN	INSUMO	1,00000000	1.327,79	1.327,79
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	1,61300000	32,23	51,98
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65100000	35,59	23,16
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32500000	24,73	8,03
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,87
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	27,43	60,40
4922 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	1,00000000	689,67	689,67
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	32,23	2,05
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	35,59	10,03
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	24,73	3,48

7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,87
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	27,43	60,40
4922 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	1,00000000	689,67	689,67
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	32,23	2,05
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	35,59	10,03
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	24,73	3,48
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,81660000	0,61	2,93
36888 - SINAPI/SC 09/2025	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	6,85040000	27,43	187,90
39025 - SINAPI/SC 09/2025	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,54730000	1.361,51	745,15
142 - SINAPI/SC 09/2025	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	32,23	28,45
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38260000	35,59	13,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19100000	24,73	4,72
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
599 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	682,20	682,20
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	17,41300000	0,23	4,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,42400000	21,29	9,02
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72000000	35,59	25,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	24,73	8,90
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
599 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	682,20	682,20
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	17,41300000	0,23	4,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,42400000	21,29	9,02
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72000000	35,59	25,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	24,73	8,90

34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	0,00000000	275,46	0,00
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	0,00000000	0,23	0,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,00000000	21,29	0,00
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00000000	35,59	0,00
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00000000	24,73	0,00
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
					TOTAL (R\$)	687,85

C.P. 2752511233739 - 09/2025	JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 273)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em alumínio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
					TOTAL (R\$)	687,85
C.P. 2752511233741 - 09/2025	JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. (REF. FNDE 274)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34381 - SINAPI/SC 09/2025	Janela maxim-ar, em alumínio perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	275,46	573,86
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,23	5,61
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,24670000	21,29	26,54
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,70700000	35,59	60,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85300000	24,73	21,09
					TOTAL (R\$)	687,85
C.P. 2752511233742 - 09/2025	JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. (REF. SINAPI FNDE 277)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
599 - SINAPI/SC 09/2025	Janela fixa, em alumínio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	682,20	682,20
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	17,41300000	0,23	4,00
39961 - SINAPI/SC 09/2025	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,42400000	21,29	9,02
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72000000	35,59	25,62
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36000000	24,73	8,90
					TOTAL (R\$)	729,74
null - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM. (REF. FNDE 108)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10932 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	94,28	94,28
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	1,50000000	22,12	33,18
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	35,29	88,22
94589 - SINAPI/SC 09/2025	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024	M	COMPOSIÇÃO	2,50000000	23,07	57,67
					TOTAL (R\$)	273,35
94589 - 09/2025	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88629 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00200000	769,49	1,54

88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14969500	24,73	3,70
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,29939010	35,59	10,66
43657 - SINAPI/SC 09/2025	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	INSUMO	1,00000000	7,19	7,19
					TOTAL (R\$)	23,07
C.P. 2752511233744 - 09/2025	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (REF. FNDE 109)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10932 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	94,28	94,28
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	1,50000000	22,12	33,18
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	35,29	88,22
94589 - SINAPI/SC 09/2025	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024	M	COMPOSIÇÃO	2,50000000	23,07	57,67
					TOTAL (R\$)	273,35
C.P. 2752511233745 - 09/2025	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (REF. FNDE 05)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
586 - SINAPI/SC 09/2025	Cantoneira em alumínio, abas iguais, largura de 25,40 mm (1"), espessura de 4,76 mm (3/16") e peso linear de aproximadamente 0,593 kg/m	M	INSUMO	3,00000000	27,12	81,36
10932 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	94,28	94,28
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	35,29	12,35
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	24,73	14,83
					TOTAL (R\$)	202,82
C.P. 2752511233746 - 09/2025	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 279)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
102183 - SINAPI/SC 09/2025	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,53000000	1.923,48	1.019,44
					TOTAL (R\$)	1019,44
102183 - 09/2025	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88325 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	4,10000000	27,84	114,14
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	3,98800000	24,73	98,62
5031 - SINAPI/SC 09/2025	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	INSUMO	3,78000000	357,17	1.350,10
3104 - SINAPI/SC 09/2025	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	INSUMO	2,00000000	180,31	360,62
					TOTAL (R\$)	1923,48
C.P. 2752511233747 - 09/2025	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (FNDE 278)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

102183 - SINAPI/SC 09/2025	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,53000000	1.923,48	1.019,44
					TOTAL (R\$)	1019,44
C.P. 2752511233748 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA. PF1. (FNDE 280)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = "3,25" mm, peso "3,14" kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10
					TOTAL (R\$)	876,00
92716 - 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023					CHP
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92715 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	109,00	109,00
92714 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,50	0,50
92713 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,09	0,09
92712 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEF REGIÃO. AF_05/2023	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,40	0,40
					TOTAL (R\$)	109,99
92715 - 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2 - SINAPI/SC 09/2025	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	M3	INSUMO	2,75000000	22,90	62,98
1 - SINAPI/SC 09/2025	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	INSUMO	0,44051000	104,50	46,03
					TOTAL (R\$)	109,00
92714 - 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13761 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	INSUMO	0,00008000	6.263,94	0,50
					TOTAL (R\$)	0,50
92713 - 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023					H

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13761 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	INSUMO	0,00001480	6.263,94	0,09
					TOTAL (R\$)	0,09
92712 - 09/2025	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13761 - SINAPI/SC 09/2025	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	INSUMO	0,00006400	6.263,94	0,40
					TOTAL (R\$)	0,40
100754 - 09/2025	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,90970000	36,71	33,40
43649 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	INSUMO	0,07920000	44,46	3,52
					TOTAL (R\$)	36,91
100722 - 09/2025	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,67790000	36,71	24,89
7307 - SINAPI/SC 09/2025	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	INSUMO	0,10980000	44,95	4,94
5318 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE AGUARRAS	L	INSUMO	0,01100000	22,00	0,24
					TOTAL (R\$)	30,05
C.P. 2752511233749 - 09/2025	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA. PF2. (REF. FNDE 08)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10
					TOTAL (R\$)	876,00

C.P. 2752511233750 - 09/2025	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (FNDE 281)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10

TOTAL (R\$)	852,07
-------------	--------

C.P. 2752511233751 - 09/2025	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (FNDE 282)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10

TOTAL (R\$)	876,00
-------------	--------

C.P. 2752511233771 - 09/2025	PORTAO METALICO 1,85 x 2,10 M , TIPO GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4", GUARNIÇÕES/FECHADURA, PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. P01. (REF. FNDE 284)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38100000	35,59	49,14
88627 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09200000	742,06	68,26
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,90
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,65
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,59	66,47

TOTAL (R\$)	1406,67
-------------	---------

88627 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	8,78000000	24,73	217,13
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	339,62000000	0,80	271,70
1106 - SINAPI/SC 09/2025	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	INSUMO	75,47000000	0,96	72,45
370 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	1,13000000	160,00	180,80
					TOTAL (R\$)	742,06
100727 - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88312 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,06350000	36,71	2,33
44072 - SINAPI/SC 09/2025	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	INSUMO	0,19728000	129,44	25,54
5330 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE EPOXI	L	INSUMO	0,02960000	50,14	1,48
					TOTAL (R\$)	29,34
88312 - 09/2025	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95374 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,44	0,44
43490 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,85	1,85
43466 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	2,05	2,05
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
4785 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,24	30,24
					TOTAL (R\$)	36,71
95374 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4785 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	H	INSUMO	0,01476000	30,24	0,45
					TOTAL (R\$)	0,44
100751 - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88312 - SINAPI/SC 09/2025	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	36,71	4,66
7304 - SINAPI/SC 09/2025	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	INSUMO	0,41490000	85,97	35,67
5330 - SINAPI/SC 09/2025	DILUENTE EPOXI	L	INSUMO	0,08300000	50,14	4,16
					TOTAL (R\$)	44,48

null - 09/2025	PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 285 P02)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	35,59	7,11
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,90
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,65
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,59	7,97
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,29	10,58
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	24,73	4,94
11964 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	4,00000000	2,98	11,92
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38100000	35,59	49,15
88627 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09200000	742,06	68,27
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,91
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,66
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,59	66,48
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38100000	35,59	49,14
88627 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09200000	742,06	68,26
100727 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	29,34	153,90
100751 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,24560000	44,48	233,32
4948 - SINAPI/SC 09/2025	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,20000000	676,38	811,65
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,59	66,47
					TOTAL (R\$)	1406,67

C.P. 2752511233776 - 09/2025	GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS. (REF. FNDE 120)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aco carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49
11456 - SINAPI/SC 09/2025	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,93	23,93
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10

						TOTAL (R\$)	876,00
C.P. 2752511233778 - 09/2025	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA. (REF. FNDE 60)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92716 - SINAPI/SC 09/2025	Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	4,03000000	109,99	443,25	
546 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	0,32800000	9,50	3,11	
43105 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	0,32800000	35,06	11,49	
7698 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/4", E = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,25000000	40,08	90,18	
252 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de serralheiro (horista)	H	INSUMO	2,77000000	22,12	61,27	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31200000	35,59	11,10	
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,77000000	35,29	97,75	
100754 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,91	73,82	
100722 - SINAPI/SC 09/2025	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,05	60,10	
						TOTAL (R\$)	852,07
null - 10/2025	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO. (REF. FNDE 283)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	26,59	39,88	
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	35,29	52,93	
2752511233767 - Cotação 10/2025	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 20 cm, galvanizado	M²	INSUMO	1,00000000	106,98	106,98	
						TOTAL (R\$)	199,79
null - 09/2025	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (REF. FNDE 20)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4380 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 120 mm para telha fibrocimento	UN	INSUMO	1,00000000	1,38	1,38	
43071 - SINAPI/SC 09/2025	Telha termoisolante revestida em aço galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliisocianurato (pir) com espessura de 50 mm	M2	INSUMO	1,06000000	171,84	182,15	
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22000000	37,29	8,20	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22000000	24,73	5,44	
						TOTAL (R\$)	197,17
C.P. 2752511233787 - 09/2025	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (REF. FNDE 65)					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93282 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00270000	33,90	0,09	
93281 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	34,84	0,06	
C.P. 1312401163056 - Composição Própria 09/2025	Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - fornecimento e instalação	m	COMPOSIÇÃO	2,00000000	69,04	138,08	
11029 - SINAPI/SC 09/2025	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	6,00000000	1,83	10,98	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	24,73	2,47	

88323 - SINAPI/SC 09/2025	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	36,88	3,68
					TOTAL (R\$)	155,36
null - 09/2025	TELHA CUMEEIRA TP-40, INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	24,73	0,99
88323 - SINAPI/SC 09/2025	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03400000	36,88	1,25
93281 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	34,84	0,03
93282 - SINAPI/SC 09/2025	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	33,90	0,04
11029 - SINAPI/SC 09/2025	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	1,00000000	1,83	1,83
1312401162894 - Cotação 09/2025	Cumeeira tr-40	un	INSUMO	1,00000000	64,90	64,90
					TOTAL (R\$)	69,04
C.P. 2752511233789 - 09/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (REF. FNDE 172)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,51
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30
					TOTAL (R\$)	54,39
88270 - 09/2025	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95338 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,65	0,65
43489 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,31	1,31
43465 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,78	0,78
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
12873 - SINAPI/SC 09/2025	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,72	30,72
					TOTAL (R\$)	35,59
95338 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
12873 - SINAPI/SC 09/2025	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	INSUMO	0,02120000	30,72	0,65
					TOTAL (R\$)	0,65
null - 09/2025	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (REF. FNDE 173)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,52
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,51
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30
626 - SINAPI/SC 09/2025	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	KG	INSUMO	1,50000000	24,39	36,58
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09690000	25,97	2,51
88270 - SINAPI/SC 09/2025	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42990000	35,59	15,30

					TOTAL (R\$)	54,39
--	--	--	--	--	-------------	-------

C.P. 2752511233794 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 293)					M2
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64

					TOTAL (R\$)	57,37
--	--	--	--	--	-------------	-------

C.P. 2752511233795 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 294)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64

					TOTAL (R\$)	57,37
--	--	--	--	--	-------------	-------

C.P. 2752511233796 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 295)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64

					TOTAL (R\$)	57,37
--	--	--	--	--	-------------	-------

C.P. 2752511233797 - 09/2025	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (REF. FNDE 296)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1381 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,91000000	0,70	3,43
34357 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,11	1,73
536 - SINAPI/SC 09/2025	Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,05530000	25,28	26,67
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	35,39	18,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	24,73	6,64
					TOTAL (R\$)	57,37
C.P. 2752511233798 - 09/2025	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 245)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
44396 - SINAPI/SC 09/2025	Cola branca base PVA	KG	INSUMO	0,04030000	32,36	1,30
6186 - SINAPI/SC 09/2025	Rodape de madeira macica cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regioa, *1,5 x 7 cm	M	INSUMO	1,03500000	11,63	12,03
88262 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36350000	37,29	13,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15140000	24,73	3,74
					TOTAL (R\$)	30,62
C.P. 2752511233799 - 09/2025	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO. (REF. FNDE 37)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4806 - SINAPI/SC 09/2025	Testeira antiderrapante para piso vinílico *5 x 2,5* cm, E = 2 mm	M	INSUMO	1,10000000	16,25	17,87
88256 - SINAPI/SC 09/2025	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	35,39	21,23
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	24,73	9,89
					TOTAL (R\$)	48,99
C.P. 2752511233800 - 09/2025	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO. (REF. FNDE 18)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39511 - SINAPI/SC 09/2025	Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, E = 15 mm, borda reta, com pintura antimfo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado	M2	INSUMO	1,00000000	133,33	133,33
88278 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47860000	28,23	13,51
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47860000	24,73	11,83
					TOTAL (R\$)	158,67
C.P. 2752511233801 - 09/2025	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO. (REF. FNDE 09)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,02000000	0,80	0,02
44396 - SINAPI/SC 09/2025	Cola branca base PVA	KG	INSUMO	0,10000000	32,36	3,24
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,09000000	20,18	1,82

						TOTAL (R\$)	5,08
C.P. 2752511233806 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 298)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233807 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 297)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233808 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 299)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
C.P. 2752511233809 - 09/2025	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (REF. FNDE 300)					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	35,80	3,40	
4792 - SINAPI/SC 09/2025	Placa vinílica semiflexível para pisos, E = 3,2 mm, 30 x 30 cm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,11000000	147,19	163,38	
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	35,59	6,08	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	24,73	2,10	
						TOTAL (R\$)	174,96
null - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (REF. FNDE 400)					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37595 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,21500000	2,15	2,61	
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,24000000	0,80	0,19	

88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43700000	35,59	15,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21800000	24,73	5,39
38186 - SINAPI/SC 09/2025	Piso tatil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, E = 12 mm, para argamassa	M2	INSUMO	0,25000000	518,29	129,57

TOTAL (R\$)	153,31
-------------	--------

C.P. 2752511233812 - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (REF. FNDE 401)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37595 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,21500000	2,15	2,61
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,24000000	0,80	0,19
38186 - SINAPI/SC 09/2025	Piso tatil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, E = 12 mm, para argamassa	M2	INSUMO	0,25000000	518,29	129,57
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43700000	35,59	15,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21800000	24,73	5,39

TOTAL (R\$)	153,31
-------------	--------

C.P. 2752511233813 - 09/2025	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (REF. FNDE 190)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34353 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	10,00000000	1,30	13,00
36178 - SINAPI/SC 09/2025	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, E = 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	UN	INSUMO	6,25000000	12,70	79,37
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,27900000	35,59	45,51
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,55700000	24,73	63,23

TOTAL (R\$)	201,11
-------------	--------

C.P. 2752511233814 - 09/2025	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM. (REF. FNDE 10)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 09/2025	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01900000	153,80	2,92
367 - SINAPI/SC 09/2025	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,25000000	162,09	202,61
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03170000	24,73	0,78

TOTAL (R\$)	206,31
-------------	--------

null - 10/2025	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO. (REF. FNDE 38)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08000000	24,73	1,97
2752511233818 - Cotação 10/2025	Fita 3m colante antiderrapante	M	INSUMO	1,10000000	55,00	60,50

TOTAL (R\$)	62,47
-------------	-------

C.P. 2752511233819 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 402)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12

88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34

TOTAL (R\$)	13,44
-------------	-------

C.P. 2752511233820 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 403)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34

TOTAL (R\$)	13,44
-------------	-------

C.P. 2752511233821 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 404)					M2
------------------------------	--	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,12
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,98
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,34

TOTAL (R\$)	13,44
-------------	-------

C.P. 2752511233822 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (REF. FNDE 405)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,22850000	26,82	6,13
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16310000	36,71	5,99
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05440000	24,73	1,35

TOTAL (R\$)	13,47
-------------	-------

C.P. 2752511233823 - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 35)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
3767 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	1,50000000	1,48	2,22
6085 - SINAPI/SC 09/2025	Selador acrílico opaco premium interior/exterior	L	INSUMO	0,30000000	8,31	2,49
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	36,71	69,74
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	24,73	46,98

TOTAL (R\$)	152,31
-------------	--------

C.P. 2752511233825 - 09/2025	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 36)					M2
------------------------------	---	--	--	--	--	----

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,21

3767 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	1,50000000	1,48	2,22
6085 - SINAPI/SC 09/2025	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	L	INSUMO	0,30000000	8,31	2,49
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,31100000	85,97	26,74
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	36,71	69,75
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90000000	24,73	46,99
					TOTAL (R\$)	151,40
C.P. 2752511233826 - 09/2025	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO. (REF. FNDE 201)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5318 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente aguarras	L	INSUMO	0,01400000	22,00	0,30
7311 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	L	INSUMO	0,14030000	43,04	6,03
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38050000	36,71	13,96
					TOTAL (R\$)	20,29
C.P. 2752511233830 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 406)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84
					TOTAL (R\$)	70,03
C.P. 2752511233832 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 407)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84
					TOTAL (R\$)	70,03
C.P. 2752511233833 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 409)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68

88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

TOTAL (R\$)	70,03
-------------	-------

C.P. 2752511233836 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 410)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

TOTAL (R\$)	70,03
-------------	-------

C.P. 2752511233838 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 411)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

TOTAL (R\$)	70,03
-------------	-------

C.P. 2752511233839 - 09/2025	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. (REF. FNDE 412)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 09/2025	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,06400000	50,14	3,20
12815 - SINAPI/SC 09/2025	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	UN	INSUMO	0,01000000	13,94	0,13
44072 - SINAPI/SC 09/2025	Primer epoxi / epoxidico	L	INSUMO	0,20160000	129,44	26,09
7304 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta epoxi base agua premium, branca	L	INSUMO	0,32200000	85,97	27,68
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27500000	36,71	10,09
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	24,73	2,84

TOTAL (R\$)	70,03
-------------	-------

C.P. 2752511233840 - 09/2025	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM. (REF. FNDE 119)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
12613 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo de descarga, tipo bengala, para ligacao caixa de descarga - embutir, PVC, 40 mm x 150 cm	UN	INSUMO	1,00000000	19,86	19,86
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29300000	26,08	7,64
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29300000	35,32	10,34

						TOTAL (R\$)	37,84
C.P. 2752511233841 - 09/2025	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 413)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,02120000	76,94	1,63	
821 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de reducao de PVC, soldavel, longa, com 75 x 50 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	17,95	17,95	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,02330000	2,31	0,05	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,03600000	87,17	3,13	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10350000	26,08	2,69	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10350000	35,32	3,65	
						TOTAL (R\$)	29,10
null - 09/2025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022. (REF. FNDE 415)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00710000	76,94	0,54	
3529 - SINAPI/SC 09/2025	Joelho PVC, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	0,69	0,69	
38383 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03020000	2,31	0,06	
20083 - SINAPI/SC 09/2025	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00800000	87,17	0,69	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	26,08	3,54	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13590000	35,32	4,79	
						TOTAL (R\$)	10,31
C.P. 2752511233844 - 09/2025	VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 215)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01920000	16,41	0,31	
10228 - SINAPI/SC 09/2025	Valvula de descarga metalica, base 1 1/2" e acabamento metalico cromado	UN	INSUMO	1,00000000	238,00	238,00	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	26,08	24,12	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	35,32	32,66	
						TOTAL (R\$)	295,09
C.P. 2752511233845 - 09/2025	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (REF. FNDE 30)					un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
306 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 200 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	2,00000000	15,32	30,64	
42686 - SINAPI/SC 09/2025	CAP, PVC, JE, ocre, DN 200 mm (conexao para tubo coletor de esgoto)	UN	INSUMO	1,00000000	71,58	71,58	
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,05000000	31,75	1,58	
						TOTAL (R\$)	103,80
C.P. 2752511233846 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF. FNDE 416)					UN	

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20085 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,15	6,45
20141 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	20,91	20,91
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	26,08	2,10
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	35,32	2,85
					TOTAL (R\$)	34,69
C.P. 2752511233847 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (REF. FNDE 421)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31970000	35,32	11,29
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31970000	26,08	8,33
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,15250000	31,75	4,84
299 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	3,40	6,80
298 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,61	2,61
20143 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 100 x 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	69,01	69,01
					TOTAL (R\$)	102,88
C.P. 2752511233848 - 09/2025	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF. FNDE 420)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
301 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,90	5,80
1966 - SINAPI/SC 09/2025	Curva PVC curta 90 graus, DN 100 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	23,22	23,22
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,11500000	31,75	3,65
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	26,08	5,02
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	35,32	6,80
					TOTAL (R\$)	44,49
C.P. 2752511233851 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF. FNDE 418)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20085 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,15	6,45
20141 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	20,91	20,91
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	26,08	2,11
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	35,32	2,86
					TOTAL (R\$)	34,71
C.P. 2752511233853 - 09/2025	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF. FNDE 419)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20085 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,15	6,45
20141 - SINAPI/SC 09/2025	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	20,91	20,91

20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	26,08	2,11
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	35,32	2,86
					TOTAL (R\$)	34,71
C.P. 2752511233855 - 09/2025	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (REF. FNDE 417)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
297 - SINAPI/SC 09/2025	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,41	4,82
1969 - SINAPI/SC 09/2025	Curva PVC longa 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	44,34	44,34
20078 - SINAPI/SC 09/2025	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	31,75	2,38
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12570000	26,08	3,27
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12570000	35,32	4,43
					TOTAL (R\$)	59,24
C.P. 2752511233860 - 10/2025	Tanque cisterna reservatório Vertical Modular 300 litros - sem filtro (REF. FNDE 78).					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	35,32	70,64
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	26,08	52,16
2752511234122 - Cotação 09/2025	Cisterna 300l	un	INSUMO	1,00000000	1.388,00	1.388,00
					TOTAL (R\$)	1510,80
C.P. 2752511233862 - 10/2025	SMART FILTRO. (REF. FNDE 79)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26900000	26,08	7,01
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26900000	35,32	9,50
2752511233861 - Cotação 10/2025	Smart filtro tecnotri ou equivalente	UN	INSUMO	1,00000000	440,60	440,60
					TOTAL (R\$)	457,11
C.P. 2752511233863 - 10/2025	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO. (REF. FNDE 11)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	4,45	4,45
37588 - SINAPI/SC 09/2025	Valvula de escoamento para tanque, em metal cromado, 1.1/2", sem ladrao, com tampao plastico	UN	INSUMO	1,00000000	59,74	59,74
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	35,32	88,30
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	24,73	61,82
86883 - SINAPI/SC 09/2025	Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,27	12,27
2752503233864 - Cotação 10/2025	Banheira plástica rígida de embutir	UN	INSUMO	1,00000000	99,99	99,99
					TOTAL (R\$)	326,57

C.P. 2752511233865 - 09/2025	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 217)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1743 - SINAPI/SC 09/2025	Cuba aco inox (AISI 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *46 x 30 x 12* cm	UN	INSUMO	1,00000000	164,70	164,70
4823 - SINAPI/SC 09/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,29740000	40,35	12,00
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,38	13,07
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	24,73	3,71
					TOTAL (R\$)	193,48
C.P. 2752511233867 - 09/2025	LAVATORIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 219)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10425 - SINAPI/SC 09/2025	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	UN	INSUMO	1,00000000	96,18	96,18
4351 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,80	41,60
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03040000	86,57	2,63
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	35,32	13,66
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18860000	24,73	4,66
					TOTAL (R\$)	158,73
C.P. 2752511233868 - 09/2025	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 224)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,45	0,09
36791 - SINAPI/SC 09/2025	Torneira metalica cromada de mesa para lavatorio, bica alta, com arejador	UN	INSUMO	1,00000000	202,31	202,31
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09600000	35,32	3,39
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03030000	24,73	0,75
					TOTAL (R\$)	206,54
C.P. 2752511233869 - 09/2025	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 14)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11777 - SINAPI/SC 09/2025	Torneira eletrica de parede, plastica, bica alta, para cozinha, 5500 W (110/220 v)	UN	INSUMO	1,00000000	184,09	184,09
247 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de eletricista (horista)	H	INSUMO	0,50000000	22,12	11,06
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,02	23,01
					TOTAL (R\$)	218,16
C.P. 2752511233872 - 09/2025	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA. (REF. FNDE 225)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,04200000	4,45	0,18
44045 - SINAPI/SC 09/2025	Torneira de mesa para lavatorio, metalica cromada, com misturador monocomando, bica baixa	UN	INSUMO	1,00000000	474,68	474,68
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46300000	35,32	16,35
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14590000	24,73	3,60

						TOTAL (R\$)	494,81
C.P. 2752511233873 - 09/2025	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIU EQUIVALENTE. (REF. FNDE 13)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
247 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de eletricista (horista)	H	INSUMO	0,50000000	22,12	11,06	
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,02	23,01	
100860 - SINAPI/SC 09/2025	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	104,23	104,23	
						TOTAL (R\$)	138,30
C.P. 2752511233874 - 09/2025	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL. (REF. FNDE 17)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38189 - SINAPI/SC 09/2025	DuchA / chuveiro metalico, de parede, articulavel, com braco/cano, sem desviador	UN	INSUMO	1,00000000	249,93	249,93	
3146 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	4,45	4,45	
2696 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	H	INSUMO	0,50000000	31,19	15,59	
						TOTAL (R\$)	269,97
C.P. 2752511233875 - 09/2025	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 226)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
36204 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	1,00000000	179,87	179,87	
4351 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,80	124,80	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	35,32	33,50	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	24,73	7,38	
						TOTAL (R\$)	345,55
C.P. 2752511233877 - 09/2025	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. (REF. FNDE 15)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37401 - SINAPI/SC 09/2025	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,00000000	57,73	57,73	
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,08	13,04	
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,32	17,66	
						TOTAL (R\$)	88,43
C.P. 2752511233879 - 09/2025	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. (REF. FNDE 16)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37400 - SINAPI/SC 09/2025	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao	UN	INSUMO	1,00000000	57,73	57,73	
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35000000	24,73	8,66	
						TOTAL (R\$)	66,39

null - 09/2025	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. (REF. FNDE 12)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11186 - SINAPI/SC 09/2025	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	344,00	344,00
4343 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 4", com porca e arruela	UN	INSUMO	4,00000000	5,79	23,16
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,40000000	20,18	8,07
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	35,59	71,18
					TOTAL (R\$)	446,41
C.P. 2752511233881 - 09/2025	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO. (REF. FNDE 34)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37399 - SINAPI/SC 09/2025	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	UN	INSUMO	1,00000000	22,92	22,92
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,08	13,04
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,32	17,66
					TOTAL (R\$)	53,62
C.P. 2752511233884 - 09/2025	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 261)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,03020000	16,41	0,49
10904 - SINAPI/SC 09/2025	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	UN	INSUMO	1,00000000	120,00	120,00
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	26,08	11,85
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	35,32	16,05
					TOTAL (R\$)	148,39
C.P. 2752511233888 - 09/2025	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 332)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36502 - SINAPI/SC 09/2025	Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 HP, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h	UN	INSUMO	1,00000000	2.890,63	2.890,63
11267 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5" mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,43	5,72
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,38	1,52
39996 - SINAPI/SC 09/2025	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	3,89	0,77
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	27,19	17,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	26,08	79,92
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	35,32	108,24
					TOTAL (R\$)	3133,14
C.P. 2752511233890 - 09/2025	PRESSOSTATO DIFERENCIAL, AJUSTÁVEL, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16BAR. (REF. FNDE 112)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	35,32	24,72

88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13
2752511233889 - Cotação 09/2025	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo ut16 da zurich, série ut16 da waaree instruments, wlf-5516 da warme ou equivalente. (ref. cpos o.17.000.042431)	UN	INSUMO	1,00000000	505,90	505,90

TOTAL (R\$)	559,75
-------------	--------

C.P. 2752511233909 - 10/2025	TANQUE DE PRESSÃO VERTICAL 24L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102607/FNDE 113					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15100000	26,08	3,93
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15100000	35,32	5,33
2752511233908 - Cotação 10/2025	Tanque de pressão 24l	UN	INSUMO	1,00000000	419,99	419,99

TOTAL (R\$)	429,25
-------------	--------

C.P. 2752511233911 - 10/2025	VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" (REF. FNDE 114)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233910 - Cotação 10/2025	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², dn= 3/4"; ref. sv 17 da spirax sarco ou equivalente	un	INSUMO	1,00000000	2.999,90	2.999,90
3143 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 25 m (L x C)	UN	INSUMO	0,94000000	10,12	9,51
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	26,08	14,08
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54000000	35,32	19,07

TOTAL (R\$)	3042,56
-------------	---------

C.P. 2752511233918 - 10/2025	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 603)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233915 - Cotação 10/2025	Bomba jockey ip-21 bt4 60hz: pressão 15 m.c.a - vazão 1,23 m³/h	un	INSUMO	1,00000000	2.943,96	2.943,96
11267 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,43	5,72
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,38	1,52
39996 - SINAPI/SC 09/2025	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	3,89	0,77
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	27,19	17,21
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	26,08	79,92
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,02	29,13
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06470000	35,32	108,24

TOTAL (R\$)	3186,47
-------------	---------

C.P. 2752511233919 - 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 329)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3450 - SINAPI/SC 09/2025	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	10,10	10,10
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02700000	16,41	0,44
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	26,08	13,61
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	35,32	18,43
7307 - SINAPI/SC 09/2025	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00300000	44,95	0,13

					TOTAL (R\$)	42,71
C.P. 2752511233920 - 09/2025	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 328)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02700000	16,41	0,44
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	26,08	13,61
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52200000	35,32	18,44
7307 - SINAPI/SC 09/2025	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00300000	44,95	0,13
3471 - SINAPI/SC 09/2025	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2"	UN	INSUMO	1,00000000	52,01	52,01
					TOTAL (R\$)	84,63
C.P. 2752511233921 - 09/2025	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (REF. FNDE 345)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
779 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4" x 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	7,20	7,20
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	50,23	7,53
					TOTAL (R\$)	26,43
C.P. 2752511233922 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (REF. FNDE 331)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	50,23	28,38
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	35,32	19,96
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56500000	26,08	14,74
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,06700000	28,09	1,88
40373 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 3" x 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	255,72	255,72
					TOTAL (R\$)	320,68
C.P. 2752511233923 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 335)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
40373 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 3" x 2 1/2"	UN	INSUMO	0,80000000	255,72	204,57
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	26,08	16,16
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	35,32	21,89
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	50,23	31,14
					TOTAL (R\$)	276,26

C.P. 2752511233925 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 336)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
40373 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 3" x 2 1/2"	UN	INSUMO	0,90000000	255,72	230,14
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	26,08	16,16
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	35,32	21,89
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62000000	50,23	31,14
					TOTAL (R\$)	301,83
C.P. 2752511233926 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" (REF. FNDE 338)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6319 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 1"	UN	INSUMO	1,00000000	51,29	51,29
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	87,26
C.P. 2752511233927 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (REF. FNDE 339)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6307 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 1"	UN	INSUMO	1,00000000	141,92	141,92
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	177,89
C.P. 2752511233928 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (REF. FNDE 340)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
6308 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	141,92	141,92
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	177,89
C.P. 2752511233929 - 09/2025	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2". (REF. FNDE 341)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50

6309 - SINAPI/SC 09/2025	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	146,04	146,04
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	182,01
C.P. 2752511233930 - 09/2025	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 333)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,02900000	28,09	0,81
40364 - SINAPI/SC 09/2025	Luva de reducao em aco carbono, com encaixe para solda DN sw, pressao 3.000 lbs, DN 1 1/2" x 1 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	59,60	59,60
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24000000	26,08	6,25
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24000000	35,32	8,47
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24000000	50,23	12,05
					TOTAL (R\$)	87,18
C.P. 2752511233932 - 09/2025	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (REF. FNDE 343)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10899 - SINAPI/SC 09/2025	Adaptador em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	52,57	52,57
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,08900000	28,09	2,50
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	35,32	10,59
88317 - SINAPI/SC 09/2025	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,23	15,06
					TOTAL (R\$)	88,54
null - 09/2025	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (REF. FNDE 330)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7543 - SINAPI/SC 09/2025	Tampa cega em PVC para condutele- 4 x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	4,82	4,82
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	26,08	8,08
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	35,32	10,94
					TOTAL (R\$)	23,84
C.P. 2752511233945 - 10/2025	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM (REF. FNDE 604)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	26,08	8,08
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31000000	35,32	10,94
2752511233944 - Cotação 10/2025	Adaptador condutele 25mm	un	INSUMO	1,00000000	1,39	1,39
					TOTAL (R\$)	20,41

C.P. 2752511233947 - 09/2025	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (REF. FNDE 303)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4791 - SINAPI/SC 09/2025	Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato	KG	INSUMO	0,02000000	35,80	0,71
37558 - SINAPI/SC 09/2025	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em PVC "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	44,84	44,84
88239 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,44	7,93
					TOTAL (R\$)	53,48
C.P. 2752511233949 - 09/2025	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2. (REF. FNDE 350)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1587 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 mm2, com 1 furo de fixacao	UN	INSUMO	1,00000000	6,34	6,34
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	27,19	5,43
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	20,97
null - 09/2025	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 346)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,02	4,60
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	27,19	2,71
1049 - SINAPI/SC 09/2025	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	8,88	8,88
					TOTAL (R\$)	16,19
C.P. 2752511233951 - 09/2025	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO. (REF. FNDE 347)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39212 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	27,19	1,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,02	2,30
					TOTAL (R\$)	5,47
C.P. 2752511233952 - 09/2025	ARRUELA EM ALUMINIO (REF. FNDE 353)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
379 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	2,16
C.P. 2752511233953 - 09/2025	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 150)					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1880 - SINAPI/SC 09/2025	Curva 135 graus, de PVC rígido roscavel, de 1", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	2,94	2,94
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	27,19	8,02
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,02	13,57
					TOTAL (R\$)	24,53
C.P. 2752511233955 - 09/2025	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (REF. FNDE 355)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4377 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,23	0,23
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
					TOTAL (R\$)	0,96
C.P. 2752511233957 - 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 356)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,38	0,38
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	1,11
C.P. 2752511233958 - 09/2025	BUCHA DE NYLON (REF. FNDE 354)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4374 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	1,00000000	0,37	0,37
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
					TOTAL (R\$)	1,10
null - 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (REF. FNDE 357)					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39996 - SINAPI/SC 09/2025	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	1,00000000	3,89	3,89
88238 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01400000	26,59	0,37
88245 - SINAPI/SC 09/2025	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08600000	35,29	3,03
					TOTAL (R\$)	7,29
C.P. 2752511233960 - 09/2025	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (REF. FNDE 358)					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1091 - SINAPI/SC 09/2025	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	UN	INSUMO	1,00000000	44,23	44,23
88238 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,59	26,59

88245 - SINAPI/SC 09/2025	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,29	35,29
					TOTAL (R\$)	106,11
C.P. 2752511233962 - 09/2025	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (REF. FNDE 359)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
862 - SINAPI/SC 09/2025	Cabo de cobre nu 10 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,03000000	11,22	11,55
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	3,87	0,03
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	27,19	1,38
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	46,02	2,34
					TOTAL (R\$)	15,30
C.P. 2752511233963 - 09/2025	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (REF. FNDE 360)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
41480 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em PVC, DN = 250 x 250 mm (incluida tampa em ferro fundido sem escotilha)	UN	INSUMO	1,00000000	49,82	49,82
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13840000	35,59	4,92
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10880000	24,73	2,69
101618 - SINAPI/SC 09/2025	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,01410000	328,27	4,62
					TOTAL (R\$)	62,05
C.P. 2752511233964 - 09/2025	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (REF. FNDE 362)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13279 - SINAPI/SC 09/2025	Chumbador de aco tipo parabol, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	1,00000000	25,82	25,82
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	27,19	5,43
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	40,45
C.P. 2752511233965 - 09/2025	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (REF. FNDE 361)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1597 - SINAPI/SC 09/2025	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm	UN	INSUMO	1,00000000	11,15	11,15
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	27,19	5,06
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,02	8,57
					TOTAL (R\$)	24,78
C.P. 2752511233966 - 09/2025	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (REF. FNDE 364)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4333 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,32	0,32
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02000000	24,73	0,49

					TOTAL (R\$)	0,81
null - 09/2025	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. (REF. FNDE 309)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38091 - SINAPI/SC 09/2025	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	UN	INSUMO	1,00000000	2,74	2,74
91946 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL (R\$)	17,11
C.P. 2752511233969 - 09/2025	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (REF. FNDE 22)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39465 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 175 V, corrente maxima de "20" kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	64,71	64,71
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	27,19	5,43
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	79,34
C.P. 2752511233971 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (REF. FNDE 84)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39457 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	165,51	165,51
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	27,19	6,79
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	46,02	11,50
					TOTAL (R\$)	188,56
C.P. 2752511233972 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (REF. FNDE 85)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39458 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 80 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	308,85	308,85
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	335,56
C.P. 2752511233973 - 09/2025	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 487)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2377 - SINAPI/SC 09/2025	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A / 600 V, tipo fxd / icc - 35 kA	UN	INSUMO	1,00000000	527,42	527,42
1580 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	3,00000000	7,55	22,65
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	27,19	35,97
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	46,02	60,89

					TOTAL (R\$)	646,93
C.P. 2752511233974 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA (REF. FNDE 393)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39449 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,10000000	306,59	337,24
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	363,95
C.P. 2752511233975 - 09/2025	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA (FNDE 390)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39449 - SINAPI/SC 09/2025	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	306,59	306,59
1571 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	1,19	4,76
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	333,30
C.P. 2752511233978 - 09/2025	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 24)					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233976 - Cotação 09/2025	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm. cpos/p.04.000.062117	m	INSUMO	1,00000000	69,47	69,47
2752511233977 - Cotação 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L = 200mm-09/202. cpos/p.04.000.062173.	m	INSUMO	1,00000000	64,21	64,21
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	27,19	2,31
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	46,02	3,92
96562 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,64	66,64
					TOTAL (R\$)	206,55
96562 - 09/2025	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 09/2025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,75280000	46,02	34,64
88247 - SINAPI/SC 09/2025	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,17110000	27,19	4,65
39997 - SINAPI/SC 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	INSUMO	7,00000000	0,38	2,66
39996 - SINAPI/SC 09/2025	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	INSUMO	1,11110000	3,89	4,32
39029 - SINAPI/SC 09/2025	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	INSUMO	0,50000000	14,06	7,03
11976 - SINAPI/SC 09/2025	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	INSUMO	2,22220000	1,50	3,33
11267 - SINAPI/SC 09/2025	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	INSUMO	7,00000000	1,43	10,01
					TOTAL (R\$)	66,64

C.P. 2752511233981 - 09/2025	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 25)					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511233979 - Cotação 09/2025	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062038.	m	INSUMO	1,00000000	39,79	39,79
2752511233980 - Cotação 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L = 50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062170.	m	INSUMO	1,00000000	20,42	20,42
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	27,19	2,31
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	46,02	3,92
96562 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,64	66,64
					TOTAL (R\$)	133,08
C.P. 2752511233984 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 366)					UM
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,57
2752511233983 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062190.	UN	INSUMO	1,00000000	16,27	16,27
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53
					TOTAL (R\$)	145,42
C.P. 2752511233986 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 367)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,57
2752511233985 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062187.	UN	INSUMO	1,00000000	5,75	5,75
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53
					TOTAL (R\$)	134,90
C.P. 2752511233988 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FNDE 368)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aço galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53
2752511233987 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062191.	UN	INSUMO	1,00000000	18,82	18,82
					TOTAL (R\$)	147,98
C.P. 2752511233989 - 09/2025	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (REF. FNDE 369)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

1650 - SINAPI/SC 09/2025	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2"	UN	INSUMO	1,00000000	110,40	110,40
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,19	8,15
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,02	13,80
					TOTAL (R\$)	132,35
C.P. 2752511233990 - 09/2025	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (REF. FNDE 371)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,10000000	3,87	0,38
2662 - SINAPI/SC 09/2025	Tampao / terminal / plug, D = 4", para duto corrugado PEAD (cabearmento subterraneo)	UN	INSUMO	1,00000000	10,32	10,32
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
					TOTAL (R\$)	19,90
C.P. 2752511233991 - 09/2025	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (REF. FNDE 370)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 09/2025	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,10000000	3,87	0,39
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,30
2668 - SINAPI/SC 09/2025	Tampao / terminal / plug, D = 2", para duto corrugado PEAD (cabearmento subterraneo)	UN	INSUMO	1,00000000	5,70	5,70
					TOTAL (R\$)	15,30
C.P. 2752511233992 - 09/2025	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 372)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39248 - SINAPI/SC 09/2025	Eletroduto/duto PEAD flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 4", crc 680 n, para cabearmento subterraneo (NBR 15715)	M	INSUMO	1,30000000	9,66	12,55
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17210000	27,19	4,67
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17210000	46,02	7,92
					TOTAL (R\$)	25,14
null - 09/2025	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM. (REF. FNDE 373)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
402 - SINAPI/SC 09/2025	Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm	UN	INSUMO	1,00000000	20,54	20,54
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	27,19	1,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,02	2,30
					TOTAL (R\$)	24,19
C.P. 2752511233994 - 09/2025	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (REF. FNDE 32)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39028 - SINAPI/SC 09/2025	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	M	INSUMO	1,00000000	8,18	8,18

88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	25,97	23,37
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	46,02	41,41

TOTAL (R\$)	72,96
-------------	-------

C.P. 2752511233995 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W (REF. FNDE 96)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39387 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	1,00000000	9,20	9,20
39390 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	1,00000000	25,08	25,08
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14080000	27,19	3,82
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33790000	46,02	15,55

TOTAL (R\$)	53,65
-------------	-------

C.P. 2752511233996 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W (REF. FNDE 97)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39387 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	3,00000000	9,20	27,60
39390 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	3,00000000	25,08	75,24
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14080000	27,19	3,82
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33790000	46,02	15,55

TOTAL (R\$)	122,21
-------------	--------

C.P. 2752511233997 - 09/2025	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W (REF. FNDE 308)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39387 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13	UN	INSUMO	3,00000000	9,20	27,60
39390 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	3,00000000	25,08	75,24
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14080000	27,19	3,82
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33790000	46,02	15,55

TOTAL (R\$)	122,21
-------------	--------

null - 09/2025	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W (REF. FNDE 98)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39391 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W	UN	INSUMO	4,00000000	28,16	112,64
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17350000	27,19	4,71
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41650000	46,02	19,16

TOTAL (R\$)	136,51
-------------	--------

C.P. 2752511234000 - 09/2025	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (REF. FNDE 99)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38194 - SINAPI/SC 09/2025	Lampada LED 10 W bivolt branca, formato tradicional (base e27)	UN	INSUMO	1,00000000	4,80	4,80

12266 - SINAPI/SC 09/2025	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampada)	UN	INSUMO	1,00000000	98,43	98,43
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18330000	27,19	4,98
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45180000	46,02	20,79
					TOTAL (R\$)	129,00
C.P. 2752511234001 - 09/2025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 383)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39763 - SINAPI/SC 09/2025	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 48 disjuntores DIN, 100 a	UN	INSUMO	1,00000000	971,58	971,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63840000	27,19	17,35
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63840000	46,02	29,37
87367 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01890000	784,56	14,82
					TOTAL (R\$)	1033,12
C.P. 2752511234003 - 09/2025	SWITCH TIPO 48 PORTAS (REF. FNDE 384)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234002 - Cotação 09/2025	Switch gigabit 24 portas 10/100/1000 base tx layer 2 mínimo com porta de saída em fibra. 09/2025. cpos/p.17.000.031490.	un	INSUMO	2,00000000	2.193,03	4.386,06
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	27,19	217,52
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	46,02	368,16
88266 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrotécnico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	50,85	406,80
					TOTAL (R\$)	5378,54
88266 - 09/2025	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95334 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1,39	1,39
43484 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	1,26	1,26
43460 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,86	0,86
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
37371 - SINAPI/SC 09/2025	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,61	0,61
37370 - SINAPI/SC 09/2025	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,01	0,01
2438 - SINAPI/SC 09/2025	ELETROTECNICO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	45,21	45,21
					TOTAL (R\$)	50,85
95334 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2438 - SINAPI/SC 09/2025	ELETROTECNICO (HORISTA)	H	INSUMO	0,03087000	45,21	1,40
					TOTAL (R\$)	1,39

C.P. 2752511234004 - 09/2025	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (REF. FNDE 385)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39607 - SINAPI/SC 09/2025	Patch cord (cabo de rede), categoria 6 (cat 6) utp, 23 AWG, 4 pares, extensao de 2,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	37,63	37,63
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,19	13,59
88266 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrotécnico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	50,85	15,25
					TOTAL (R\$)	66,47
C.P. 2752511234006 - 09/2025	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (REF. FNDE 388)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234005 - Cotação 09/2025	Régua com 12 tomadas 2p+t 250 V, com cabo tipo filtro de linha. 09/2025. cpos/p.13.000.030527.	UN	INSUMO	1,00000000	106,32	106,32
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,19	13,59
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,02	46,02
					TOTAL (R\$)	165,93
C.P. 2752511234008 - 09/2025	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (REF. FNDE 125)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4374 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	2,00000000	0,37	0,74
2752511234007 - Cotação 09/2025	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 u	UN	INSUMO	1,00000000	33,36	33,36
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	25,97	5,19
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	48,49
C.P. 2752511234010 - 09/2025	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (REF. FNDE 363)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1600 - SINAPI/SC 09/2025	Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm	UN	INSUMO	1,00000000	17,50	17,50
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	27,19	5,06
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,02	8,57
					TOTAL (R\$)	31,13
C.P. 2752511234011 - 09/2025	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (REF. FNDE 389)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4329 - SINAPI/SC 09/2025	Parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca, diametro 1/2", comprimento 2"	UN	INSUMO	1,00000000	2,70	2,70
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	3,43
C.P. 2752511234012 - 09/2025	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (REF. FNDE 356)					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,38	0,38
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	27,19	0,27
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	46,02	0,46
					TOTAL (R\$)	1,11
C.P. 2752511234013 - 09/2025	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M. (REF. FNDE 31)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
41627 - SINAPI/SC 09/2025	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	UN	INSUMO	1,00000000	236,30	236,30
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,75700000	35,59	169,30
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,75700000	24,73	117,64
					TOTAL (R\$)	523,24
C.P. 2752511234015 - 09/2025	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. FNDE 375)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38084 - SINAPI/SC 09/2025	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	17,60	17,60
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	27,19	5,60
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	46,02	9,48
					TOTAL (R\$)	32,68
C.P. 2752511234018 - 09/2025	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 312)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234016 - Cotação 09/2025	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062039.	M	INSUMO	1,00000000	53,21	53,21
2752511234017 - Cotação 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L = 100mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062171	M	INSUMO	1,00000000	36,58	36,58
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12000000	27,19	3,26
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12000000	46,02	5,52
96562 - SINAPI/SC 09/2025	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	66,64	66,64
					TOTAL (R\$)	165,21
C.P. 2752511234027 - 09/2025	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3". (REF. FNDE 374)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1652 - SINAPI/SC 09/2025	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3"	UN	INSUMO	1,00000000	286,67	286,67
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	27,19	10,87
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	46,02	18,40
					TOTAL (R\$)	315,94
C.P. 2752511234028 - 09/2025	TERMINAL A COMPRESSÃO (REF. FNDE 70)					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1578 - SINAPI/SC 09/2025	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	1,00000000	4,92	4,92
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	25,97	5,19
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,02	9,20
					TOTAL (R\$)	19,31
C.P. 2752511234030 - 09/2025	TE HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 116)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234029 - Cotação 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm. 09/2025. cpos/p.04.000.062189	UN	INSUMO	1,00000000	13,90	13,90
13348 - SINAPI/SC 09/2025	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	50,40000000	1,63	82,15
39997 - SINAPI/SC 09/2025	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	25,20000000	0,38	9,57
88247 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	27,19	13,90
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,02	23,53
					TOTAL (R\$)	143,05
C.P. 2752511234033 - 09/2025	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM (REF. FNDE/C3478)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234032 - Cotação 09/2025	Terminal aéreo barra chata em alumínio 300mm	UN	INSUMO	1,00000000	7,20	7,20
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	25,97	4,41
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	46,02	7,82
					TOTAL (R\$)	19,43
C.P. 2752511234059 - 09/2025	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (REF. FNDE 42)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234058 - Cotação 09/2025	Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20w, vazão nominal livre 150 a 190m³/h	un	INSUMO	1,00000000	164,33	164,33
247 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante de eletricista (horista)	H	INSUMO	0,80000000	22,12	17,69
2436 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista (horista)	H	INSUMO	0,80000000	40,27	32,21
					TOTAL (R\$)	214,23
C.P. 2752511234062 - 09/2025	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR. (REF. FNDE 44)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234060 - Cotação 09/2025	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - nbr13057. 09/2025. cpos/p.04.000.042174	M	INSUMO	1,00000000	83,53	83,53
2437 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de maquinas (horista)	H	INSUMO	0,50000000	29,21	14,60
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,50000000	20,18	10,09
					TOTAL (R\$)	108,22
C.P. 2752511234064 - 09/2025	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (REF. FNDE 45)					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234063 - Cotação 09/2025	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m². 09/2025. cpos/n.06.000.050298.	m²	INSUMO	0,00000000	8.859,23	0,00
2437 - SINAPI/SC 09/2025	Montador de máquinas (horista)	H	INSUMO	0,00000000	29,21	0,00
6111 - SINAPI/SC 09/2025	Servente de obras (horista)	H	INSUMO	0,00000000	20,18	0,00
					TOTAL (R\$)	0,00
C.P. 2752511234066 - 09/2025	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (REF. FNDE 29)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234067 - Cotação 09/2025	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação aliança ou equivalente. 09/2025. cpos/o.11.000.068511.	UN	INSUMO	1,00000000	652,84	652,84
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,08	7,82
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,32	17,66
					TOTAL (R\$)	678,32
C.P. 2752511234068 - 09/2025	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4". (REF. FNDE 301)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1163 - SINAPI/SC 09/2025	CAP ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	7,28	7,28
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02000000	16,41	0,32
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
					TOTAL (R\$)	16,80
C.P. 2752511234070 - 09/2025	MANGUEIRA PARA GAS - GLP. (REF. FNDE 260)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 09/2025	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02000000	16,41	0,32
20260 - SINAPI/SC 09/2025	Mangueira para gas - GLP, PVC, trancada, diametro de 3/8", comprimento de 1m (normatizada)	UN	INSUMO	1,10000000	11,29	12,41
88248 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,08	3,91
88267 - SINAPI/SC 09/2025	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	35,32	5,29
					TOTAL (R\$)	21,93
C.P. 2752511234071 - 09/2025	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (REF. FNDE 39)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3768 - SINAPI/SC 09/2025	Lixa em folha para ferro, numero 150	UN	INSUMO	2,10000000	4,44	9,32
43648 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta esmalte sintético standard fosco	L	INSUMO	1,10000000	29,90	32,89
21014 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	11,00000000	84,93	934,23
21015 - SINAPI/SC 09/2025	Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 80 mm (3"), E = 3,35 mm, *7,32* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	10,50000000	97,57	1.024,48
					TOTAL (R\$)	2000,92
C.P. 2752511234072 - 09/2025	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 40)					M2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11795 - SINAPI/SC 09/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00500000	679,24	682,63
4823 - SINAPI/SC 09/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52280000	40,35	21,09
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02110000	86,57	1,82
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,49400000	27,38	40,90
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,98340000	24,73	24,31
					TOTAL (R\$)	770,75
C.P. 2752511234073 - 09/2025	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 46)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11795 - SINAPI/SC 09/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00000000	679,24	679,24
4823 - SINAPI/SC 09/2025	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,38440000	40,35	15,51
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01540000	86,57	1,33
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,92090000	27,38	52,59
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,73	49,46
					TOTAL (R\$)	798,13
C.P. 2752511234074 - 09/2025	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. FNDE 47)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11795 - SINAPI/SC 09/2025	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00000000	679,24	679,24
37329 - SINAPI/SC 09/2025	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01540000	86,57	1,33
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,38	13,69
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75000000	24,73	18,54
					TOTAL (R\$)	712,80
C.P. 2752511234075 - 09/2025	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO. (REF. FNDE 48)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1340 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de laminado melaminico, liso fosco, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milimetros	M2	INSUMO	1,00000000	44,75	44,75
34660 - SINAPI/SC 09/2025	Chapa de mdf branco liso 1 face, E = 18 mm, de *2,75 x 1,85* m	M2	INSUMO	1,00000000	58,10	58,10
1339 - SINAPI/SC 09/2025	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico e outros	KG	INSUMO	0,56000000	38,81	21,73
88261 - SINAPI/SC 09/2025	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,09600000	35,43	74,26
					TOTAL (R\$)	198,84
C.P. 2752511234076 - 09/2025	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (REF. FNDE 351)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,39800000	33,47	13,32
91692 - SINAPI/SC 09/2025	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02100000	34,67	0,72
34747 - SINAPI/SC 09/2025	Peitoril em marmore, polido, branco comum, L = *15* cm, E = *2,0* cm, com pingadeira	M	INSUMO	1,04000000	141,69	147,35
88274 - SINAPI/SC 09/2025	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41900000	27,38	11,47
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20900000	24,73	5,16

87283 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00600000	568,90	3,41
					TOTAL (R\$)	181,43
C.P. 2752511234078 - 09/2025	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M. (REF. FNDE 51)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1379 - SINAPI/SC 09/2025	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	18,00000000	0,80	14,40
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,59	35,59
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,73	49,46
87893 - SINAPI/SC 09/2025	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,20000000	8,92	10,70
94971 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,19000000	566,92	107,71
92801 - SINAPI/SC 09/2025	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	15,20000000	9,30	141,36
87792 - SINAPI/SC 09/2025	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,20000000	46,23	55,47
96542 - SINAPI/SC 09/2025	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,90000000	114,11	216,80
					TOTAL (R\$)	631,49
87893 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,04650000	24,73	1,15
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,13940000	35,59	4,96
87377 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	762,98	2,82
					TOTAL (R\$)	8,92
87377 - 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	11,02000000	24,73	272,52
1379 - SINAPI/SC 09/2025	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	INSUMO	422,63000000	0,80	338,10
367 - SINAPI/SC 09/2025	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,94000000	162,09	152,36
					TOTAL (R\$)	762,98
87792 - 09/2025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	24,73	10,11
88309 - SINAPI/SC 09/2025	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	35,59	14,56
87292 - SINAPI/SC 09/2025	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02930000	651,54	19,09
37411 - SINAPI/SC 09/2025	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	INSUMO	0,15810000	15,72	2,49

					TOTAL (R\$)	46,23
96542 - 09/2025	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05600000	33,47	1,87
91692 - SINAPI/SC 09/2025	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01400000	34,67	0,49
88262 - SINAPI/SC 09/2025	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	1,71800000	37,29	64,06
88239 - SINAPI/SC 09/2025	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,73100000	26,44	19,33
40304 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	INSUMO	0,01500000	19,65	0,29
20247 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	INSUMO	0,00900000	17,63	0,16
5073 - SINAPI/SC 09/2025	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	INSUMO	0,00800000	16,22	0,13
4517 - SINAPI/SC 09/2025	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	0,72200000	2,53	1,83
4491 - SINAPI/SC 09/2025	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	INSUMO	1,21800000	7,23	8,81
2692 - SINAPI/SC 09/2025	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	INSUMO	0,00955000	6,46	0,06
1358 - SINAPI/SC 09/2025	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	INSUMO	0,31500000	54,44	17,15
					TOTAL (R\$)	114,11
C.P. 2752511234082 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO. (REF. 176)				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06810000	35,59	2,42
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	24,73	0,63
87313 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	631,61	2,33
					TOTAL (R\$)	5,38
C.P. 2752511234084 - 09/2025	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO. (REF. FNDE 177)				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13940000	35,59	4,96
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04650000	24,73	1,14
87313 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00370000	631,61	2,33
					TOTAL (R\$)	8,43
C.P. 2752511234085 - 09/2025	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. (REF. FNDE 178)				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37411 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	M2	INSUMO	0,15810000	15,72	2,48
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	35,59	14,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	24,73	10,11
87292 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02930000	651,54	19,09

					TOTAL (R\$)	46,23
C.P. 2752511234086 - 09/2025	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. (REF. FNDE 179)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37411 - SINAPI/SC 09/2025	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	M2	INSUMO	0,15810000	15,72	2,48
88309 - SINAPI/SC 09/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	35,59	14,55
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40900000	24,73	10,11
87292 - SINAPI/SC 09/2025	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02930000	651,54	19,09
					TOTAL (R\$)	46,23
C.P. 2752511234087 - 09/2025	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (REF. FNDE 196)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,20615000	26,82	5,52
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28660000	36,71	10,52
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04680000	24,73	1,15
					TOTAL (R\$)	17,19
C.P. 2752511234088 - 09/2025	PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO (REF. FNDE 352)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7356 - SINAPI/SC 09/2025	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	L	INSUMO	0,20615000	26,82	5,52
88310 - SINAPI/SC 09/2025	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28660000	36,71	10,52
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04680000	24,73	1,15
					TOTAL (R\$)	17,19
C.P. 2752511234089 - 09/2025	LIMPEZA FINA DE OBRA (REF. FNDE 601)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3 - SINAPI/SC 09/2025	Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0,05000000	16,70	0,83
44329 - SINAPI/SC 09/2025	Detergente neutro uso geral, concentrado	L	INSUMO	0,02000000	13,61	0,27
5318 - SINAPI/SC 09/2025	Diluente aguarras	L	INSUMO	0,01190470	22,00	0,26
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31250000	24,73	7,72
13 - SINAPI/SC 09/2025	Estopa	KG	INSUMO	0,00800000	19,83	0,15
					TOTAL (R\$)	9,23
C.P. 2752511234090 - 09/2025	LIMPEZA GROSSA DE OBRA. (REF. FNDE 602)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	24,73	17,31

					TOTAL (R\$)	17,31
C.P. 2752511234093 - 09/2025	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 (REF. FNDE C3478)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2752511234092 - Cotação 09/2025	Barra re-bar redonda aço galvanizado 80mm2	un	INSUMO	1,00000000	41,90	41,90
88243 - SINAPI/SC 09/2025	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	25,97	4,41
88264 - SINAPI/SC 09/2025	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	46,02	7,82
					TOTAL (R\$)	54,13
C.P. 2752511234144 - 09/2025	ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019. (REF. SINAPI 100651/100652)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100973 - SINAPI/SC 09/2025	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,09660000	9,88	0,95
97913 - SINAPI/SC 09/2025	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,03220000	3,52	0,11
95584 - SINAPI/SC 09/2025	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	0,21850000	14,19	3,10
95579 - SINAPI/SC 09/2025	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	2,24280000	7,88	17,67
90778 - SINAPI/SC 09/2025	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01570000	147,07	2,31
90776 - SINAPI/SC 09/2025	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08360000	38,09	3,18
90675 - SINAPI/SC 09/2025	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05940000	380,51	22,60
90674 - SINAPI/SC 09/2025	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02420000	845,35	20,46
88316 - SINAPI/SC 09/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25090000	24,73	6,20
43360 - SINAPI/SC 09/2025	Concreto usinado bombeável, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 220 +/- 30 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,12570000	725,23	91,16
44535 - SINAPI/SC 09/2025	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	M3	INSUMO	0,12570000	60,09	7,55
					TOTAL (R\$)	175,29
null - 09/2025	ADMINISTRAÇÃO LOCAL GINÁSIO - OBRAS DE MÉDIO PORTE (hora) DE ACORDO COM ACORDÃO TCU					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90776 - SINAPI/SC 09/2025	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.408,00000000	38,09	53.630,72
90778 - SINAPI/SC 09/2025	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	320,00000000	147,07	47.062,40
100309 - SINAPI/SC 09/2025	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	320,00000000	44,62	14.278,40
90766 - SINAPI/SC 09/2025	Almoxarife com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.408,00000000	32,95	46.393,60
					TOTAL (R\$)	161365,12
100309 - 09/2025	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100299 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,74	0,74
43482 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,81	0,81
43458 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
40943 - SINAPI/SC 09/2025	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	41,50	41,50

37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43

TOTAL (R\$)	44,62
-------------	-------

100299 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
------------------	--	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
40943 - SINAPI/SC 09/2025	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	H	INSUMO	0,01798000	41,50	0,75

TOTAL (R\$)	0,74
-------------	------

90766 - 09/2025	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H
-----------------	--	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
95392 - SINAPI/SC 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	0,15	0,15
43482 - SINAPI/SC 09/2025	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,81	0,81
43458 - SINAPI/SC 09/2025	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
37373 - SINAPI/SC 09/2025	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	0,08	0,08
37372 - SINAPI/SC 09/2025	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	INSUMO	1,00000000	1,43	1,43
253 - SINAPI/SC 09/2025	ALMOXARIFE (HORISTA)	H	INSUMO	1,00000000	30,42	30,42

TOTAL (R\$)	32,95
-------------	-------

95392 - 09/2025	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					H
-----------------	--	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
253 - SINAPI/SC 09/2025	ALMOXARIFE (HORISTA)	H	INSUMO	0,00509000	30,42	0,15

TOTAL (R\$)	0,15
-------------	------

C.P. 2752603245954 - 09/2025	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (REF SINAPI 99856)					M
------------------------------	--	--	--	--	--	---

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36205 - SINAPI/SC 09/2025	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	0,70000000	199,76	139,83
7568 - SINAPI/SC 09/2025	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,18200000	0,61	1,33
11002 - SINAPI/SC 09/2025	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00400000	28,09	0,11
5104 - SINAPI/SC 09/2025	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00200000	87,73	0,17
88251 - SINAPI/SC 09/2025	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,95000000	26,59	25,26
88315 - SINAPI/SC 09/2025	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,15600000	35,29	40,79

TOTAL (R\$)	207,49
-------------	--------

--	--	--	--	--	--	--

**AMUREL**

Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração			117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)	
COTAÇÕES DO ORÇAMENTO					
Empreendimento	603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola – Tipo 1 do padrão FNDE - Braço do Norte				
Cotações					
1312202129121 - 08/2025	BANDEJA FIXA 19" X 400MM, PRETA				83,33
Unidade	UN		% Material	100,00	
Data	05/09/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
51218851000146	PAZARI METALURGICA LTDA	SAO PAULO - SP		89,40	05/09/2025
47960950108836	MAGAZINE LUIZA S/A	FRANCA - SP		83,33	05/09/2025
28142387000130	LEVERPUSH TELECOM LTDA	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR		83,00	05/09/2025
1312502201747 - 07/2025	Reservatório Cilíndrico Metálico - 30.000 L (Padrão FNDE)				59.678,33
Unidade	un		% Material	100,00	
Data	07/10/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
20694506000155	METALÚRGICA G5 LTDA-EPP	Vista Alegre do Alto - SP		65.000,00	07/10/2025
26314109000197	TANK METALURGICA LTDA	FERNANDO PRESTES - SP		63.375,00	07/10/2025
26399234000147	SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	GUAIRA - SP		50.660,00	25/06/2025
2752511234091 - 09/2025	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m. 08/2025. ORSE/10360				2.163,96
Unidade	UN		% Material	50,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	50,00	
2752511234153 - 09/2025	Mobilização e Desmobilização de Equipamento de Estaca				3.287,78
Unidade	UN		% Material	0,00	
Data	18/11/2025		% Serviço	100,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
82926551000145	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	BRACO DO NORTE - SC		3.287,78	18/11/2025
1312401162894 - 09/2025	CUMEEIRA TR-40				64,90
Unidade	un		% Material	100,00	
Data	22/01/2026		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	DOIS IRMAOS - RS		74,30	22/01/2026

00289348000140	KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	ANAPOLIS - GO		72,21	22/01/2026
61275616000160	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PATRIARCA LTDA	SAO PAULO - SP		85,00	22/01/2026
1312401162973 - 09/2025	GUIA DE CABOS FECHADO 1U, NA COR PRETO				41,67
Unidade	UN	% Material		100,00	
Data	08/01/2026	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
17894761000137	RECIFETRONIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	RECIFE - PE		39,00	08/01/2026
03007331000141	EBAZAR.COM.BR. LTDA	OSASCO - SP		34,34	08/01/2026
47960950108836	MAGAZINE LUIZA S/A	FRANCA - SP		42,00	08/01/2026
1312408172050 - 06/2025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, revestido com HEPR e com cobertura de PVC, 90 C				12,65
Unidade	m	% Material		100,00	
Data	14/08/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
01189295000159	RICARDO FERREIRA DE CARVALHO - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	VIAMAO - RS	www.pncp.gov.br	12,65	04/08/2025
01941213000180	VALDIR ROLING & CIA LTDA - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	AGROLANDIA - SC	www.pncp.gov.br	15,35	08/08/2025
10869228000176	JOSE SANDRO GOSLAR & CIA LTDA - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	CAMPO BONITO - PR	www.pncp.gov.br	12,35	04/06/2025
2752503233864 - 10/2025	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA DE EMBUTIR				99,99
Unidade	UN	% Material		100,00	
Data	31/03/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
21894474000102	LUKINHAS BABY ENXOVAIS LTDA	SAO PAULO - SP	https://www.lukinhasbaby.com.br/banho-e-higiene/banheiras/banheira-rigida-branca-burigotto-3015?srltid=AfmBOoq8EvHVjKZNqGLekKxypTx%E2%80%A6	119,99	12/11/2025
58731662000111	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.	SAO PAULO - SP	https://www.rihappy.com.br/banheira-rigida-burigotto-5040095/p?srltid=AfmBOoOvDrkrBMY4rUtV4RN5BxcyUZPWc1p6wOohNRYEXDXhnWtCvI8	99,99	12/11/2025
30488828000100	MUNDO BABY KIDS LTDA	ARARAQUARA - SP	https://www.lojabeeep.com.br/banho/banheira/banheira-avulsa/banheira-avulsa-rigida-millenia-burigotto-branco-ixba3015br	94,90	12/11/2025
2752511233767 - 10/2025	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 20 cm, galvanizado				106,98
Unidade	M²	% Material		100,00	
Data	11/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
08325039000190	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELAS LTDA	CACHOEIRA DO SUL - RS	(51) 3723-1519 - https://www.casadasceras.com.br/gradil-insul-g5-pintado-480mm-malha-5x20cm	91,03	11/11/2025
15634658000122	TELAS VITORIA INDUSTRIAL LTDA	SERRA - ES	(27) 3063-4030 - https://loja.telasvitoria.com/tela-gradil/gradil?product_id=211	114,31	11/11/2025

26487744000419	GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA	BRASILIA - DF	(61) 3403-0403 - https://www.gravia.com/painel-belgo-nylofor-malha-50x200mm-fio-5mm-largura-2-5m-gravia/p	115,60	11/11/2025
2752511233818 - 10/2025 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE					55,00
Unidade	M	% Material		100,00	
Data	11/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
53840542000210	Elastobor	Avenida de Pinedo - 394	https://www.elastobor.com.br/fita-antiderrapante-3m-50mm-x-20-mts-adesiva-fosforescente/p?gad_source=1&gad_campaignid=18838490861&gclid=CjwKCAiA2svlBhB-EiwARWDPjjiGY5cSndiSTYEArJjc1xZLF9x5iIRZu9JaON5feBJKDArDmk88vBoCzn0QAvD_BwE	52,93	
18597685000160	Astro Distribuidora	Rod. Otávio Dassoler, 3790 - Linha Batista Criciúma - SC CEP: 88812-850	https://www.astrodistribuidora.com/fita-antiderrapante-safety-walk-preta-fosforecente-50-mm-x-20-m-hb004521850-3m?gad_source=1&gad_campaignid=20992755777&gclid=CjwKCAiA2svlBhB-EiwARWDPjjiKWzWs0b3rBvawjmqdWHjWuprlyCxm2cQ9kOTu_zsV0Lbh4PXLgxoCaXsQAvD_BwE	58,55	11/11/2025
06913480002616	Dimensional Brasil Soluções Ltda	Estrada Municipal Vereador Klaus Lennertz, 3300 - Módulo 6 a 8 - Bairro Palmital, CEP: 89.248-000, Garuva/SC	https://www.dimensional.com.br/fita-antiderrapante-safety-walk-preta-50mm-x-20m-hb004521819-3m/p?idsku=514017&gad_source=1&gad_campaignid=18285008559&gclid=CjwKCAiA2svlBhB-EiwARWDPjjiXhNDvBriS6yWLIQe8x7lbnxEEGMvQHywUxTO2l2TsEb1ddOnycRoCLK4QAvD_BwE	53,52	11/11/2025
2752511233861 - 10/2025 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE					440,60
Unidade	UN	% Material		100,00	
Data	12/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
27381923000197	FILTERMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA	PASSO FUNDO - RS	https://www.globalfilter.com.br/filtro-para-coleta-agua-da-chuva-smart-filtro-azul-escuro/prod-8614616/	477,81	12/11/2025
26662514000104	ECOSOLIS SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	VINHEDO - SP	https://www.ecosoli.com.br/filtro-coletor-agua-de-chuva-smart-tecnologia-technotri-ecosoli?variant_id=1526&parceiro=2730&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pareto.in.pmax.lixeiras_reservatorios&gad_source=1&gad_campaignid=18405119737&gclid=CjwKCAiA_dIBhB6EiwAvzc1cLX8AISs-8o7_6zT8YeEHC4_osLV69qiQrgfkQzPa_HQUtbnUOuPURoCP0oQAvD_BwE	494,99	12/11/2025
04452774000104	TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A	VILA MARIA - RS	https://cisternas.tecnotri.com.br/produto/smart-filtro-8-litros-tecnotri/	349,00	12/11/2025
2752511233889 - 09/2025 Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente. (REF. CPOS O.17.000.042431)					505,90
Unidade	UN	% Material		100,00	

Data	12/11/2025	% Serviço	0,00		
2752511233908 - 10/2025	Tanque de Pressão 24l				419,99
Unidade	UN	% Material	100,00		
Data	12/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
53177484000105	EZA COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOTOBOMBAS LTDA	JOINVILLE - SC	https://www.ezamotobombas.com.br/tap-24-vtanque-de-pressao-para-armazenamento-de-agua-pressurizada-pr-21900-87206890-00-p1796	419,99	12/11/2025
14778311000190	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	SAO PAULO - SP	https://www.bombashopping.com.br/sistema-de-pressurizacao/acessorios/vaso-de-expansao/vaso-de-expansao-schneider-tap-24-para-24-litros-p8969?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lojavirtual&gad_source=1&gad_campaignid=23203570286&gclid=CjwKCAiA_dDIBhB6EiwAvzc1cH52-MjGI-d6PJMoYlQt2xiHx10b66ZLb-rlolJW-FGKRK3biH24XR0C5_0QAvD_BwE	582,00	12/11/2025
01582892000149	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	SANTO ANDRE - SP	https://www.meritocomercial.com.br/tanque-de-expansao-schneider-tap-24v-litros-20320095012-p1028181?tsid=75	384,10	
2752511233910 - 10/2025	Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4'; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente				2.999,90
Unidade	un	% Material	100,00		
Data	12/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
03007331000141	EBAZAR.COM.BR. LTDA	OSASCO - SP	https://www.mercadolivre.com.br/valvula-seguranca-ferro-fundido-spirax-sarco-sv17-1-npt/up/MLBU1439885394	2.999,90	12/11/2025
24269204000190	VALVOTECH SOROCABA COMERCIO E SERVICOS LTDA	VOTORANTIM - SP	(15) 3243-4467	9.141,55	17/11/2025
82662263000120	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	BLUMENAU - SC	47 2123 4444	3.231,41	17/11/2025
2752511233915 - 10/2025	Bomba Jockey IP-21 BT4 60Hz: Pressão 15 m.c.a - Vazão 1,23 m³/h				2.943,96
Unidade	un	% Material	100,00		
Data	13/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
20550456000485	ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA	SAO PAULO - SP	+55 51 8279-0294	2.636,78	13/11/2025
01582892000149	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	SANTO ANDRE - SP	https://www.meritocomercial.com.br/bomba-multiestagio-schneider-bpi-bt4-0505e7-1-2cv-trifasico-220-380v-60hz-4001001008967-p1087086?tsid=75&gad_source=1&gad_campaignid=16009193895&gclid=CjwKCAiAoNblBhB5EiwAZFbYGEkxkb94vjISJrzKuhQHPZkclw-6KQibh_8rlwOKBS1wayOE_Y3iITBoC2HwQAvD_BwE	2.943,96	13/11/2025

04439796000134	COMERCIAL LANEL LTDA	SAO PAULO - SP	https://www.comerciallanel.com.br/bomba-schneider-bpi-bt4-0505e7-050cv-trifasica-60hz-220380v-0030000000774p3792?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lojavirtual&gad_source=1&gad_campaignid=22249760049&gclid=CjwKCAiAoNbIBhB5EiwAZFbYGBXhdCy5g0mMji6L0Ng03UtgfhMZXPWPqO0z-Vf0zd5wBWYvArtPBoc7TsQAvD_BwE	3.431,00	13/11/2025
2752511233944 - 10/2025	ADAPTADOR CONDULETE 25MM				1,39
Unidade	un	% Material		100,00	
Data	13/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
43235522000185	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	SAO PAULO - SP	https://www.plastolandia.com.br/adaptador-condulete-top-1-x-34-tigre	1,67	13/11/2025
01056868000176	GUEMAT LAR E CONSTRUCAO LTDA	CABREUVA - SP	https://www.guemat.com.br/adaptador-condulete-1x3/4-top-36005297-tigre?srsId=AfmBOoog4gn7aN-F6CldSbtGHc3l1bEsnAjCAY_GTMVvNXRpvA9GiwYh	1,39	13/11/2025
28159143000160	COCIL CONSTRUCOES CIVIS LTDA	SERRA - ES	https://cclmao.commercesuite.com.br/eletrica-iluminacao/conexoes-de-pvc/adaptador-de-reducao-condulete-1-x34-tigre	1,14	13/11/2025
2752511233976 - 09/2025	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm. CPOS/P.04.000.062117				69,47
Unidade	m	% Material		100,00	
Data	13/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		69,47	13/11/2025
2752511233977 - 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm-09/202. CPOS/P.04.000.062173.				64,21
Unidade	m	% Material		100,00	
Data	13/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		64,21	
2752511233979 - 09/2025	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062038.				39,79
Unidade	m	% Material		100,00	
Data	13/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		39,79	13/11/2025
2752511233980 - 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062170.				20,42
Unidade	m	% Material		100,00	
Data	13/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		20,42	13/11/2025

2752511233983 - 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062190.				16,27
Unidade	UN	% Material	100,00		
Data	13/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		16,27	13/11/2025
2752511233985 - 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062187.				5,75
Unidade	UN	% Material	100,00		
Data	13/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		5,75	13/11/2025
2752511233987 - 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062191.				18,82
Unidade	UN	% Material	100,00		
Data	13/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		18,82	
2752511234002 - 09/2025	Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra. 09/2025. CPOS/P.17.000.031490.				2.193,03
Unidade	un	% Material	100,00		
Data	14/11/2025	% Serviço	0,00		
2752511234005 - 09/2025	Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha. 09/2025. CPOS/P.13.000.030527.				106,32
Unidade	UN	% Material	100,00		
Data	14/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		106,32	14/11/2025
2752511234007 - 09/2025	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U				33,36
Unidade	UN	% Material	100,00		
Data	14/11/2025	% Serviço	0,00		
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
27335649000110	CABOS PATCH CORD LTDA	FERNANDO PRESTES - SP	https://cabospatchcord.com.br/products/guia-organizador-de-cabos-19-1u-horizontal-preto-fosco-ma?variant=49826493694240&country=BR&currency=BR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_source=1&utm_campaign=22630742789&gclid=CjwKCAiAw9vIBhBBEiwAraSATs6uiHnmw4U_3vBS1736cGtx5iUviKFCGa6gh2osmmbo_ptOgF5gTRoCgXoQAvD_BwE	39,90	

05570714000159	KABUM S.A.	LIMEIRA - SP	https://www.kabum.com.br/produto/467909/guia-de-cabos-paralelo-fechada-p-rack-de-telecom-1u-19-organizador?&utm_id=21434223541&gad_source=1&gad_campaignid=21423803016&gclid=CjwKCAiAw9vIBhBBEiwAraSATH2FY1w3TJuXg0AFIGOSAINIVBi_RGI9ACBjIXkMwsRHZuNv4uWb5xoCaCgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds	33,36	14/11/2025
30184999000137	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES LTDA	LONDRINA - PR	https://www.casadoprovedor.com.br/produtos/guia-cabo-1u-x-50mm-com-tampa-click-para-rack-servidor-19-cor-preto/?variant=1272664053&pf=mc&gad_source=1&gad_campaignid=20950120922&gclid=CjwKCAiAw9vIBhBBEiwAraSATp5tSDnU7XwmtKNTWUjuKlXrUsYTtdf1OICKzEGv16G17-IgPoMY_xoCG7gQAvD_BwE	25,70	14/11/2025
2752511234016 - 09/2025	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062039.				53,21
Unidade	M		% Material	100,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
2752511234017 - 09/2025	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062171				36,58
Unidade	M		% Material	100,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		36,58	14/11/2025
2752511234029 - 09/2025	Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm. 09/2025. CPOS/P.04.000.062189				13,90
Unidade	UN		% Material	100,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		13,90	14/11/2025
2752511234032 - 09/2025	TERMINAL AÉREO BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300MM				7,20
Unidade	UN		% Material	100,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
49474398000863	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	SAO PAULO - SP	https://www.santil.com.br/terminal-aereo-300mm-para-fita-de-aluminio-78-x-18-paratec/p?srltid=AfmBOopVi2aOGAw33MHxNn_LxKxcphY6AuAwldPm4ok_07tG1GGIX_6h	7,20	14/11/2025
02607022000140	ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CURITIBA - PR	https://eletriza.com.br/produtos/acess-para-raio-terminal-aereo-aluminio-7-8x1-8-300mm/?srltid=AfmBOop-gfzS6dK0l1HB9k7O4GBSwsI6zj94ql007o3H0P1oza6JX1nI	6,44	14/11/2025

10498304000184	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	JOINVILLE - SC	https://www.multiseg.com.br/3010/terminal-areo-barra-chata-em-aluminio-7-8-x-1-8-600-mm?gad_source=1&gad_campaignid=21507810360&gclid=CjwKCAiAw9viBhBBEiwAraSATq9IOyM1Q_oxdexQqD3laCi8wLXv8hj5Uqs6vGnr5HFqUnfkkuXx9xoCjs0QAvD_BwE	11,62	14/11/2025
2752511234058 - 09/2025		Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão nominal livre 150 a 190m³/h			164,33
Unidade	un	% Material		100,00	
Data	14/11/2025	% Serviço		0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
92660406000119	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PORTO ALEGRE - RS	https://www.frigelar.com.br/exaustor-para-banheiro-ventisol-premium-exb-150mm-bivolt/p/kit10843?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=h_g:Geral_Linha_B_Alta_Conv&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=23041519170&gclid=CjwKCAiAw9viBhBBEiwAraSATmi7iKbVF0_pKC1EDi1CokoNkGpglvLwbKWzUldDaFRMKcl-Gqt-hoCSoUQAvD_BwE	149,00	14/11/2025
29302348000115	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	FRANCA - SP	https://www.lojadomecanico.com.br/produto/597387/49/554/conjunto-ventilador-axial-exaustor-para-banheiro-kexb-03-150mm-vz2-1fx2-bivolt-branco-ventisol-13263/153/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PMAX_Para_Voce_e_Sua_Casa&utm_content=Desconto_PIX&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MONKS_GG_F_PMAX_Para_Voce_e_Sua_Casa&utm_content=Desconto_PIX&gad_source=4&gad_campaignid=22847336849&gclid=CjwKCAiAw9viBhBBEiwAraSATixCRVLTBbUIJNkkzyHDPp59g2MeIdTae7QyV7IG_kelnJDFssopNBocTJkQAvD_BwE	164,33	14/11/2025
03007331000141	EBAZAR.COM.BR. LTDA	OSASCO - SP	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3254476145-exaustor-para-banheiro-silent-design-110220v-silencioso-_JM?matt_tool=29851250&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354004&matt_ad_group_id=173090502236&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882725099&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=597093257&matt_product_id=MLB3254476145&matt_product_partition_id=2387498660107&matt_target_id=pla-2387498660107&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354004&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354004&gclid=CjwKCAiAw9viBhBBEiwAraSATIdJktsEt35kZgmPIU79SFVJO6RetDqW3NIBljmUQ28pDIP8fVTThoC83sQAvD_BwE	324,98	14/11/2025
2752511234060 - 09/2025		Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4' - NBR13057. 09/2025. CPOS/P.04.000.042174			83,53
Unidade	M	% Material		100,00	

Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		83,53	14/11/2025
2752511234063 - 09/2025	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m². 09/2025. CPOS/N.06.000.050298.				8.859,23
Unidade	m²		% Material	100,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		8.859,23	14/11/2025
2752511234067 - 09/2025	Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente. 09/2025. CPOS/O.11.000.068511.				652,84
Unidade	UN		% Material	100,00	
Data	14/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
	CPOS	SAO PAULO - SP		652,84	14/11/2025
2752511234092 - 09/2025	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2				41,90
Unidade	un		% Material	100,00	
Data	17/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
40334283000122	LUMILUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SAO PAULO - SP	(11) 5091-2400	63,69	14/11/2025
80655053000260	ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ITAPEMA - SC	https://www.barataodosul.com.br/rebar-aco-galvanizado-v-fg-10mm-3-8-x-3mt?srsId=AfmBOoonsOLEphQv58J3FbTpj_Hw4z2yITVHyyg5Z98WJNkjin_Dx-sZNg	31,20	17/11/2025
80655053000180	ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ITAPEMA - SC	https://www.ilumisul.com.br/Produtold_11050,98/Para-Raio/Rebar-Aco-Galvanizado--V-FG-10MM--38-X-3MT.html?srsId=AfmBOopXDWJKlyyqZ3sbfYFDN2h44_ENF0QN0pCLerkKb1A_poW33Z_x	41,90	17/11/2025
2752511234122 - 09/2025	Cisterna 300l				1.388,00
Unidade	un		% Material	100,00	
Data	18/11/2025		% Serviço	0,00	
CNPJ	Fornecedor	Cidade	Contato	Valor da Proposta (R\$)	Data
03007331000141	EBAZAR.COM.BR. LTDA	OSASCO - SP	https://www.mercadolivre.com.br/reservatorio-cisterna-p-agua-potavel-caixa-dagua-vertical/up/MLBU733700558?pdp_filters=seller_id%3A608785211#polycard_client=recommendations_vip-seller_items-above&reco_backend=ranker-etsys-same-seller&reco_model=rk_entity_sameseller&reco_client=vip-seller_items-above&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=bd240023-cb84-468f-8ab3-35e0bbb03c37&wid=MLB1661017314&sid=recos	1.388,00	18/11/2025

22360942000113	WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GUARULHOS - SP	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2929164966-tanque-300-litros-natural-vertical-_JM#polycard_client=search-nordic&search_layout=grid&position=3&type=item&tracking_id=cd355c93-06a9-4924-9d8a-89b3ec638baf&wid=MLB2929164966&sid=search	1.179,14	18/11/2025
02504717000104	L C D COMERCIO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO - SP	https://www.lcequipamentos.com/posto-de-servico/ambiental-sasc/tanques-de-armazenamento/tanque-aereo-vertical-300-litros-poli-etileno-pe	1.471,50	18/11/2025
Responsável técnico pelos itens:					

OBRA:	603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola –
ENDEREÇO:	
Demonstrativo BDI Padrão	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

FÓRMULA

BDI=([1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,00%	5,50%	4,00%	Administração Central
SG	0,80%	1,00%	0,80%	Seguro + Garantia
R	0,97%	1,27%	1,27%	Risco
DF	0,59%	1,39%	1,23%	Despesa Financeira
L	6,16%	8,96%	7,40%	Lucro
I			7,65%	Impostos
		TOTAL	24,87%	

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	4,00%
Total	7,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%
4,00%

<< (limitado a 5,00%)

OBRA:	603 - Atualização da planilha orçamentária do projeto básico executivo do Creche Pré-Escola –
ENDEREÇO:	
Demonstrativo BDI Equipamentos	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

FÓRMULA

$$BDI = \{ [1 + AC/100 + SG/100 + R/100] \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100) \} - 1 \} \times 100$$

REFERÊNCIA

BDI para Itens de Mero Fornecimento de Materiais e Equipamentos - 11,10% a 16,80%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	1,50%	4,49%	3,45%	Administração Central
SG	0,30%	0,82%	0,48%	Seguro + Garantia
R	0,56%	0,89%	0,85%	Risco
DF	0,85%	1,11%	0,85%	Despesa Financeira
L	3,50%	6,22%	5,11%	Lucro
I			3,65%	Impostos
		TOTAL	15,28%	

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	0,00%
Total	3,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%
0,00%

<< (limitado a 5,00%)

Assinado eletronicamente por:

* JEAN CARDOSO DE SOUZA (**.571.749-**))

em 01/04/2026 17:17:52 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amurel-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4a7d9a47-8076-490f-9c6f-f449595c4f2c>

