

AMUREL



Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

Encargos sociais sem desoneração 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento		Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção de Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 03				
Composição do Serviço						
C.P. 2752303146303 - 04/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF SINAPI (74209/001)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 04/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,96	34,96
88316 - SINAPI/SC 04/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,33	48,66
4417 - SINAPI/SC 04/2025	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	17,41	17,41
4491 - SINAPI/SC 04/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92
94962 - SINAPI/SC 04/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	441,58	4,42
4813 - SINAPI/SC 04/2025	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00
5075 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	17,50	1,92
					TOTAL (R\$)	536,29
C.P. 2752304147245 - 04/2025	LOCAÇÃO DE OBRA C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS-INCLUSIVE NIVELADOR(SINAPI 73686)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88253 - SINAPI/SC 04/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	15,16	3,03
88288 - SINAPI/SC 04/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	24,16	0,60
5074 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	KG	INSUMO	0,01200000	19,60	0,23
7247 - SINAPI/SC 04/2025	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,10000000	2,59	0,25
					TOTAL (R\$)	4,11
C.P. 2752305148201 - 04/2025	Administração Local da Obra- Enrocamento					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93572 - SINAPI/SC 04/2025	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	5,00000000	6.687,35	33.436,75
90777 - SINAPI/SC 04/2025	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	75,00000000	130,59	9.794,25
					TOTAL (R\$)	43231,00

Responsável técnico pelos ítens: JOÃO ROBERTO SMANIA CATÂNEO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO						
OBJETO	Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção de Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 03						
ORÇAMENTO	LOTE 03 - Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC						
ÍNDICES DE REAJUSTE							
Descrição dos Índices					jan/2025	abr/2025	Índice de Reajuste
TERRAPLENAGEM					501,846	503,664	0,0036
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE					164,153	165,128	0,0059
Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes							
REAJUSTE DE PREÇOS							
TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$) - JAN/2025 (NÃO DESON.)	GRUPO DE SERVIÇO	ÍNDICE	CUSTO UNIT. REAJUSTADO S/ BDI (R\$) - ABR/25 (NÃO DESON.)
TERRAPLENAGEM							
SICRO/SC	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	R\$ 0,53	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,532
SICRO/SC	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	T	R\$ 1,90	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 1,907
SICRO/SC	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 0,83	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,833
TALUDE- ENROCAMENTO DE PEDRAS							
SICRO/SC	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	R\$ 179,07	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 180,127
SICRO/SC	5914348	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 1,10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 1,106

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento
Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 04

Composição do Serviço

C.P. 2752303146303 - 04/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF SINAPI (74209/001)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88262 - SINAPI/SC 04/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,96	34,96	
88316 - SINAPI/SC 04/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,33	48,66	
4417 - SINAPI/SC 04/2025	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	17,41	17,41	
4491 - SINAPI/SC 04/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92	
94962 - SINAPI/SC 04/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	441,58	4,42	
4813 - SINAPI/SC 04/2025	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00	
5075 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	17,50	1,92	

TOTAL (R\$) 536,29

C.P. 2752304147245 - 04/2025	LOCAÇÃO DE OBRA C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS-INCLUSIVE NIVELADOR(SINAPI 73686)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88253 - SINAPI/SC 04/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	15,16	3,03	
88288 - SINAPI/SC 04/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	24,16	0,60	
5074 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	KG	INSUMO	0,01200000	19,60	0,23	
7247 - SINAPI/SC 04/2025	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,10000000	2,59	0,25	

TOTAL (R\$) 4,11

C.P. 2752305148201 - 04/2025	Administração Local da Obra- Enrocamento						unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93572 - SINAPI/SC 04/2025	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	5,00000000	6.687,35	33.436,75	
90777 - SINAPI/SC 04/2025	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	75,00000000	130,59	9.794,25	

TOTAL (R\$) 43231,00

Responsável técnico pelos itens: JOÃO ROBERTO SMANIA CATÂNEO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO						
OBJETO	Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 04						
ORÇAMENTO	LOTE 04 - Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC						
ÍNDICES DE REAJUSTE							
Descrição dos Índices					jan/2025	abr/2025	Índice de Reajuste
TERRAPLENAGEM					501,846	503,664	0,0036
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE					164,153	165,128	0,0059
Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes							
REAJUSTE DE PREÇOS							
TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$) - JAN/2025 (NÃO DESON.)	GRUPO DE SERVIÇO	ÍNDICE	CUSTO UNIT. REAJUSTADO S/ BDI (R\$) - ABR/25 (NÃO DESON.)
TERRAPLENAGEM							
SICRO/SC	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	R\$ 0,53	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,532
SICRO/SC	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	T	R\$ 1,90	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 1,907
SICRO/SC	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 0,83	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,833
TALUDE- ENROCAMENTO DE PEDRAS							
SICRO/SC	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	R\$ 179,07	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 180,127
SICRO/SC	5914348	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 1,10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 1,106

AMUREL



Rua Rio Branco - 67, Centro

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

Encargos sociais sem desoneração 117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento

Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-
LOTE 05

Composição do Serviço

C.P. 2752303146303 - 04/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF SINAPI (74209/001)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88262 - SINAPI/SC 04/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,96	34,96	
88316 - SINAPI/SC 04/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,33	48,66	
4417 - SINAPI/SC 04/2025	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	17,41	17,41	
4491 - SINAPI/SC 04/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92	
94962 - SINAPI/SC 04/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	441,58	4,42	
4813 - SINAPI/SC 04/2025	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22", adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00	
5075 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	17,50	1,92	
						TOTAL (R\$)	536,29
C.P. 2752304147245 - 04/2025	LOCAÇÃO DE OBRA C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS-INCLUSIVE NIVELADOR(SINAPI 73686)						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88253 - SINAPI/SC 04/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	15,16	3,03	
88288 - SINAPI/SC 04/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	24,16	0,60	
5074 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	KG	INSUMO	0,01200000	19,60	0,23	
7247 - SINAPI/SC 04/2025	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,10000000	2,59	0,25	
						TOTAL (R\$)	4,11
C.P. 2752305148201 - 04/2025	Administração Local da Obra- Enrocamento						unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93572 - SINAPI/SC 04/2025	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	5,00000000	6.687,35	33.436,75	
90777 - SINAPI/SC 04/2025	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	75,00000000	130,59	9.794,25	
						TOTAL (R\$)	43231,00

Responsável técnico pelos itens: JOÃO ROBERTO SMANIA CATÂNEO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO						
OBJETO	Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC- LOTE 05						
ORÇAMENTO	LOTE 05 - Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC						
ÍNDICES DE REAJUSTE							
Descrição dos Índices					jan/2025	abr/2025	Índice de Reajuste
TERRAPLENAGEM					501,846	503,664	0,0036
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE					164,153	165,128	0,0059
Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes							
REAJUSTE DE PREÇOS							
TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$) - JAN/2025 (NÃO DESON.)	GRUPO DE SERVIÇO	ÍNDICE	CUSTO UNIT. REAJUSTADO S/ BDI (R\$) - ABR/25 (NÃO DESON.)
TERRAPLENAGEM							
SICRO/SC	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	R\$ 0,53	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,532
SICRO/SC	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	T	R\$ 1,90	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 1,907
SICRO/SC	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 0,83	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,833
TALUDE- ENROCAMENTO DE PEDRAS							
SICRO/SC	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	R\$ 179,07	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 180,127
SICRO/SC	5914348	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 1,10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 1,106



Documento assinado digitalmente
RAFAEL MARQUES
 Data: 28/10/2025 20:33:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CEP: 88705160 - Tubarão - SC

		Encargos sociais sem desoneração		117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)		
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 01				
Composição do Serviço						
C.P. 2752303146303 - 04/2025		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF SINAPI (74209/001)				m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 04/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,96	34,96
88316 - SINAPI/SC 04/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,33	48,66
4417 - SINAPI/SC 04/2025	Sarrafo nao aparelhado "2,5 x 7" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	1,00000000	17,41	17,41
4491 - SINAPI/SC 04/2025	Pontalete "7,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92
94962 - SINAPI/SC 04/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	441,58	4,42
4813 - SINAPI/SC 04/2025	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00
5075 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	17,50	1,92
					TOTAL (R\$)	536,29
C.P. 2752304147245 - 04/2025		LOCAÇÃO DE OBRA C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS-INCLUSIVE NIVELADOR(SINAPI 73686)				m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88253 - SINAPI/SC 04/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	15,16	3,03
88288 - SINAPI/SC 04/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	24,16	0,60
5074 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aço polido com cabeça 15 x 18 (1 1/2 x 13)	KG	INSUMO	0,01200000	19,60	0,23
7247 - SINAPI/SC 04/2025	Locacao de teodolito eletronic, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,10000000	2,59	0,25
					TOTAL (R\$)	4,11
C.P. 2752305148198 - 04/2025		Mobilização e Desmobilização de Equipamentos p/ Contenção-Enrocamento de Pedras				unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
E9665 - SICRO/SC 01/2025	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	CHP	INSUMO	2,16666667	393,42	852,41
E9665 - SICRO/SC 01/2025	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	CHP	INSUMO	4,33333333	393,42	1.704,81
E9667 - SICRO/SC 01/2025	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	CHP	INSUMO	3,00000000	309,31	927,93
E9041 - SICRO/SC 01/2025	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	CHP	INSUMO	2,16666667	381,11	825,73
					TOTAL (R\$)	4310,88
C.P. 2752305148201 - 04/2025		Administração Local da Obra- Enrocamento				unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93572 - SINAPI/SC 04/2025	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	5,00000000	6.687,35	33.436,75
90777 - SINAPI/SC 04/2025	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	75,00000000	130,59	9.794,25
					TOTAL (R\$)	43231,00
Responsável técnico pelos itens: JOÃO ROBERTO SMANIA CATÂNEO						

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO						
OBJETO	Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 01						
ORÇAMENTO	LOTE 01 - Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC						
ÍNDICES DE REAJUSTE							
Descrição dos Índices				jan/2025	abr/2025	Índice de Reajuste	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				174,923	173,703	-0,0070	
TERRAPLENAGEM				501,846	503,664	0,0036	
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE				164,153	165,128	0,0059	
Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes							
REAJUSTE DE PREÇOS							
TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$) - JAN/2025 (NÃO DESON.)	GRUPO DE SERVIÇO	ÍNDICE	CUSTO UNIT. REAJUSTADO S/ BDI (R\$) - ABR/25 (NÃO DESON.)
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO							
CP PRÓPRIA REF SICRO/SC	C.P. 2752305148198	Mobilização e desmobilização de equipamentos p/ contenção-enrocamento de pedras	UNIDADE	R\$ 4.310,88	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-0,0070	R\$ 4.280,704
TERRAPLENAGEM							
SICRO/SC	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	R\$ 0,53	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,532
SICRO/SC	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	T	R\$ 1,90	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 1,907
SICRO/SC	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 0,83	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,833
TALUDE- ENROCAMENTO DE PEDRAS							
SICRO/SC	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	R\$ 179,07	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 180,127
SICRO/SC	5914348	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 1,10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 1,106

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento		502 - Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC- LOTE 02				
Composição do Serviço						
C.P. 2752303146303 - 04/2025	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF SINAPI (74209/001)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 04/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,96	34,96
88316 - SINAPI/SC 04/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	24,33	48,66
4417 - SINAPI/SC 04/2025	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	17,41	17,41
4491 - SINAPI/SC 04/2025	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,23	28,92
94962 - SINAPI/SC 04/2025	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	441,58	4,42
4813 - SINAPI/SC 04/2025	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22", adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00
5075 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	17,50	1,92
					TOTAL (R\$)	536,29
C.P. 2752304147245 - 04/2025	LOCAÇÃO DE OBRA C/ USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS-INCLUSIVE NIVELADOR(SINAPI 73686)					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88253 - SINAPI/SC 04/2025	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	15,16	3,03
88288 - SINAPI/SC 04/2025	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	24,16	0,60
5074 - SINAPI/SC 04/2025	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	KG	INSUMO	0,01200000	19,60	0,23
7247 - SINAPI/SC 04/2025	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,10000000	2,59	0,25
					TOTAL (R\$)	4,11
C.P. 2752305148201 - 04/2025	Administração Local da Obra- Enrocamento					unid
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93572 - SINAPI/SC 04/2025	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	5,00000000	6.687,35	33.436,75
90777 - SINAPI/SC 04/2025	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	75,00000000	130,59	9.794,25
					TOTAL (R\$)	43231,00

Responsável técnico pelos ítens: JOÃO ROBERTO SMANIA CATÂNEO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO						
OBJETO	Atualização de Orçamento - Projeto de Enrocamento para Contenção do Talude na Margem Esquerda Rio Tubarão na Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC-LOTE 02						
ORÇAMENTO	LOTE 02 - Av. Getulio Vargas-Tubarão-SC						
ÍNDICES DE REAJUSTE							
Descrição dos Índices					jan/2025	abr/2025	Índice de Reajuste
TERRAPLENAGEM					501,846	503,664	0,0036
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE					164,153	165,128	0,0059
Fonte do Índice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes							
REAJUSTE DE PREÇOS							
TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNIT. S/ BDI (R\$) - JAN/2025 (NÃO DESON.)	GRUPO DE SERVIÇO	ÍNDICE	CUSTO UNIT. REAJUSTADO S/ BDI (R\$) - ABR/25 (NÃO DESON.)
TERRAPLENAGEM							
SICRO/SC	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	R\$ 0,53	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,532
SICRO/SC	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	T	R\$ 1,90	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 1,907
SICRO/SC	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 0,83	TERRAPLENAGEM	0,0036	R\$ 0,833
TALUDE- ENROCAMENTO DE PEDRAS							
SICRO/SC	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	R\$ 179,07	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 180,127
SICRO/SC	5914348	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TKM	R\$ 1,10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	0,0059	R\$ 1,106