



OBRA
PAÇO MUNICIPAL GLOBAL - REFORMA CASAS CONVÊNIO E GABINETE
DO PREFEITO

BANCOS
SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA
SBC - 09/2026 - SANTA CATARINA
SICRO3 - 04/2026 - SANTA CATARINA
ORSE - 07/2026 -

B.D.I.
21,68%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1			CASA CONVÊNIOS		1,00		622.247,42	622.247,42	40,83 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		3.949,36	3.949,36	0,26 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,48	500,88	609,47	3.949,36	0,26 %
1.2			DEMOLIÇÕES		1,00		46.041,79	46.041,79	3,02 %
1.2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	263,30	4,57	5,56	1.463,94	0,10 %
1.2.2	022528	SBC	DEMOLICAO MANUAL DE RUFO METALIC. S/ REAPROVEIT.INCL.DESCIDA	M	22,26	16,11	19,60	436,29	0,03 %
1.2.3	010325	IOPES	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	263,30	8,37	10,18	2.680,39	0,18 %
1.2.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	229,83	2,43	2,95	678,00	0,04 %
1.2.5	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	12,40	132,31	160,99	1.996,27	0,13 %
1.2.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	20,16	11,96	14,55	293,32	0,02 %
1.2.7	13060010	SIURB	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M²	23,78	11,96	14,55	345,99	0,02 %
1.2.8	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	34,14	32,54	39,59	1.351,60	0,09 %
1.2.9	022872	SBC	DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	151,97	29,16	35,48	5.391,89	0,35 %
1.2.10	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	93,33	25,81	31,40	2.930,56	0,19 %
1.2.11	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	24,78	3,26	3,96	98,12	0,01 %
1.2.12	022914	SBC	DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO	M	158,38	9,77	11,88	1.881,55	0,12 %
1.2.13	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	8,57	105,27	128,09	1.097,73	0,07 %
1.2.14	022002	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/ REMOCAO	M²	566,56	14,28	17,37	9.841,14	0,65 %

1.2.15	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	19,77	329,38	400,78	7.923,42	0,52 %
1.2.16	022453	SBC	REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ REAPROVEITAMENTO	UN	47,00	3,33	4,05	190,35	0,01 %
1.2.17	022267	SBC	REMOCAO MANUAL LUMINARIA TIPO GLOBO SOBREPOR S/REAPROVET.	UN	22,00	11,12	13,53	297,66	0,02 %
1.2.18	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	15,97	19,43	136,01	0,01 %
1.2.19	RPMT-0001	URB	RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UN	10,00	26,91	32,74	327,40	0,02 %
1.2.20	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M³	48,00	89,90	109,39	5.250,72	0,34 %
1.2.21	022809	SBC	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO	M³	48,00	24,48	29,78	1.429,44	0,09 %
1.3			INFRA E SUPRA ESTRUTURA		1,00		19.224,59	19.224,59	1,26 %
1.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	12,51	116,64	141,92	1.776,03	0,12 %
1.3.2	040945	SBC	FORMA COMPENS.RESIN.14MM LAJE MACICA C/ REAPROVEIT.2 VEZES	M²	33,77	95,95	116,75	3.942,64	0,26 %
1.3.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	139,40	9,82	11,94	1.664,43	0,11 %
1.3.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	48,20	9,60	11,68	562,97	0,04 %
1.3.5	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	274,20	9,37	11,40	3.125,88	0,21 %
1.3.6	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	156,60	8,57	10,42	1.631,77	0,11 %
1.3.7	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	51,90	7,31	8,89	461,39	0,03 %
1.3.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	7,55	615,07	748,41	5.650,49	0,37 %
1.3.9	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,41	504,52	613,89	251,69	0,02 %
1.3.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	4,09	31,61	38,46	157,30	0,01 %
1.4			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS		1,00		13.296,97	13.296,97	0,87 %
1.4.1	090801	SBC	DIVISORIA EM DRYWALL (RU) MONT 70MM E=95MM S/ ISOLAMENTO	M²	77,11	132,28	160,95	12.410,85	0,81 %
1.4.2	011508	SBC	SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM	M²	2,50	162,40	197,60	494,00	0,03 %
1.4.3	ED-48232	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	4,18	77,10	93,81	392,12	0,03 %

1.5			COBERTURAS		1,00		116.429,97	116.429,97	7,64 %
1.5.1	100151	SBC	ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO PARA TELHA CERAMICA ROMANA	M²	260,85	116,24	141,44	36.894,62	2,42 %
1.5.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M²	260,85	89,66	109,09	28.456,12	1,87 %
1.5.3	ANP-06	URB	PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM	PT	31,00	104,00	126,54	3.922,74	0,26 %
1.5.4	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M²	260,85	20,94	25,47	6.643,84	0,44 %
1.5.5	090803	SBC	FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M	M²	255,92	60,95	74,16	18.979,02	1,25 %
1.5.6	ED-48336	SETOP	VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M³	2,25	2.521,29	3.067,90	6.902,77	0,45 %
1.5.7	10011004	SIURB	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	49,15	168,28	204,76	10.063,95	0,66 %
1.5.8	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	40,41	42,91	52,21	2.109,80	0,14 %
1.5.9	CI 04.70.0100	SCO	CALHA DE BEIRAL, EM CHAPA GALVANIZADA NO 26, COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)	M	14,18	142,41	173,28	2.457,11	0,16 %
1.6			ESQUADRIAS		1,00		47.518,88	47.518,88	3,12 %
1.6.1	05.70.001	FDE	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	62,00	112,81	137,26	8.510,12	0,56 %
1.6.2	140100	SBC	FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR	UN	20,00	379,69	462,00	9.240,00	0,61 %
1.6.3	112121	SBC	CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO	M²	1,40	329,35	400,75	561,05	0,04 %
1.6.4	071701	IOPES	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M²	4,00	700,36	852,19	3.408,76	0,22 %
1.6.5	170104	SBC	GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO	M²	7,96	583,87	710,45	5.655,18	0,37 %
1.6.6	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	406,35	494,44	494,44	0,03 %
1.6.7	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	433,20	527,11	1.581,33	0,10 %
1.6.8	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	9,00	422,91	514,59	4.631,31	0,30 %

1.6.9	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	501,18	609,83	609,83	0,04 %
1.6.10	150216	SBC	VIDRO TEMPERADO VERDE 6MM	M²	16,27	368,33	448,18	7.291,88	0,48 %
1.6.11	4521	ORSE	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	M²	17,00	45,30	55,12	937,04	0,06 %
1.6.12	150001	SBC	VIDRO ARAMADO TRANSLUCIDO 6MM ENGAVETADO COM MASSA	M²	6,21	424,92	517,04	3.210,81	0,21 %
1.6.13	25.01.371	CPOS/CDHU	CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO - BRANCO	M²	1,97	578,68	704,13	1.387,13	0,09 %
1.7			SISTEMAS HIDRÁULICOS		1,00		2.720,42	2.720,42	0,18 %
1.7.1	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	9,03	10,98	65,88	0,00 %
1.7.2	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,71	8,16	16,32	0,00 %
1.7.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,64	12,57	15,29	269,71	0,02 %
1.7.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	122,49	149,04	298,08	0,02 %
1.7.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	47,36	57,62	345,72	0,02 %
1.7.6	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	64,32	78,26	313,04	0,02 %
1.7.7	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	12,57	15,29	61,16	0,00 %
1.7.8	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	8,07	9,81	117,72	0,01 %
1.7.9	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	8,73	10,62	201,78	0,01 %
1.7.10	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	5,11	6,21	49,68	0,00 %
1.7.11	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,61	5,52	6,71	366,43	0,02 %
1.7.12	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,16	11,14	100,26	0,01 %
1.7.13	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	6,77	8,23	16,46	0,00 %

1.7.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	14,79	17,99	143,92	0,01 %
1.7.15	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	7,38	8,97	26,91	0,00 %
1.7.16	89540	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,86	13,21	13,21	0,00 %
1.7.17	72573	SINAPI	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,70	15,45	30,90	0,00 %
1.7.18	18.021.0025-A	EMOP	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 1552 7,12217 E 8220.FORNECIMENTO	UN	1,00	232,78	283,24	283,24	0,02 %
1.8			SISTEMAS SANITÁRIOS		1,00		15.701,29	15.701,29	1,03 %
1.8.1	036955	SBC	CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA 60X15X5CM	UN	2,00	210,00	255,52	511,04	0,03 %
1.8.2	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	31,00	3,04	3,69	114,39	0,01 %
1.8.3	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	17,00	1,71	2,08	35,36	0,00 %
1.8.4	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	10,84	13,19	92,33	0,01 %
1.8.5	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,00	3,63	4,41	57,33	0,00 %
1.8.6	00010836	SINAPI	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	24,07	29,28	263,52	0,02 %
1.8.7	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	64,23	78,15	78,15	0,01 %
1.8.8	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	43,04	17,67	21,50	925,36	0,06 %
1.8.9	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,17	12,75	15,51	111,20	0,01 %
1.8.10	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	18,96	23,07	46,14	0,00 %
1.8.11	1609	URB	ALÇA DE FERRO PARA UNIDADE DE TRATAMENTO	UN	1,00	18,00	21,90	21,90	0,00 %
1.8.12	00007256	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	1,00	1,62	1,97	1,97	0,00 %
1.8.13	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	10,82	13,16	39,48	0,00 %
1.8.14	00020068	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	6,59	15,20	18,49	121,84	0,01 %
1.8.15	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	4,00	58,71	71,43	285,72	0,02 %

1.8.16	00006149	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	4,00	12,33	15,00	60,00	0,00 %
1.8.17	00006145	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	UN	1,00	18,65	22,69	22,69	0,00 %
1.8.18	00006154	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM LADRAO	UN	3,00	9,63	11,71	35,13	0,00 %
1.8.19	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	UN	2,00	22,18	26,98	53,96	0,00 %
1.8.20	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	27,65	33,64	134,56	0,01 %
1.8.21	00001967	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	8,21	9,98	39,92	0,00 %
1.8.22	00037951	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	2,92	3,55	10,65	0,00 %
1.8.23	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	4,49	5,46	16,38	0,00 %
1.8.24	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	4,00	2,50	3,04	12,16	0,00 %
1.8.25	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	16,09	19,57	19,57	0,00 %
1.8.26	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	9,37	7,72	9,39	87,98	0,01 %
1.8.27	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	3,59	7,72	9,39	33,71	0,00 %
1.8.28	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	20,16	24,53	98,12	0,01 %
1.8.29	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	7,00	12,53	15,24	106,68	0,01 %
1.8.30	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	23,00	1,71	2,08	47,84	0,00 %
1.8.31	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	4,49	5,46	32,76	0,00 %
1.8.32	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	8,91	10,84	54,20	0,00 %
1.8.33	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	23,01	27,99	27,99	0,00 %
1.8.34	ANP-80	URB	REDE LÓGICA - MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO	CJ	1,00	2.950,00	3.589,56	3.589,56	0,24 %
1.8.35	00001166	SINAPI	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	5,00	32,21	39,19	195,95	0,01 %
1.8.36	00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	46,40	68,12	82,88	3.845,63	0,25 %
1.8.37	003112	SBC	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 50X50MM CHAPA 24	UN	6,00	3,95	4,80	28,80	0,00 %
1.8.38	240835	URB	INSTALAÇÕES ESGOTO E VENTILAÇÃO - MÃO DE OBRA	CJ	1,00	3.650,00	4.441,32	4.441,32	0,29 %

1.9			SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO		1,00		789,35	789,35	0,05 %
1.9.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	220,25	268,00	536,00	0,04 %
1.9.2	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2MM 15X30CM	UN	4,00	19,04	23,16	92,64	0,01 %
1.9.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	22,80	27,74	110,96	0,01 %
1.9.4	18.027.0045-0	EMOP	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1,00	40,89	49,75	49,75	0,00 %
1.10			REDE LÓGICA		1,00		11.757,62	11.757,62	0,77 %
1.10.1	00039594	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	3,00	305,25	371,42	1.114,26	0,07 %
1.10.2	001887	SBC	RACK - CONECTOR IDC 110 (2 VIAS) ETHERLINK	UN	40,00	8,90	10,82	432,80	0,03 %
1.10.3	074113	SBC	CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA	UN	56,00	10,33	12,56	703,36	0,05 %
1.10.4	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	48,00	1,92	2,33	111,84	0,01 %
1.10.5	10923	EMOP	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	832,00	0,05	0,06	49,92	0,00 %
1.10.6	00043103	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	1,00	335,36	408,06	408,06	0,03 %
1.10.7	008350	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 15 X 15 X 8CM METALICA	UN	2,00	40,00	48,67	97,34	0,01 %
1.10.8	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	20,00	40,92	49,79	995,80	0,07 %
1.10.9	037754	SBC	ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90 200X50MM CHAPA 18	UN	4,00	37,90	46,11	184,44	0,01 %
1.10.10	15.018.0588-0	EMOP	CURVA HORIZONTAL,45°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2,00	32,75	39,85	79,70	0,01 %
1.10.11	006358	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X50MM CHAPA 24 PRE-GALVANIZADA	M	73,30	11,31	13,76	1.008,60	0,07 %
1.10.12	077782	SBC	ELETROCALHA LISA/PERF TIPO "U" 75X50MM CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO	M	4,10	17,35	21,11	86,55	0,01 %
1.10.13	13855	EMOP	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	UN	6,00	16,53	20,11	120,66	0,01 %
1.10.14	13855	EMOP	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	UN	1,00	16,53	20,11	20,11	0,00 %
1.10.15	006356	SBC	PERFILADO - JUNCAO (TALA) PLANA COM 4 FUROS	UN	152,00	2,64	3,21	487,92	0,03 %

1.10.16	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	62,68	2,23	2,71	169,86	0,01 %
1.10.17	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	24,76	3,82	4,64	114,88	0,01 %
1.10.18	00001166	SINAPI	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	4,00	32,21	39,19	156,76	0,01 %
1.10.19	160125 TAN	URB	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM NO MÍNIMO 1 LIMPEZA SEMANAL	MÊS	1,00	950,00	1.155,96	1.155,96	0,08 %
1.10.20	240828	URB	REDE LÓGICA - MÃO DE OBRA / ELETRODUTO E AFINS	CJ	1,00	3.500,00	4.258,80	4.258,80	0,28 %
1.11			SISTEMAS ELÉTRICOS		1,00		100.855,20	100.855,20	6,62 %
1.11.1	007134	SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00	1,93	2,34	4,68	0,00 %
1.11.2	008507	SBC	ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	1,00	1,19	1,44	1,44	0,00 %
1.11.3	003435	SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00	3,01	3,66	7,32	0,00 %
1.11.4	003423	SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,00	2,21	2,68	2,68	0,00 %
1.11.5	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"X2" PVC	UN	106,00	1,49	1,81	191,86	0,01 %
1.11.6	008352	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4X4 AMARELA TRAMONTINA	UN	40,00	6,87	8,35	334,00	0,02 %
1.11.7	043801	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"	UN	1,00	12,58	15,30	15,30	0,00 %
1.11.8	032123	SBC	CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO	UN	1,00	6,09	7,41	7,41	0,00 %
1.11.9	006803	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	3,00	3,21	3,90	11,70	0,00 %
1.11.10	036795	SBC	FITA ISOLANTE P44 19MM X 20M	M	1,00	1,27	1,54	1,54	0,00 %
1.11.11	003530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5MM2 CORES DIVERSAS	M	519,38	2,20	2,67	1.386,74	0,09 %
1.11.12	004989	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5MM2 CORES DIVERSAS	M	979,40	3,49	4,24	4.152,65	0,27 %
1.11.13	003580	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 4MM2 CORES DIVERSAS	M	259,97	5,38	6,54	1.700,20	0,11 %
1.11.14	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	715,24	41,40	50,37	36.026,63	2,36 %
1.11.15	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	175,25	18,89	22,98	4.027,24	0,26 %
1.11.16	00043102	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	3,00	227,74	277,11	831,33	0,05 %

1.11.17	00043103	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	12,00	335,36	408,06	4.896,72	0,32 %
1.11.18	043673	SBC	CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA QUADRADA BRANCA 150X185X75MM TIGRE	UN	3,00	124,95	152,03	456,09	0,03 %
1.11.19	00012128	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	23,00	10,79	13,12	301,76	0,02 %
1.11.20	00012129	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	2,00	14,27	17,36	34,72	0,00 %
1.11.21	034530	SBC	PLACA PIAL 10 X 5CM 1 POSICAO SAIDA FIO	UN	11,00	3,65	4,44	48,84	0,00 %
1.11.22	00038075	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	90,00	18,22	22,17	1.995,30	0,13 %
1.11.23	00012147	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	4,00	16,04	19,51	78,04	0,01 %
1.11.24	010645	SBC	DISJUNTOR CORRENTE CONTINUA BIPOLAR 2X16A 500V SOPRANO	UN	1,00	102,80	125,08	125,08	0,01 %
1.11.25	004884	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C SDA63C16 STECK	UN	25,00	205,12	249,59	6.239,75	0,41 %
1.11.26	001057	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO SPWC 275V 60KA/12,5KA 1 POLO WEG	UN	4,00	308,99	375,97	1.503,88	0,10 %
1.11.27	11864	EMOP	DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), CLASSE AC, 2 POLOS, INST.,C.NO MINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA	UN	10,00	83,61	101,73	1.017,30	0,07 %
1.11.28	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	414,47	2,23	2,71	1.123,21	0,07 %
1.11.29	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	178,81	6,55	7,97	1.425,11	0,09 %
1.11.30	00040380	SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	UN	1,00	27,85	33,88	33,88	0,00 %
1.11.31	003450	SBC	ELETRODUTO LEVE ESMALTADO 1" BS 1387 VARA 3M	UN	1,00	54,03	65,74	65,74	0,00 %
1.11.32	003440	SBC	ELETRODUTO LEVE ESMALTADO 3/4" VARA 3M	UN	1,00	63,42	77,16	77,16	0,01 %
1.11.33	051551	SBC	LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W	UN	3,00	697,90	849,20	2.547,60	0,17 %
1.11.34	101534	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	1.726,57	2.100,89	2.100,89	0,14 %
1.11.35	00041195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	560,37	681,85	681,85	0,04 %
1.11.36	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	3,20	3,82	4,64	14,84	0,00 %
1.11.37	ANP-84	URB	PORTA EM FERRO FUNDIDO DE ABRIR PARA FORNO A LENHA, 32X26CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	145,53	177,08	177,08	0,01 %
1.11.38	240829	URB	CAIXA PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIRR	UN	4,00	115,00	139,93	559,72	0,04 %
1.11.39	240830	URB	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÃO DE OBRA	CJ	1,00	21.900,00	26.647,92	26.647,92	1,75 %

1.12			CLIMATIZAÇÃO		1,00		9.480,39	9.480,39	0,62 %
1.12.1	73860/008	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,40	6,76	8,22	463,60	0,03 %
1.12.2	11508	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2"	M	12,90	7,41	9,01	116,22	0,01 %
1.12.3	11506	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	M	35,78	6,90	8,39	300,19	0,02 %
1.12.4	9838	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4"	M	20,92	8,12	9,88	206,68	0,01 %
1.12.5	11507	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8"	M	27,59	7,36	8,95	246,93	0,02 %
1.12.6	9837	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8"	M	15,62	7,35	8,94	139,64	0,01 %
1.12.7	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	12,90	76,14	92,64	1.195,05	0,08 %
1.12.8	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	35,78	36,32	44,19	1.581,11	0,10 %
1.12.9	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	20,92	58,44	71,10	1.487,41	0,10 %
1.12.10	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	27,59	58,44	71,10	1.961,64	0,13 %
1.12.11	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	15,62	93,76	114,08	1.781,92	0,12 %
1.13			REVESTIMENTOS		1,00		55.508,73	55.508,73	3,64 %
1.13.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	579,92	10,74	13,06	7.573,75	0,50 %
1.13.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	579,92	44,09	53,64	31.106,90	2,04 %
1.13.3	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M²	33,40	125,61	152,84	5.104,85	0,34 %
1.13.4	121390	SBC	REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM EMBOCO PRONTO	M²	239,69	40,20	48,91	11.723,23	0,77 %
1.14			PAVIMENTAÇÃO		1,00		97.816,50	97.816,50	6,42 %
1.14.1	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	296,39	26,87	32,69	9.688,98	0,64 %
1.14.2	170084	SBC	PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM	M²	111,00	50,81	61,82	6.862,02	0,45 %

1.14.3	130314	SBC	RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI	M	242,47	61,04	74,27	18.008,24	1,18 %
1.14.4	023714	SBC	LIMPEZA-RASPAGEM PISO TACOS MADEIRA C/LIXADEIRA ROTATIVA	M²	35,39	12,12	14,74	521,64	0,03 %
1.14.5	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS	M²	34,04	285,56	347,46	11.827,53	0,78 %
1.14.6	170211	SBC	PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD NATURAL MINIMUM NUDE ELIANE	M²	185,39	225,68	274,60	50.908,09	3,34 %
1.15			PINTURAS		1,00		48.602,37	48.602,37	3,19 %
1.15.1	104645	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	M²	1.454,61	20,72	25,21	36.670,71	2,41 %
1.15.2	180601	SBC	PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR	M²	93,31	54,41	66,20	6.177,12	0,41 %
1.15.3	180368	SBC	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM CAIXILHOS DE MADEIRA	M²	150,47	20,68	25,16	3.785,82	0,25 %
1.15.4	4927	ORSE	JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO	M²	31,20	13,85	16,85	525,72	0,03 %
1.15.5	17.018.0200-0	EMOP	PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M²	31,20	38,01	46,25	1.443,00	0,09 %
1.16			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1,00		10.410,05	10.410,05	0,68 %
1.16.1	202319	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 30CM +PARAFUSO	UN	1,00	112,78	137,23	137,23	0,01 %
1.16.2	202320	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	UN	1,00	121,49	147,82	147,82	0,01 %
1.16.3	102146	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	M²	4,00	389,23	473,61	1.894,44	0,12 %
1.16.4	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	472,37	574,77	2.299,08	0,15 %
1.16.5	190189	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA RAVENA - DECA	UN	4,00	1.218,67	1.482,87	5.931,48	0,39 %
1.17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00		22.143,94	22.143,94	1,45 %
1.17.1	17004001	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	260,85	14,70	17,88	4.663,99	0,31 %
1.17.2	022809	SBC	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO	M³	95,00	24,48	29,78	2.829,10	0,19 %
1.17.3	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M³	95,00	89,90	109,39	10.392,05	0,68 %
1.17.4	240831	URB	BANCADA (PIA DE APOIO) 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 2,00X0,55CM.	CJ	1,00	3.500,00	4.258,80	4.258,80	0,28 %

2			CASA GABINETE DO PREFEITO		1,00		901.567,36	901.567,36	59,17 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		3.949,36	3.949,36	0,26 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,48	500,88	609,47	3.949,36	0,26 %
2.2			DEMOLIÇÃO		1,00		71.322,45	71.322,45	4,68 %
2.2.1	240832	URB	RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	UN	19,00	26,44	32,17	611,23	0,04 %
2.2.2	ANP-04	URB	RETIRADA DE FIAÇÃO E LUMINÁRIA EXISTENTES	CJ	1,00	1.500,00	1.825,20	1.825,20	0,12 %
2.2.3	04.14.020	CPOS/CDHU	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M²	40,10	16,25	19,77	792,77	0,05 %
2.2.4	010239	IOPEs	RETIRADA MANUAL DE DIVISÓRIAS MODULARES (TIPO EUCATEX), COM REAPROVEITAMENTO	M²	41,00	26,10	31,75	1.301,75	0,09 %
2.2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	147,00	11,96	14,55	2.138,85	0,14 %
2.2.6	022527	SBC	DEMOLICAO MANUAL DE CALHA METALICA S/REAPROV. INCLUS.DESCIDA	M	47,00	17,30	21,05	989,35	0,06 %
2.2.7	010224	IOPEs	RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES METÁLICOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARGAMASSA DE CHUMBAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CORTE DE SOLDAS	M²	8,93	14,06	17,10	152,70	0,01 %
2.2.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	15,97	19,43	194,30	0,01 %
2.2.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC OU SIMILAR, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	363,87	2,43	2,95	1.073,41	0,07 %
2.2.10	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMÁ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	510,65	4,57	5,56	2.839,21	0,19 %
2.2.11	022914	SBC	DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO	M	305,53	9,77	11,88	3.629,69	0,24 %
2.2.12	13060010	SIURB	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	M²	255,84	11,96	14,55	3.722,47	0,24 %
2.2.13	022872	SBC	DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	241,34	29,16	35,48	8.562,74	0,56 %
2.2.14	C2716	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M²	92,00	18,46	22,46	2.066,32	0,14 %
2.2.15	C2939	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M²	70,72	11,99	14,58	1.031,09	0,07 %
2.2.16	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	18,08	105,27	128,09	2.315,86	0,15 %
2.2.17	C2209	SEINFRA	RETIRADA DE PISO AUTO COLANTE	M²	114,77	11,64	14,16	1.625,14	0,11 %
2.2.18	022002	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/ REMOCAO	M²	517,67	14,28	17,37	8.991,92	0,59 %
2.2.19	171566	SBC	REPOSICAO MEIO-FIO GRANITO COM REJUNTAMENTO(S/MATERIAL)	M	82,50	21,08	25,65	2.116,12	0,14 %

2.2.20	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	8,66	132,31	160,99	1.394,17	0,09 %
2.2.21	010234	IO PES	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	25,66	39,87	48,51	1.244,76	0,08 %
2.2.22	04.04.020	CPOS/CDHU	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO	M²	3,50	28,99	35,27	123,44	0,01 %
2.2.23	210016	SBC	LIMPEZA PISOS GRANITO	M²	56,80	27,78	33,80	1.919,84	0,13 %
2.2.24	01.004.0070-0	EMOP	PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 45MM(2"), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO	M	6,00	490,79	597,19	3.583,14	0,24 %
2.2.25		IO PES	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	510,65	8,37	10,18	5.198,41	0,34 %
2.2.26	010325	IO PES	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	510,65	8,37	10,18	5.198,41	0,34 %
2.2.27	022809	SBC	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO	M³	48,00	24,48	29,78	1.429,44	0,09 %
2.2.28	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M³	48,00	89,90	109,39	5.250,72	0,34 %
2.3			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		1,00		63.462,47	63.462,47	4,16 %
2.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	18,80	116,64	141,92	2.668,09	0,18 %
2.3.2	040945	SBC	FORMA COMPENS. RESIN. 14MM LAJE MACIÇA C/ REAPROVEIT. 2 VEZES	M²	204,85	95,95	116,75	23.916,23	1,57 %
2.3.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	314,90	9,82	11,94	3.759,90	0,25 %
2.3.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	464,10	9,60	11,68	5.420,68	0,36 %
2.3.5	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	323,30	9,37	11,40	3.685,62	0,24 %
2.3.6	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	346,20	8,57	10,42	3.607,40	0,24 %
2.3.7	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	229,40	7,31	8,89	2.039,36	0,13 %
2.3.8	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,34	504,52	613,89	822,61	0,05 %
2.3.9	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	22,67	615,07	748,41	16.966,45	1,11 %
2.3.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	14,98	31,61	38,46	576,13	0,04 %
2.4			COBERTURA		1,00		241.203,99	241.203,99	15,83 %

2.4.1	100151	SBC	ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO PARA TELHA CERAMICA ROMANA	M²	573,12	116,24	141,44	81.062,09	5,32 %
2.4.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M²	573,12	89,66	109,09	62.521,66	4,10 %
2.4.3	ANP-06	URB	PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM	PT	60,00	104,00	126,54	7.592,40	0,50 %
2.4.4	ANP-07	URB	VIGA EM MADEIRA DE LEI AUTOCLAVDA DIM 0,15M X 3,48M X 0,15M	M	6,96	82,50	100,38	698,64	0,05 %
2.4.5	84035	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	48,48	82,06	99,85	4.840,72	0,32 %
2.4.6	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M²	525,05	20,94	25,47	13.373,02	0,88 %
2.4.7	ED-49689	SETOP	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO	M²	44,58	214,38	260,85	11.628,69	0,76 %
2.4.8	090803	SBC	FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M	M²	425,80	60,95	74,16	31.577,32	2,07 %
2.4.9	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA , RUFO E CONDUTOR VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	327,00	70,15	85,35	27.909,45	1,83 %
2.5			ALVENARIA / FECHAMENTO E DIVISÓRIAS		1,00		13.078,69	13.078,69	0,86 %
2.5.1	011508	SBC	SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM	M²	1,54	162,40	197,60	304,30	0,02 %
2.5.2	ED-48232	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	13,02	77,10	93,81	1.221,40	0,08 %
2.5.3	090801	SBC	DIVISORIA EM DRYWALL (RU) MONT 70MM E=95MM S/ ISOLAMENTO	M²	71,78	132,28	160,95	11.552,99	0,76 %
2.6			REVESTIM,ENTO PAREDE		1,00		61.053,03	61.053,03	4,01 %
2.6.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	606,67	10,74	13,06	7.923,11	0,52 %
2.6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	293,47	44,09	53,64	15.741,73	1,03 %
2.6.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	313,20	42,52	51,73	16.201,83	1,06 %
2.6.4	121390	SBC	REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM EMBOCO PRONTO	M²	313,20	40,20	48,91	15.318,61	1,01 %
2.6.5	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M²	34,10	125,61	152,84	5.211,84	0,34 %

2.6.6	170084	SBC	PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM	M²	10,61	50,81	61,82	655,91	0,04 %
2.7			REVESTIMENTO PISO		1,00		159.536,82	159.536,82	10,47 %
2.7.1	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	526,74	26,87	32,69	17.219,13	1,13 %
2.7.2	170211	SBC	PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD NATURAL .	M²	449,38	225,68	274,60	123.399,74	8,10 %
2.7.3	171054	SBC	LADRILHOS HIDRAULICOS 20X20CM SEM CAM.REGULARIZADORA	M²	77,36	194,69	236,89	18.325,81	1,20 %
2.7.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	10,61	45,87	55,81	592,14	0,04 %
2.8			ESQUADRIAS		1,00		59.748,90	59.748,90	3,92 %
2.8.1	05.70.001	FDE	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	117,00	112,81	137,26	16.059,42	1,05 %
2.8.2	140100	SBC	FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR	UN	9,00	379,69	462,00	4.158,00	0,27 %
2.8.3	25.01.371	CPOS/CDHU	CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO - BRANCO	M²	21,73	578,68	704,13	15.300,74	1,00 %
2.8.4	060108	IOPES	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M	UND	6,00	385,15	468,65	2.811,90	0,18 %
2.8.5	112121	SBC	CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO	M²	5,04	329,35	400,75	2.019,78	0,13 %
2.8.6	071701	IOPES	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M²	6,30	700,36	852,19	5.368,79	0,35 %
2.8.7	170104	SBC	GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO	M²	3,70	583,87	710,45	2.628,66	0,17 %
2.8.8	ED-7300	SETOP	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIA	UN	81,00	3,38	4,11	332,91	0,02 %
2.8.9	11389	ORSE	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D95/70/60 - CHAPA 1RU /1RU ESP. 12,5MM,INSTALADO SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR	M²	6,93	140,00	170,35	1.180,52	0,08 %
2.8.10	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	433,20	527,11	1.054,22	0,07 %
2.8.11	ANP-12	URB	KIT PORTA MACIÇA ANGELIM	M²	6,60	1.100,00	1.338,48	8.833,96	0,58 %
2.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		96.113,92	96.113,92	6,31 %
2.9.1	007134	SBC	ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00	1,93	2,34	4,68	0,00 %
2.9.2	008507	SBC	ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	1,00	1,19	1,44	1,44	0,00 %
2.9.3	4.85.39	FDE	BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1")	UN	2,00	1,87	2,27	4,54	0,00 %
2.9.4	4.85.38	FDE	BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4")	UN	1,00	1,13	1,37	1,37	0,00 %
2.9.5	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"X2" PVC	UN	144,00	1,49	1,81	260,64	0,02 %
2.9.6	I6431	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	UN	36,00	4,22	5,13	184,68	0,01 %
2.9.7	I9446	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL	UN	34,00	4,49	5,46	185,64	0,01 %

2.9.8	043801	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"	UN	1,00	12,58	15,30	15,30	0,00 %
2.9.9	043801	SBC	CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"	UN	1,00	12,58	15,30	15,30	0,00 %
2.9.10	022162	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PVC TIGREFLEX LARANJA	UN	9,00	3,39	4,12	37,08	0,00 %
2.9.11	032123	SBC	CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO	UN	1,00	6,09	7,41	7,41	0,00 %
2.9.12	006803	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	UN	3,00	3,21	3,90	11,70	0,00 %
2.9.13	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	136,74	18,89	22,98	3.142,28	0,21 %
2.9.14	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	199,84	12,45	15,14	3.025,57	0,20 %
2.9.15	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	565,72	41,40	50,37	28.495,31	1,87 %
2.9.16	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	680,01	1,72	2,09	1.421,22	0,09 %
2.9.17	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.190,73	2,73	3,32	3.953,22	0,26 %
2.9.18	00044388	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM	M	863,78	3,05	3,71	3.204,62	0,21 %
2.9.19	00001008	SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	38,49	7,33	8,91	342,94	0,02 %
2.9.20	00043096	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM	UN	10,00	374,54	455,74	4.557,40	0,30 %
2.9.21	00043103	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	UN	1,00	335,36	408,06	408,06	0,03 %
2.9.22	00012128	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	32,00	10,79	13,12	419,84	0,03 %
2.9.23	00012129	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)	UN	3,00	14,27	17,36	52,08	0,00 %
2.9.24	000032	SBC	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME	UN	3,00	30,00	36,50	109,50	0,01 %
2.9.25	00007543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	16,00	4,33	5,26	84,16	0,01 %
2.9.26	00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	86,00	2,72	3,30	283,80	0,02 %
2.9.27	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	81,00	11,45	13,93	1.128,33	0,07 %
2.9.28	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	5,00	8,95	10,89	54,45	0,00 %

2.9.29	044340	SBC	SENSOR DE PRESENÇA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA)	UN	4,00	35,00	42,58	170,32	0,01 %
2.9.30	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	5,00	60,73	73,89	369,45	0,02 %
2.9.31	I0980	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	28,00	11,09	13,49	377,72	0,02 %
2.9.32	I0981	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	5,00	11,09	13,49	67,45	0,00 %
2.9.33	I0986	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,00	18,60	22,63	22,63	0,00 %
2.9.34	I0989	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,00	18,60	22,63	22,63	0,00 %
2.9.35	I0978	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	2,00	55,25	67,22	134,44	0,01 %
2.9.36	61001	SIURB	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	4,00	230,35	280,28	1.121,12	0,07 %
2.9.37	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	77,74	3,82	4,64	360,71	0,02 %
2.9.38	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	631,90	2,23	2,71	1.712,44	0,11 %
2.9.39	007507	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" (METRO)	M	85,98	7,48	9,10	782,41	0,05 %
2.9.40	003346	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4" (METRO)	M	175,80	6,62	8,05	1.415,19	0,09 %
2.9.41	007508	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (METRO)	M	32,90	10,24	12,46	409,93	0,03 %
2.9.42	007508	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 E 2 POLEGADAS	M	6,00	10,24	12,46	74,76	0,00 %
2.9.43	041121	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED	UN	35,00	299,99	365,02	12.775,70	0,84 %
2.9.44	000669	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	UN	15,00	118,40	144,06	2.160,90	0,14 %
2.9.45	88566	SIURB	LUMINARIA DE SOBREPOR LED - 200W	UN	2,00	178,39	217,06	434,12	0,03 %
2.9.46	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	324,90	395,33	395,33	0,03 %
2.9.47	ANP-08	URB	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC	CJ	1,00	200,00	243,36	243,36	0,02 %
2.9.48	88292	SIURB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC - 24 DISJUNTORES	UN	1,00	293,19	356,75	356,75	0,02 %
2.9.49	240836	URB	MÃO DE OBRA E ENCARGOS PARA NOVA INSTALAÇÕES ELETRICAS	CJ	1,00	17.500,00	21.294,00	21.294,00	1,40 %
2.10			REDE LÓGICA		1,00		4.310,44	4.310,44	0,28 %
2.10.1	150628	IOPES	CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR EM PVC 4X2" ? REF. TIGREFLEX - TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	34,00	10,64	12,94	439,96	0,03 %
2.10.2	170950	SEDOP	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA	UN	34,00	16,94	20,61	700,74	0,05 %
2.10.3	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA	M	19,80	45,20	54,99	1.088,80	0,07 %

2.10.4	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	16,11	3,82	4,64	74,75	0,00 %
2.10.5	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	111,69	2,23	2,71	302,67	0,02 %
2.10.6	240834	URB	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO REDE LOGICA	CJ	1,00	1.400,00	1.703,52	1.703,52	0,11 %
2.11			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / EQUIPAMENTOS		1,00		17.295,17	17.295,17	1,13 %
2.11.1	202319	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 30CM +PARAFUSO	UN	1,00	112,78	137,23	137,23	0,01 %
2.11.2	202320	SBC	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO	UN	2,00	121,49	147,82	295,64	0,02 %
2.11.3	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	310,00	377,20	377,20	0,02 %
2.11.4	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	321,19	390,82	781,64	0,05 %
2.11.5	102146	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	M²	3,32	389,23	473,61	1.572,38	0,10 %
2.11.6	190189	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA RAVENA - DECA	UN	5,00	1.218,67	1.482,87	7.414,35	0,49 %
2.11.7	ANP-13	URB	LAVATORIO EM GRANITO CADEIRANTE COM CUBA DE SOBREPOR INCL. METAIS E CONEXÕES	CJ	1,00	1.320,00	1.606,17	1.606,17	0,11 %
2.11.8	ANP-14	URB	LAVATORIO EM GRANITO COM CUBA DE SOBREPOR PÚBLICO INCL. METAIS E CONEXÕES	CJ	2,00	2.100,00	2.555,28	5.110,56	0,34 %
2.12			CLIMATIZAÇÃO		1,00		18.972,93	18.972,93	1,25 %
2.12.1	063415	SBC	CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2	M	112,77	9,06	11,02	1.242,72	0,08 %
2.12.2	4119	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,29	25,14	30,59	8,87	0,00 %
2.12.3	11508	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2"	M	63,60	7,41	9,01	573,03	0,04 %
2.12.4	11506	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	M	93,24	6,90	8,39	782,28	0,05 %
2.12.5	9838	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4"	M	22,71	8,12	9,88	224,37	0,01 %
2.12.6	11507	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8"	M	27,65	7,36	8,95	247,46	0,02 %
2.12.7	9837	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8"	M	18,92	7,35	8,94	169,14	0,01 %
2.12.8	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	63,60	80,85	98,37	6.256,33	0,41 %
2.12.9	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	93,24	36,32	44,19	4.120,27	0,27 %

