

ESTIMATIVA DA DESPESA

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o previsto no Decreto Municipal nº 7.450/2023, o processo licitatório deverá ser instruído com vários documentos, dentre os quais o **documento de estimativa de despesa**, a ser feito com base no artigo 23, da Lei nº 14.133/2021.

2. OBJETO CONTRATUAL

Descrição do objeto: Registro de preços para aquisição e instalação de caçambas basculantes metálicas, tipo meia cana, destinadas a caminhões da frota da Prefeitura Municipal de Tubarão.

3. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES CONSULTADAS

Foram consultadas as seguintes fontes de pesquisa:

ii) (x) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

iv) (x) pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

4. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS/MEMÓRIA DE CÁLCULO

lote	Descrição / especificação	Tipo	Und	QTD	Valor Unitário Coletado R\$	VALOR TOTAL
1	Caçamba basculante com capacidade de carga de 14m ³ al modelo meia cana, posição de descarga na traseira em sentido vertical com angulação de 45º, chassi monobloco reforçado com mancal de giro fundido, assoalho em chapa SAC 350 de 10mm, laterais/frente/tampa em chapa SAC 350 de 8mm, tampa traseira	Materi	und	03	Contratações Similares: R\$ 140.500,00 Orçamentos com Fornecedores: R\$ 121.966,66 Valor Estimado: R\$ 131.233,33	R\$ 393.699,99

<p>pantográfica tipo guilhotina, protetor de cabine, arco com lona de tela e rolo para recolhimento da lona, escada lateral, suporte para pá, sistema hidráulico com 01 cilindro 4 estágios de ação frontal, 01 bomba hidráulica, 01 tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras e conexões, faixas refletivas, sinalização elétrica nas laterais da caçamba, óleo hidráulico, para-choque traseiro conforme normas do CONTRAN, sistema de basculamento conforme RES 859/2021, protetores laterais se necessário, para-lamas, para-barros traseiros, caixa de ferramentas, corote d'água, aplicação de fundo anti-corrosivo e pintura acabamento em "PU" na cor solicitada, documentação para emplacamento CAT do implemento. A ser instalado em caminhão truck disponibilizado pela contratante com entre eixo apropriado para instalação do equipamento.</p>					
TOTAL GERAL					R\$ 393.699,99

5. ESTIMATIVA DA DESPESA

Estima-se o valor global de **R\$393.699,99 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)** para a presente contratação, conforme dados descritos na Tabela acima.

6. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

A memória de cálculo se encontra na Tabela acima, sendo que os documentos que lhe dão suporte encontram-se anexos ao presente documento.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES

Salienta-se que foram escolhidos os fornecedores listados na Tabela acima para pesquisa de preços, tendo em vista que é de conhecimento do Município que essas empresas são empresas do ramo, com vasta experiência no fornecimento de materiais almejados pelo Município.

Tubarão/SC data conforme assinatura eletrônica.

Fabiano Modolon Correa
Secretário de Infraestrutura
Mat: 4069376