



setembro-2025

BDI: 25.33%

Data: Outubro/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/BDI(R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/BDI (R\$)
				N/R		TOTAL
ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						79,878.29
MESTRE DE OBRAS	MÊS	3.00	9,734.96		12,200.83	36,602.47
ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	1.50	23,019.67		28,850.55	43,275.82
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						26,444.73
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	2.00	463.66		581.11	1,162.21
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA	CJ	1.00	4,357.71		5,461.51	5,461.51
TAPUME EM TELHA METÁLICA	M²	80.00	87.72		109.94	8,795.15
LOCAÇÃO DE CONTEINER 6X2,45M - ESCRITORIO	MÊS	3.00	1,195.31		1,498.08	4,494.24
LOCAÇÃO DE CONTEINER 6X2,45M - SANITARIOS	MÊS	3.00	1,737.18		2,177.21	6,531.62
TOTAL ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						106,323.02
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						4,665.27
LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M	40.00	90.75		113.74	4,549.47
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	PÇ	40.00	2.31		2.90	115.80
MOVIMENTO DE TERRA						23,150.65
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO	M³	85.00	163.48		204.89	17,415.60
REATERRO COMPACTADO DE SOLO	M³	34.94	17.82		22.33	780.34
COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% DO PROCTOR	M³	34.94	8.52		10.68	373.09
CARGA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	50.05	10.04		12.58	629.78
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - 20km	M³xKM	1,001.00	3.15		3.95	3,951.84
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES						27,815.92
ESTRUTURA DA PONTE						
FUNDAÇÃO PROFUNDA						275,253.68
ESTACA PRÉ -MOLDADA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33CM	M	560.00	371.52		465.63	260,750.56
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTO DE ESTAQUEAMENTO	CJ	1.00	10,727.20		13,444.40	13,444.39
ARRASAMENTO DE ESTACA	PÇ	20.00	27.63		34.63	692.57
CARGA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	4.00	10.04		12.58	50.33
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - 20km	M³xKM	80.00	3.15		3.95	315.83
BLOCO DE CONCRETO ARMADO						137,747.46
FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14mm - USO 2 VEZES	M²	78.44	193.57		242.60	19,029.64
ARMAÇÃO CA50 - 10MM	KG	1,338.72	11.48		14.39	19,261.34
ARMAÇÃO CA50 - 16MM	KG	4,045.10	8.81		11.04	44,664.26
LASTRO CONCRETO MAGRO	M³	2.00	837.50		1,049.64	2,099.27
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPa	M³	48.06	874.81		1,096.40	52,692.95



setembro-2025

BDI: 25.33%

Data: Outubro/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/BDI(R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/BDI (R\$)
				N/R		TOTAL
INSTALAÇÃO DOS PRÉ-MOLDADOS						18,256.66
IÇAMENTO DE PEÇAS PRÉ MOLDADAS	PÇ	7.00	1,021.86		1,280.70	8,964.87
CORDOALHA DE AÇO 15,2MM	M		25.29		31.69	0.00
PROTEÇÃO DAS CORDOALHAS DE AÇO	M	219.00	32.21		40.37	8,841.31
GRAUTE EM ABERTURA DO PRÉ-MOLDADO	M³	0.45	798.76		1,001.09	450.48
TOTAL ESTRUTURA DA PONTE						431,257.80
LIMPEZA						
LIMPEZA DE OBRA						2,006.62
LIMPEZA DA OBRA	M²	175.00	4.98		6.24	1,091.22
CARGA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	10.00	10.04		12.58	125.83
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - 20km	M³xKM	200.00	3.15		3.95	789.57
TOTAL LIMPEZA						2,006.62
TOTAL GERAL						567,403.36

Eng. Adailton A. dos Santos, MSc
 CREA/SC - 36.647-6

Eng. Rodrigo Barchinski da Silva
 CREA/SC - 162.294-4