

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO  
 PONTE VEREADOR JOSÉ PRAXEDES TEIXEIRA  
 RUA VEREADOR JOSÉ PRAXEDES TEIXEIRA - PASSO DO GADO - TUBARÃO/SC



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU 01	SERVIÇO:	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)		EQUIPAMENTO (R\$)		MÃO DE OBRA (R\$)		UNIDADE:	MÊS
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
INSU	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	PÇ	1.0000	15.67	15.67						15.67
INSU	11831	TORNEIRA PVC, DE 1/2"	PÇ	1.0000	16.26	16.26						16.26
INSU	95676	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO,	PÇ	1.0000	170.45	170.45						170.45
INSU	104061	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	M	30.00	15.21	456.30						456.30
INSU	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	PÇ	4.00	8.27	33.08						33.08
INSU	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	M	12.00	14.84	178.08						178.08
INSU	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,	PÇ	1.00	250.66	250.66						250.66
INSU	34709	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	PÇ	2.00	60.73	121.46						121.46
INSU	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, 750V - 16MM2	M	120.00	15.50	1860.00						1860.00
ORSE	8498	Poste circular de concreto 7/200 para iluminação pública	PÇ	1.00	568.18	568.18						568.18
INSU	43096	CAIXA ELETRICA PVC 20X20	PÇ	1.00	330.38	330.38						330.38
INSU	2011	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 20M	PÇ	1.00	10.25	10.25						10.25
INSU	20080	ADESIVO PLASTICO 175G	PÇ	1.00	25.11	25.11						25.11
COMP	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.0000					31.93	95.79		95.79
COMP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.0000					41.55	124.65		124.65
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.5000					22.53	101.39		101.39
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4,035.88</b>		<b>R\$ 0.00</b>		<b>R\$ 321.83</b>		<b>R\$ 4,357.71</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025				MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025			

CPU 02	SERVIÇO:	LOCAÇÃO DE CONTEINER 6X2,45M - ESCRITORIO	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)		EQUIPAMENTO (R\$)		MÃO DE OBRA (R\$)		UNIDADE:	MÊS
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
INSU	10075 SBC	LOCAÇÃO DE CONTEINER 6X2,45M - ESCRITORIO	MÊS	1.0000		0.00		1195.31	1195.31			1195.31
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0.00</b>		<b>R\$ 1,195.31</b>		<b>R\$ 0.00</b>		<b>R\$ 1,195.31</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025				MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025			

23 Anos

Insumos

Selecione a região e data de atualização.  
 A pesquisa se dará por código ou em ordem alfabética, respeitando-se a palavra chave.

**Código**

**Filtro**

**Palavra Chave**

**Região**

**Data de Atualização**

**OK**

Código	Descrição	Unidade	Preço Unit.
10075	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6.0x2.4m SEM SANITARIO	MES	1.195.31

CPU 03	SERVIÇO:	LOCAÇÃO DE CONTEINER 6X2,45M - SANITARIOS	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)		EQUIPAMENTO (R\$)		MÃO DE OBRA (R\$)		UNIDADE:	MÊS
					UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
INSU	10075 SBC	LOCAÇÃO DE CONTEINER 6X2,45M - SANITARIOS	MÊS	1.0000		0.00		1737.18	1737.18			1737.18
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0.00</b>		<b>R\$ 1,737.18</b>		<b>R\$ 0.00</b>		<b>R\$ 1,737.18</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025				MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025			

23 Anos

Insumos

Selecione a região e data de atualização.

Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO  
 PONTE VEREADOR JOSÉ PRAXEDES TEIXEIRA  
 RUA VEREADOR JOSÉ PRAXEDES TEIXEIRA - PASSO DO GADO - TUBARÃO/SC



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

anos **Assine**  
 çamento de Obras  
**Insumos**  
 mposições  
 dices Econômicos

A pesquisa se dará por código ou em ordem alfabética, respeitando-se a palavra chave.

Código: 10019 Filtro: CONTEM Palavra Chave: Escreva uma palavra chave Região: FNS - Florianópolis - SC Data de Atualização: 01/09/2025

Código	Descrição	Unidade	Preço Unit.
10019	ALUGUEL MENSAL DE CONTAINER PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MES	1.737,18

CPU 04	SERVIÇO:	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS PRÉ MOLDADAS	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)	EQUIPAMENTO (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	UNIDADE:	CJ
REFERÊNCIA					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO		
INSU	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE	CHP	40.0000		268.18			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 10,727.20</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 10,727.20</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025		MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025		

CPU 05	SERVIÇO:	ÇAMENTO DE PEÇAS PRÉ MOLDADAS	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)	EQUIPAMENTO (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	UNIDADE:	PÇ
REFERÊNCIA					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO		
INSU	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T,	CHP	3.0000		340.62			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 1,021.86</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 1,021.86</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025		MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025		

CPU 06	SERVIÇO:	CORDOALHA DE AÇO	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)	EQUIPAMENTO (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	UNIDADE:	M
REFERÊNCIA					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO		
SBC	77145	AÇO CP 190 CP/RS PROTENSAO CORDOALHA 15,2MM	KG	1.250	15.51				19.39
COMP	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1200			25.53	3.06	3.06
COMP	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1200			23.64	2.84	2.84
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.39</b>	<b>R\$ 49.17</b>	<b>R\$ 5.90</b>	<b>R\$ 25.29</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025		MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025		

**SBC**  
 teúdo do Informativo  
 us dados  
 anos **Assine**  
 çamento de Obras  
**Insumos**  
 mposições  
 dices Econômicos  
 alização Monetária

**23 Anos** Eraldo Espindola Enge...

Insumos

Selecione a região e data de atualização.  
 A pesquisa se dará por código ou em ordem alfabética, respeitando-se a palavra chave.

Código: 77145 Filtro: CONTEM Palavra Chave: Escreva uma palavra chave Região: FNS - Florianópolis - SC Data de Atualização: 01/09/2025

Código	Descrição	Unidade	Preço Unit.
77145	ACO CP 190 CP/RS PROTENSAO CORDOALHA 15,2mm	KG	15,51

Listados 1 insumos

CPU 07	SERVIÇO:	PROTEÇÃO DAS CORDOALHAS DE AÇO	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)	EQUIPAMENTO (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	UNIDADE:	M
REFERÊNCIA					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO		
COMP	102826	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE	H	0.50	5.42				2.71
COMP	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.60			25.53	15.32	15.32
COMP	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.60			23.64	14.18	14.18
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 29.50</b>	<b>R\$ 32.21</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025		MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO  
 PONTE VEREADOR JOSÉ PRAXEDES TEIXEIRA  
 RUA VEREADOR JOSÉ PRAXEDES TEIXEIRA - PASSO DO GADO - TUBARÃO/SC



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - COM DESONERAÇÃO

CPU 08	SERVIÇO:	LIMPEZA DA OBRA	UN	COEFICIENTE	MATERIAL (R\$)	EQUIPAMENTO (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	UNIDADE:	M²
REFERÊNCIA					UNITÁRIO	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL S/ BDI (R\$)	
INSU	38400	VASSOURA 40CM	PÇ	0.010	46.93	0.47			0.47
COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.200			22.53	4.51	4.51
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0.47</b>	<b>R\$ 0.00</b>	<b>R\$ 4.51</b>	<b>R\$ 4.98</b>	
FONTES					MATERIAIS: SINAPI - SETEMBRO/2025		MÃO DE OBRA: SINAPI - SETEMBRO/2025		

Eng. Adailton A. dos Santos, MSc  
 CREA/SC - 36.647-6

Eng. Rodrigo Barchinski da Silva  
 CREA/SC - 162.294-4