

## **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD**

### **1. INTRODUÇÃO**

De acordo com o previsto no Decreto Municipal nº 7.450/2023, o processo licitatório deverá ser instruído com vários documentos, dentre os quais o **documento de formalização de demanda**.

### **2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE**

**Área Requisitante: Secretaria de Infraestrutura**  
**Responsável pela Demanda: Fabiano Modolon Correa**  
**Cargo: Secretário de Infraestrutura**  
**Matrícula/Portaria: 404838**  
**Telefone: 48 3621-9047**  
**E-mail: infraestrutura@tubarao.sc.gov.br**

### **3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

Existe a necessidade de aquisição de meio-fio de concreto pré-moldado, destinado à execução de obras de infraestrutura urbana, especialmente em serviços de pavimentação, drenagem e manutenção de vias públicas no Município de Tubarão/SC.

### **4. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA**

A presente contratação se justifica em razão da necessidade contínua de execução de obras e serviços de infraestrutura urbana, os quais demandam a utilização de meio-fio como elemento essencial para contenção de pavimento, delimitação de vias e direcionamento de águas pluviais.

Atualmente, o Município enfrenta limitação de estoque do referido material, o que compromete o andamento regular das frentes de trabalho, especialmente em operações de pavimentação e manutenção viária.

Diante disso, faz-se necessária a contratação para garantir o fornecimento contínuo do material, assegurando a eficiência das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

### **5. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO**

A presente contratação deve alcançar os seguintes resultados:

- i) garantir a disponibilidade contínua de artefatos de concreto destinados à execução e manutenção de obras de infraestrutura urbana;
- ii) possibilitar maior agilidade na realização de serviços de pavimentação, recuperação viária, construção de calçadas e melhorias em espaços públicos;
- iii) assegurar melhores condições de trafegabilidade, acessibilidade e organização urbana nas vias e passeios públicos;

iv) ampliar a durabilidade e qualidade das intervenções executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;

v) proporcionar maior eficiência operacional nas equipes de manutenção e obras, reduzindo atrasos decorrentes da indisponibilidade de materiais.

## 6. DESCRITIVO DE ITENS, QUANTIDADES E VALORES

Para alcançar os resultados acima pretendidos, será necessária a contratação do(s) seguinte(s) item(ns), com o(s) quantitativo(s) e valor(es) abaixo descrito(s).

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	TIPO DE ITEM	UND. MED.	QTDE.	VALOR UN. MÉDIO	VALOR TOTAL
1	1	Meio-fio de concreto pré-moldado 15x30x60 cm, fornecido por metro linear, fabricado em concreto vibroprensado, com resistência mínima de 20 MPa, sem fissuras ou deformações, conforme ABNT NBR 9781.	601764	MAT	M	30.000,00	R\$ 32,20	R\$ 966.000,00
2	2	Paver de concreto intertravado 10x20x08 cm, fabricado em concreto vibroprensado, com resistência característica mínima à compressão de 35 MPa (fck ≥ 35 MPa), sem fissuras ou deformações, conforme ABNT NBR 9781 e ABNT NBR 15953.	216902	MAT	M <sup>2</sup>	50.000,00	R\$ 69,57	R\$ 3.478.500,00
	3	Paver de concreto intertravado colorido vermelho 10x20x08 cm, fabricado em concreto vibroprensado, pigmentado integralmente, com resistência característica mínima à compressão de 35 MPa (fck ≥ 35 MPa), sem fissuras ou deformações, conforme ABNT NBR 9781 e ABNT NBR 15953.	216902	MAT	M <sup>2</sup>	2.500,00	R\$ 108,33	R\$ 270.825,00
	4	Paver de concreto intertravado 10x20x06 cm, fabricado em concreto vibroprensado, com resistência característica mínima à compressão de 35 MPa (fck ≥ 35 MPa), sem fissuras ou deformações, conforme ABNT NBR 9781 e ABNT NBR 15953.	216902	MAT	M <sup>2</sup>	10.000,00	R\$ 55,26	R\$ 552.600,00

	5	Paver de concreto intertravado colorido vermelho 10x20x06 cm, fabricado em concreto vibroprensado, pigmentado integralmente, com resistência característica mínima à compressão de 35 MPa (fck ≥ 35 MPa), sem fissuras ou deformações, conforme ABNT NBR 9781 e ABNT NBR 15953.	216902	MAT	M²	500,00	R\$ 98,30	R\$ 49.150,00
3	6	Lajota sextavada de concreto 25x25x08 cm, modelo hexagonal/intertravado, cor natural, fabricada em concreto vibroprensado, com encaixe perfeito, produzida resistência mínima à compressão de 35 MPa, sem fissuras ou deformações, conforme ABNT NBR 9781.	216902	MAT	M²	50.000,00	R\$ 58,00	R\$ 2.900.000,00
							<b>TOTAL</b>	R\$ 8.217.075,00

6.1: Prazo de entrega dos produtos: até 20 dias, a contar da entrega da Autorização de Fornecimento.

6.1.2: O prazo pode ser prorrogado em casos de pedidos grandes.

6.2: Local e horário para entrega: território de Tubarão, conforme necessidade da administração.

## 7. VALORES A SEREM DESPENDIDOS COM A PRESENTE DEMANDA

Estima-se o valor global de **R\$8.217.075,00 (oito milhões, duzentos e dezessete mil e setenta e cinco reais)** para a presente contratação, conforme estimativa da despesa feita com base no artigo 23, da Lei nº 14.133/2021.

## 8. FONTE DE RECURSOS

Os recursos para atender à presente demanda correrão à conta do orçamento municipal vigente, conforme necessidades das respectivas secretarias, e serão definidas por ocasião das solicitações de AFs, uma vez que se trata de ARP

## 10. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O fiscal da Ata de Registro de Preços será indicado posteriormente.

## 11. DISPOSIÇÕES GERAIS

Encaminhamos, ao Departamento de Licitações e Contratos, a presente Demanda, para regular processamento da contratação, em tudo atendendo aos regulamentos municipais vigentes.

Em anexo, encaminhamos os documentos necessários.

Tubarão/SC data conforme assinatura eletrônica

---

**Fabiano Modolon Correa**  
**Secretário de Infraestrutura**  
**Mat: 4069376**