



OBRA
UPA - PAVIMENTAÇÃO COM MANTA PISO VINILICO INCLUSIVE PREPARO DA BASE

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina
SBC - 06/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
1			PISO VINILICO EM MANTA ESP. 2MM				439.228,08	439.228,08	100,00 %
1.1	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	744,59	26,77	32,39	24.117,27	5,49 %
1.2	09.08.01	SUDECAP	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS REF 98553	M²	744,59	129,92	157,20	117.049,54	26,65 %
1.3	252012	SEDOP	PISO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2,00 MM (INCLUINDO RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO DA BASE)	M²	795,87	309,52	374,51	298.061,27	67,86 %
							TOTAL SEM BDI		363.007,48
							TOTAL DO BDI		76.220,60
							TOTAL GERAL		439.228,08

EDVAN JOSÉ NUNES
ECONOMISTA / ORÇAMENTISTA CRE 3347