

Orçamento Analítico



Obra UPA - PAVIMENTAÇÃO COM PISO VINILICO INCLUSIVE PREPARO DA BASE	Bancos SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina SBC - 06/2026 - Santa Catarina SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais	B.D.I. 21,0%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
---	---	------------------------	---

Planilha Orçamentária Analítica

1			PISO VINILICO EM MANTA ESP. 2MM					439.228,08
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	26,77	26,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0260000	25,09	0,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0530000	33,87	1,79
Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,0310000	671,97	20,83
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	16,69	3,50

MO sem LS =>	2,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,04
Valor do BDI =>	5,62			Valor com BDI =>	32,39
		Quant. =>	744,59	Preço Total =>	24.117,27

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.08.01	SUDECAP	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS REF 98553	9,08	m²	1,0000000	129,92	129,92
Insumo	55.10.05	SUDECAP	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,0960000	19,81	1,90
Insumo	55.10.76	SUDECAP	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	0,4760000	27,41	13,04
Insumo	83.42.06	SUDECAP	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO REF 43148	Material	KG	2,0000000	57,49	114,98

MO sem LS =>	14,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,94
Valor do BDI =>	27,28			Valor com BDI =>	157,20
		Quant. =>	744,59	Preço Total =>	117.049,54

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização da base)	0	m²	1,0000000	309,52	309,52
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,4000000	32,75	13,10
Composição Auxiliar	280005	SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	0,9500000	27,01	25,65

