

**OBRA**

RUA COBERTA - RUA LAGUNA - OFICINAS - TRECHO RUA ALTAMIRO
GUIMARÃES / RUA PEDRO GOMES DE CARVALHO . GLOBAL 28/09/2026

BANCOS

SINAPI - 08/2026 - SANTA CATARINA
SBC - 09/2026 - SANTA CATARINA
SICRO3 - 07/2026 - SANTA CATARINA
ORSE - 07/2026 - SERGIPE
SEDOP - 03/2026 - PARÁ
SEINFRA - 028 - CEARÁ
CURVA ABC DE SERVIÇOS

B.D.I.

25,79%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
RT-03	PRÓPRIO	TELHAMENTO TELHA TERMOACÚTICA TP 040 - 0,7 MM - PIR 30 MM	COBE - COBERTURA	CJ	1,0	484.594,90	484.594,90	21,87	21,87
RT-02	PRÓPRIO	ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTRA DE TELHADO / PILARES / VIGAS EM AÇO ESTRUTURAL .	COBE - COBERTURA	CJ	1,0	345.377,85	345.377,85	15,58	37,45
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVIMENTO INTERTRAVADO	M²	2.045,83	111,03	227.148,50	10,25	47,70
LT - 01	PRÓPRIO	LANTERNIM METÁLICO COM TELHA TIPO TP-40	URBA - URBANIZAÇÃO	M²	286,36	637,18	182.462,86	8,23	55,93
532000	DERPR	MACADAME HIDRÁULICO	53	M³	470,55	177,16	83.362,63	3,76	59,70
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	INSTALAÇÕES PARA CANTEIROS DE OBRAS	M²	595,77	126,94	75.627,71	3,41	63,11
5011000	SIURB INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	INFRAESTRUTURA	M²	2.045,83	31,71	64.873,26	2,93	66,04
10011004	SIURB	CALHA EM ALUMÍNIO PRETO- ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	EDIFICAÇÃO	M	270,0	206,79	55.833,30	2,52	68,55
CPU 126236	PRÓPRIO	GRELHA DE CONCRETO COM TAMPA DIM. 33X29X60CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	182,0	259,35	47.201,70	2,13	70,68
171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO .	PAVIMENTACOES EXTERNAS	M	498,8	93,19	46.483,17	2,10	72,78
COMP TL	PRÓPRIO	BANCO COM ESTRUTURA METÁLICA PERFIL EM AÇO GALVANIZADO E MADEIRA DE LEI	URBA - URBANIZAÇÃO	PT	12,0	3.224,11	38.689,32	1,75	74,53
04.40.070	CPOS/ CDHU	RETIRADA MECÂNICA DE ASFALTO, PARALELEPÍPEDO, LAJOTA DE CONCRETO OU PAVER INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	4,4	M²	2.091,69	16,83	35.203,14	1,59	76,12
01.01.023	FDE	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM	LIMPEZA DO TERRENO	UN	6,0	5.537,11	33.222,66	1,50	77,62
COMP TI	PRÓPRIO	TUBO ALUMÍNIO 100MM - QUEDA PLUVIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	260,0	105,41	27.406,60	1,24	78,85
CPU 126225	PRÓPRIO	ARANDELA AJUSTÁVEL GR 7W AUT. 3000K	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	PT	72,0	360,80	25.977,60	1,17	80,02
078212	SBC	CABO DE COBRE P/ ATERRAMENTO 50MM2	ATERRAMENTO	M	260,0	97,48	25.344,80	1,14	81,17
CPU 126226	PRÓPRIO	DUNA 38W IP66 AUT 4000K	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	PT	50,0	505,39	25.269,50	1,14	82,31
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA E PILAR DE FUNDAÇÃO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M³	24,01	1.017,27	24.424,65	1,10	83,41
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	ACESSIBILIDADE	M²	121,33	198,11	24.036,68	1,08	84,49
C2453	SEINFRA	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	0	M²	210,96	91,72	19.349,25	0,87	85,37

040937	SBC	FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/PILAR C/ REAPROVEIT.4 VEZES	ESTRUTURA	M²	113,76	168,30	19.145,80	0,86	86,23
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME)	KG	896,0	21,30	19.084,80	0,86	87,09
105136	SINAPI	LOCAÇÃO DA COBERTURA . AF_03/2024	LOCAÇÃO DE OBRAS	UN	902,7	18,66	16.844,38	0,76	87,85
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M³	125,0	130,90	16.362,50	0,74	88,59
103007	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	CANALETAS, GRELHAS E CAIXAS COM GRELHA PARA DRENAGEM	UN	9,0	1.491,91	13.427,19	0,61	89,20
106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	REMOÇÃO DE ENTULHO E DESCARTE	M³	117,0	113,08	13.230,36	0,60	89,79
2003868	SICRO3	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL		M³	59,0	182,93	10.792,87	0,49	90,28
102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA	M²	153,6	65,49	10.059,26	0,45	90,74
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CORES VARIADAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	M	1.880,0	4,89	9.193,20	0,41	91,15
13674	ORSE	PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM), FORNECIMENTO E PLANTIO	PAISAGISMO	UN	105,0	78,39	8.230,95	0,37	91,52
COMP TK	PRÓPRIO	ESPECIES NATIVAS - MUDAS VARIADAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	600,0	13,61	8.166,00	0,37	91,89
023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	REFORMA E RECONSTRUCAO	M	275,84	29,22	8.060,04	0,36	92,25
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PASSEIOS DE CONCRETO	M³	6,45	1.206,37	7.781,08	0,35	92,60
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CORES VARIADAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	M	500,0	15,00	7.500,00	0,34	92,94
2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA	M²	2.266,12	3,23	7.319,56	0,33	93,27
5915476	SICRO3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE		T	162,0	42,74	6.923,88	0,31	93,59
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - CORES VARIADAS	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS EMBUTIDOS, CABOS, CAIXAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	M	975,0	7,03	6.854,25	0,31	93,90
1600436	SICRO3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		M³	11,21	593,86	6.657,17	0,30	94,20
17060104	SIURB	RETIRADA DE TAPUME METÁLICO	EDIFICAÇÃO	M²	595,77	10,65	6.345,00	0,29	94,48
012225	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER (DEPÓSITO / ADMINISTRAÇÃO)	INSTALACOES PROVISORIAS	MES	4,0	1.572,37	6.289,48	0,28	94,77
21.32.01	SUDECAP	TERRA VEGETAL	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:	M³	24,0	225,16	5.403,84	0,24	95,01
96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME)	M³	72,94	72,46	5.285,23	0,24	95,25

01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO	BANHEIRO QUIMICO	MES	4,0	1.320,79	5.283,16	0,24	95,49
FAD20	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO	URBA - URBANIZAÇÃO	M³	15,0	340,77	5.111,55	0,23	95,72
COMP TD	PRÓPRIO	FÓRMIO VERDE - FORNECIMENTO E PLANTIO	URBA - URBANIZAÇÃO	PT	69,0	67,47	4.655,43	0,21	95,93
023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO CARGA MECANICA EM CAMINHAO BASC 10M3	REFORMA E RECONSTRUCAO	M³	337,8	12,12	4.094,13	0,18	96,11
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA	M²	6,48	630,05	4.082,72	0,18	96,30
97895	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ENTERRADA , PRÉ-MOLDADO, COM TAMPA DIM 0,4X0,40 M - CAIXA DIM INTERNAS: 0,3X0,3X0,4 M.	CAIXAS ENTERRADAS	UN	15,0	271,93	4.078,95	0,18	96,48
104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	ATERRO E REATERRO DE VALAS	M³	91,18	39,39	3.591,58	0,16	96,64
251511	SEDOP	LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	0	UN	5,0	710,78	3.553,90	0,16	96,80
SC 15.05.0150	SCO	AREIA GROSSA LAVADA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 20KM. FORNECIMENTO.	SC	M³	25,0	141,76	3.544,00	0,16	96,96
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME)	KG	147,1	22,89	3.367,11	0,15	97,11
PJ 19.05.0050	SCO	ADUBO ORGANICO (ESTERCO DE GADO). FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO.	PJ	M³	10,0	332,45	3.324,50	0,15	97,26
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	KG	290,0	11,24	3.259,60	0,15	97,41
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME)	KG	178,0	18,30	3.257,40	0,15	97,56
11355	ORSE	PLANTA - LIRÍOPE (LIRIOPE SPICATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	PAISAGISMO	UN	285,0	11,32	3.226,20	0,15	97,70
DR 65.05.0100	SCO	MANTA BIDIM OU SIMILAR TIPO OP-30 EM DRENOS SUBTERRANEOS, GABIOES, FILTROS DE TRANSICAO, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	DR	M²	300,0	9,84	2.952,00	0,13	97,84
99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. AF_03/2024	LOCAÇÃO DE OBRAS	M	182,0	16,06	2.922,92	0,13	97,97
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME)	KG	109,0	22,89	2.495,01	0,11	98,08
106544	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	DRENAGEM COM GEOCOMPOSTOS	M	50,0	47,91	2.395,50	0,11	98,19
COMP TE	PRÓPRIO	PERIQUITO ROXO - FORNECIMENTO E PLANTIO CX 15 UNIDADES	URBA - URBANIZAÇÃO	PT	24,0	87,47	2.099,28	0,09	98,28
COMP TJ	PRÓPRIO	JOELHO 90° ALUMÍNIO PRETO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	PT	54,0	38,44	2.075,76	0,09	98,38
38.19.040	CPOS/ CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	38,19	M	75,0	27,43	2.057,25	0,09	98,47
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	20,0	102,26	2.045,20	0,09	98,56

18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	M²	92,56	19,23	1.779,92	0,08	98,64
104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	UN	9,0	174,20	1.567,80	0,07	98,71
COMP TH	PRÓPRIO	COBERTURA MORTA MULCH , CASCA DE PINUS ESP. 5CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M³	4,5	341,25	1.535,62	0,07	98,78
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -	UN	15,0	99,27	1.489,05	0,07	98,85
18003041	SIURB	IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII)	EDIFICAÇÃO	UN	12,0	122,01	1.464,12	0,07	98,92
39.21.060	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - CORES VARIADAS	39,21	M	50,0	27,12	1.356,00	0,06	98,98
9004075	SIURB	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	EDIFICAÇÃO	UN	2,0	659,55	1.319,10	0,06	99,04
105007	SINAPI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AJARDINAMENTO. AF_03/2024	LOCAÇÃO DE OBRAS	UN	21,0	62,02	1.302,42	0,06	99,10
09.004.0023	EMOP	LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	9	M	159,5	8,12	1.295,14	0,06	99,15
9082018	SIURB	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	EDIFICAÇÃO	UN	38,0	32,16	1.222,08	0,06	99,21
102707	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	DRENOS	M	25,0	47,71	1.192,75	0,05	99,26
COMP TC	PRÓPRIO	BRINCO DE PRINCESA DA MATA - FORN. PLANTIO	URBA - URBANIZAÇÃO	PT	16,0	72,50	1.160,00	0,05	99,32
02.27.02	SUDECAP	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M³	337,8	3,24	1.094,47	0,05	99,37
13529	ORSE	PLUG FÊMEA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A	FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES	UN	50,0	21,22	1.061,00	0,05	99,41
059263	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	75,0	13,97	1.047,75	0,05	99,46
13413	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	M²	44,82	21,98	985,14	0,04	99,51
12681	ORSE	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO	UN	15,0	63,31	949,65	0,04	99,55
9082014	SIURB	TOMADA BLINDADA SOBREPOR 3P+T 32A -	EDIFICAÇÃO	UN	6,0	154,21	925,26	0,04	99,59
09.003.0190-0	EMOP	ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 20CM DE ALTURA, TIPO FO RRACAO ERICA (CUPHEA GRACILIS), RABO DE GATO (ACALYPHA REPTANS) OU SIMILAR, CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO	9	M²	10,0	86,16	861,60	0,04	99,63
18003112	SIURB	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS)	EDIFICAÇÃO	UN	20,47	42,06	860,96	0,04	99,67
200041	SBC	SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO	ELEMENTOS DECORATIVOS	M²	2,5	297,89	744,72	0,03	99,70
COMP TG	PRÓPRIO	CONJUNTO CONEXÕES DE PVC (CURVAS , LUVAS E TÊS) P/ LIGAÇÃO REDE PÚBLICA	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	CJ	9,0	82,44	741,96	0,03	99,73
4150	ORSE	CONECTOR CUNHA - 50MM² - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO	UN	15,0	48,08	721,20	0,03	99,77
PJ 05.05.0410	SCO	ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,40 A 1,50)M, TIPO GARDENIA JASMINOIDES (JASMIM DO CABO), ALPINIA PURPURATA (GENGIBRE VERMELHO), CORDYLINE TERMINALIS (DRACENA VERMELHA), DIEFFENBACHIA AMOEMA (COMIGO NINGUEM PODE) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 4 MUDAS POR M2. FORNECIMENTO.	PJ	M²	6,0	118,64	711,84	0,03	99,80

MP0020	PRÓPRIO	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	8,41	80,53	677,25	0,03	99,83
171097	SBC	GRANITO AMARELO ICARAI LEVIGADO	PAVIMENTACOES EXTERNAS	M²	1,0	639,60	639,60	0,03	99,86
00058	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE ARVORES ATÉ PORTE MÉDIO	URBA - URBANIZAÇÃO	CJ	3,0	192,13	576,39	0,03	99,88
105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO AF_03/2024	LOCAÇÃO DE OBRAS	M	498,8	1,06	528,72	0,02	99,91
15.018.0117-0	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS .COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	38,0	13,53	514,14	0,02	99,93
IT 25.50.0050	SCO	DISJUNTOR, UNIPOLAR, DE 10A A 30A 3 KA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	IT	UN	12,0	33,33	399,96	0,02	99,95
COMP TF	PRÓPRIO	LIRIOPE - FORNECIMENTO E PLANTIO	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	20,0	19,25	385,00	0,02	99,97
11.20.01	SUDECAP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A-30MA , 2 MÓDULOS REFERÊNCIA WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	UN	2,0	139,11	278,22	0,01	99,98
11.22.01	SUDECAP	RELÉ FOTOELÉTRICO 1200 W 220V OU EQUIVALENTE	CHAVE/FUSIVEL/RELE FOTOELETR. TECNOWATT OU EQUIVALENTE	UN	3,0	67,25	201,75	0,01	99,99
15.007.0600-A	EMOP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN , TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	3,0	53,33	159,99	0,01	100,00
15.007.0602-A	EMOP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 70A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	1,0	78,27	78,27	0,00	100,00
10196	ORSE	REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO E ESPALHAMENTO DA MISTURA FÉRTIL ORGÂNICA .	EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS	M²	1,0	7,25	7,25	0,00	100,00

TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI
TOTAL GERAL

1.761.868,19
454.287,97
2.216.156,16

Os quantitativos deste orçamento foram calculados estritamente com base nos projetos e memoriais descritivos fornecidos pelos seguintes profissionais:

Projeto Arquitetônico – Arquiteto Ramon Lima de Carvalho – CAU Nº 000A461040 – RRT Nº 16661958

Projeto Cobertura Metálica – Engenheiro Mecânico Anata Geraldi Fragnani – CREA Nº 105185-7-SC – ART Nº 10368895-0

Projeto Elétrico e SPDA – Engenheiro Eletricista Eduardo Marcelo da Silva – CREA Nº 107293-8-SC – ART Nº 10376962-4

Projeto Rede de Águas Pluviais - Engenheira Civil Madelon Rebelo Peters – CREA Nº 063557-0-SC - ART Nº 10378614-3

Projeto Fundação Superficial Tipo Sapata / Estrutura Concreto Armado – Engenheiro Civil Celso Zanoni Filho – CREA Nº 061511-0-SC – ART Nº 10377281-5

Precificação do orçamento :

Edvan José Nunes

Economista / Orçamentista – CRE Nº 3347

Documento assinado digitalmente
 **EDVAN JOSE NUNES**
 Data: 02/10/2026 09:20:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>